Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2016, dodatku č. 1 ze dne 14.9.2016, dodatku č. 2 ze dne 7.8.2017 a dodatku č. 3 ze dne 11.12.2017

I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Tělocvičná jednota Sokol Holešov**

sídlo:	Plačkov 547/2, 769 01 Holešov
zastoupený:	Irena Smrčková, starostka
IČ:	00532835
DIČ:	neplátce DPH
daňový režim:	není plátce DPH
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
č. účtu:	

(dále jen „objednatel")

1.2. **Zhotovitel:** **RAPOS, spol. s r.o.**

sídlo:	Nerudova 325, 769 01 Holešov
zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27940
zastoupený:	Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Jan Chovanec
telefon:	573 398 311
IČ:	255 04 487
DIČ:	CZ25504487
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1481478359/0800

(dále jen „zhotovitel")

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 9.8.2016, dodatku č. 1 ze dne 14.9.2016, dodatku č. 2 ze dne 7.8.2017 a dodatku č. 3 ze dne 11.12. 2017 takto :

Rozšiřuje se **Čl. 3 Specifikace díla** o bod 3.9., který zní takto:

3.9. Na základě nových skutečností, zjištěných po odkrytí původní podlahy se ukázalo, že podklad pod parketami je pro provedení skladby dle projektové dokumentace nevhodný a byl jedním ze zdrojů problémů stávající podlahy. Původní projekt počítal s novou podlahou v tělocvičně, která měla být realizována nalepenými parketami, tj. stejný povrch jako stav před rekonstrukcí. Bylo zjištěno, že betonový kryt je značně zdegradovaný a rozpraskaný a toto řešení neumožňuje. Na základě návrhu projektanta byla provedena nová skladba – na dřevěném třívrstvém roštu uložený plošný dřevěný kryt a následně dřevěný palubový povrch, který je odpružený.

Zároveň se po zjištění stavu základových konstrukcí přístavby rozhodlo neprovádět odkopy pro sokl a oddrenážování této části.

Hodnota neprovedených prací a změn technického řešení (méněpráce) činí: 357 205,- Kč bez DPH, hodnota nového technického řešení podlahy a změn technického řešení (vícepráce) činí: 357 205,- Kč bez DPH.

Tyto změny nemají vliv na celkovou cenu za první etapu prací ve výši 7 373 596,- Kč včetně DPH ani na žádný z parametrů akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 133D531008120.

III.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ze dne 9.8.2016, dodatek č. 1 ze dne 14.9.2016, dodatek č. 2 ze dne 7.8.2017 a dodatek č.3 ze dne 11.12.2017 beze změn.

Příloha:
Rozpočet prací nad rámec 1. etapy - vícepráce
Rozpočet neprovedených prací 1. etapy – méněpráce

V Holešově dne 30.08.2018

.....
Irena Smrčková
starostka
objednatel

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL
Tyršův 547
Holešov PSČ 769 01
IČ: 005 32 835

.....
Jaroslav Ševčík
jednatel společnosti
zhotovitel

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -1-

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
1621	**Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov**

Komentář			
Popis verze	**D01: TJ Sokol Holešov - vícepráce**		
Komentář verze			
Adresa	Plačkov 547, 769 01 Holešov	Datum zahájení	23.5.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		
Rozpočtář	Vlastimil Surýnek		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Objekt občanského vybavení - stavební část		

Celkem (bez DPH)	357 205
DPH	75 013
DPH 21 % ze základny: 357 205	75 013
Celkem (včetně DPH)	**432 218**

Za zhotovitele
Jméno : J. ŠEVČÍK
Datum : 30.8.2016
Podpis: J. Ševčík

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -1-

Za objednatele
Jméno : Svobodová Irena
Datum : 30.8.2016
Podpis : Svobodová Irena

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Plačkov 547
Holešov PSČ 769 01
IČ: 005 32 835

Poznámka :

Zakázka:

Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov

Popis	Cena
D01: TJ Sokol Holešov - vícepráce	**357 205**
SO 01: Objekt občanského vybavení - stavební část	**357 205**
96: Bourání konstrukcí	55 503
713: Izolace tepelné	21 397
762: Konstrukce tesařské	231 611
767: Konstrukce zámečnické	7 994
783: Nátěry	6 000
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	34 700
Celkem (bez DPH)	**357 205**

Zakázka:

Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D01: TJ Sokol Holešov - vícepráce				**357 205**
		SO 01: Objekt občanského vybavení - stavební část				**357 205**
		96: Bourání konstrukcí				**55 503**
74.	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	19,387	2 027,52	39 307
		dle odkazu B17 :		–		
		odpočet množství dle SOD		–		
		m.č.108 :; -20,0*1,0*0,15		- 3,0		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*0,15		- 2,573		
		=		- 5,573		
		skutečnost		–		
		312,0*0,08		24,96		
		=		24,96		
				–		
75.	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	19,387	835,43	16 196
		dle odkazu B17 :		–		
		odpočet množství dle SOD		–		
		m.č.108 :; -20,0*1,0*0,15		- 3,0		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*0,15		- 2,573		
		=		- 5,573		
		skutečnost		–		
		312,0*0,08		24,96		
		=		24,96		
				–		
		713: Izolace tepelné				**21 397**
1.	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	312,0	27,57	8 602
2.	283-R1	Drcený polystyrén frakce 2	m3	35,194	350,00	12 318
122.	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	209,2	2,28	477
		762: Konstrukce tesařské				**231 611**
1.	952901411R00	Vyčištění podkladu	m2	312,0	35,31	11 018
2.	762526110RT2-R	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 80x50	m2	312,0	117,71	36 726
3.	762951101V01	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu klíny	m	686,4	29,55	20 283
		312,0*2,2		686,4		
				–		
4.	762512245R00	Položení podlah pod parkety šroubováním	m2	312,0	90,85	28 345
5.	606.R1	Překližka březová tl. 15 mm	m2	336,96	362,00	121 980
		312,0*1,08		336,96		
				–		
6.	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	6,702	152,08	1 019

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		překližka		–		
		312,0*0,015		4,68		
		rošt		–		
		312,0*0,00648		2,022		
				–		
780.	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 193,7	5,58	12 241
		767: Konstrukce zámečnické				**7 994**
1.	767-R1	Instalace kotevnách prvků do podlahy	kus	14,0	571,00	7 994
		783: Nátěry				**6 000**
1.	X16	Příplatek za lajnování mezi laky	kpl	1,0	6 000,00	6 000
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				**34 700**
196.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,651	246,37	10 508
197.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,604	14,43	2 461
198.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,651	195,33	8 331
199.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,395	21,77	727
200.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,651	9,12	389
201.	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	42,651	288,00	12 283

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
1621	**Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov**		
Komentář			
Popis verze	**D02: TJ Sokol Holešov - méněpráce**		
Komentář verze			
Adresa	Plačkov 547, 769 01 Holešov	Datum zahájení	23.5.2016
Rok	2016	Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Význam (funkce)	**Jméno**		
Rozpočtář	Vlastimil Surýnek		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Objekt občanského vybavení - stavební část		

Celkem (bez DPH)	- 357 205
DPH	- 75 013
DPH 21 % ze základny: -357 205	- 75 013
Celkem (včetně DPH)	**- 432 218**

Za zhotovitele
Jméno : J. ŠEVČÍK
Datum : 30. 8. 2018
Podpis: J. Ševčík

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311–12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -1-

Za objednatele
Jméno : Skřečková Irena
Datum : 30. 8. 2018
Podpis : Irena Skřečková

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL
Plačkov 547
Holešov PSČ 769 01
IČ: 005 32 835

Poznámka :

Zakázka:

Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov

Popis	Cena
D02: TJ Sokol Holešov - méněpráce	**- 357 205**
SO 01: Objekt občanského vybavení - stavební část	**- 357 205**
1: Zemní práce	- 36 859
2: Základy a zvláštní zakládání	- 26 629
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 6 109
5: Komunikace	- 6 413
62: Úpravy povrchů vnější	- 52 721
63: Podlahy a podlahové konstrukce	- 91 573
8: Trubní vedení	- 3 840
97: Prorážení otvorů	- 707
99: Staveništní přesun hmot	- 32 911
711: Izolace proti vodě	- 81 800
766: Konstrukce truhlářské	- 12 443
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	- 5 201
Celkem (bez DPH)	**- 357 205**

Zakázka:

Rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Holešov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D02: TJ Sokol Holešov - méněpráce				**- 357 205**
		SO 01: Objekt občanského vybavení - stavební část				**- 357 205**
		1: Zemní práce				**- 36 859**
1.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	- 24,9	36,06	- 898
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,6)		- 24,9		
				–		
2.	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	- 24,9	30,69	- 764
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,6)		- 24,9		
				–		
3.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	- 24,9	814,95	- 20 292
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek		–		
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,6*1,0)		- 24,9		
				–		
4.	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	- 41,5	85,21	- 3 536
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,		–		
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*1,0)		- 41,5		
				–		
6.	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	- 41,5	18,38	- 763
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,		–		
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*1,0)		- 41,5		
				–		
7.	151401501R00	Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m	m3	- 24,9	7,91	- 197
		odkaz B3 - chodník		–		
		odpočet neprovedených prací		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,6*1,0)		- 24,9		
				–		
8.	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	- 4,98	71,10	- 354
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,		–		
		odkaz B3 - chodník - předpoklad 20 %		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,6*1,0/100*20)		- 4,98		
				–		
12.	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	- 11,948	513,57	- 6 136
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro		–		
		jakoukoliv míru zhutnění,				
		chodník		–		
		-(41,5*(0,6-0,12)*1,0-(0,4*0,4+0,6*0,15))		- 19,67		
		zateplení a drenáž		–		
		-(-(41,5*(0,5+0,575)/2*0,4-10,0*1,0*0,12))		7,723		
				–		
13.	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	- 14,94	211,96	- 3 167
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro		–		
		jakoukoliv míru zhutnění,				
		odpočet prací - mimo suterén		–		
		-41,5*0,36		- 14,94		
				–		
14.	181201111R00	Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně	m2	- 24,9	30,20	- 752
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,		–		
		Zpětné doplnění chodníků - použití původní dlažby :		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		-41,5*0,6		- 24,9		
				–		
		2: Základy a zvláštní zakládání				**- 26 629**
16.	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	- 83,0	22,01	- 1 827
		v rýze nebo v zářezu se stěnami		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,4*5)		- 83,0		
				–		
17.	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	- 41,5	110,94	- 4 604
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*1,0)		- 41,5		
				–		
18.	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	- 41,5	133,96	- 5 560
		odpočet neprovedených prací		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		mimo suterén		–		
		-(41,5*1,0)		- 41,5		
				–		
22.	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	- 41,5	302,17	- 12 540
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		-41,5		- 41,5		
				–		
23.	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	- 95,45	21,98	- 2 098
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-(41,5*0,4*5)*1,15		- 95,45		
				–		
		3: Svislé a kompletní konstrukce				**- 6 109**
31.	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	- 38,832	157,32	- 6 109
		za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm.		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		východní podsklepená část		–		
		-(19,0+0,55*2+3,57+8,38+0,31)*1,2		- 38,832		
				–		
		5: Komunikace				**- 6 413**
33.	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	- 24,9	131,94	- 3 285
		Zpětné doplnění chodníků - použití původní dlažby :		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*0,6		- 24,9		
				–		
34.	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	- 24,9	125,60	- 3 127
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m		–		
		Zpětné doplnění chodníků - použití původní dlažby :		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*0,6		- 24,9		
				–		
		62: Úpravy povrchů vnější				**- 52 721**
48.	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	- 41,5	64,66	- 2 683
		pro odkaz XPS 120 - pod úrovní terénu		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		-41,5*1,0		- 41,5		
				–		
49.	622311023R00	Soklová lišta KZS tl. 120 mm	m	- 41,5	123,71	- 5 134
		odpočet neprováděných prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5		- 41,5		
				–		
50.	622311513R00	Izolace suterénu soklový polystyren tl. 120 mm, bez PÚ	m2	- 78,714	570,46	- 44 903
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		západní podsklepená část		–		
		-(19,0+0,55*2+3,57+8,38+0,31)*1,15		- 37,214		
		=		- 37,214		
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.		–		
		pro odkaz XPS 120		–		
		zateplení pod úrovní chodníku		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*1,0		- 41,5		
		=		- 41,5		
				–		
		63: Podlahy a podlahové konstrukce				**- 91 573**
53.	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	- 5,573	3 173,23	- 17 685
		odpočet množství dle SOD		–		
		1.NP :		–		
		dle odkazu B17 :		–		
		m.č.108 :; -20,0*1,0*0,15		- 3,0		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*0,15		- 2,573		
		=		- 5,573		
				–		
54.	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	- 5,573	197,78	- 1 102
		odpočet množství dle SOD		–		
		1.NP :		–		
		dle odkazu B17 :		–		
		m.č.108 :; -20,0*1,0*0,15		- 3,0		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*0,15		- 2,573		
		=		- 5,573		
				–		
56.	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	- 5,573	60,07	- 335
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny		–		
		dle odkazu B17 :		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		m.č.108 :; -20,0*1,0*0,15		- 3,0		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*0,15		- 2,573		
		=		- 5,573		
				–		
57.	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	- 0,135	28 277,16	- 3 820
		dle odkazu B17		–		
		m.č.108 :; -20,0*1,0*1,2*3,03*0,001		- 0,073		
		m.č.115 :; -(6,1+11,055)*1,0*1,2*3,03*0,001		- 0,062		
		=		- 0,135		
				–		
58.	632415104RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	- 304,215	225,60	- 68 631
		odpočet množství dle SOD		–		
		ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm s rozprostřením a uhlazením		–		
		odkaz 2 :		–		
		m.č.108 :; -(240,0+1,6*0,3*5+(3,1+0,9*2)*0,3+7,0*0,6)		- 248,07		
		m.č.115 :; -(70,2+1,35*0,7)		- 71,145		
		=		- 319,215		
		skutečnost		–		
		15,0		15,0		
		=		15,0		
				–		
		8: Trubní vedení				**- 3 840**
157.	800PCB03	D+M Dopojení nové drenáže na stávající kanalizaci, vč.bourání, zemních prací, potřebných tvarovek a, potrubí, podsypů, zásypů, propojení do stávající kanalizace a likvidace odpadu dle předpisu	ks	- 2,0	1 920,00	- 3 840
		délka cca 1,5 m		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-2		- 2,0		
				–		
		97: Prorážení otvorů				**- 707**
105.	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	- 24,9	28,41	- 707
		Zpětné doplnění chodníků - použití původní dlažby :		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		-41,5*0,6		- 24,9		
				–		
		99: Staveništní přesun hmot				**- 32 911**
106.	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	- 46,071	714,34	- 32 911
		711: Izolace proti vodě				**- 81 800**
108.	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	- 93,844	27,82	- 2 611
		studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		odpočet neprovedených prací		–		
		hydroizolace suterénu ;;; -(19,0+0,55*2+3,57+8,38+0,31)*2,9		- 93,844		
				–		
109.	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	- 41,5	230,52	- 9 567
		pro dokaz XPS 120		–		
		hydroizolace suterénu		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*1,0		- 41,5		
				–		
111.	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	- 93,844	160,98	- 15 107
		odpočet neprovedených prací		–		
		hydroizolace suterénu :; -(19,0+0,55*2+3,57+8,38+0,31)*2,9		- 93,844		
				–		
113.	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	- 41,5	66,93	- 2 777
		pro dokaz XPS 120		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*1,0		- 41,5		
				–		
115.	28323113R	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	- 49,8	141,12	- 7 028
		pro dokaz XPS 120 vč. prořezu 20%		–		
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		-41,5*1,0*1,2		- 49,8		
				–		
116.	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	- 225,226	178,56	- 40 216
		odpočet neprovedených prací		–		
		hydroizolace suterénu - 2 vrstvy vč. přesahů :; -(19,0+0,55*2+3,57+8,38+0,31)*2,9*2*1,2		- 225,226		
				–		
117.	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	- 49,8	21,98	- 1 095
		odpočet neprovedených prací		–		
		mimo suterén		–		
		včetně přesahů:; -(41,5*1,2)		- 49,8		
				–		
118.	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	- 784,01	4,34	- 3 399
		766: Konstrukce truhlářské				**- 12 443**
136.	766601229RT2	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT-L folie š.75 mm;PP-L folie š.100mm+páska tl.4mm	m	- 68,1	180,00	- 12 258
		Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.		–		
		1/T : 1,2*15		–		
		2/T : 1,2*2		–		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		3/T : 1,5*1		–		
		1/P : 1,5*12		–		
		2/P : 1,5*2		–		
		3/P : 0,6*6		–		
		4/P : 1,2*4		–		
		5/P : 1,6*4		–		
		6/P : 1,2*4		–		
		7/P : 1,6*2		–		
		1/Z : 0,8*3		–		
		-68,1; výměra položky		- 68,1		
				–		
155.	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	- 122,58	1,51	- 185
		D96: Přesuny suti a vybouraných hmot				**- 5 201**
196.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 6,191	246,37	- 1 525
197.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 24,764	14,43	- 357
198.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	- 6,191	195,33	- 1 209
199.	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	- 12,382	21,77	- 270
200.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	- 6,191	9,12	- 56
201.	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	- 6,191	288,00	- 1 783