

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2020

Objednatel:

Název: Obec Potěhy
Sídlo: Potěhy 60, 285 63 Tupadly
IČ: 00236365
Zastoupen: Karel Novotný - starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.: 443 554 379/0800
ČNB: 94-2016161/0710

Zhotovitel:

Název: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.
Sídlo: Lichnická 7,538 42 RONO nad Doubravou
IČ: 076 78 452, DIČ:CZ07678452
Zastoupený: Martin Novotný

a Martin Novotný
- koordinátorem staveb ve věcech realizačních

Bankovní spojení: 227346065/0600

/dále jen zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 31.8.2020

„Obnova místních komunikací – ke hřišti a za obecním úřadem v Potěhách“
· (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. IV., odst. 1 : Z důvodu vzniku víceprací a méněprací u komunikace ke hřišti se celková cena díla mění takto:

Vícepráce.....61 360,90 Kč bez DPH, 74 247 s DPH
Méněpráce.....- 5 170,00 Kč bez DPH, 6 256 s DPH

: Z důvodu vzniku víceprací a méněprací u komunikace za obecním úřadem se celková cena díla mění takto:

Vícepráce.....189 902,10 Kč bez DPH, 229 781 s DPH
Méněpráce.....- 5 885,10 Kč bez DPH, 7 121 s DPH

Celková cena díla se mění na 2 230 709,27 bez DPH
2 699 157,65 s DPH

Odůvodnění:

Z důvodu vzniku víceprací , které nebyli součástí položkového rozpočtu se cena navyšuje viz.položkový rozpočet.

Z důvodu vzniku méněprací, které byli součástí položkového rozpočtu se cena díla snižuje viz. Položkový rozpočet.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách.


Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
Příloha: Položkový rozpočet

Položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou nedílnou součástí dodatku č. 1

Ronov nad Doubravou: 19. 11. 2020

Potěhy: 19. 11. 2020



.....
zhotovitel
Martin Novotný

OBEC POTĚHY

okr. Kutná Hora

IČ: 00236365

.....
objednatel
Karel Novotný, starosta obce

Položkový rozpočet

Rozpočet: Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Vícepráce komunikace za obecním úřadem	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Potěhy	Náklady na MJ: 189 902,00	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	189 902,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		189 902,00		
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HVS		189 902,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Lucie Pustínová Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: 19.11.2020 Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Roudv nad Doubravou IČ: 076 78 452 DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: KAREL NOVOTNÝ Datum: 19.11.2020 Podpis: OBEC POTĚHY okr. Kutná Hora IČ: 00236365
Základ pro DPH	21,0 % činí:	189 902,10 Kč
DPH	21,0 % činí:	39 879,00 Kč
Cena za objekt celkem:		229 781,00 Kč

Stavba:	Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Vícepráce komunikace za obecním úřadem	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
1	Zemní práce	34 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
998	Přesun hmot	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Komunikace	93 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
8	Trubní vedení	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	21 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
Kč		189 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9

Stavba:	Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Vícepráce komunikace za obecním úřadem	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3		45,0000	79,00	3 555,00	0,00000	0,00000
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3		45,0000	26,50	1 192,50	0,00000	0,00000
3	132 20-1102.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3		5,6200	231,50	1 301,03	0,00000	0,00000
4	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3		5,6200	166,00	932,92	0,00000	0,00000
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		5,6200	245,00	1 376,90	0,00000	0,00000
6	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3		5,6200	13,80	77,56	0,00000	0,00000
7	1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)zeminy a kameniva zatříděného 170504 t		106,3000	229,00	24 342,70	0,00000	0,00000
8	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornin ě tř. 1 až 4 se zhutněním m2		134,4200	10,10	1 357,64	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				34 136,25		0,00000
5		Komunikace						
9	564 23-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2		120,3500	64,50	7 762,57	0,20240	24,35884
10	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2		120,3500	163,50	19 677,22	0,37080	44,62578
11	573231106.R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,30kg/m2 m2		61,7500	6,00	370,50	0,00071	0,04384
12	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modif.asf.přes3mtl5 m2		61,7500	289,00	17 845,75	0,00000	0,00000
13	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozp rostřením a se zhu.z modif.asfaltu přes 3m tl.60mm m2		61,7500	391,50	24 175,13	0,00000	0,00000
14	596212212	Kladení dlažby bet.zámk.dlaždic do lože kam.tl do 50mm, s vpl.spár. mat. tl.80mm plochy 100do300m2 m2		20,3500	235,50	4 792,43	0,00000	0,00000
15	59245020	Dlažba skladebná betonová 200x100x80 mm přírodní m2		20,3500	306,50	6 237,28	0,00000	0,00000
16	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm m2		50,0000	257,00	12 850,00	0,38314	19,15700
	5	Komunikace				93 710,88		88,18546
8		Trubní vedení						
17	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v ot.výk. ve skl						

Stavba:	Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Vícepráce komunikace za obecním úřadem	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		onu do20%hladkého plnos.jednov,tuhost SN4DN200						
		m		6,0000	429,00	2 574,00	0,00000	0,00000
18	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000SN4						
		kus		6,0000	335,50	2 013,00	0,00000	0,00000
19	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální						
		kus		2,0000	1 080,00	2 160,00	0,34090	0,68180
20	592238200	Vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazení						
		m na kalový koš pro těžké						
		kus		2,0000	273,00	546,00	0,00000	0,00000
21	592238560	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm						
		kus		2,0000	248,00	496,00	0,00000	0,00000
22	592238600	skruž pro uliční vpust' středová betonová450x195x50						
		mm						
		kus		2,0000	275,00	550,00	0,00000	0,00000
23	592238730	Mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm						
		kus		2,0000	1 302,00	2 604,00	0,00000	0,00000
24	899 21-1113.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg						
		kus		1,0000	456,50	456,50	0,00936	0,00936
25	592-24350.2	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25						
		kus		3,0000	4 275,59	12 826,77	0,93000	2,79000
26	553-40322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání						
		kus		3,0000	3 320,00	9 960,00	0,16500	0,49500
27	899 31-1111.R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg						
		kus		3,0000	235,50	706,50	0,00468	0,01404
28	899 31-1114.R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg						
		kus		3,0000	501,00	1 503,00	0,01170	0,03510
	8	Trubní vedení				36 395,77		4,02530
9	Ostatní konstrukce, bourání							
29	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm						
		m		32,4500	84,50	2 742,03	0,08232	2,67128
30	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm						
		m		32,4500	137,50	4 461,88	0,00000	0,00000
31	91613113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením						
		m lože s boční opěrou do lože z betonu prostého						
		m		23,4500	291,50	6 835,68	0,00000	0,00000
32	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150						
		mm						
		m		23,4500	110,00	2 579,50	0,00000	0,00000
33	916231213	Osazení chodni.obrubníku bet.se zřiz.lože s výpl.						
		a zatř.spár,s boční opěrou z betonu prostého						
		m		15,9500	181,50	2 894,92	0,00000	0,00000
34	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm						
		m		15,9500	110,00	1 754,50	0,00000	0,00000
35	938 90-9311.R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton						
		čištění vozovek						
		m2		61,7500	0,55	33,96	0,00000	0,00000
36	938909331	Čištění vozovek metením bláta,prachu,nánosů s odkl						

Stavba:	Vícepráce - Potěhy - oprava povrchu kom.za OÚ	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Vícepráce komunikace za obecním úřadem	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		izením na hromady vzdálenost do 20 m vč. naložení	m2	61,7500	4,60	284,05	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				21 586,52		2,67128
	998	Přesun hmot						
37	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,mon oli.betonovým nebo živ. vzdálenost dopravní 200m	t	69,0285	59,00	4 072,68	0,00000	0,00000
	998	Přesun hmot				4 072,68		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Méněpráce Potěhy-oprava povrchu místní kom. za OU		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Méněpráce - komunikace za OÚ	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Méněpráce Potěhy-oprava povrchu místní kom. za OU	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Potěhy	Náklady na MJ:	5 885,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	5 885,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		5 885,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		5 885,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Lucie Pustínová Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: 19. 11. 2020 Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538/42 Ronov nad Doubravou IČ: 076 78 452, DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: <i>KARL NOVOTNÝ</i> Datum: 19. 11. 2020 Podpis: <i>LL</i> OBEC POTĚHY okr. Kutná Hora IČ: 00236365
--	---	---

Základ pro DPH	21,0 % činí:	5 885,10 Kč
DPH	21,0 % činí:	1 236,00 Kč
Cena za objekt celkem:		7 121,00 Kč

Stavba:	Měněpráce Potěhy-oprava povrchu místní kom. za OU	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Měněpráce - komunikace za OÚ	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5	Komunikace	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	Měněpráce Potěhy-oprava povrchu místní kom. za OU	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Měněpráce - komunikace za OÚ	Datum tisku:	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	596211110	Kladení dlažby z beto.zámkových dlaždic lože z kam drceného tl.40mm s vyp.spár,s dvoj hut.přeb kraj.6 m2		11,7000	294,00	3 439,80	0,00000	0,00000
2	59245018	Dlažba skladebná betonová 200x100x60 mm přírodní m2		11,7000	209,00	2 445,30	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				5 885,10		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Méněpráce - oprava povrchu místní kom. ke hřišt		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Méněpráce - Potěhy Ke hřišti	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Méněpráce - oprava povrchu místní kom. ke hřišt	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Potěhy	Náklady na MJ: 5 170,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	5 170,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		5 170,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		5 170,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Lucie Pustínová Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: 19. 11. 2020 Podpis:  VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 78 482, DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: KAREL NOVOTNÝ Datum: 19. 11. 2020 Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 % činí:	5 170,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	1 086,00 Kč
Cena za objekt celkem:		6 256,00 Kč

Stavba:	Měněpráce - oprava povrchu místní kom. ke hřišti	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Měněpráce - Potěhy Ke hřišti	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
Kč	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

Stavba:	Měněpráce - oprava povrchu místní kom. ke hřišt	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Měněpráce - Potěhy Ke hřišti	Datum tisku:	


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9		<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>						
1	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm kus		1,0000	4 430,00	4 430,00	0,00000	0,00000
2	40444010	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 900 mm kus		1,0000	740,00	740,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				5 170,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Ke hřišti - Vícepráce	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Potěhy	Náklady na MJ: 61 361,00	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	61 361,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		61 361,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		61 361,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Lucie Pustínová Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: 19. 11. 2020 Podpis:  VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 78 452, DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: KAREL NOVOTNÝ Datum: 19. 11. 2020 Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 % činí:	61 360,90 Kč
DPH	21,0 % činí:	12 886,00 Kč
Cena za objekt celkem:		74 247,00 Kč

Stavba:	Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Ke hřišti - Vícepráce	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
1	Zemní práce	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
997	Přesun sutě	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
z	Zemní práce	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
5	Komunikace	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8
zz	Dopravní značky	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		61 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4

Stavba:	Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Ke hřišti - Vícepráce	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	16,0000	31,90	510,40	(-0,18100) 0,00000	(-2,89600) 0,00000
2	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,0000	121,50	486,00	0,00000	0,00000
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,0000	69,50	278,00	0,00000	0,00000
4	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	4,0000	132,00	528,00	0,00000	0,00000
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,0000	13,70	54,80	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				1 857,20		(-2,89600) 0,00000
5		Komunikace						
6	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16,0000	64,50	1 032,00	0,20240	3,23840
7	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,0000	125,50	2 008,00	0,27994	4,47904
8	573231106.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,30kg/m2	m2	55,0000	6,00	330,00	0,00071	0,03905
9	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modif.asf.přes3mtl5	m2	27,5000	287,50	7 906,25	0,00000	0,00000
10	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozp rostřením a se zhu.z modif.asfaltu přes 3m tl.60mm	m2	27,5000	389,50	10 711,25	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				21 987,50		7,75649
997		Přesun sutě						
11	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asf. kod 170 302	t	8,0000	228,50	1 828,00	0,00000	0,00000
12	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,mon oli.betonovým nebo živ. vzdálenost dopravní 200m	t	7,8000	59,50	464,10	0,00000	0,00000
	997	Přesun sutě				2 292,10		0,00000
z		Zemní práce						
13	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3,	m3	3,0000	254,50	763,50	0,00000	0,00000
14	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po such u na doprvprostředky tř.1až 4 vzdálenost 4000m	m3	3,0000	137,50	412,50	0,00000	0,00000
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,0000	14,30	42,90	0,00000	0,00000

Stavba:	Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Ke hřišti - Vícepráce	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemina a kamenivo kod 170 504	t	6,0000	237,50	1 425,00	0,00000	0,00000
17	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž.sítí objemu do 10m3 syp. tř.1-4 bez prohození	m3	3,0000	564,00	1 692,00	0,00000	0,00000
18	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	6,0000	222,50	1 335,00	0,00000	0,00000
19	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% SN 4 DN 200	m	6,0000	460,00	2 760,00	0,00000	0,00000
20	OSM.223010	KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4	kus	6,0000	347,50	2 085,00	0,00000	0,00000
21	2861136660	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	2,0000	226,00	452,00	0,00000	0,00000
22	895 94-1111.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,0000	1 080,00	2 160,00	0,34090	0,68180
23	592238200	Vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké	kus	2,0000	273,00	546,00	0,00000	0,00000
24	59223852.0	TBV-Q 450/330/1a PVC UN dno s výtokem PP DN 150	kus	2,0000	643,00	1 286,00	0,00000	0,00000
25	592238560	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50 mm	kus	2,0000	248,00	496,00	0,00000	0,00000
26	592238730	Mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	2,0000	1 302,00	2 604,00	0,00000	0,00000
27	899211113	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,0000	456,50	913,00	0,00000	0,00000
28	4	Montáž odvodňovacího žlabu	m	6,5000	850,00	5 525,00	0,00000	0,00000
29	5	Dodání žlabu	m	6,5000	500,00	3 250,00	0,00000	0,00000
	z	Zemní práce				27 747,90		0,68180

zz Dopravní značky

30	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,0000	190,00	760,00	0,00000	0,00000
31	40445241	patka pro sloupek Ai D 70mm	kus	2,0000	534,00	1 068,00	0,00000	0,00000
32	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,0000	589,00	1 178,00	0,00000	0,00000
33	40445254	víčko plastové na sloupek D 70 mm	kus	2,0000	15,10	30,20	0,00000	0,00000
34	1	Značka dopravní svislá upravující přednost FeZn P6 700mm	ks	1,0000	740,00	740,00	0,00000	0,00000
35	2	Značka dopravní svislá informativní zonová						

Stavba:	Vícepráce Potěhy - oprava povrchu Ke hřišt	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Ke hřišti - Vícepráce	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		FeZn IZ8a-b 1000x1000 mm						
		ks		2,0000	740,00	1 480,00	0,00000	0,00000
36	3	Značka dopravní svislá dodatková FeZn E2b 500x500 mm						
		ks		3,0000	740,00	2 220,00	0,00000	0,00000
	zz	Dopravní značky				7 476,20		0,00000