SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednavatel
Obec Mikulčice
sídlo: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
zastoupen ve věcech smluvních : Marta Otáhalová, starostka obce
kontaktní osoba k jednání ve věcech technických : Marta Otáhalová, starostka obce
kontaktní osoba k jednání ve věcech reklamací : Marta Otáhalová, starostka obce
IČ: 00285102
číslo účtu: 111084083/0300

a

Zhotovitel
SBD, spol. s r.o.
sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín
zastoupen ve věcech smluvních : Pavol Dvorský
kontaktní osoba k jednání ve věcech technických : Pavol Dvorský
kontaktní osoba k jednání ve věcech montáže : Peter Dvorský
kontaktní osoba k jednání ve věcech reklamací : Pavol Dvorský
IČ: 26967731, DIČ:CZ26967731
číslo účtu: 196233534/0300
peněžní ústav: ČSOB, a.s.
zaps. v obchodním rejstříku – oddíl C, spisová značka 48767, vedená u Krajského soudu v Brně

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **Sanace prostor suterénu v budově základní školy Mikulčice 555 – I eptapa a II etapa.**
   V rozsahu závazné cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.10.2020 (dále jen „cenová nabídka"), která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č.1 (dále jen „dílo"). Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž splňuje všechny zákonné podmínky, znalosti a výrobní kapacity, které jsou pro realizaci díla nezbytné.

1. Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce také ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno vyhotovení dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky.

II.
Cena díla a způsob její úhrady

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky následovně:

Cena díla celkem	1 240 452 Kč
DPH 21 %	260 495 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 500 947 Kč

2. Cena díla uvedená v předchozím článku je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně díla a cena díla tak nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována; na její výši teda nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3. Smluvní strany se dohodly, že ani objednatel ani zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, můžou se smluvní strany dohodnout v souladu s ustanovením čl. X odst. 1 na změně této smlouvy.

4. Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy na cenu díla, záloha však může být poskytnuta po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude placena v průběhu díla dílčími platbami, na základě stavbyvedoucím objednatele odsouhlasených soupisů prací a dodávek, zhotovitelem skutečně a řádně provedených na díle. Zhotovitel vyhotoví za každý kalendářní měsíc soupis prací a dodávek skutečně provedených na díle v uplynulém kalendářním měsíci. Zhotovitel vyhotoví soupis do 30. dne daného měsíce a objednatel se k uvedenému soupis vyjádří nejpozději do 5 dní. Na podkladě stavbyvedoucím objednatele odsouhlaseného soupisu prací a dodávek vystaví zhotovitel do 15 dní daňový doklad – dílčí fakturu na odsouhlasenou částku.

6. Splatnost daňového dokladu byla smluvními stranami dohodnuta tak, že 90% ceny díla bude splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli a zbývající část, tedy 10% z ceny díla, bude splatná do 30 dnů po odstranění případných vad a nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje; v tom případě se považuje daňový doklad za nedoručený. Za řádně doručený daňový doklad se považuje daňový doklad osobně předaný zhotovitelem objednateli nebo doručený na adresu sídla objednatele.

8. Výpočet DPH bude dopočítán v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. V případě prací podléhajících přenesené daňové povinnosti je, ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel povinen zatřídit provedené práce (kód CZ-CPA) a uvést sazbu DPH.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad s přenesenou daňovou povinností vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od data zdanitelného plnění.

10. Jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení čl. II. odst. 9 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které v souvislosti s porušením této povinnosti objednateli vzniknou, a to do 7 dnů ode dne, kdy o jejich úhradu objednatel požádal.

11. Zhotovitel a objednatel závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí financování, a že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení.

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací a předáním a převzetím díla dle odst. VII. této smlouvy ve lhůtě do:
   I.etapa venkovní sanace do 31.1.2021
   II etapa vnitřní sanace do 31.03.2021.

   Místo provádění díla: **Základní škola Mikulčice**

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **od 4.12.2020**

3. Smluvní strany se dohodly, že termín k zahájení provádění díla si potvrdí ve lhůtě nejméně 7 dnů před nástupem pracovníku zhotovitele k provádění díla. K potvrzení termínu připravenosti muže dojít písemně, telefonicky nebo emailem.

IV.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami, které se vztahují na jednotlivé části díla a poskytuje v této souvislosti záruku za jakost v délce 60 měsíců.

2. Záruční lhůta počíná plynout od okamžiku předání a převzetí díla podle ust. čl. VII. této smlouvy.

3. Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době písemně formou reklamace u zhotovitele, který se zavazuje řádně uplatněné vady bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Objednatel poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli zejména tato práva z odpovědnosti za vady:
   a) právo na bezplatné a včasné odstranění reklamovaných vad:

      Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad do 10 dnů od oznámení. Termín odstranění těchto vad bude stanoven tak, aby od oznámení objednatelem nepřesáhl 30 dnů, pokud se však smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě.

V případě havarijních stavů a případů, kdy by vada díla bránila provozu díla nebo by mohla mít za následek škody na zdraví osob nebo majetku, musí být zhotovitelem odstraněna bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 30 dnů od oznámení a nedojde-li v této lhůtě mezi smluvními stranami ani k písemné dohodě o způsobu a termínu odstranění vady v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4 písm. a) odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu s tím, že veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů o písemné výzvy.

Toto právo objednatele na odstranění vady třetí osobou není omezeno výše uvedenou lhůtou 30 dnů v případě havarijních stavů a vad díla, které brání provozu nebo by mohly mít za následek škody na zdraví osob nebo majetku; v tomto případě je objednatel oprávněný pověřit odstraněním vady třetí osobu ihned po uplynutí 24 hodin od oznámení; i v tomto případě veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to včetně případné náhrady škody, vzniklé okamžitým neodstraněním vady zhotovitelem.

b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků; Jestliže k zjištění vady díla dojde ještě v průběhu provádění díla, nemusí objednatel až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

5. Po uplynutí 12 měsíců od předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje, na výzvu objednatele, provést prohlídku díla a případné vady vzniklé z důvodů na straně zhotovitele se zavazuje bezplatně odstranit.
O každém odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný reklamační zápis.

6. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace doručená objednatelem dle ustanovení tohoto článku v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Doba od uplatnění práva ze záruky až do odstranění vady se do záruční doby nepočítá.

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání a převzetí, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

9. Bylo-li plněno dílo zhotovitelem vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně také:

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad dílem vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci,

c) kdo prováděl dozor nad dílem, ledaže prokáže, že vadu díla nezpůsobilo selhání dozoru.

V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup k provádění díla a zajistí připravenost k zahájení provádění díla v dohodnutém termínu.

2. Objednatel se zavazuje zajistit po dobu provádění díla na místě dle čl. III. odst. 2 této smlouvy možnost napojení na elektrickou síť.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.

2. Zhotovitel provede dílo najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla.

3. Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla po odstranění všech vad a nedodělků. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny a nejpozději následující den je předkládá k podpisu oprávněnému zástupci objednatele.

4. Převzetí konkrétní nemovitosti k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně písemným zápisem ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo v neděli a ve dny ustanovené jako státní svátek ČR. Provádění díla v neděli a ve státní svátky ČR může být zahájeno jen na výslovný a písemně potvrzený souhlas objednatele.

6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla. Smluvní strany si stanovili, že objednatel zkontroluje předmět díla vždy na určitém stupni jeho provádění, zejména předtím než bude část díla v důsledku provádění díla zakryta, pozve zhotovitel objednatele ke kontrole díla. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

VII.
Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele písemně 3 dny předem k předání a převzetí díla v místě provádění díla. Řádně provedené a ukončené dílo bude objednateli předáno zhotovitelem na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatele. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální ojedinělé drobné vady a nedodělky spolu s uvedením závazného termínu, do kterého je zhotovitel povinen je odstranit s tím, že tento termín bude stanoven tak, aby nedošlo k přesažení 10 dnů od předání a převzetí díla. Vady jiného

než výše uvedeného charakteru budou zaznamenány ve stavebním deníku a objednatel v tomto případě dílo nepřevezme až do jejich řádného odstranění.

2. Objednatel má právo převzít dílo, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými však nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

3. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit místo provádění díla, v případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VIII.
Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu řádně vystaveného v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li k prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Každá smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné strany na její zaplacení povinné straně, přičemž smluvní pokutou není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu škody, která jí vznikla.

IX.
Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude v prodlení s prováděním díla po dobu, kdy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno v provádění díla začít anebo pokračovat; o dobu nemožnosti provádění díla se prodlužuje termín ukončení, předání a převzetí díla a objednateli nevzniká právo na smluvní pokutu.

2. Veškeré případné vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které vzniknou v průběhu provádění díla dodatečnými požadavky objednatele anebo ze strany zhotovitele, mohou být provedeny až na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Případné vícepráce, méněpráce a změny, doplňky nebo rozšíření díla budou oceněny dle smluvních cen, jejichž podkladem budou ceny v místě a čase obvyklé.

4. Zhotovitel bude po dobu provádění díla dbát, aby nepoškodil majetek objednatele a uživatelů domu, ani prostory v okolí domu, dotčené prováděním díla. V případě poškození uvede zhotovitel věci do původního stavu na své náklady.

5. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy

a normami platnými v době provádění díla na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva muže být změněna pouze na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele, a to výlučně formou dodatku k této smlouvě.

2. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné dohody a ujednání vztahující se k předmětu této smlouvy.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

4. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a byla vyhotovena ve čtyřech originálních stejnopisech.

6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne: 4.12.2020

Zhotovitel:
SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 1/3030 ③
695 23 Hodonín
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731
.....
Pavol Dvorský – jednatel

Objednatel:
OBEC MIKULČICE
Mikulčice 245
696 19 ①
IČ: 00285102
DIČ: CZ00285102
.....
Marta Otáhalová - starostka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 Sanace vlhkosti**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	**1.PP**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	**ZŠ Mikulčice, sanace prostor 1.PP**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 024 474	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	184 543	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	12 090
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 090
ZRN celkem		1 209 017	Zařízení staveniště	7 254
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 209 017	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 240 452	Ostatní náklady celkem	31 434

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Pavel Dvorský	Jméno : M. Otáhalová
Datum :	Datum : 4. 12. 2020	Datum : 4. 12. 2020
Podpis :	Podpis: SBD, spol. s r.o. U Elektrárny 1/3030 695 23 Hodonín IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731	Podpis: OBEC MIKULČICE Mikulčice 245 696 19 IČ: 00285102 DIČ: CZ00285102

Základ pro DPH	21,0	%	1 240 452 Kč
DPH	21,0	%	260 495 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 500 947 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**1 ZŠ Mikulčice, sanace prostor 1.PP**	Rozpočet :	1
Objekt :	**SO 01 1.PP**		Sanace vlhkosti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	118 950	0	0	0	0
20	Sanace vlhkosti zdiva	344 485	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	252 953	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	61 453	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	16 585	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	75 403	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	30 552	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	136 374	0	0	0
783	Nátěry a malby	0	48 170	0	0	0
D96	Přesun suti a vybouraných hmot	124 093	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 024 474**	**184 543**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 209 017	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 209 017	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	1 209 017	12 090
Mimostaveništní doprava	0	1,0	1 209 017	12 090
Zařízení staveniště	0	0,6	1 209 017	7 254
Provoz investora	0	0,0	1 209 017	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 209 017	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 209 017	0
CELKEM VRN				**31 434**

Položkový rozpočet

Stavba :	1 ZŠ Mikulčice, sanace prostor 1.PP	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 1.PP	Sanace vlhkosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	139	Výkop zeminy kolem objektu, svislé a vodorovné přemístění a zpětný zásyp,úprava terénu	m3	45,00	2 110,00	94 950,00
2	113	Odstranění a zpětná montáž podkladů a dlažby /chodník	m2	30,00	800,00	24 000,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**118 950,00**
Díl:	**20**	**Sanace vlhkosti zdiva**				
3	20-1	Vyčištění stlačeným vzduchem,zaslepení otvorů,nízkotlaká injektáž silan-silixanový	soubor	1,00	227 631,00	227 631,00
4	20-3	Ruční dočištění , vrty injektáží př. kladivy,povrchové do 13 mm,vyrovnání povrchu přizděním	soubor	1,00	108 854,00	108 854,00
5	900 R01	HZS nezměřitelné práce, detaily, kontrola stáv.rozvodů	h	20,00	400,00	8 000,00
	Celkem za	***20 Sanace vlhkosti zdiva***				**344 485,00**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchu, podlahy**				
6	60101	Omítka stropů sanační jádrová a štuková ručně	m2	7,22	1 270,50	9 173,01
7	60201	Omítka sanační tepleně izolační hydrofilní ručně tloušťka vrstvy 25 mm,štuková tl.vrstvy 3 mm	m2	114,35	1 035,00	118 352,25
8	60202	Omítka stěn jádrová mvc*** ručně tloušťka vrstvy 20-30 mm,postřik sanační	m2	49,70	545,00	27 086,50
9	60203	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy 10 - 15 mm	m2	114,35	860,00	98 341,00
10	61240	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,00	250,00	2 500,00
	Celkem za	***6 Úpravy povrchu, podlahy***				**252 952,76**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
11	962032231	Bourání zdiva kce uhelny, předstěn,..	m3	8,56	3 500,00	29 960,00
12	978021191	Otlučení omítek, přizdívek atd	m2	170,92	155,00	26 492,60
13	968071125	Vyvěšení, zavěšení křídel dveří, umyvadla, světel, atd	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**61 452,60**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,5 m	m2	155,00	107,00	16 585,00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**16 585,00**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	91,24	115,50	10 538,22
16	959	Demontáž a montáž anglických dvorků vč napojení na stáv dešťovou kanalizaci	kus	3,00	14 955,00	44 865,00
17	9599	Ochrana stáv rozvodů,překotvení obnaž rozvodů elektro,plyn,..,oddělující kce mezi kotly a ost prostorem,ochrana podlah,světel,rozvodů,..	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**75 403,22**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,12	743,00	30 552,16
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**30 552,16**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
19	71121	Stěrka protiradonová a hydroizolační,vlhkosti silik.síranovzdo hmotou	soubor	1,00	105 465,00	105 465,00
20	711212621R00	Těsnění prostupů stávajícího potrubí předpoklad rozsahu	kus	3,00	585,00	1 755,00
	711130120R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs	m2	50,00	20,00	1 000,00
21	711482020	Nopová fólie třívrstvá, svisle včetně dodávky fólie vč.ukončujících lišt	m2	54,67	420,00	22 961,02

Položkový rozpočet

Stavba :	**1 ZŠ Mikulčice, sanace prostor 1.PP**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**SO 01 1.PP**	Sanace vlhkosti	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 366,48	3,80	5 192,62
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**136 373,65**