Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**	Rozpočet:	3254/01
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	28,00	422,00	11 816,00
		Otvory po stávajícím ŽB trámu:		0,00		
		Plocha "A":7*2		14,00		
		Plocha "B":7*2		14,00		
2	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	26,00	623,00	16 198,00
		Plocha "A" :		0,00		
		Po osazení IPE 300:13*1		13,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Po osazení IPE 300:13*1		13,00		
3	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	16,00	77,70	1 243,20
		Plocha "A":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:4*2		8,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:4*2		8,00		
4	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm	kus	32,00	104,50	3 344,00
		Plocha "A":		0,00		
		Po osazení IPE 300:16		16,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Po osazení IPE 300:16		16,00		
5	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	1,19	7 610,00	9 051,33
		Plocha "A":		0,00		
		HEB 180:2,90*4*0,0512		0,59		
		Plocha "B":		0,00		
		HEB 180:(2,95+2,88+2,90*2)*0,0512		0,60		
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	4,80	450,00	2 160,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:3,00*0,20*4		2,40		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:3,00*0,20*4		2,40		
7	380932227RRX	Vlepení závitové tyče D 16, beton, malta HIT - HY	m	8,00	1 917,00	15 336,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
8	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235	t	1,31	24 750,00	32 380,43
		Plocha "A":		0,00		
		HEB 180:2,90*4*0,0512*1,1		0,65		
		Plocha "B":		0,00		
		HEB 180:(2,95+2,88+2,90*2)*0,0512*1,1		0,66		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**91 528,96**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
9	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 - XC1	m3	29,60	3 085,00	91 307,36
		Plocha "A":		0,00		
		Deska:16,75*(8,45+0,385)*(0,04/2+0,08)		14,80		
		Plocha "B":		0,00		
		Deska:16,75*(8,45+0,385)*(0,04/2+0,08)		14,80		
10	411354235R00	Bednění stropů plech TP 40/160/0,75 mm Profil trapézový VIKAM TR 40/160x0,75mm Aluzink	m2	295,97	534,00	158 049,32
		Plocha "A":		0,00		
		Deska:16,75*(8,45+0,385)		147,99		

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**		Rozpočet:	3254/01	
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha "B":		0,00		
		Deska:16,75*(8,45+0,385)		147,99		
11	411361721R00	Výztuž stropů z oceli Bst 500 S	t	1,37	39 590,00	54 226,42
		Plocha "A" a "B" :1,36974		1,37		
12	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm Q335A	t	1,88	32 690,00	61 601,04
		Plocha "A" a "B" :1,8844		1,88		
13	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	52,00	220,50	11 466,00
		Plocha "A":		0,00		
		IPE 300:13*2		26,00		
		Plocha "B":		0,00		
		IPE 300:13*2		26,00		
14	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	48,56	531,00	25 785,36
		Plocha "A" a "B":		0,00		
		Navaření plechů P8:		0,00		
		Navaření P8 na IPE 300 - P8 110x60 mm:0,06*2*96		11,52		
		Navaření P8 pro spřežení 2xIPE 300 - P8 200x150 mm:(0,20+0,15)*2*26		18,20		
		Navaření závitové tyče M20 na IPE 300:0,20*2*14		5,60		
		Přívaření IPE 300 na HEB 180:0,18*19*2		6,84		
		Pčivaření TR127x4,5 :0,40*4*2*2		6,40		
15	413200011RAC	Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, I č. 30, zazdívka zhlaví	m	236,21	2 365,00	558 636,65
		Plocha "A":		0,00		
		IPE 300:9,085*13		118,11		
		Plocha "B":		0,00		
		IPE 300:9,085*13		118,11		
16	430851001R00	Nastřelení spřazovacích prvků HILTY X-HVB 95	kus	494,00	35,00	17 290,00
		Plocha "A":247		247,00		
		Plocha "B":247		247,00		
17	430861001R00	Křivka cenová první, hmotnost do 300 kg	kg	466,56	16,70	7 791,55
		Plocha "A":		0,00		
		IPE 100 pro zajištění klopení IPE 300:1,20*12*2*8,10		233,28		
		Plocha "B":		0,00		
		IPE 100 pro zajištění klopení IPE 300:1,20*12*2*8,10		233,28		
18	430862002R00	Křivka cenová druhá, hmotnost do 750 kg	kg	88,77	15,50	1 376,00
		Plocha "A" a "B":		0,00		
		Navaření plechů P8:		0,00		
		Navaření P8 na IPE 300 - P8 110x60 mm:0,11*0,06*62,80*96		39,79		
		Navaření P8 pro spřežení 2xIPE 300 - P8 200x150 mm:0,20*0,15*62,80*26		48,98		
19	430863001R00	Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg	kg	1 838,72	16,50	30 338,88
		Montáž:		0,00		
		Plocha "A":		0,00		
		TR 127x4,5 mm :8,45*13,60*4		459,68		
		Plocha "B":		0,00		
		TR 127x4,5 mm:8,45*13,60*4		459,68		
		Demontáž:		0,00		
		Plocha "A":		0,00		
		TR 127x4,5 mm :8,45*13,60*4		459,68		
		Plocha "B":		0,00		
		TR 127x4,5 mm:8,45*13,60*4		459,68		
20	13383415	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	T	0,52	26 640,00	13 852,80

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**	Rozpočet:	3254/01
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha "A":		0,00		
		IPE 100:1,20*24*0,0081*1,1		0,26		
		Plocha "B":		0,00		
		IPE 100:1,20*24*0,0081*1,1		0,26		
21	13482735	Tyč průřezu IPE 300, hrubé, jakost oceli S235	t	10,96	27 550,00	302 083,00
		Plocha "A":		0,00		
		IPE 300:9,085*13*0,0422*1,1		5,48		
		Plocha "B":		0,00		
		IPE 300:9,085*13*0,0422*1,1		5,48		
22	13611224	Plech hladký jakost S235 8x1000x2000 mm	t	0,10	25 650,00	2 506,01
		Plocha "A" a "B":		0,00		
		Navaření plechů P8:		0,00		
		Navaření P8 na IPE 300 - P8 110x60 mm:0,11*0,06*0,0628*96*1,1		0,04		
		Navaření P8 pro spřezení 2xIPE 300 - P8 200x150 mm:0,20*0,15*0,0628*26*1,1		0,05		
23	13899000R	Spřazovací prvek HILTY X-HVB 95	kus	503,88	75,00	37 791,00
		Plocha "A":247*1,02		251,94		
		Plocha "B":247*1,02		251,94		
24	14135355	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 127x4,5 mm	m	37,18	658,00	24 464,44
		Plocha "A":		0,00		
		TR 127x4,5 mm :8,45*4*1,1		37,18		
		Plocha "B":		0,00		
		TR 127x4,5 mm - použít mat. z plochy "A":0		0,00		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**1 398 565,82**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
25	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	88,00	596,00	52 448,00
		Plocha "A":		0,00		
		Po osazení IPE 300:13*2		26,00		
		Pro osazení HEB 180:4		4,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Po osazení IPE 300:13*2		26,00		
		Pro osazení HEB 180:4		4,00		
		Plocha po stávajícím ŽB trámu:		0,00		
		Plocha "A":7*2		14,00		
		Plocha "B":7*2		14,00		
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	55,20	35,60	1 965,12
		okna tělocvičen - 2,3*3, 8 oken		55,20		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**54 413,12**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	60,00	185,00	11 100,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro venkovní zazdívky a osazení venkovních kotev:2,50*1,50*4*2		30,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro venkovní zazdívky osazení venkovních kotev:2,50*1,50*4*2		30,00		
28	943000001RRX	Lešení prostorové vč. lešeňové podlahy a bodové podpěrné konstrukce nosníků vč. montáže a demontáže	m3	1 259,36	189,18	238 246,24
		Plocha "A":16,45*8,45*4,53		629,68		
		Plocha "B":16,45*8,45*4,53		629,68		
29	943000002RRX	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 2RRX	m3	2 518,72	35,60	89 666,43

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**	Rozpočet:	3254/01
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha "A":16,45*8,45*4,53		629,68		
		Plocha "B":16,45*8,45*4,53		629,68		
		použití na celkem 4 měsíce (1259,36*2)		2 518,72		
30	711470010RRX	Izolace proti vodě od chlazení řezných nástrojů ochrannou plachtou na podlaze lešení	m2	278,01	25,00	6 950,25
		Plocha "A"+"B" 139*2		278,01		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**345 962,92**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
31	953943112RRX	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	14,00	191,50	2 681,00
		Součástí položky je i odsekání omítky a podlití desky maltovou směsí				
		Plocha "A":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:7		7,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:7		7,00		
32	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	16,00	243,00	3 888,00
		Plocha "A":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:8		8,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:8		8,00		
33	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,22	25 500,00	5 548,80
		Plocha "A":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:0,35*0,45*0,0785*8*1,1		0,11		
		Plocha "B":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:0,35*0,45*0,0785*8*1,1		0,11		
34	55300019R	Kotevní deska P10 260x150 mm vč.závitových tyčí M20 - 610mm, podložek a matek	kus	14,00	800,00	11 200,00
		Plocha "A":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:7		7,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:7		7,00		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**23 317,80**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
35	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	28,00	504,00	14 112,00
		Stávající ŽB trám:		0,00		
		Plocha "A":7*2		14,00		
		Plocha "B":7*2		14,00		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**14 112,00**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
36	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	8,00	1 755,00	14 040,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
37	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	14,00	1 782,00	24 948,00
		Plocha "A":		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**	Rozpočet:	3254/01
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:0,50*7*2		7,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:0,50*7*2		7,00		
38	970053018R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 14-18mm	m	8,00	220,00	1 760,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro Provízorní montáž kotvy Hilti HIT HY 200-A-HIT-V-M16-8.8:0,125*4*4*2		4,00		
39	970053020R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 20 mm	m	14,00	228,00	3 192,00
		Plocha "A":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:0,50*7*2		7,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Prvek pro stažení objektu z P10 260x150 mm + 2x závitová tyč M20 dl. 610 mm:0,50*7*2		7,00		
40	974049265R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 15x20 cm	m	48,00	916,00	43 968,00
		Plocha "A":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:3,00*4*2		24,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Pro osazení HEB 180:3,00*4*2		24,00		
41	975043121RRX	Jednořad.podchycení trámů do 3,5 m,do 1000 kg/m včetně demontáže	m	59,15	1 188,00	70 270,20
		Prvky pro jeden úsek délky 8,45 m				
		Fošna 5/12 - 0,50 m - 4 kusy				
		Fošna 5/12 - 4,85 m - 2 kusy				
		Trám 20/20 - 0,80 m - 3 kusy				
		Trám 14/14 - 0,50 m - 2 kusy				
		Trám 14/14 - 4,70 m - 5 kusů				
		Spojovací prostředky - 1 sada				
		Plocha "B":		0,00		
		Provizorní podchycení :8,45*7		59,15		
42	975048121RRX	Přípl.za každý další 1m výšky,do 1000 kg/m,trámy	m	118,30	302,00	35 726,60
		Plocha "B":		0,00		
		Provizorní podchycení :8,45*7*2		118,30		
43	976082199RRX	Vybourání (demontáž) kotevních prvků pro TR127x4,5	kus	16,00	750,00	12 000,00
		Plocha "A":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:8		8,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Kotevní prvek TR 127x4,5 mm pro provizorní zajištění objektu z P10 350x450 mm:8		8,00		
44	970251100R00	Řezání železobetonu, hl. řezu 100 mm	m	1 205,20	642,00	773 738,40
		Rozřezání stropní desky na části cca 0,5*0,5 m a stropních trámů po 0,5 m řezem z obou stran				
		Deska:		0,00		
		1 pole mezi trámy (4*0,5+2*1,8)+(4*0,5+1,8)*16=66,4				
		Plocha A - 8 polí 66,4*8		531,20		
		Plocha B - 8 polí 66,4*8		531,20		
		Trámy: (průřez 300x300 mm, řez z obou stran proti sobě)				
		1 trám - řezy po 0,5 m 17*0,3*2=10,2				

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**	Rozpočet:	3254/01
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plocha A - 7 trámů 7*10,2=71,4		71,40		
		Plocha B - 7 trámů 7*10,2=71,4		71,40		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**979 643,20**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
45	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	145,28	1 296,00	188 288,92
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**188 288,92**
Díl:	**763**	**Konstrukce suché výstavby**				
46	711191172RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	278,01	68,50	19 043,34
		Součástí položky je i demontáž ochranné geotextílie				
		Plocha "A":		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:16,45*8,45		139,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:16,45*8,45		139,00		
47	762811812RRX	Demontáž podlah z desek tl. do 3,2 cm	m2	278,01	92,00	25 576,46
		Plocha "A":		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:16,45*8,45		139,00		
		Plocha "B":		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:16,45*8,45		139,00		
48	763614221RT1	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, sponky bez dodávky desek	m2	139,00	101,50	14 108,75
		Montáž podlah (podkladních konstrukcí) sponkováním z desek dřevotřískových, na sraz, tloušťky desek 22 mm. Spojovací materiál sponky.				
		Plocha "B" - Desky použít z plochy "A":		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:16,45*8,45		139,00		
49	763614221RU6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, sponky vč. dodávky desky dřevotřískové tl. 22 mm	m2	278,01	297,00	82 567,49
		Montáž podlah (podkladních konstrukcí) sponkováním z desek dřevotřískových, na sraz, tloušťky desek 22 mm. Spojovací materiál sponky.				
		Plocha "A" + "B"		0,00		
		Provizorní zakrytí podlahy tělocvičny:(16,45*8,45)*2		278,01		
50	76300000001R	Zakrytí radiátorů ÚT, montáž, demontáž, likvidace materiálu	kus	8,00	740,00	5 920,00
		z vrchní strany zakrytí osb deskami z čelní strany geotextilií, vrchní část 2,3*0,6 m, čelní část 2,3*1,5 m				
		pro 8 radiátorů		8,00		
51	76300000002R	Demontáž cvičebního nářadí, vč. pomocného lešení	hod	24,00	300,00	7 200,00
		12*2		24,00		
52	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,19	1 098,00	2 406,89
	Celkem za	***763 Konstrukce suché výstavby***				**156 822,93**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
53	210000DMTRX	Demontáž stropních svítidel + atypické konstrukce zakrytí v tělocvičnách vč. pomocného lešení	kus	36,00	350,00	12 600,00
		2x18 ks		36,00		
	Celkem za	***Elektromontáže***				**12 600,00**
Díl:	**78312**	**Nátěry ocelových konstrukcí syntetické**				
54	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	274,00	60,00	16 440,00
		1,16*9,085*13*2		274,00		
55	783120014RAA	Nátěr OK lehkých "C" syntetický základní	m2	274,00	52,70	14 439,80
		1,16*9,085*13*2		274,00		
	Celkem za	***Nátěry ocelových konstrukcí syntetické***				**30 879,80**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	131,97	347,50	45 861,06
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	131,97	250,00	32 993,57
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	131,97	210,00	27 714,59

Položkový rozpočet

Stavba :	**3254 Modernizace ZŠ T.G.Masaryka Lomnice n. Pop.**		Rozpočet:	3254/01	
Objekt :	**01 Aula a jazykové učebny**		Nosná kce stropu pod aulou a jazykovými učebnami		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	659,87	19,00	12 537,55
60	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	131,97	55,00	7 258,58
61	979990001RRR	Poplatek za skládku stavební suti - beton	t	131,97	250,00	32 993,57
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**159 358,92**

Mgr. Josef Šimek
Digitálně podepsal Mgr. Josef Šimek
Datum: 2020.12.02 14:34:38 +01'00'

FILIP BALATKA
Digitálně podepsal FILIP BALATKA
Datum: 2020.12.02 23:03:11 +01'00'