Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřen tento

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**smlouva**") dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**") mezi níže uvedenými smluvními stranami, které se dohodly na následujícím:

Obec Postupice
IČO: 002 32 521, DIČ: CZ00232521
se sídlem Školní 154, 257 01 Postupice
zastoupená Ing. Jiřím Sternbergem - starostou
bankovní spojení:

(dále též jen „**objednatel**")

a

B E S s.r.o.
IČO: 437 92 553, DIČ: CZ43792553
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
zastoupená Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem / Petrem Váňou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3300121/0100
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 321096349/0800

(dále též jen „**zhotovitel**")

objednatel a zhotovitel budou dále společně označováni jako „**strany**", samostatně pak každý jen jako „**strana**".

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních :

Článek III. Cena za dílo, bod 3.1. se ruší a nahrazuje ve znění :

3.1. [*Cena za dílo*] Strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako tzv. měřený kontrakt. Cena za dílo bude stanovena na základě měření a vyúčtování skutečně provedených prací dle jednotkových a položkových cen oceněných zhotovitelem v položkovém rozpočtu resp. v nabídce zhotovitele. Předpokládaná cena díla stanovená na základě položkového rozpočtu činí částku **3 958 129,28** Kč bez DPH (třimiliony-devětsetpadesáosmtisícjednostodvacetdevět korun českých a dvacetosm haléřů bez DPH). Cena o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Ostatní body tohoto článku a ostatní články tímto dodatkem nedotčené jsou nadále platné.

V Benešově dne 30.11.2020

BES s.r.o. [6]
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

B E S s.r.o.
Ing. Luboš Kurz, jednatel

V Postupicích dne 30,11,2020

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

Obec Postupice
Ing. Jiří Sternberg, starosta

Soupis provedených prací

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK
Objekt: Miroslav - Kopaniny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			**Práce a dodávky HSV**				**2 825 234,41**
		1	**Zemní práce**				
1	221	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	13,350	181,00	2 416,35
			(4,6+4,3)*1,5		13,350		2 416,35
		5	**Komunikace pozemní**				**2 664 287,50**
15	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 179,000	67,40	79 464,60
2	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	5 753,000	194,00	1 116 082,00
16	221	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	5 753,000	11,30	65 008,90
4	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 753,000	244,00	1 403 732,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**47 363,43**
5	221	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	8,900	95,00	845,50
			4,3+4,6		8,900		
6	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,900	81,70	727,13
			4,3+4,6		8,900		
7	221	93890931R	Čištění vozovek metením strojně se zkrápěním vodou				
8	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 179,000	24,20	28 531,80
		997	**Přesun sutě**				**56 023,69**
9	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	266,551	42,70	11 381,73
10	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 731,714	9,82	36 645,43
11	221	99722164R	Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,036	30,00	91,08
12	221	99722165R	Uložení na skládce (bez skládkovného) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	263,515	30,00	7 905,45
			266,551-3,036		263,515		
		998	**Přesun hmot**				**55 143,44**
13	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	854,937	64,50	55 143,44
VRN			**Vedlejší rozpočtové náklady**				**7 000,00**
		VRN7	**Provozní vlivy**				**7 000,00**
14	000	07210300R	Projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	7 000,00	7 000,00
Celkem							**2 832 234,41**

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[17]

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Miroslav - obnova povrchu MK**

Objednatel: Obec Postupice
Zhotovitel: BES s.r.o.
Místo:

Akce : 6050
SOD: 135/2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
N20308-1	Miroslav - průtah obcí	1 125 894,87
N20308-2	Miroslav - Kopaniny	2 832 234,41
	Celkem	**3 958 129,28**

Soupis provedených prací

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK
Objekt: Miroslav - průtah obcí

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 115 894,87**
		1	**Zemní práce**				
22	221	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	128,550	181,00	**23 267,55**
			85,7*1,5		128,550		23 267,55
		5	**Komunikace pozemní**				
20	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,500	322,00	**1 013 756,90**
			"propadlý kraj staničení 50 až 100" 50*1*0,15		7,500		2 415,00
21	583	58344197	štěrkodrť frakce 0/63	t	13,500	374,00	5 049,00
			7,5*1,8		13,500		
17	221	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	363,500	67,40	24 499,90
14	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	2 056,000	194,00	398 864,00
2	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	0,000	291,00	0,00
18	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	18,000	3 730,00	67 140,00
			"propadlý kraj staničení 50 až 100" 50*1,5*0,1*2,4		18,000		
23	221	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 250,000	11,30	14 125,00
3	221	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 056,000	244,00	501 664,00
		8	**Trubní vedení**				
15	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 980,00	**1 980,00**
							1 980,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
4	221	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	85,700	95,00	**31 597,89**
			"ZÚ" 4,7		4,700		8 141,50
			"napojení L staničení 100 až 123" 123-100		23,000		
			"napojení L staničení 256 až 289" 289-256		33,000		
			"napojení L staničení 381 až 297" 297-281		16,000		
			"napojení P u č.p. 107" 4		4,000		
			"KÚ" 5		5,000		
			Součet		85,700		
5	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	85,700	81,70	7 001,69
16	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
19	221	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	0,000	72,70	0,00
6	221	93890931R	Čištění vozovek metením strojně se zkrápěním vodou	m2	2 056,000	3,00	6 168,00
7	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	363,500	24,20	8 796,70
			"celá trasa" 397*0,5*2		397,000		
			"odečet napojení L staničení 100 až 123" -1*(123-100)*0,5		-11,500		

Soupis provedených prací

Stavba: Miroslav - obnova povrchu MK
Objekt: Miroslav - průtah obcí

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 30.11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"odečet napojení L staničení 256 až 289" -1*(289-256)*0,5		-16,500		
			"odečet napojení L staničení 381 až 297" -1*(297-281)*0,5		-8,000		
			"odečet napojení P u č.p. 107" -1*(397-383)*0,5		-7,000		
			"odbočení P u č.p. 10" 9,5*0,5*2		9,500		
			Součet		363,500		
		997	**Přesun sutě**				**24 213,16**
8	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	115,202	42,70	4 919,13
9	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 612,828	9,82	15 837,97
10	221	99722164R	Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	28,281	30,00	848,43
11	221	99722165R	Uložení na skládce (bez skládkovného) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,921	30,00	2 607,63
			115,202-28,281		86,921		
		998	**Přesun hmot**				**21 079,37**
12	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	326,812	64,50	21 079,37
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**10 000,00**
		VRN7	**Provozní vlivy**				**10 000,00**
13	000	07210300R	Projednání DIO a zajištění DIR	...	1,000	10 000,00	10 000,00
			Celkem				**1 125 894,87**

BES s.r.o. [17]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

Firma je držitelem certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Zápis o předání a převzetí stavby

sepsaný dne: 30. 11. 2020
na staveništi pro stavbu: **Miroslav – obnova povrchu MK**
č. zakázky: **6050**

Přítomní odpovědní zástupci:
Za objednatele Obec Postutice: Ing. Jiří Sternberg, starosta
Za zhotovitele B E S s.r.o.: Petr Dohnal, stavbyvedoucí

Předmětem zápisu podle obchodního zákoníku a smlouvy o dílo je předání a převzetí shora uvedenou stavbu, provedené v souladu se smlouvou ze dne 12.10.2020 **(číslo objednatele)**; **S135/2020 (číslo zhotovitele)**, uzavřené dne: **12.10.2020** mezi objednatelem a zhotovitelem.

Při prohlídce stavby bylo účastníky výstavby konstatováno, že stavba byla provedena podle objednávky, veškeré práce a dodávky odpovídají technickým podmínkám a právním předpisům.

Zjištěné vícepráce : VÝŠE VÝMĚRY ASFALTOVÝCH PLOCH

Kvalita prací se hodnotí: DOBRÁ

Zjištěné vady a nedodělky : ŽÁDNÉ

Lhůty k odstranění uvedených vad a nedodělků byly oboustranně dohodnuty takto: /

Předané doklady: viz. Závěrečná zpráva akce

Záruční doba:. **36 měsíců** tj. do .....

Na základě shora uvedených skutečností zhotovitel předává dokončenou stavbu objednateli, který ji dnešním dnem přejímá.

P O D P I S Y :

OBEC POSTUPICE
Školní 154
257 01 Postupice

Za objednatele:.....

Za zhotovitele:.....

BES s.r.o. [17]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553