DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 04/2020

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

**CYKLISTICKÁ STEZKA SVATÉHO METODĚJE BORŠICE – ZLECHOV,
K.Ú. BORŠICE U BUCHLOVIC“**

Objednatel:	**Obec Boršice**
Sídlo:	Boršice 7, 687 09 Boršice
IČ:	00290823
DIČ:	CZ 00290823
Zastoupený:	Ing. Romanem Jílkem - starostou
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	3037335/030
tel:	602 789 907
e-mail:	starosta@borsice.cz

dále jen objednatel, na straně jedné

a

Zhotovitel:	**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Sídlo:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ:	25317628
DIČ:	CZ 25317628
Zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Bankovní spojení:	KB Brno – město, č.ú. 250048-621/0100
Číslo účtu:	UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s., č.ú. 2102043465/2700
tel:	543 532 231
e-mail:	firesta@firesta.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články smlouvy o dílo následovně:

III. CENA DÍLA

1) Z důvodu změny materiálového provedení přejezdů pro zemědělskou techniku, změny situování výhybny a změny sanace pláně, došlo k úpravě rozpočtu. Změny jsou popsány ve změnovém listu. Cena díla se mění následovně:

Cena dle SOD bez DPH	**7 248 356,87 Kč**
DPH 21 %	1 522 154,94 Kč
Cena dle SOD včetně DPH	**8 770 511,79 Kč**

Dodatek č. 1

Vícepráce:

SO 111 Veřejně přístupní účelová komunikace	
Oddíl 5 Komunikace pozemní	512 462,00 Kč
SO 112 Stezka pro chodce a cyklisty společná	
Oddíl 5 Komunikace pozemní	639 732,00Kč
Vícepráce dle ZL01 celkem	**1 152 194,00 Kč**

Méněpráce:

SO 111 Veřejně přístupní účelová komunikace	
Oddíl 5 Komunikace pozemní	- 200 419,66 Kč
SO 112 Stezka pro chodce a cyklisty společná	
Oddíl 5 Komunikace pozemní	- 298 024,48Kč
Méněpráce dle ZL01 celkem	**- 498 444,14 Kč**

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	**653 749,86 Kč**
DPH 21 % dle DODATKU Č. 1	137 287,47 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	791 037,33 Kč
Cena celkem dle SoD a DODATKU Č. 1 BEZ DPH 21 %	**7 902 106,73 Kč**
DPH 21 % dle SoD a DODATKU Č. 1	1 659 442,41 Kč
Cena celkem vč. DPH	**9 561 549,12 Kč**

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3) Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Přílohy:
Změnový list č. 1
Položkový rozpočet k dodatku č. 1

Za objednatele:
V Boršicích dne 01.12.2020

.....
Ing. Roman Jílek
starosta obce

OBEC BORŠICE
687 09 Boršice 7
IČO: 00290823
tel.: 572 501 118
okres Uherské Hradiště
-1-

Za zhotovitele:
V Brně dne 1.12.2020

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 878 • DIČ: CZ25317878

REKAPITULACE ZMĚN

Stavba : ***Cyklistická stezka sv.Metoděje Boršice -Zlechov, k.ú.Boršice***

Stavební objekt	Cena celkem	vícepráce	méněpráce	Změna celkem	cena SOD po změně
SO 111 Veřejně přístupná účelová komunikace	3 167 815,36 Kč	512 462,00 Kč	- 200 419,66 Kč	312 042,34 Kč	3 479 857,70 Kč
SO 112 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společná	3 463 105,50 Kč	639 732,00 Kč	- 298 024,48 Kč	341 707,52 Kč	3 804 813,02 Kč
SO 921 Mobiliář	451 586,01 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	451 586,01 Kč
VRN	165 850,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	165 850,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	**7 248 356,87 Kč**	**1 152 194,00 Kč**	**- 498 444,14 Kč**	**653 749,86 Kč**	**7 902 106,73 Kč**

Stavba: Cyklistická stezka sv.Metoděje Boršice -Zlechov, k.ú.Boršice

Objekt: SO 111 Veřejně přístupná účelová komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	SOD jednotek množství	cena	VCP množství	VCP cena	MCP Množství	MCP Cena	Změna celkem množství	Změna celkem cena	cena celkem po úpravě VCP-MCP	
	HSV													
	1	**Zemní práce**												
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	56,21	150,00	8 431,50		0,00		0,00	0,000	0,00	150,000	8 431,50
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	176,59	5,00	882,95		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	882,95
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	699,80	5,00	3 499,00		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	3 499,00
4	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	26,75	640,00	17 120,00		0,00		0,00	0,000	0,00	640,000	17 120,00
5	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	21,40	1 738,800	37 210,32		0,00		0,00	0,000	0,00	1 738,800	37 210,32
6	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	21,40	640,00	13 696,00		0,00		0,00	0,000	0,00	640,000	13 696,00
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	37,45	36,000	1 348,20		0,00		0,00	0,000	0,00	36,000	1 348,20
8	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	85,60	171,00	14 637,60		0,00		0,00	0,000	0,00	171,000	14 637,60
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	85,60	798,30	68 334,48		0,00		0,00	0,000	0,00	798,300	68 334,48
10	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,35	798,30	4 270,91		0,00		0,00	0,000	0,00	798,300	4 270,91
11	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,50	9,60	1 540,80		0,00		0,00	0,000	0,00	9,600	1 540,80
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,50	37,30	5 986,65		0,00		0,00	0,000	0,00	37,300	5 986,65
13	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	30,48	5,00	152,40		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	152,40
14	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	357,59	5,000	1 787,95		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 787,95
15	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	292,61	5,00	1 463,05		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 463,05
15a	R15a	Uložení pařezů k recyklaci - kompostování	t	321,00	1,20	385,20		0,00		0,00	0,000	0,00	1,200	385,20
16	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	47,35	150,00	7 102,50		0,00		0,00	0,000	0,00	150,000	7 102,50
16a	R16a	Uložení kmenů, větví a křovin k recyklaci - kompostování	t	214,00	6,00	1 284,00		0,00		0,00	0,000	0,00	6,000	1 284,00
17	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,26	150,50	10 273,13		0,00		0,00	0,000	0,00	150,500	10 273,13
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,20	690,40	44 323,68		0,00		0,00	0,000	0,00	690,400	44 323,68
19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,35	3 452,000	18 468,20		0,00		0,00	0,000	0,00	3 452,000	18 468,20
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,75	150,50	4 025,88		0,00		0,00	0,000	0,00	150,500	4 025,88
21	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	53,50	15,000	802,50		0,00		0,00	0,000	0,00	15,000	802,50
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,70	690,40	7 387,28		0,00		0,00	0,000	0,00	690,400	7 387,28
23	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	42,80	1 173,680	50 233,50		0,00		0,00	0,000	0,00	1 173,680	50 233,50
24	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	239,37	5,00	1 196,85		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 196,85
25	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	7,78	1 864,500	14 505,81		0,00		0,00	0,000	0,00	1 864,500	14 505,81
26	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	107,00	56,00	5 992,00		0,00		0,00	0,000	0,00	56,000	5 992,00
27	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,76	1 864,50	10 739,52		0,00		0,00	0,000	0,00	1 864,500	10 739,52
28	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,29	2 879,00	29 624,91		0,00		0,00	0,000	0,00	2 879,000	29 624,91
29	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	26,75	621,00	16 611,75		0,00		0,00	0,000	0,00	621,000	16 611,75
30	182201101	Svahování násypů	m2	43,17	30,00	1 295,10		0,00		0,00	0,000	0,00	30,000	1 295,10

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	SOD jednotek množství	cena	VCP množství	VCP cena	MCP Množství	MCP Cena	Změna celkem množství	Změna celkem cena	cena celkem po úpravě VCP-MCP	
31	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	26,75	1 864,50	49 875,38		0,00		0,00	0,000	0,00	1 864,500	49 875,38
		Zemní práce				**454 489,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**454 488,99**
	2	**Zakládání**												
32	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1 226,77	9,60	11 776,99		0,00		0,00	0,000	0,00	9,600	11 776,99
33	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	101,65	622,00	63 226,30		0,00		0,00	0,000	0,00	622,000	63 226,30
		Zakládání				**75 003,29**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**75 003,29**
	5	**Komunikace pozemní**												
34	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	39,28	2 879,00	113 087,12		0,00	-2 879,000	-113 087,12	-2 879,000	-113 087,12	0,000	0,00
35	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	1 926,00	45,34	87 332,54		0,00	-45,344	-87 332,54	-45,344	-87 332,54	0,000	0,00
	561262311R00	Podklad ze zeminy/v trase/stabil.cem.S I tl. 20 cm	m2	89,00		0,00	5 758,00	512 462,00						
36	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	133,75	2 879,00	385 066,25		0,00		0,00	0,000	0,00	2 879,000	385 066,25
37	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	155,15	2 693,50	417 896,53		0,00		0,00	0,000	0,00	2 693,500	417 896,53
38	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	277,00	2 503,000	693 331,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2 503,000	693 331,00
39	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	199,68	310,80	62 060,54		0,00		0,00	0,000	0,00	310,800	62 060,54
40	569951123	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl 150 mm	m2	102,35	40,000	4 094,00		0,00		0,00	0,000	0,00	40,000	4 094,00
41	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	19,26	2 626,70	50 590,24		0,00		0,00	0,000	0,00	2 626,700	50 590,24
42	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	10,17	2 371,00	24 113,07		0,00		0,00	0,000	0,00	2 371,000	24 113,07
43	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	266,23	2 371,00	631 231,33		0,00		0,00	0,000	0,00	2 371,000	631 231,33
		Komunikace pozemní				**2 468 802,62**		**512 462,00**		**- 200 419,66**		**- 200 419,66**		**2 268 382,96**
	8	**Trubní vedení**												
44	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné	kus	1 567,61	4,00	6 270,44		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	6 270,44
45	H1	drenážní výusť	kus	535,00	4,00	2 140,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	2 140,00
		Trubní vedení				**8 410,44**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**8 410,44**
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**												
46	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	83,03	4,00	332,12		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	332,12
47	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,40	886,97	18 981,20		0,00		0,00	0,000	0,00	886,972	18 981,20
48	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2,68	12 417,61	33 279,19		0,00		0,00	0,000	0,00	12 417,608	33 279,19
49	997221815	Poplatek za uložení suti na skládce	t	64,20	886,97	56 943,60		0,00		0,00	0,000	0,00	886,972	56 943,60
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				**109 536,11**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**109 536,11**
	998	**Přesun hmot**												
50	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,65	216,21	10 518,40		0,00		0,00	0,000	0,00	216,206	10 518,40
		Přesun hmot				**10 518,40**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**10 518,40**
	46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**												
51	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	239,94	50,00	11 997,00		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	11 997,00
52	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	67,57	50,00	3 378,50		0,00		0,00	0,000	0,00	50,000	3 378,50
53	R1	Přeložení stávajícího NN kabelu do kabel.žlabu	m	107,00	100,00	10 700,00		0,00		0,00	0,000	0,00	100,000	10 700,00
54	460510283	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm	m	149,80	100,00	14 980,00		0,00		0,00	0,000	0,00	100,000	14 980,00
		Zemní práce při extr.mont.pracích				**41 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 055,50**
		Celkem				3 167 815,36		512 462,00		- 200 419,66		- 200 419,66		2 967 395,69

ROZPOČET

Stavba: Cyklistická stezka sv.Metoděje Boršice -Zlechov, k.ú.Boršice

Objekt: SO 112 Stezka 2 pro chodce a cyklisty společná

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	SOD jednotek množství	cena	VCP množství	VCP cena	MCP Množství	MCP Cena	Změna celkem množství	Změna celkem cena	cena celkem po úpravě VCP-MCP	
	1	**Zemní práce**												
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	56,21	60,00	3 372,60		0,00		0,00	0,000	0,00	60,000	3 372,60
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	176,59	3,00	529,77		0,00		0,00	0,000	0,00	3,000	529,77
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	699,80	3,00	2 099,40		0,00		0,00	0,000	0,00	3,000	2 099,40
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	28,23	1 227,90	34 663,62		0,00		0,00	0,000	0,00	1 227,900	34 663,62
5	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	85,60	533,300	45 650,48		0,00		0,00	0,000	0,00	533,300	45 650,48
6	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	85,60	355,60	30 439,36		0,00		0,00	0,000	0,00	355,600	30 439,36
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,35	355,600	1 902,46		0,00		0,00	0,000	0,00	355,600	1 902,46
8	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,50	24,00	3 852,00		0,00		0,00	0,000	0,00	24,000	3 852,00
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	160,50	61,50	9 870,75		0,00		0,00	0,000	0,00	61,500	9 870,75
10	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	30,48	5,00	152,40		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	152,40
11	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	357,59	5,00	1 787,95		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 787,95
12	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	292,61	5,00	1 463,05		0,00		0,00	0,000	0,00	5,000	1 463,05
12a	R12a	Uložení pařezů k recyklaci - kompostování	t	321,00	1,20	385,20		0,00		0,00	0,000	0,00	1,200	385,20
13	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	47,35	60,000	2 841,00		0,00		0,00	0,000	0,00	60,000	2 841,00
13a	R13a	Uložení kmenů, větví a křovin k recyklaci - kompostování	t	214,00	3,00	642,00		0,00		0,00	0,000	0,00	3,000	642,00
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	68,26	920,90	62 860,63		0,00		0,00	0,000	0,00	920,900	62 860,63
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,20	644,60	41 383,32		0,00		0,00	0,000	0,00	644,600	41 383,32
16	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,35	3 223,00	17 243,05		0,00		0,00	0,000	0,00	3 223,000	17 243,05
17	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	53,50	23,00	1 230,50		0,00		0,00	0,000	0,00	23,000	1 230,50
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,70	920,90	9 853,63		0,00		0,00	0,000	0,00	920,900	9 853,63
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,70	644,600	6 897,22		0,00		0,00	0,000	0,00	644,600	6 897,22
20	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	42,80	1 095,82	46 901,10		0,00		0,00	0,000	0,00	1 095,820	46 901,10
21	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	239,37	3,000	718,11		0,00		0,00	0,000	0,00	3,000	718,11
22	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	7,78	3 069,70	23 882,27		0,00		0,00	0,000	0,00	3 069,700	23 882,27
23	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	107,00	92,10	9 854,70		0,00		0,00	0,000	0,00	92,100	9 854,70
24	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	5,76	3 069,70	17 681,47		0,00		0,00	0,000	0,00	3 069,700	17 681,47
25	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,29	3 594,00	36 982,26		0,00		0,00	0,000	0,00	3 594,000	36 982,26
26	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	26,75	1 023,00	27 365,25		0,00		0,00	0,000	0,00	1 023,000	27 365,25
27	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	26,75	3 069,70	82 114,48		0,00		0,00	0,000	0,00	3 069,700	82 114,48
		Zemní práce				**524 620,03**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**524 620,02**
	2	**Zakládání**												

Poř.	Kód		Měrná	CENA	SOD								cena celkem po úpravě VCP-MCP	
č.pol.	položky	Název položky	jednotka		jednotek		VCP		MCP		Změna celkem			
				jednotková	množství	cena	množství	cena	Množství	Cena	množství	cena		
28	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1 226,77	24,00	29 442,48		0,00		0,00	0,000	0,00	24,000	29 442,48
29	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	101,65	1 025,00	104 191,25		0,00		0,00	0,000	0,00	1 025,000	104 191,25
		Zakládání				**133 633,73**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**133 633,73**
	5	**Komunikace pozemní**												
30	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	39,28	3 594,00	141 172,32		0,00	-3 594,000	-141 172,32	-3 594,000	-141 172,32	0,000	0,00
	561262311 R00	Podklad ze zeminy/v trase/stabil.cem.S I tl. 20 cm	m2	89,00		0,00	7 188,00	639 732,00						
31	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 3%	t	1 926,00	56,61	109 023,16		0,00	-56,606	-109 023,16	-56,606	-109 023,16	0,000	0,00
32	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	86,67	3 593,30	311 431,31		0,00		0,00	0,000	0,00	3 593,300	311 431,31
33	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	123,05	3 238,60	398 509,73		0,00		0,00	0,000	0,00	3 238,600	398 509,73
34	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	276,93	2 829,300	783 518,05		0,00		0,00	0,000	0,00	2 829,300	783 518,05
35	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	318,86	150,00	47 829,00		0,00	-150,000	-47 829,00	-150,000	-47 829,00	0,000	0,00
36	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	199,68	307,000	61 301,76		0,00		0,00	0,000	0,00	307,000	61 301,76
37	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	19,26	2 829,30	54 492,32		0,00		0,00	0,000	0,00	2 829,300	54 492,32
38	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	10,17	2 624,70	26 693,20		0,00		0,00	0,000	0,00	2 624,700	26 693,20
39	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	266,16	2 624,700	698 590,15		0,00		0,00	0,000	0,00	2 624,700	698 590,15
40	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2	642,00	150,00	96 300,00		0,00		0,00	0,000	0,00	150,000	96 300,00
		Komunikace pozemní				**2 728 861,00**		**639 732,00**		**-298 024,48**		**-298 024,48**		**2 430 836,52**
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**												
41	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	107,00	2,00	214,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	214,00
42	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm C9a, C 9b	kus	1 037,90	2,00	2 075,80		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	2 075,80
43	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1 765,50	2,00	3 531,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	3 531,00
44	40445235	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	374,50	2,00	749,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	749,00
45	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	481,50	2,000	963,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	963,00
46	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	21,40	4,00	85,60		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	85,60
47	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	21,40	2,00	42,80		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	42,80
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				**7 661,20**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**7 661,20**
	998	**Přesun hmot**												
48	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,65	304,82	14 829,54		0,00		0,00	0,000	0,00	304,821	14 829,54
		Přesun hmot				**14 829,54**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**14 829,54**
	46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**												
49	R1	Ochrana VTL plynovodu - uložení do chráničky dl.20m	kpl	53 500,00	1,00	53 500,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	53 500,00
		Zemní práce při extr.mont.pracích				**53 500,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**53 500,00**
		Celkem				3 463 105,50		639 732,00		- 298 024,48		- 298 024,48		3 165 081,01

ROZPOČET

Stavba: Cyklistická stezka sv.Metoděje Boršice -Zlechov, k.ú.Boršice
Objekt: SO 921 Mobiliář

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	SOD jednotek množství	cena	VCP množství	VCP cena	MCP Množství	MCP Cena	Změna celkem množství	Změna celkem cena	cena celkem po úpravě VCP-MCP	
	HSV													
	1	**Zemní práce**												
1	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	802,50	4,000	3 210,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	3 210,00
2	74910133	koš odpadkový (litina,ocel), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l	kus	26 750,00	4,00	107 000,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	107 000,00
3	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1 605,00	4,00	6 420,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	6 420,00
4	74910107	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	26 750,00	4,00	107 000,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	107 000,00
5	R1	D+M Altán se zelenou střechou	kus	107 000,00	1,00	107 000,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	107 000,00
5	R2	D+M Cykloboxy na kola	kpl	30 442,57	3,00	91 327,71		0,00		0,00	0,000	0,00	3,000	91 327,71
6	R3	D+M informační tabule	kpl	10 700,00	1,00	10 700,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	10 700,00
7	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2 343,30	4,00	9 373,20		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	9 373,20
8	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	2 006,25	4,00	8 025,00		0,00		0,00	0,000	0,00	4,000	8 025,00
		Zemní práce				**450 055,91**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**450 055,91**
	8	**Přesuny hmot a sutí**												
9	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	535,00	2,86	1 530,10		0,00		0,00	0,000	0,00	2,860	1 530,10
		Přesuny hmot a sutí				**1 530,10**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1 530,10**
		C e l k e m				451 586,01		0,00		0,00		0,00		451 586,01

ROZPOČET

Stavba: Cyklistická stezka sv.Metoděje Boršice -Zlechov, k.ú.Boršice
Objekt: VRN

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	CENA jednotková	SOD jednotek množství	cena	VCP množství	VCP cena	MCP Množství	MCP Cena	Změna celkem množství	Změna celkem cena	cena celkem po úpravě VCP-MCP	
	HSV													
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**												
1	012002000	Geodetické práce	Kč	32 100,00	1,000	32 100,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	32 100,00
2	012103000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	16 050,00	1,00	16 050,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 050,00
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	32 100,00	1,00	32 100,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	32 100,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	21 400,00	1,00	21 400,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	21 400,00
5	34203001	Zařízení staveniště	Kč	5 350,00	1,00	5 350,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	5 350,00
6	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	10 700,00	2,00	21 400,00		0,00		0,00	0,000	0,00	2,000	21 400,00
7	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	10 700,00	1,00	10 700,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	10 700,00
8	043002000	Zkoušky únosnosti konstrukcí	kus	2 140,00	8,00	17 120,00		0,00		0,00	0,000	0,00	8,000	17 120,00
9	062002000	Fotodokumentace	Kč	4 280,00	1,00	4 280,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	4 280,00
10	R1	Provizorní dopravní opatření	kpl	5 350,00	1,000	5 350,00		0,00		0,00	0,000	0,00	1,000	5 350,00
s		**Vedlejší rozpočtové náklady**				**165 850,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**165 850,00**
		Celkem				165 850,00		0,00		0,00		0,00		165 850,00