číslo smlouvy: **2020/09**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Jiříkov**		
Sídlo:	Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov		
IČ:	00261424		
Zastoupen:	p. Michalem Majákem, starostou města		
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	p. Michal Maják, starosta města		starosta@jirikov.cz
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:	Miroslav Sabo	412 338 350	sabo.m@jirikov.cz
Registrace:			
Bankovní spojení:	ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk		
Číslo účtu:	0921389399/0800		

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :	**Stavby MH s.r.o.**
Sídlo:	Lužická 102, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, 463 34
IČO:	09185500
DIČ:	CZ09185500
Zastoupen:	Miroslavem Hochmanem
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:	Miroslav Hochman
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:	Karel Kosina
Registrace:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397
Bankovní spojení :	České spořitelna a.s.,
Číslo účtu:	5901432399/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Majetek Města Jiříkov. Dokument ani žádná jeho část nesmějí být bez souhlasu majitele dále šířeny, kopírovány nebo převáděny na jiný typ nosiče k jiným účelům, než ke kterým byly určeny.

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: **„Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty“.**

2.2. Předmět díla je uveden v požadavcích zadavatele na rozsah a obsah díla a je vymezen textovou části zadávací dokumentace.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

2.991.834,- Kč (slovy dvamilionydevětsetdevadesátjedentisícosmsettřicetčtyři korun českých) bez DPH,

448.775,10 Kč (slovy čtyřistačtyřicetosmtisícsedmsetsedmdesátpět,10 korun českých) DPH 15%,

3.440.609,10.Kč (slovy třimilionyčtyřistačtyřicettisicšestsetdevět,10 korun českých) včetně DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena je dohodnuta za kompletní dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk zhotovitele související s řádným provedením díla.

3.3 Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění díla.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla nejpozději do 31.5.2021.

4.2 Základní termíny:

a) zahájení prací	:	**do 5 dnů** od předání a převzetí staveniště
b) dokončení stavebních prací	:	do 31.5.2021
c) počet dní plnění zakázky ve dnech	:	150 dnů
d) předání všech dokladů k převzetí dokončené stavby:		do 20 dnů od převzetí dokončené stavby

4.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.

4.4 Termíny uvedené v odstavci 4.2 jsou milníky, na které se vztahuje ujednání o smluvních pokutách v čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy - Obchodní podmínky.

4.5 O termínech plnění jednotlivých položek podle odst. 4.2. bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele.

5. PŘÍLOHY

5.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy řídí níže uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

příloha č. 1 - Obchodní podmínky

příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací uvedený ve dnech

příloha č. 3 - Cenová specifikace díla (oceněný výkaz výměr)

5.2 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh této smlouvy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění zhotovitele.

6.2 Zhotovitel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.

6.3 Zhotovitel zajistí opravy po dobu záruky.

6.4 Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu, které mu předem písemně schválil objednatel. O uzavření smlouvy s každým takovým subdodavatelem bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele.

6.5 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.

6.7 Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení. Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat dodatky smlouvy.

6.8 Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech, včetně celních a daňových, platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.

6.9 Pojmy uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mají stejný význam a musí být vykládány stejným způsobem jako pojmy uvedené v obchodních podmínkách.

6.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.11 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

6.12 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí smlouvy, nebo netvoří její přílohu.

V Jiříkově, dne 22.10.2020

Za objednatele

.....

Michal Maják

starosta města Jiříkov

MĚSTO -1- -1- JIŘÍKOV

V Dolním Sedle, dne 22.10.2020

Za zhotovitele

.....

Miroslav Hochman

jednatel

STAVBY MH s.r.o.
Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 734 680 360, e-mail: info@stavbymh.cz
IČ: 09185500, DIČ: CZ09185500

PŘÍLOHA Č. 1
POŽADAVKY ZADAVATELE
NA OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah

1. Definice pojmů 7
2. Způsob plnění smlouvy 7
3. Provádění díla 8
4. Fakturace a placení díla 9
5. Vícepráce 9
6. Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací 9
7. Místo plnění a předání díla 10
8. Smluvní pokuta 10
9. Náhrada škody 111
Odstoupení od smlouvy 11
11. Práva z odpovědnosti za vady díla 122
12. Vlastnické právo k předmětu díla a patentová čistota 13
13. Podstatné porušení smlouvy 13
14. Kontaktní osoby 144
15. Řešení sporů 144

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V této smlouvě o dílo musí být níže uvedené pojmy interpretovány takto:

den - kalendářní den.

dílo - souhrn prací, služeb, užívacích práv, dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován

objednatel – Město Jiříkov, se sídlem: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, které objednává zhotovení díla, zadává předmět smlouvy o dílo a uzavírá smlouvu s vybraným uchazečem

práce - činnosti nezbytné pro provedení díla a jiné závazky dodavatele zahrnuté do smlouvy.

smluvní cena - cena splatná zhotoviteli podle smlouvy za řádné a včasné splnění povinností daných zhotoviteli touto smlouvou a předání díla objednateli.

smlouva - rozumí se smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a následujících § týkajících se „díla" uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení odměny za provedení díla

strana, strany nebo smluvní strana, smluvní strany - objednatel a zhotovitel. Třetí strana je jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.

subdodavatel - právnická nebo fyzická osoba, která byla zhotovitelem se souhlasem objednatele pověřena subdodávkou části díla pro zhotovitele.

zástupce objednatele - taková osoba, kterou oznámí objednatel písemným sdělením zhotoviteli a která postupuje v rámci pravomocí, daných jí objednatelem.

zhotovitel - právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve smlouvě.

2. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo a jeho jednotlivé části budou provedeny v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

2.2 Pokud zhotovitel bude z jakéhokoli důvodu potřebovat pro řádné splnění smlouvy rozšířit počet pracovníků a nebo počet odpracovaných hodin nad rámec uvažovaný ve smlouvě, provede nutné rozšíření na své vlastní náklady takovým způsobem, aby byl schopen splnit smlouvu.

2.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny a požadavky objednatele, řádně přijatými změnami a dodatky této smlouvy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Postup realizace díla je uveden v příloze č. 2 – Harmonogram postupu prací.

3.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

3.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne, jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

3.4 Externí subdodavatelé zhotovitele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy nepovažují. Odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy tímto není omezena a zhotovitel je v každém případě odpovědný, jako by plnil sám.

3.5 Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných dodávek pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů a zajištění plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu díla v souladu s touto smlouvou a účelem použití díla, potom zhotovitel dodá takové dodatečné dodávky na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

4. FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

4.1 Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura - daňový doklad (dále jen „faktura"), která bude splňovat náležitosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku, náležitosti daňového dokladu (dle § 12 zákona č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH) a účetního dokladu.

4.2 Platba bude objednavatelem realizována bezhotovostně na základě předložených dílčích měsíčních faktur zhotovitele, splatných ve lhůtě **21 dnů** od data jejího prokazatelného doručení objednavateli a to vždy po odsouhlasení a potvrzení ze strany objednavatele zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis provedených prací.

4.3 Objednavatel neposkytuje zálohové platby.

4.4 Daň (DPH) bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nových platných právních předpisů.

4.5 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na všech fakturách musí být v předmětu uveden název projektu : **„Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty".** a registrační číslo projektu : **CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_ 107/0011738.** V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednavatel je oprávněn vrátit ji dodavateli na doplnění. V takovém případě začne plynout lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednavateli.

4.6 Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 15 % z ceny díla do doby odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla.

4.7 Objednavatel si vyhrazuje právo pozastavit 5 % z ceny díla do doby předání všech požadovaných dokladů ke kolaudaci stavby.

4.8 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením smluvní ceny, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.

4.9 Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky objednatele spojené s platbou hradí objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

5. VÍCEPRÁCE

5.1 Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

5.2 Veškeré vícepráce (změny, doplňky nebo rozšíření), které nebyly uvedeny v předmětu plnění, resp. které nebudou součástí projektové dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.3 Práce související s dodržením technologických a pracovních postupů, zabezpečujících realizaci díla, nemají charakter víceprací.

5.4 Bez předchozího souhlasu objednatele mohou být provedeny pouze práce nezbytné z hlediska bezpečnosti nebo nutnosti vyhnutí se havárii.

6. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

6.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace podle § 271 obchodního zákoníku a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné, nebo nejde o skutečnosti zcela běžně známé.

6.2 Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství a důvěrné informace.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel sdělí objednateli 5 dnů předem termín odevzdání a převzetí díla.

7.2 Zhotovitel připraví před přejímacím řízením a při přejímacím řízení předá objednateli „Zápis o odevzdání a převzetí".

7.3 Zápis o odevzdání a převzetí bude obsahovat zejména:

a) přejímací smluvní stranu (objednatel – jména a jejich funkce)

b) předávající smluvní stranu (zhotovitel – jména a jejich funkce)

c) předmět přejímky

d) číslo SoD

e) zahájení a ukončení díla

f) seznam předávaných dokladů:

(i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

(ii) dokumentaci skutečného provedení

(iii) prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb.,

(iv) revize a revizní zprávy

(v) doklady ke kolaudaci stavby dle požadavku stavebního úřadu

g) případný seznam víceprací a termíny provedení

h) prohlášení o přejímce a prohlášení osoby, která zajišťovala odborné vedení realizace stavby k dokončenému dílu.

7.4 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že během předávacího řízení budou zjištěny vady a nedodělky bránící užívání díla. Dílo bude předáno bez těchto vad a nedodělků. Pokud se vyskytnou drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, budou v předávacím protokolu uvedeny termíny k jejich odstranění.

7.5 Jestliže objednatel odmítá převzít předmět plnění, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

8. SMLUVNÍ POKUTA

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a) Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v požadovaném termínu činí smluvní pokuta za každý den prodlení částku ve výši 8 000,-- Kč.

b) Pro případ prodlení zhotovitele s předáním požadovaných dokladů ke kolaudaci po dokončení stavby činí smluvní pokuta za každý den prodlení částku ve výši 5 000,-- Kč

c) Za neodstranění závad v termínu dle zápisu o předání a převzetí díla, jakož i za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady reklamované v záruční době bude účtována zhotoviteli díla smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý den prodlení při odstraňování prokázané závady nebo za každý den prodlení se splněním povinností z reklamačního řízení.

d) Smluvní pokuta při porušení závazku o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací z této smlouvy činí za každý jednotlivý případ 200.000,- Kč.

8.2 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude zhotoviteli účtován ke smluvní pokutě úrok z prodlení odpovídající roční úrokové míře 5%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotovitel vyúčtuje.

8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.4 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nároky objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy.

9. NÁHRADA ŠKODY

9.1 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši i přesahující smluvní pokutu.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) Kdykoliv po dobu platnosti smlouvy ze zákonných důvodů

b) V důsledku podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

c) Před zahájením stavebních prací pokud by odpadly důvody pro pokračování v plnění zakázky v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době po podpisu smlouvy a které objednavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat ani nezpůsobil. V takovém to případě nebudou ze strany zhotovitele stavby nárokovány sankce ani jiné náklady.

10.2 V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Zhotovitel je povinen předat objednateli ty části díla, které již do data odstoupení od smlouvy realizoval, udělit objednateli všechna práva a výhody zhotovitele z hlediska díla k datu odstoupení a pokud o to objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, a dodat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení zhotovitele nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem.

10.3 Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace zhotoviteli, jestliže v průběhu plnění smlouvy byl na majetek zhotovitele prohlášen konkurs, nebo bylo-li proti zhotoviteli zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným.

10.4 Dojde-li k odstoupení od smlouvy v době provádění díla z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané náklady na provádění díla. To neplatí, dojde-li k odstoupení od smlouvy se zaplacením odstupného.

10.5 Dojde-li k odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli též více náklady vzniklé v důsledku tohoto odstoupení (např. dražší provedení nebo dokončení díla).

10.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.

11.2 Po předání a převzetí díla poskytuje zhotovitel objednateli na předmět plnění záruku v délce trvání **60 měsíců**. Tato záruční doba se bude prodlužovat o dobu nutnou k odstranění oprávněně reklamovaných vad v záruční době. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem.

11.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v následujícím odstavci.

11.4 Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel na základě své volby právo buď:

a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, nebo

b) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (v případě, kdy se jedná o drobné vady, s nimiž je objednatel ochoten dílo převzít a zříci se tak zároveň nároku na odstranění těchto vad), nebo

c) odstoupit od smlouvy.

11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění reklamované vady, musí být tato odstraněna do 20 dnů.

11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně do 10 pracovních dnů, k řešení a zahájení odstraňování reklamované vady a to i v případě, že vadu neuznává.

11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nestranné osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat do rozhodnutí soudu.

11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním zboží objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškerou jemu vzniklou škodu v souvislosti s odstraněním vady.

11.10 Nenastoupí-li zhotovitel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 20. pracovních dnů po doručení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí zhotovitel objednateli.

11.11 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla.

11.12 Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.

11.13 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se místa a způsobu provádění díla, předání díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A PATENTOVÁ ČISTOTA

12.1 Vlastnické právo k dílu nebo jeho kterékoli části přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve.

12.2 Zhotovitel ručí za to, že objednateli zajistil právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného zahájení záručních zkoušek, které předchází dokončení díla dle této smlouvy.

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob a odpovídá za jakoukoliv a veškerou škodu, která by objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení

13. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

13.1 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 10 dnů,

b) vadné provedení díla, jež činí dílo nepoužitelným,

c) pokud zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu objednatele,

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou,

e) zadání prací subdodavatelům ve finančním objemu větším jak 50% celkové ceny díla.

14. KONTAKTNÍ OSOBY

14.1 Kontaktními osobami jsou osoby oprávněné v rámci této smlouvy vést za smluvní stranu jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů smluvních stran v rámci této smlouvy. Kontaktní osoby nejsou však oprávněny měnit ani rušit tuto smlouvu.

14.2 Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev považován zaslaný dopis, faxová příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé smluvní straně doručena.

14.3 Ke změně či zrušení smlouvy jsou oprávněny pouze osoby, které jsou oprávněné k podpisu smlouvy.

14.4 Objednatel stanovuje Technický dozor investora a toto jmenování bude zhotovitelem respektováno. Osoba technického dozoru investora bude zhotoviteli oznámena nejpozději při předání staveniště a bude uvedena v zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel stanovuje osobu odpovědnou za odborné vedení realizace stavby :

Karel Kosina tel: 732220202 e-mail: kosinak@seznam.cz

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou.

15.2 Strana, která uplatňuje nárok, jej řádně popíše a uvede odkaz na příslušná ustanovení zákona a smlouvy. Je-li nárok ocenitelný penězi, uvede též částku, kterou svůj nárok hodnotí. Strana uplatňující nárok tento oficiálně doručí druhé straně co nejdříve poté, co nastala okolnost, na níž zakládá svůj nárok.

15.3 Pokud do 30 dnů od doručení nároku druhé straně nedojde mezi smluvními stranami ke vzájemné dohodě, může jedna nebo druhá strana požádat, aby spor mezi objednatelem a zhotovitelem byl řešen rozhodčím řízením podle práva České republiky Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze (nebo jeho nástupcem) v souladu s jeho procesními pravidly třemi arbitry jmenovanými podle těchto pravidel. Místem konání bude Praha. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu bezodkladně realizovat. Rozhodčí nález je konečný a vykonatelný.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jedno**

Místo: Jiříkov

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:
Město Jiříkov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY MH, s.r.o.
IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.
IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 991 834,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 991 834,00	448 775,10
Cena s DPH		v	**CZK**	**3 440 609,10**

STAVBY MH s.r.o.
Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 734 680 360, e-mail: info@stavbymh.cz
IČ: 09185500, DIČ: CZ09185500

MĚSTO JIŘÍKOV
Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov
Tel.: 412 338 111 • IČO: 00261424

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jed**

Místo: Jiříkov
Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov
Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAVBY MH, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 991 834,00**	**3 440 609,10**	
SO 0	**Vedlejší a ostatní náklady**	60 000,00	69 000,00	**VON**
SO 1	**Architektonické a stavebně technické řešení**	2 218 547,00	2 551 329,10	**STA**
SO 1.1	Stavební úpravy 1.N.P.	1 489 448,00	1 712 865,20	Soupis
SO 1.2	Stavební úpravy fasády	704 680,00	810 382,00	Soupis
SO 1.3	Venkovní úpravy - zpevněné plochy	24 419,00	28 081,90	Soupis
SO 2	**Technika prostředí staveb**	713 287,00	820 280,10	**STA**
SO 2.1	Zařízení zdravotně technické instalace	139 133,00	160 003,00	Soupis
SO 2.2	Zařízení pro vytápění staveb	292 240,00	336 076,00	Soupis
SO 2.3	Zařízení vzduchotechniky	30 015,00	34 517,30	Soupis
SO 2.4	Plynová instalace	39 429,00	45 343,40	Soupis
SO 2.5	El. instalace	212 470,00	244 340,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek

Objekt: **SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: 803 59

Místo: Jiříkov Datum: 30.06.2014

Zadavatel: IČ:

Město Jiříkov DIČ:

Uchazeč: IČ:

Bude vybrán DIČ:

Projektant: IČ: 25487892

ProProjekt, s.r.o. DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**60 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	60 000,00	9 000,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**69 000,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	**SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**60 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: **SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jiříkov | Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov | Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 000,00**	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							60 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							60 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
2	K	044002000	Revize	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
4	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:	**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.N.P.**

KSO:	803 59		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jiříkov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	Bude vybrán	DIČ:	
Projektant:		IČ:	25487892
	ProProjekt, s.r.o.	DIČ:	CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**1 489 448,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 489 448,00	223 417,20
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 712 865,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení		
Soupis:	**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.N.P.**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 489 448,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	860 633,00
2 - Zakládání	46 086,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 847,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	367 389,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	313 311,00
99 - Přesun hmot	179 082,00
PSV - Práce a dodávky PSV	628 815,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 146,00
713 - Izolace tepelné	21 189,00
762 - Konstrukce tesařské	6 186,00
763 - Konstrukce suché výstavby	65 899,00
766 - Konstrukce truhlářské	184 994,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 925,00
771 - Podlahy z dlaždic	108 491,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	21 935,00
776 - Podlahy povlakové	32 259,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	62 202,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 641,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 948,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení		
Soupis:	**SO 1.1 - Stavební úpravy 1.N.P.**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 489 448,00

HSV - Práce a dodávky HSV

860 633,00

2 - Zakládání

46 086,00

1	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,947	1 013,70	960,00	CS ÚRS 2013 01
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
			7,89*0,12		0,947			
2	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	12,101	2 748,20	33 256,00	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
			(28,58+24,1+4,2+4,92+14,65)*0,1"skladba P1		7,645			
			(8,66)*0,1"P2		0,866			
			(25,21+14,8)*0,07"skladba P3		2,801			
			(7,89)*0,1"skladba P4		0,789			
			Součet		12,101			
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,404	29 380,50	11 870,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			76,45+8,66+40,01+7,89		133,010			
			(133,01*3,04)/1000		0,404			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

133 847,00

4	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	2,000	322,90	646,00	CS ÚRS 2013 01
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					

Poznámka k souboru cen:

1. *V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*
   - *a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   - *b) dodání příslušného překladu předepsané délky,*
   - *c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*
2. *V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*
   - *a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   - *b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*
   - *c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*
   - *d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*
3. *V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*
   - *a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se oceni samostatně,*
   - *b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*
4. *Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*
   - *a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*
   - *b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*

5	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	15,000	408,40	6 126,00	CS ÚRS 2013 01
			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. *V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*
   a) *očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   b) *dodání příslušného překladu předepsané délky,*
   c) *dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*
2. *V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*
   a) *očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   b) *dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*
   c) *betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*
   d) *dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*
3. *V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*
   a) *vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*
   b) *dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*
4. *Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*
   a) *u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*
   b) *u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*

			4*2		8,000			
			(1+4)		5,000			
			2*1		2,000			
			Součet		15,000			
6	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	5,000	587,90	2 940,00	CS ÚRS 2013 01

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm

Poznámka k souboru cen:
1. *V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:*
   a) *očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   b) *dodání příslušného překladu předepsané délky,*
   c) *dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.*
2. *V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:*
   a) *očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,*
   b) *dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),*
   c) *betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,*
   d) *dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.*
3. *V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:*
   a) *vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,*
   b) *dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.*
4. *Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:*
   a) *u plochých překladů na 120 mm na každé straně,*
   b) *u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.*

			(1+4)		5,000			
7	K	319201252	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	4,050	2 455,20	9 944,00	CS ÚRS 2013 01

Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky do 300 mm

			((0,56+0,1)+1,57+0,51)*0,01		0,027			
			((0,1+2,8)+(0,6+0,2)+(0,45+0,75)+(5,68-0,8*2)+(0,1+0,1)*3)*0,15		1,437			
			(0,68+5,7+2,24)*0,3		2,586			
			Součet		4,050			
8	K	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	30,353	2 616,20	79 410,00	CS ÚRS 2013 01

Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm

			5,07*0,32		1,622			
			((5,35-0,9)+3,65+(3,85-0,9)+0,65+0,6+12,12+(15,98-		30,353			
9	K	319201254	Dodatečná izolace zdiva tl do 800 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	0,840	2 760,20	2 319,00	CS ÚRS 2013 01

Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů chrom-nikl DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 600 do 800 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,05*0,8		0,840			
10	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-niki	m2	1,000	3 010,90	3 011,00	CS ÚRS 2013 01
			Dodatečná izolace zdiva zarážením nerezových plechů chrom-niki DIN 1.4301 do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm					
			1*1		1,000			
11	K	340238226	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických tvárnic P+D tl 140 mm	m2	0,698	774,20	540,00	CS ÚRS 2013 01
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami keramických děrovaných tvárnic P+D, pevnosti P10, tl. příčky 140 mm					
			0,31*2,25		0,698			
12	K	340239225	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických tvárnic P+D tl 300 mm	m2	7,849	1 424,00	11 177,00	CS ÚRS 2013 01
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami keramických děrovaných tvárnicP+D, pevnosti P15, tl. stěny 300 mm					
			0,98*2+1,37*2,2+2,43*2,5-0,9*2-0,7*2		7,849			
13	K	340239226	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických tvárnic P+D tl 140 mm	m2	10,557	748,70	7 904,00	CS ÚRS 2013 01
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami keramických děrovaných tvárnic P+D, pevnosti P10, tl. příčky 140 mm					
			0,78*2,25		1,755			
			1,26*2,8-0,9*2		1,728			
			1*2,1		2,100			
			0,98*2+1,37*2,2		4,974			
			Součet		10,557			
14	K	342248110	Příčky z keramických tvárnic tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	7,620	554,90	4 228,00	CS ÚRS 2013 01
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných keramických tvárnic spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm					
			0,9*2,2+0,6*2,6+0,6*1+0,6*2,5+0,9*2,2		7,620			
15	K	342248113	Příčky z keramických tvárnic tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,180	684,90	5 602,00	CS ÚRS 2013 01
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných z keramických tvárnic spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm					
			1,9*2,95		5,605			
			1,75*2,5-0,9*2		2,575			
			Součet		8,180			
			6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení				367 389,00	
16	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,900	349,70	315,00	CS ÚRS 2013 01
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech					
			0,03*30		0,900			
17	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně - štukování	m2	37,224	123,50	4 597,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
			68,42-31,196		37,224			
18	K	611311133	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně - štukování	m2	31,196	130,50	4 071,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
			(8,48*1,1)+(7,68*1,1)+(12,2*1,1)		31,196			
19	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	0,900	816,20	735,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm					
			0,03*30		0,900			
20	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	68,420	228,40	15 627,00	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,8+3,85		68,420			
21	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	308,30	3 083,00	CS ÚRS 2013 01
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
			0,03*50		1,500			
			0,05*100		5,000			
			0,1*20		2,000			
			0,15*10		1,500			
			Součet		10,000			
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,808	192,00	13 403,00	CS ÚRS 2013 01
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
			(0,698+7,849+10,557+7,62+8,18)*2		69,808			
23	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - štukování	m2	246,347	97,30	23 970,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
			244,459"viz oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn 50%		244,459			
			-67,92"obklad		-67,920			
			69,808"omítky příček		69,808			
			Součet		246,347			
24	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,000	684,40	6 844,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
			0,03*50		1,500			
			0,05*100		5,000			
			0,1*20		2,000			
			0,15*10		1,500			
			Součet		10,000			
25	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	244,459	197,30	48 232,00	CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			(5,58*2+5,07*2)*1,78		37,914			
			(5,07*2+4,2*2)*1,78		33,001			
			(3,8*2+2,4*2)*1,6		19,840			
			(2,75*2+1,9)*1,85		13,690			
			(4,75+1,75+6,06+2,7+1,31+0,95)*1,6		28,032			
			(1,31*2+0,68*2)*1,73		6,885			
			(4,27*2+3,48*2)*1,73		26,815			
			(5,58*2+4,42*2)*1,73		34,600			
			(3,5+1,8+5,07+3,2+1,57+0,3)*1,8		27,792			
			(3,5*2+1,1)*1,4		11,340			
			(1,7+0,9*2)*1,3		4,550			
			Součet		244,459			
26	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,808	215,90	15 072,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
			(0,698+7,849+10,557+7,62+8,18)*2		69,808			
27	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,808	234,20	16 349,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
			(0,698+7,849+10,557+7,62+8,18)*2		69,808			
28	K	612470003	Systémový podhoz stěn minerální sanační malta k přípravě podkladu pod omítku	m2	143,680	271,00	38 937,00	
			Systémový podhoz stěn minerální sanační malta k přípravě podkladu pod omítku					
			143,68"viz systémová dvouvrstvá sanační omítka stěn		143,680			
29	K	612470004	Systémová dvouvrstvá sanační omítka stěn minerální sanační omítka s certifikátem WTA celková tl. 25 mm (otevřená difúzi vodních par, vysoká schopnost absorbovat soli, s vysokým obsahem vzduchových pórů)	m2	143,680	634,80	91 208,00	
			Systémová dvouvrstvá sanační omítka stěn minerální sanační omítka s certifikátem WTA celková tl. 25 mm (otevřená difúzi vodních par, vysoká schopnost absorbovat soli, s vysokým obsahem vzduchových pórů)					
			(5,58*2+5,07*2)*1		21,300			
			(5,07*2+4,2*2)*1		18,540			
			(3,8*2+2,4*2)*1		12,400			
			(2,75*2+1,9)*1		7,400			
			(4,75+1,75+6,06+2,7+1,31+0,95)*1		17,520			
			(1,31*2+0,68*2)*1		3,980			
			(4,27*2+3,48*2)*1		15,500			
			(5,58*2+4,42*2)*1		20,000			
			(3,5+1,8+5,07+3,2+1,57+0,3)*1		15,440			
			(3,5*2+1,1)*1		8,100			
			(1,7+0,9*2)*1		3,500			
			Součet		143,680			
30	K	612470005	Systémová tenkovrstvá úprava vnitřních stěn jemnou stěrkou pro sanační omítky (otevřená difúzi vodních par, tl vrstvy 1-3 mm)	m2	125,480	149,40	18 747,00	
			Systémová tenkovrstvá úprava vnitřních stěn jemnou stěrkou pro sanační omítky (otevřená difúzi vodních par, tl vrstvy 1-3 mm)					
			143,68"viz systémová dvouvrstvá sanační omítka stěn		143,680			
			-(14,2+4)*1"obklad		-18,200			
			Součet		125,480			
31	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	136,800	18,10	2 476,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			28,58+24,1+8,79+5,68+12,2+0,89+14,65+25,21+11,32+3,85+1,53		136,800			
32	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,656	36,60	2 074,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
			1,35*1,35*3+2,2*1,35+0,35*1,35*2+2,2*1,4*1+2,2*1,45*2+0,58*1,35+0,85*1,4+0,6*1,4"okna		21,656			
			(0,8*2*5+0,7*2*2+0,65*2+0,8*2+0,9*2)*2+1*2,1+0,95*2"dveře		35,000			
			Součet		56,656			
33	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	7,977	3 626,30	28 927,00	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
			((14,65+0,89+12,2+5,68+24,1+28,58)+8,79+(11,32+25,21)+1,53)*0,06		7,977			
34	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,485	29 380,50	14 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			132,95*1,2		159,540			
			159,54*3,04/1000		0,485			
35	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	9,000	370,00	3 330,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
			4+2+1+2		9,000			
36	*M*	*553001-T01*	*zárubeň ocelová 800x1970 mm vč. povrchové úpravy - viz. T01*	*kus*	*4,000*	*1 495,00*	*5 980,00*	
37	*M*	*553001-T02*	*zárubeň ocelová 700x1970 mm vč. povrchové úpravy - viz. T02*	*kus*	*2,000*	*1 715,00*	*3 430,00*	
38	*M*	*553001-T03*	*zárubeň ocelová 900x1970 mm vč. povrchové úpravy - viz. T03*	*kus*	*1,000*	*1 730,00*	*1 730,00*	
39	*M*	*553001-T04*	*zárubeň ocelová 900x1970 mm vč. povrchové úpravy - viz. T04*	*kus*	*2,000*	*1 730,00*	*3 460,00*	
40	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	542,20	542,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				313 311,00	
41	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	136,860	47,30	6 473,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8+3,85		136,860			
42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	136,860	94,90	12 988,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8+3,85		136,860			
43	K	959000-01	Dokumentace skutečného provedení + dokladová část ke kolaudaci	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Dokumentace skutečného provedení + dokladová část ke kolaudaci					
44	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,980	88,20	175,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
			0,9*2,2		1,980			
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,750	104,70	497,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
			1,9*2,5		4,750			
46	K	9630200-1	Demontáž a zpětná montáž kamenného venkovního schodiště	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
			Demontáž a zpětná montáž kamenného venkovního schodiště včetně vyrovnání stupňů					
47	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,230	1 279,30	11 808,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
			(14,65+25,21+5,51+5,55+1,8*0,2)*0,180		9,230			
48	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	12,777	2 100,00	26 832,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
			(28,71+9,15+7,68+12,2+3,98)*0,16		9,875			
			24,18*0,12		2,902			
			Součet		12,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	5,241	2 644,90	13 862,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
			(28,71+9,15+7,68+12,2+3,98)*0,06		3,703			
			(14,65+25,21+5,51+5,55+1,8*0,2)*0,03		1,538			
			Součet		5,241			
50	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,241	1 469,50	7 702,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
			(28,71+9,15+7,68+12,2+3,98)*0,06		3,703			
			(14,65+25,21+5,51+5,55+1,8*0,2)*0,03		1,538			
			Součet		5,241			
51	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,600	285,80	5 316,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			0,9*2+0,8*2*6+0,65*2*3+0,7*2+0,95*2		18,600			
52	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,875	218,50	628,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
			1,25*2,3		2,875			
53	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	186,90	187,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
54	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,880	240,40	212,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
			0,4*2,2		0,880			
55	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,108	100,40	312,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
			1,13*2,75		3,108			
56	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,760	130,90	230,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
			0,8*2,2		1,760			
57	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,391	1 098,10	2 626,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
			1*2,1*0,45		0,945			
			(1,5*2,1-0,8*2)*0,45		0,698			
			0,68*2,75*0,4		0,748			
			Součet		2,391			
58	K	973032863	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	10,200	123,30	1 258,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm					
			2,3*2+2,8*2		10,200			
59	K	978012161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 50 %	m2	68,420	72,40	4 954,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %					
			24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,8+3,85		68,420			
60	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	68,440	140,60	9 623,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %					
			28,58+14,65+25,21		68,440			
61	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	244,459	39,60	9 681,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 50 %					
			(5,58*2+5,07*2)*1,78		37,914			
			(5,07*2+4,2*2)*1,78		33,001			
			(3,8*2+2,4*2)*1,6		19,840			
			(2,75*2+1,9)*1,85		13,690			
			(4,75+1,75+6,06+2,7+1,31+0,95)*1,6		28,032			
			(1,31*2+0,68*2)*1,73		6,885			
			(4,27*2+3,48*2)*1,73		26,815			
			(5,58*2+4,42*2)*1,73		34,600			
			(3,5+1,8+5,07+3,2+1,57+0,3)*1,8		27,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3,5*2+1,1)*1,4		11,340			
			(1,7+0,9*2)*1,3		4,550			
			Součet		244,459			
62	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	143,680	79,10	11 365,00	CS ÚRS 2013 01

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

Poznámka k souboru cen:

1. *Ceny otlučení vnějších omítek jsou určeny pro průčelí:*
   a) vnějších stěn nebo štítů rovných bez výstupků nebo rovných s orámováním otvorů o jednom vystupujícím nebo ustupujícím profilu, s jednoduchými podokeníky, s jednoduchým linováním (spárou) oddělujícím jednotlivá podlaží, s jednoduchou římsou hlavní, případně kordonovou,
   b) vnějších průčelí podhledů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků
   c) vnějších pilířů nebo sloupů bez jakýchkoli výstupků nebo ústupků.
2. *Otlučení omítek průčelí s bohatším členěním se oceňuje individuálně.*

(5,58*2+5,07*2)*1	21,300
(5,07*2+4,2*2)*1	18,540
(3,8*2+2,4*2)*1	12,400
(2,75*2+1,9)*1	7,400
(4,75+1,75+6,06+2,7+1,31+0,95)*1	17,520
(1,31*2+0,68*2)*1	3,980
(4,27*2+3,48*2)*1	15,500
(5,58*2+4,42*2)*1	20,000
(3,5+1,8+5,07+3,2+1,57+0,3)*1	15,440
(3,5*2+1,1)*1	8,100
(1,7+0,9*2)*1	3,500
Součet	143,680

99 - Přesun hmot

179 082,00

63	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	88,413	736,60	65 125,00	CS ÚRS 2013 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

64	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	88,413	180,50	15 959,00	CS ÚRS 2013 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

65	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 890,172	7,90	30 732,00	CS ÚRS 2013 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

			88,413*44 'Přepočtené koeficientem množství		3 890,172			
66	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,165	450,00	26 624,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

			14,768+28,109+1,368+3,422+4,889+6,609		59,165			
67	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	11,530	650,00	7 495,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

68	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,954	450,00	4 929,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

			0,259+1,24+0,012+0,238+0,559+0,475+4,304+0,061+1,96+1,846		10,954			
69	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,440	500,00	1 220,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

			1,17+1,27		2,440			
70	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce	t	2,274	2 500,00	5 685,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry

			2,226+0,048		2,274			
71	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,080	1 500,00	120,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

72	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,474	2 500,00	1 185,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

			0,452+0,022		0,474			
73	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,050	1 200,00	60,00	CS ÚRS 2013 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

			0,050		0,050			
74	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	71,243	280,00	19 948,00	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV - Práce a dodávky PSV							**628 815,00**	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							**58 146,00**	
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	148,476	7,30	1 084,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8		133,010			
			(20,5+20,4+15,5+15,1+21,9+21,28+10,38+12,1+8,3+9,2)*0,1		15,466			
			Součet		148,476			
76	M	111631500	*lak asfaltový*	t	*0,059*	*50 800,00*	*2 997,00*	CS ÚRS 2013 01
			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg					
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
			148,476*0,0004		0,059			
77	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	113,000	60,00	6 780,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
			28,71+9,15+7,68+12,2+3,98+14,65+25,21+5,51+5,55+1,8*0,2		113,000			
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	148,476	75,90	11 269,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8		133,010			
			(20,5+20,4+15,5+15,1+21,9+21,28+10,38+12,1+8,3+9,2)*0,1		15,466			
			Součet		148,476			
79	M	628321340	*pás těžký asfaltovaný V60540*	m2	*170,747*	*108,00*	*18 441,00*	CS ÚRS 2013 01
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 40					
			148,476 1,15 'Přepočtené koeficientem množství		170,747			
80	K	7113100-1	Hydroizolační stěrka tl. 4 mm na podlaze i stěnách	m2	30,070	452,10	13 595,00	
			Hydroizolační stěrka tl. 4 mm na podlaze i stěnách					
			8,66+7,89		16,550			
			(15,1+12,1)*0,1		2,720			
			(0,9*3)*2*2		10,800			
			Součet		30,070			
81	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,796	5 000,00	3 980,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
713 - Izolace tepelné							**21 189,00**	
82	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	51,280	40,00	2 051,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
			14,65+25,21+5,51+5,55+1,8*0,2		51,280			
83	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	133,010	50,00	6 651,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8		133,010			
84	M	283758800	*deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 50 mm*	m2	*135,670*	*59,20*	*8 032,00*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm					
			133,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,670			
85	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	133,010	15,00	1 995,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
			28,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8		133,010			
86	M	283231500	*fólie separační PE bal. 100 m2*	m2	*152,962*	*10,00*	*1 530,00*	CS ÚRS 2013 01
			fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie pro lité podlahy bal. 100 m2					
			Poznámka k položce: *oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev*					
			133,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		152,962			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,186	5 000,00	930,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			762 - Konstrukce tesařské				**6 186,00**	
88	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	5,200	85,00	442,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny					
			1,8*2,8-0,9*2		3,240			
			1,2*2,8-0,7*2		1,960			
			Součet		5,200			
89	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	25,930	95,00	2 463,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
			22,08+3,85		25,930			
90	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	50,400	65,00	3 276,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2					
			4,2*12		50,400			
91	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,001	5 000,00	5,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			763 - Konstrukce suché výstavby				**65 899,00**	
92	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	68,440	750,00	51 330,00	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.					
			3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.					
			4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.					
			5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňuji ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.					
			6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
			28,58+14,65+25,21		68,440			
93	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	68,440	23,10	1 581,00	CS ÚRS 2013 01
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			68,44"viz SDK podhled		68,440			
94	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	96,642	90,00	8 698,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
			(5,48+4,87+5,48)*2,78-(2,2*1,35+1,35*1,35+0,8*2)		37,615			
			(4*2+5,45*2)*2,78-(0,8*2+1,35*1,35*2)		47,297			
			(3,73+1)*2,48		11,730			
			Součet		96,642			
95	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,858	5 000,00	4 290,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			766 - Konstrukce truhlářské				**184 994,00**	
96	K	7662200-1	Demontáž a zpětná montáž dřevěného schodu (stupnice+podstupnice) pro zhotovení podlahy	m	1,100	1 850,00	2 035,00	
			Demontáž a zpětná montáž dřevěného schodu (stupnice+podstupnice) pro zhotovení podlahy					
97	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	48,70	195,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky přes 300 mm délky přes 1m					
98	K	7666200-1	Dodávka a montáž kuchyňské linky (horní + spodní skříňky vč. desky)	m	8,100	9 500,00	76 950,00	
			Dodávka a montáž kuchyňské linky (horní + spodní skříňky vč. desky)					
			3,9+4,2		8,100			
99	K	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	0,754	1 020,00	769,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 dvojitých otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
			0,5*0,29*2+0,8*0,29*2		0,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,754	650,00	490,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2					
			0,5*0,29*2+0,8*0,29*2		0,754			
101	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	8,000	10,30	82,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2					
			4*2		8,000			
102	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	900,00	8 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			4+2+1+2		9,000			
103	*M*	*611002-T01*	*dveře dřevěné vnitřní 800x1970 mm plné vč. namontovaného kování - viz. T01*	*kus*	*4,000*	*3 750,00*	*15 000,00*	
104	*M*	*611002-T02*	*dveře dřevěné vnitřní 700x1970 mm plné vč. namontovaného kování - viz. T02*	*kus*	*2,000*	*3 750,00*	*7 500,00*	
105	*M*	*611002-T03*	*dveře dřevěné vnitřní 900x1970 mm plné vč. namontovaného kování - viz. T03*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	
106	*M*	*611002-T04*	*dveře dřevěné vnitřní 900x1970 mm plné vč. namontovaného kování - viz. T04*	*kus*	*2,000*	*14 500,00*	*29 000,00*	
107	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 388,40	2 388,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					

Poznámka k souboru cen:

1. *Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňuji dveře s protipožární odolností do 30 min.*
2. *V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.*
3. *V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*
4. *V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.*
5. *V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou*
6. *V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*

108	*M*	*611002-T05*	*dveře dřevěné 1000x2100 mm plné profilované tepelně izolační vč. namontovaného kování - viz. T05*	*kus*	*1,000*	*22 000,00*	*22 000,00*	
109	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	17,70	248,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení kridel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
110	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
111	*M*	*607941020*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m*	*m*	*4,800*	*460,00*	*2 208,00*	CS ÚRS 2013 01
			výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm					
			1,6*3		4,800			
112	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm*	*kus*	*9,000*	*50,00*	*450,00*	CS ÚRS 2013 01
			výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
			3*3		9,000			
113	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
114	*M*	*607941020*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,26 x 1 m*	*m*	*2,400*	*460,00*	*1 104,00*	CS ÚRS 2013 01
			výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm					
115	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm*	*kus*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	CS ÚRS 2013 01
			výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
116	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm					
117	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,169	25 000,00	4 225,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			767 - Konstrukce zámečnické				18 925,00	
118	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
			1,5*1		1,500			
119	*M*	*697520010*	*rohož vstupní provedení hliník 27 mm*	*m2*	*1,500*	*10 000,00*	*15 000,00*	CS ÚRS 2013 01
			čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní zatížení do 2,5 t provedení hliník 27 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
			1,5*2+1*2		5,000			
121	M	697521600	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	*m*	*5,000*	*305,00*	*1 525,00*	CS ÚRS 2013 01
			čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
122	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,025	25 000,00	625,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			771 - Podlahy z dlaždic				108 491,00	
123	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	19,840	60,00	1 190,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
			9,72+10,12		19,840			
124	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	103,160	83,30	8 593,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
			20,5+15,5+15,1+12,1		63,200			
			21,28+10,38+8,3		39,960			
			Součet		103,160			
125	M	597000-01	*dlažba keramická protiskluzná (vyšší standard) - dle výběru investora*	*m2*	*6,952*	*500,00*	*3 476,00*	
			dlažba keramická protiskluzná (vyšší standard) - dle výběru investora					
			63,2*0,1		6,320			
			6,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,952			
126	M	597000-02	*dlažba keramická (vyšší standard) - dle výběru investora*	*m2*	*4,396*	*430,00*	*1 890,00*	
			dlažba keramická (vyšší standard) - dle výběru investora					
			39,96*0,1		3,996			
			3,996*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,396			
127	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,760	112,00	2 325,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
			8,48+5,51+5,55+1,22		20,760			
128	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	79,220	637,60	50 511,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
			24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+14,8		79,220			
129	M	597000-01	*dlažba keramická protiskluzná (vyšší standard) - dle výběru investora*	*m2*	*25,116*	*500,00*	*12 558,00*	
			dlažba keramická protiskluzná (vyšší standard) - dle výběru investora					
			4,2+4,92+14,8		23,920			
			23,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,116			
130	M	597000-02	*dlažba keramická (vyšší standard) - dle výběru investora*	*m2*	*58,065*	*430,00*	*24 968,00*	
			dlažba keramická (vyšší standard) - dle výběru investora					
			24,1+8,66+7,89+14,65		55,300			
			55,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,065			
131	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,490	2 000,00	2 980,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				21 935,00	
132	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	20,400	60,00	1 224,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišty ukončovací připevněné vruty					
133	M	2841101-1	*lišta soklová k laminátové podlaze*	*m*	*20,400*	*62,00*	*1 265,00*	
			lišta soklová k laminátové podlaze					
134	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	25,210	240,00	6 050,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce zaklapnutím					
			25,21		25,210			
135	M	611521250	*parketa laminátová*	*m2*	*27,731*	*400,00*	*11 092,00*	CS ÚRS 2013 01
			parketa laminátová, třída zátěže 23, odolnost vůči oděru AC3					
			25,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,731			
136	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro plovoucí podlahy	m2	25,210	20,00	504,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumicí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	*M*	*611553510*	*podložka pěnová 3 mm*	*m2*	*27,731*	*22,00*	*610,00*	CS ÚRS 2013 01
			podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 3 mm					
			25,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,731			
138	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,238	5 000,00	1 190,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			776 - Podlahy povlakové				32 259,00	
139	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	79,600	40,00	3 184,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			(21,5+15,5+20,4)+(18,22+3,98)		79,600			
140	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	21,900	66,30	1 452,00	CS ÚRS 2013 01
			Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepících soklových řezaných					
			21,9		21,900			
141	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	66,940	86,20	5 770,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou					
			27,08+14,65+25,21		66,940			
142	K	776551830	Demontáž povlakových podlah volně položených	m2	13,090	16,90	221,00	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí povlakových podlah volně položených					
			12,2+0,89		13,090			
143	K	776572110	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	28,580	64,80	1 852,00	CS ÚRS 2013 01
			Položení povlakových podlah textilních volné položení s podlepením spojů páskou pásů					
			28,58		28,580			
144	*M*	*6975102-1*	*koberec - dle výběru investora*	*m2*	*30,009*	*600,00*	*18 005,00*	
			koberec, třída zátěže 23					
			28,58*1,05		30,009			
145	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,071	25 000,00	1 775,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				62 202,00	
146	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	22,650	89,80	2 034,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
			8,15*1,6+3,98*2+1,1*1,5		22,650			
147	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním	m2	67,920	419,40	28 486,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2					
			31,5*2		63,000			
			(3,9+4,3)*0,6		4,920			
			Součet		67,920			
148	*M*	*597000-03*	*obkládačky keramické (vyšší standard) - dle výběru investora*	*m2*	*71,316*	*400,00*	*28 526,00*	
			obkládačky keramické (vyšší standard) - dle výběru investora					
			67,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,316			
149	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,052	3 000,00	3 156,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			783 - Dokončovací práce - nátěry				3 641,00	
150	K	7836018-1	Odstranění nátěrů z dřevěných schodišť oškrabáním s obroušením	m2	8,325	62,60	521,00	
			Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením stropů					
			(16*(0,2+0,23)*1,1)*1,1		8,325			
151	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	8,325	374,80	3 120,00	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování					
			8,325"viz. odstranění nátěrů		8,325			
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				44 948,00	
152	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	156,440	22,60	3 536,00	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			68,427/2 viz otlučení vnitřních omítek stropu 50%		34,210			
			244,459/2"viz. otlučení vnitřních omítek stěn 50%		122,230			
			Součet		156,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	7842210-1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí s difúzním odporem Sd<0,1m v místnostech do 3,80 m	m2	390,027	65,00	25 352,00	
			244,459+143,68+69,808-67,92		390,027			
154	K	7842210-2	Příplatek k cenám 2x maleb k směsi s difúzním odporem Sd<0,1m za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	390,027	20,00	7 801,00	
			244,459+143,68+69,808-67,92		390,027			
155	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	133,860	47,20	6 318,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			25,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8+3,85		133,860			
156	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	133,860	14,50	1 941,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném					
			25,58+24,1+8,66+4,2+7,89+4,92+14,65+25,21+14,8+3,85		133,860			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:	**SO 1.2 - Stavební úpravy fasády**

KSO:	803 59		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
Město Jiříkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
Bude vybrán		DIČ:	
Projektant:		IČ:	25487892
ProProjekt, s.r.o.		DIČ:	CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**704 680,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	704 680,00	105 702,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**810 382,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení		
Soupis:	**SO 1.2 - Stavební úpravy fasády**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**704 680,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	605 262,00
1 - Zemní práce	13 615,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 017,00
5 - Komunikace	11 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	439 969,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	138 861,00
99 - Přesun hmot	26 630,00
PSV - Práce a dodávky PSV	99 418,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 474,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 579,00
764 - Konstrukce klempířské	34 554,00
766 - Konstrukce truhlářské	19 826,00
767 - Konstrukce zámečnické	11 963,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	7 517,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 457,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	48,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis: SO 1.2 - Stavební úpravy fasády

Místo: Jiříkov | Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov | Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**704 680,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							605 262,00	
1 - Zemní práce							13 615,00	
1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	4,842	514,20	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
			16,14*0,3		4,842			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,842	172,60	836,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			16,14*0,3		4,842			
3	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,442	896,20	2 189,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
			(9,11+5,98+3,17+10,16+12,28)*0,3*0,2		2,442			
4	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	2,442	243,90	596,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
5	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	2,442	1 161,40	2 836,00	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,442	116,40	284,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,442	225,70	551,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	85,470	17,20	1 470,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
			2,442*35		85,470			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,442	217,70	532,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,442	14,80	36,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			2,442"viz hloubení rýh š do 600 mm		2,442			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,128	350,00	1 795,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
			2,442*2,1		5,128			
4 - Vodorovné konstrukce							1 017,00	
12	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100	m2	12,156	83,70	1 017,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
			(9,11+5,8+3,17+10,16+12,28)*0,3		12,156			
5 - Komunikace							11 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4,842	309,80	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			16,14*0,3		4,842			
14	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	4,842	248,10	1 201,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm					
			16,14*0,3		4,842			
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	4,842	323,20	1 565,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
			16,14*0,3		4,842			
16	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do	m2	12,156	292,70	3 558,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
			(9,11+5,8+3,17+10,16+12,28)*0,3		12,156			
17	M	592453100	*dlažba desková betonová hladká 30x30x3,5 cm přírodní*	*m2*	*12,521*	*223,00*	*2 792,00*	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice betonové dlažba desková betonová 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní					
			12,156*1,03		12,521			
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	16,740	70,70	1 184,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou					
			16,14+0,3*2		16,740			
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				439 969,00	
19	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,720	552,00	397,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			(0,3*3)*4*0,2		0,720			
20	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - zpevňující na stávající omítku	m2	307,405	50,70	15 585,00	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
			32,475"viz. mozaiková omítka střednězrnitá		32,475			
			274,93"viz. silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm		274,930			
			Součet		307,405			
21	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	296,989	585,90	174 006,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
			73,74+16,18*0,25"celková plocha		77,785			
			-(2,2*1,35+0,35*1,25*2+2,2*1,4+0,5*0,3*2)"okna		-7,225			
			-1*2,1"dveře		-2,100			
			Mezisoučet - západ		68,460			
			80"celková plocha		80,000			
			-(0,3*0,3*3+1,45*1,25*2+1,35*1,35*2)"okna		-7,540			
			Mezisoučet - sever		72,460			
			75,71+16,18*0,25"celková plocha		79,755			
			-(0,58*1,35+0,85*1,4+0,6*1,35+1,35*1,35)"okna		-4,606			
			Mezisoučet - východ		75,149			
			79,12"celková plocha		79,120			
			- (0,3*0,3*2+1,45*1,25*2+1,45*1,4*2+0,35*0,9+0,		-8,960			
			Mezisoučet - jih		70,160			
			3,22+2,45+2,76+2,33		10,760			
			Mezisoučet - sokl pod terénem		10,760			
			Součet		296,989			
22	M	283759480	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm*	*m2*	*261,580*	*129,00*	*33 744,00*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhasivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 1000 x 500 x 80 mm					
			73,74+16,18*0,25"celková plocha		77,785			
			-(2,2*1,35+0,35*1,25*2+2,2*1,4+0,5*0,3*2)"okna		-7,225			
			-1*2,1"dveře		-2,100			
			Mezisoučet - západ		68,460			
			80"celková plocha		80,000			
			-(0,3*0,3*3+1,45*1,25*2+1,35*1,35*2)"okna		-7,540			
			Mezisoučet - sever		72,460			
			75,71+16,18*0,25"celková plocha		79,755			
			-(0,58*1,35+0,85*1,4+0,6*1,35+1,35*1,35)		-4,606			
			Mezisoučet - východ		75,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			79,12"celková plocha		79,120			
			-		-8,960			
			(0,3*0,3*2+1,45*1,25*2+1,45*1,4*2+0,35*0,9+0,					
			Mezisoučet - jih		70,160			
			-(7,65-0,35*0,5*2+7,96+9,62+5,9-0,8*0,3*2-0,95*0,55)		-29,778			
			Mezisoučet - pl soklu nad terénem		-29,778			
			Součet		256,451			
			256,451 1,02 Přepočtené koeficientem množství		261,580			
23	M	283763700	*polystyren extrudovaný fasádní 1250 x 600 x 60 mm*	*m2*	*41,881*	*309,00*	*12 941,00*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu, desky z extrudovaného polystyrenu fasádní tepelně izolační desky, 1250 x 600 x 60 mm					
			(7,65-0,35*0,5*2)+3,22"západ		10,520			
			7,96+2,45"sever		10,410			
			9,62+2,76"východ		12,380			
			(5,9-0,8*0,3*2)+2,33"jih		7,750			
			Součet		41,060			
			41,06*1,02 Přepočtené koeficientem množství		41,881			
24	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	103,995	177,80	18 490,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			(0,3*2+0,5)*2		2,200			
			(0,3*2+0,8)*2		2,800			
			0,55*2		1,100			
			0,5*2+0,8*2"parapet		2,600			
			Mezisoučet		8,700			
			1,35*2+2,2		4,900			
			(1,25*2+0,35)*2		5,700			
			2,5*2+1,3		6,300			
			1,4*2+2,2		5,000			
			2,2*2+0,35*2"parapet		5,100			
			Mezisoučet		27,000			
			0,3*3*2		1,800			
			(1,25*+1,45)*2		3,625			
			(1,35*2+1,35)*2		8,100			
			1,45*2+1,35*2+0,3*2"parapet		6,200			
			Mezisoučet		19,725			
			1,35*2+0,58		3,280			
			1,4*2+0,85		3,650			
			1,4*2+0,6		3,400			
			1,3*3		3,900			
			0,58+0,85+0,6+1,35"parapet		3,380			
			Mezisoučet		17,610			
			0,3*3*2		1,800			
			(1,25*2+1,45)*2		7,900			
			(1,4*2+1,45)*2		8,500			
			0,9*2+0,35		2,150			
			1,48*2+0,95		3,910			
			0,3*2+1,45*4+0,3"parapet		6,700			
			Mezisoučet		30,960			
			Součet		103,995			
25	M	283759430	*deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*16,261*	*49,60*	*807,00*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhasivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 1000 x 500 x 30 mm					
			1,35*2+2,2		4,900			
			(1,25*2+0,35)*2		5,700			
			2,5*2+1,3		6,300			
			1,4*2+2,2		5,000			
			Mezisoučet - západ		21,900			
			0,3*3*2		1,800			
			(1,25*+1,45)*2		3,625			
			(1,35*2+1,35)*2		8,100			
			Mezisoučet - sever		13,525			
			1,35*2+0,58		3,280			
			1,4*2+0,85		3,650			
			1,4*2+0,6		3,400			
			1,3*3		3,900			
			Mezisoučet - východ		14,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,3*3*2		1,800			
			(1,25*2+1,45)*2		7,900			
			(1,4*2+1,45)*2		8,500			
			0,9*2+0,35		2,150			
			1,48*2+0,95		3,910			
			Mezisoučet - jih		24,260			
			Součet		73,915			
			(73,915*0,2)*1,1		16,261			
26	M	283763610	*polystyren extrudovaný fasádní XPS 1250 x 600 x 30 mm*	*m2*	*6,618*	*155,00*	*1 026,00*	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu, desky z extrudovaného polystyrenu fasádní tepelně izolační desky, 1250 x 600 x 30 mm					
			(0,3*2+0,5)*2		2,200			
			(0,3*2+0,8)*2		2,800			
			0,55*2		1,100			
			0,5*2+0,8*2"parapet		2,600			
			2,2*2+0,35*2"parapet		5,100			
			1,45*2+1,35*2+0,3*2"parapet		6,200			
			0,58+0,85+0,6+1,35"parapet		3,380			
			0,3*2+1,45*4+0,3"parapet		6,700			
			Mezisoučet		30,080			
			(30,08*0,2)*1,1		6,618			
27	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	54,650	80,50	4 399,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami					
			30,83+23,82		54,650			
28	M	590514120	*lišta zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm*	*m*	*57,383*	*55,00*	*3 156,00*	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - zakládací LO délka 2 m délka 2 m 83 mm tl.1,0 mm					
			54,65*1,05		57,383			
29	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	209,660	42,70	8 952,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
			24,03+80,015+79,285+26,33		209,660			
30	M	590514940	*lišta parapetní PVC UV 10, 2 m*	*m*	*25,232*	*41,00*	*1 035,00*	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			((2,2*2+0,35*2+0,5*2)+(0,3*2+1,45*2+1,35*2)+(0,58+0,85+0,6+1,35)+(0,3*2+1,45*4+0,35+0,8*2))*1,05		25,232			
31	M	590514760	*profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm*	*m*	*84,016*	*28,60*	*2 403,00*	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm v mm					
			Poznámka k položce: *délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm*					
			(73,915+6,1)*1,05		84,016			
32	M	590514800	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*83,249*	*15,00*	*1 249,00*	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
			(73,915-24,03+4,9*6)*1,05		83,249			
33	M	590514920	*lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m*	*m*	*27,647*	*32,00*	*885,00*	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m					
			24,03"parapet		24,030			
			1,3+1"dveře		2,300			
			Součet		26,330			
			26,33*1,05		27,647			
34	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	300,600	215,00	64 629,00	CS ÚRS 2013 01
			Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
			300,6"viz. otlučení vnějších omítek v 50%		300,600			
35	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších	m2	32,475	559,20	18 160,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn					
			((0,3*2+0,5)*2)*0,25"ostění		0,550			
			((0,3*2+0,8)*2)*0,25"ostění		0,700			
			(0,55*2)*0,25"ostění		0,275			
			(0,5*2+0,8*2)*0,25"parapet		0,650			
			Mezisoučet		2,175			
			(7,65-0,35*0,5*2)		7,300			
			7,96		7,960			
			9,62		9,620			
			(5,9-0,8*0,3*2)		5,420			
			Mezisoučet		30,300			
			Součet		32,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	274,930	277,70	76 348,00	CS ÚRS 2013 01
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
			256,451"celková plocha zateplení EPS		256,451			
			73,915*0,25"ostění		18,479			
			Součet		274,930			
37	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,386	39,20	956,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			1,35*1,35*3+2,2*1,35+0,35*1,35*2+2,2*1,4*1+2, 2*1,45*2+0,58*1,35+0,85*1,4+0,6*1,4"okna		21,656			
			1,3*2,1"dveře		2,730			
			Součet		24,386			
38	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	9,708	76,20	740,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm					
			(16,18*2)*0,3		9,708			
39	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	2,880	21,30	61,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				138 861,00	
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,740	82,10	1 374,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			16,14+0,3*2		16,740			
41	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	16,740	172,60	2 889,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			16,14+0,3*2		16,740			
42	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	340,372	54,20	18 448,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			(16,14+0,3*2)*(12,28-7,3)+(16,14+0,3*2)*(12,28-7,3)		340,372			
43	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 633,480	1,00	30 633,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
			340,372*90		30 633,480			
44	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	340,372	33,10	11 266,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			340,372"viz. montáž lešení lehkého		340,372			
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	340,372	14,90	5 072,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			(16,14+0,3*2)*(12,28-7,3)+(16,14+0,3*2)*(12,28-7,3)		340,372			
46	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	30 633,480	0,40	12 253,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
			340,372*90		30 633,480			
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	340,372	10,10	3 438,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			340,372"viz. montáž ochranné sítě		340,372			
48	K	959000-01	Dokumentace skutečného provedení + dokladová část ke kolaudaci	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Dokumentace skutečného provedení + dokladová část ke kolaudaci					
49	K	959000-02	Zkouška přídržnosti a kotevní zkouška	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
			Zkouška přídržnosti a kotevní zkouška					
50	K	959000-03	Zajištění vstupu do objektu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Zkouška přídržnosti a kotevní zkouška					
51	K	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %	m2	300,600	30,50	9 168,00	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 50 %					
			73,74+16,18*0,25"celková plocha		77,785			
			-(2,2*1,35+0,35*1,25*2+2,2*1,4+0,5*0,3*2)"okna		-7,225			
			-1*2,1"dveře		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			((1,35*2+2,2)+(1,4*2+2,2)+(1,25*2+0,35)*2+(0,3*2+0,5)*2)*0,175"ostění oken		3,115			
			(2,5*2+1,29)*0,25"ostění dveří		1,573			
			Mezisoučet - západ		73,148			
			80"celková plocha		80,000			
			-(0,3*0,3*3+1,45*1,25*2+1,35*1,35*2)"okna		-7,540			
			((0,3*3)*2+(1,25*2+1,45)*2+(1,35*2+1,35)*2)*0,175"ostění oken		3,115			
			Mezisoučet - sever		75,575			
			75,71+16,18*0,25"celková plocha		79,755			
			-(1,35*0,58+0,85*1,4+0,6*1,35+1,35*1,35)"okna		-4,606			
			((1,35*2+0,58)+(1,4*2+0,85)+(1,4*2+0,6)+(1,35*3))*0,175"ostění oken		2,517			
			Mezisoučet - východ		77,666			
			79,12"celková plocha		79,120			
			- (0,3*0,3*2+1,45*1,25*2+1,45*1,4*2+0,35*0,9+0,		-8,960			
			((0,3*3*2)+(1,25*2+1,45)*2+(1,4*2+1,45)*2+(0,9*2+0,35)+(0,3*2+0,8)*2)*0,175"ostění oken		4,051			
			Mezisoučet - jih		74,211			
			Součet		300,600			
52	K	9810100-1	Demolice přístřešku z dřevěnou konstrukcí bednění dřevěné	m3	18,000	205,00	3 690,00	
			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých					
			3*2*3		18,000			
			99 - Přesun hmot				26 630,00	
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,321	737,70	9 089,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
54	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,321	180,50	2 224,00	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	542,124	7,90	4 283,00	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
			12,321*44 'Přepočtené koeficientem množství		542,124			
56	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,573	450,00	4 308,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			0,896+8,677		9,573			
57	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,174	450,00	78,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
58	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,702	500,00	351,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,045	1 200,00	54,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,876	650,00	569,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	18,913	300,00	5 674,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				99 418,00	
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 474,00	
62	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,703	16,50	672,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
			(7,65-0,35*0,5*2)+3,22		10,520			
			7,96+2,45		10,410			
			9,62+2,76		12,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(5,9-0,8*0,3*2-0,65*0,55)+2,33		7,393			
			Součet		40,703			
63	M	111631500	*lak asfaltový*	*t*	*0,016*	*50 800,00*	*813,00*	CS ÚRS 2013 01
			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace bal 9 kg					
			Poznámka k položce: *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
			40,703*0,0004		0,016			
64	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	17,052	45,00	767,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
			(16,14*2+12,28*2)*0,3		17,052			
65	M	283230420	*fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m*	*m2*	*19,610*	*43,40*	*851,00*	CS ÚRS 2013 01
			fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové), protivlhkostní a drenážní fólie 0,5 x 20 m					
			17,052*1,15		19,610			
66	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	52,071	125,00	6 509,00	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
			(7,65-0,35*0,5*2)+3,22		10,520			
			7,96+2,45		10,410			
			9,62+2,76		12,380			
			(5,9-0,8*0,3*2-0,65*0,55)+2,33		7,393			
			Mezisoučet		40,703			
			(16,14*2+12,28*2)*0,2		11,368			
			Mezisoučet		11,368			
			Součet		52,071			
67	M	628321340	*pás těžký asfaltovaný V60S40*	*m2*	*59,882*	*108,00*	*6 467,00*	CS ÚRS 2013 01
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 40					
			52,071*1,15		59,882			
68	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,279	5 000,00	1 395,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 579,00	
69	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	730,40	2 191,00	CS ÚRS 2013 01
			Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
70	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	3,000	122,80	368,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					
71	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,004	5 000,00	20,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			764 - Konstrukce klempířské				34 554,00	
72	K	764231540	Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm	m	5,000	765,00	3 825,00	CS ÚRS 2013 01
			Lemování z titanzinkového TiZn plechu zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí rš 400 mm					
73	K	764291530	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 400 mm	m	3,600	520,00	1 872,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky střešní z titanzinkového TiZn plechu závětrná lišta rš 400 mm					
74	K	764311841	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon přes 45° plocha do 25 m2	m2	2,880	120,00	346,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu přes 45 st., v ploše jednotlivě do 25 m2					
75	K	764331832	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm přes 45°	m	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou rš 250 mm a 330 mm, sklonu přes 45 st.					
76	K	764391822	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm přes 45°	m	3,600	60,00	216,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45 st.					
77	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	23,050	80,00	1 844,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm					
			2,2*2+0,35*2		5,100			
			1,35*2+1,45*2+0,3*2		6,200			
			2,2+0,85+0,6+1,35		5,000			
			1,45*4+0,3*2+0,35		6,750			
			Součet		23,050			
78	K	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	44,400	60,00	2 664,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm					
			(7,45+7,42)+12,28+(6,06+2,08)+9,11		44,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	764451804	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	15,000	60,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm					
			5+(5*2)		15,000			
80	K	764554503	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm	m	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2013 01
			Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové včetně žlabů, manžet, oddoček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoku, průměru 120 mm					
			5+5*2		15,000			
81	K	764711116	Oplechování parapetu plech s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	24,030	500,00	12 015,00	CS ÚRS 2013 01
			Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 400 mm					
			(2,2*2+0,35*2+0,5*2)+(0,3*2+1,45*2+1,35*2)+(0,58+0,85+0,6+1,35)+(0,3*2+1,45*4+0,35+0,8*2)		24,030			
82	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,137	6 000,00	822,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			766 - Konstrukce truhlářské				19 826,00	
83	K	766621602	Montáž oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu jednoduchých pevných do zdiva					
84	*M*	*611001-T01*	*okno plastové pevné zasklení 300x300 mm - viz. T01*	*kus*	*4,000*	*4 000,00*	*16 000,00*	
			okna z plastů okna plastová pevné zasklení U=1,1 30 x 30 cm					
85	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,360	650,00	234,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2					
			0,3*0,3*4		0,360			
86	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	4,000	10,40	42,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2					
87	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,030	5 000,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			767 - Konstrukce zámečnické				11 963,00	
88	K	7677001-1	Dodávka a montáž cedulí vč. nerez. distan. trubiček - viz. tabulka 07	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
89	K	7677001-2	Prodloužení odtahu spalin - viz. tabulka 12	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
90	K	7677001-3	Dodávka a montáž plastových dvířek el. přípojky - viz. tabulka 10	kus	1,000	900,00	900,00	
91	K	7677001-4	Dodávka a montáž plastových dvířek HUP - viz. tabulka 11	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
92	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50	kg	45,000	33,50	1 508,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
			5*(4+2+1+2)		45,000			
93	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,011	5 000,00	55,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			782 - Dokončovací práce - obklady z kamene				7 517,00	
94	K	7821110-1	Demontáž kamenného soklu	m2	26,668	186,60	4 976,00	
			Demontáž kamenného obkladního soklu					
			7,45*0,65-0,5*3+7,42*0,52-0,5*0,3		7,051			
			12,28*0,75		9,210			
			6,06*0,65+2,08*0,8		5,603			
			9,11*0,58-0,8*0,3*2		4,804			
			Součet		26,668			
95	K	998782102	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	0,847	3 000,00	2 541,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			783 - Dokončovací práce - nátěry				5 457,00	
96	K	783401812	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 100	m	11,200	16,30	183,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
			(4+3,5+2,8+0,9)"ocel. kce sloupu		11,200			
97	K	783425514	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší tesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	11,200	125,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 50 do DN 100 mm lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní a 2x email					
			4+3,5+2,8+0,9		11,200			
98	K	783425614	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	15,000	179,70	2 696,00	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 100 do DN 150 mm lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní a 2x email					
			15"viz. odpadní trouba Ti-Zn		15,000			
99	K	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x	m2	3,440	321,30	1 105,00	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email					
			(5+3,6)*0,4		3,440			
100	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	2,240	32,80	73,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
			(4+3,5+2,8+0,9)*0,2		2,240			
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				48,00	
101	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,720	47,20	34,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			0,72"viz. omítka ostění		0,720			
102	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	0,720	5,50	4,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					
			0,72"viz. omítka ostění		0,720			
103	K	784221157	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu náročném	m2	0,720	14,50	10,00	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném					
			0,72"viz. omítka ostění		0,720			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:	**SO 1.3 - Venkovní úpravy - zpevněné plochy**

KSO:	803 59		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jiříkov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	Bude vybrán	DIČ:	
Projektant:		IČ:	25487892
	ProProjekt, s.r.o.	DIČ:	CZ 25487892
Poznámka:			

Cena bez DPH				**24 419,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	24 419,00	3 662,85
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**28 081,85**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení		
Soupis:	**SO 1.3 - Venkovní úpravy - zpevněné plochy**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**24 419,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 419,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 519,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 900,00
99 - Přesun hmot	1 164,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 1 - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis: SO 1.3 - Venkovní úpravy - zpevněné plochy

Místo: Jiříkov | Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov | Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**24 419,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							24 419,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							22 519,00	
1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	12,000	315,60	3 787,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
2	M	553422620	*sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm*	*kus*	*5,000*	*196,40*	*982,00*	CS ÚRS 2013 01
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm					
3	M	553422540	*sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2250/38x1,5 mm*	*kus*	*2,000*	*157,50*	*315,00*	CS ÚRS 2013 01
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm					
4	M	553422700	*vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm*	*kus*	*5,000*	*121,80*	*609,00*	CS ÚRS 2013 01
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 1500 mm					
5	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	525,00	525,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
6	M	313000-1	*ocelová konstrukce 1000x1600 mm vč. kování*	*kus*	*1,000*	*3 675,00*	*3 675,00*	
			ocelová konstrukce 1000x1600 mm vč. kování (zámek, klika, panty) - pozinkované, poplastované					
7	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	6,400	198,50	1 270,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky					
			(1,5+1+1,5)*1,6		6,400			
8	M	6050001-01	*dodávka a výroba dřevěné výplně stejného členění jako původní 1500x1600 mm vč. nátěru*	*kus*	*2,000*	*3 937,50*	*7 875,00*	
9	M	6050001-02	*dodávka a výroba dřevěné výplně na branku 1000x1600 mm vč. nátěru*	*kus*	*1,000*	*2 625,00*	*2 625,00*	
10	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	4,000	95,90	384,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
11	M	313247680	*pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 2000 mm*	*m*	*4,000*	*79,80*	*319,00*	CS ÚRS 2013 01
			sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153, se zapletenými kraji, drát ocelový pozinkovaný, jakost oceli 11 343 rozměr oka D drátu šířka 50 mm 2,24 mm 200 cm					
12	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	8,000	7,00	56,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napínacího					
			4*2		8,000			
13	M	156153000	*drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m*	*m*	*9,600*	*3,20*	*31,00*	CS ÚRS 2013 01
			drát tažený nepatentovaný z neušlechtilých ocelí pozinkovaný kruhový jakost oceli 11 343 napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m					
			8*1,2		9,600			
14	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	8,000	8,30	66,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
			4*2		8,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 900,00	
15	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	8,000	92,00	736,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání plotů výšky do 250 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo z plechu					
			4+1,5+1+1,5		8,000			
99 - Přesun hmot							1 164,00	
16	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,080	262,50	21,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,520	15,80	56,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			0,08*44 'Přepočtené koeficientem množství		3,520			
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,080	427,00	34,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
19	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,080	682,50	55,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,803	262,50	998,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis:	**SO 2.1 - Zařízení zdravotně technické instalace**

KSO:	803 59		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jiříkov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	Bude vybrán	DIČ:	
Projektant:		IČ:	25487892
	ProProjekt, s.r.o.	DIČ:	CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**139 133,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	139 133,00	20 869,95
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**160 002,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.1 - Zařízení zdravotně technické instalace**		
Místo:	Jiříkov	Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	Bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**139 133,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 581,00
1 - Zemní práce	3 775,00
4 - Vodorovné konstrukce	517,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 185,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 104,00
99 - Přesun hmot	3 811,00
PSV - Práce a dodávky PSV	119 552,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 891,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	43 619,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	54 042,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: SO 2.1 - Zařízení zdravotně technické instalace

Místo: Jiříkov | Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov | Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: Bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**139 133,00**	
HSV - Práce a dodávky HSV							19 581,00	
1 - Zemní práce							3 775,00	
1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,200	670,50	805,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
			10*0,3*0,4		1,200			
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	1,200	182,50	219,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			1,2"viz. hlubení rýh š do 600 mm		1,200			
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200	87,10	105,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			1,2"viz. hlubení rýh š do 600 mm		1,200			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	221,70	266,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			1,2"viz. hlubení rýh š do 600 mm		1,200			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	17,00	714,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			1,2*35 'Přepočtené koeficientem množství		42,000			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,200	167,90	201,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			1,2"viz. hlubení rýh š do 600 mm		1,200			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	14,40	17,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			1,2"viz. hlubení rýh š do 600 mm		1,200			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,400	301,00	722,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			1,2*2		2,400			
9	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,600	546,40	328,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			10*0,3*0,2		0,600			
10	*M*	*583373080*	*štěrkopísek frakce 0-2 třída B*	*t*	*1,260*	*315,60*	*398,00*	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-2 Horní Řasnice					
			0,6*2,1		1,260			
4 - Vodorovné konstrukce							517,00	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,450	1 147,80	517,00	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
			10*0,3*0,15		0,450			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 185,00	
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,370	317,30	1 704,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
			57*0,07+0,15*9,2		5,370			
13	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,370	648,30	3 481,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
			57*0,07+0,15*9,2		5,370			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 104,00	
14	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	43,10	172,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
15	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000	65,40	65,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm					
16	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	165,40	331,00	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
17	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	57,000	71,40	4 070,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
			1+15+2		18,000			
			23+16		39,000			
			Součet		57,000			
18	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	9,200	179,90	1 655,00	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
			6,2+1+2		9,200			
			99 - Přesun hmot				3 811,00	
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,952	376,90	736,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
20	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,952	205,70	402,00	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,732	8,90	167,00	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			1,338*14		18,732			
22	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,190	176,30	210,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
23	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,148	804,10	119,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
			0,134+0,014		0,148			
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,531	860,00	2 177,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
			PSV - Práce a dodávky PSV				119 552,00	
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 891,00	
25	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	20,000	58,40	1 168,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních do DN 100					
26	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	10,000	274,60	2 746,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
27	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	6,200	473,70	2 937,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
			3,1*2		6,200			
28	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	1,000	296,90	297,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	15,000	328,60	4 929,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50					
			6*1+9		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	2,000	393,00	786,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70					
31	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	1,000	461,20	461,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100					
			0,5*2		1,000			
32	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	61,70	62,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
33	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	68,50	274,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
34	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	83,00	166,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	203,70	407,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
36	K	721220-2	Dodávka a montáž plastových dvířek pro zakrytí čistícího kusu	kus	2,000	430,00	860,00	
37	K	721220-1	Dodávka a montáž čistícího kusu pro potrubí DN 100	kus	2,000	344,00	688,00	
38	K	721220-3	Příplatek za napojení na stávající rozvody	kus	4,000	1 290,00	5 160,00	
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35,200	19,40	683,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
			10+6,2+1+15+2+1		35,200			
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,031	8 600,00	267,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				43 619,00	
41	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	50,000	16,30	815,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm					
42	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	23,000	252,80	5 814,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
			23		23,000			
43	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	305,40	6 108,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
			16+1*4		20,000			
44	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	16,000	258,60	4 138,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
			16		16,000			
45	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	11,000	312,80	3 441,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
			7+1*4		11,000			
46	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	39,000	44,10	1 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
			23+16		39,000			
47	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	31,000	46,90	1 454,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm					
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.*					
			20+11		31,000			
48	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	14,000	167,20	2 341,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
49	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	2,000	124,40	249,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
50	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	6,000	454,40	2 726,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)					
51	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	350,10	700,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25					
52	K	722250-1	Příplatek za napojení na stávající rozvody	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	
53	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	70,000	104,70	7 329,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
			23+20+16+11		70,000			
54	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			23+20+16+11		70,000			
55	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,104	8 600,00	894,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				54 042,00	
56	K	7251001-1	Kompletní dodávka a montáž klozetu - viz. WC	soub or	2,000	5 590,00	11 180,00	
57	K	7251001-2	Kompletní dodávka a montáž dřezu včetně baterie - viz. D	soub or	2,000	4 300,00	8 600,00	
58	K	7251001-3	Kompletní dodávka a montáž umyvadla včetně baterie - viz. U	soub or	2,000	5 160,00	10 320,00	
59	K	7251001-5	Kompletní dodávka a montáž sprchového setu včetně baterie - viz. S	soub or	2,000	10 320,00	20 640,00	
60	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub or	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	113,70	114,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
62	K	725220831	Demontáž van litinová rohová	soub or	1,000	142,80	143,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž van litinových rohových					
63	K	725320822	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	1,000	155,70	156,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
64	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 litrů	soub or	1,000	847,50	848,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l					
65	K	725820803	Demontáž baterie stojánkové do tří otvorů	soub or	2,000	139,80	280,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů					
66	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	170,50	171,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4					
67	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,000	66,00	66,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 sprchových ramen T 1305 nebo sprch táhlových T 2772					
68	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	3,000	15,10	45,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty dvojitých					
69	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,155	8 600,00	1 333,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **SO 2.2 - Zařízení pro vytápění staveb**

KSO: 803 59
Místo:

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:
Město Jiříkov, Náměstí 464
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude vybrán
IČ:
DIČ:

Projektant:
JVB Engineering s.r.o. Rumburk
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**292 240,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	292 240,00	43 836,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**336 076,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.2 - Zařízení pro vytápění staveb**		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov, Náměstí 464	Projektant:	JVB Engineering s.r.o. Rumburk
Uchazeč:	bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**292 240,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	277 104,00
713 - Izolace tepelné	16 256,00
731 - Ústřední vytápění	85 944,00
732 - Ústřední vytápění	11 661,00
733 - Ústřední vytápění	49 972,00
734 - Ústřední vytápění	27 163,00
735 - Ústřední vytápění	68 068,00
799 - Ostatní	18 040,00
M - Práce a dodávky M	15 136,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	15 136,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: SO 2.2 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: | Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov, Náměstí 464 | Projektant: JVB Engineering s.r.o. Rumburk
Uchazeč: bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**292 240,00**	
PSV - Práce a dodávky PSV							277 104,00	
713 - Izolace tepelné							16 256,00	
1	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	140,000	65,20	9 128,00	
2	K	713463136	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do	kus	100,000	26,40	2 640,00	
3	*M*	*IZO000001*	*potrubní izolace samolepící polyetylenová 15/13, tepelná vodivost 0,040W/m.K, tl.*	*m*	*80,000*	*26,40*	*2 112,00*	
4	*M*	*IZO000002*	*potrubní izolace samolepící polyetylenová 18/13, tepelná vodivost 0,040W/m.K, tl.*	*m*	*60,000*	*30,80*	*1 848,00*	
5	*M*	*IZO000010*	*Pomocný materiál (trny, lepidla, pásky, apod.)*	*kus*	*1,000*	*528,00*	*528,00*	
731 - Ústřední vytápění							85 944,00	
6	K	731241800	Závěsný plynový kotel v provedení C, 24 kW, plynulá modulace výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo a expanzomat, kompletní bezpečnostní prvky	kus	2,000	30 800,00	61 600,00	
7	K	731241801	Odkouření plynového kotle - koaxiální potrubí pr. 80/125mm, 1x koleno, 1x patní koleno, 1x připoj. kus s měř. spalin, 1x odvod kondenzátu, střešní systém (černé porvedení), ohebná hadice plast PP D125 l=12,5m	kus	2,000	7 480,00	14 960,00	
8	K	731241803	Autorizované spuštění kotle na plyn 24 kW	kus	2,000	1 056,00	2 112,00	
9	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	4,000	80,30	321,00	
10	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	789,932	8,80	6 951,00	
732 - Ústřední vytápění							11 661,00	
11	K	732219112	Nepřímo ohřívaný zásobníkový ohřívač vody o objemu 120 l, smaltovaný stojatý na podlahu	kus	2,000	5 280,00	10 560,00	
12	K	732199101	Orientační štítky	kus	6,000	26,40	158,00	
13	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	107,184	8,80	943,00	
733 - Ústřední vytápění							49 972,00	
14	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	80,000	292,90	23 432,00	
15	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	60,000	336,70	20 202,00	
16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	140,000	16,40	2 296,00	
17	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	459,300	8,80	4 042,00	
734 - Ústřední vytápění							27 163,00	
18	K	734221535a	Uzavírací a regulační šroubení pro OT-VK, rohové, 2-trubka, R 1/2" vč. svorného šroubení na Cu 15	kus	11,000	396,00	4 356,00	
19	K	734221535c	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání dvouregulační pro středové napojení trubk. tělesa DN15	kus	2,000	721,60	1 443,00	
20	K	734221683	Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů	kus	13,000	264,00	3 432,00	
21	K	734291115	Propojovací sada kotel-zásobník vč. pojistné skupiny DN15/6bar, redukčního ventilu DN15, 16/1,5-6bar (nastaven 3bar) a sifonu	kus	2,000	3 960,00	7 920,00	
22	K	734292773	Kohout závitový kulový přímý plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 3/4	kus	6,000	323,00	1 938,00	
23	K	734292817	Kohout závitový kulový přímý s filtrem plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 3/4	kus	2,000	1 045,60	2 091,00	
24	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý PN 16 do 110°C G 3/4	kus	2,000	282,70	565,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734221523	Přepouštěcí ventil diferenčního tlaku, PN3, voda do 110°C, diferenční tlak 0,1 - 0,6 bar, šroubení, DN20	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	
26	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí DN15	kus	4,000	145,20	581,00	
27	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	249,666	8,80	2 197,00	
			735 - Ústřední vytápění				68 068,00	
28	K	735152472	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	3 029,60	3 030,00	
29	K	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	3 388,40	3 388,00	
30	K	735152480	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	4 671,30	18 685,00	
31	K	735152481	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	5 056,60	5 057,00	
32	K	735152483	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	5 911,00	11 822,00	
33	K	735152574Z	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK-Z výška/délka 600/700 mm - zinkované provedení	kus	1,000	3 696,00	3 696,00	
34	K	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK-Z výška/délka 900/800 mm - zinkované provedení	kus	1,000	5 158,60	5 159,00	
35	K	735164523	Otopné těleso trubkové na stěnu rovné provedení 1820.600, středové napojení, T-kus + el. topná patrona 1000W s reg. teploty	kus	2,000	5 720,00	11 440,00	
36	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	13,000	22,00	286,00	
37	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	625,624	8,80	5 505,00	
			799 - Ostatní				18 040,00	
38	K	799000001	Podklady pro kolaudační řízení	kus	1,000	440,00	440,00	
39	K	799000002	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
40	K	799000003	Topná zkouška	kus	1,000	880,00	880,00	
41	K	799000004	Vypuštění a napuštění otopného systému	kus	1,000	880,00	880,00	
42	K	799000005	Výchozí revize elektro, plynu a komínu	kus	1,000	440,00	440,00	
43	K	799000006	Stavební přípomoce	Nh	40,000	220,00	8 800,00	
44	K	799000007	Demontážní práce	Nh	24,000	220,00	5 280,00	
			M - Práce a dodávky M				15 136,00	
			36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				15 136,00	
45	K	360020000	Montáž zařízení pro měření a regulaci	Nh	40,000	308,00	12 320,00	
46	*M*	*MAR000002*	*prostorový termostat s týdenním programem s možností až 6ti změn, nástěnný*	*kus*	*2,000*	*1 056,00*	*2 112,00*	
47	*M*	*MAR000003*	*elektromontážní materiál (kabely, nosné trasy, krabice)*	*kus*	*2,000*	*352,00*	*704,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: **SO 2.3 - Zařízení vzduchotechniky**

KSO: 803 59
Místo:

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:
Město Jiříkov, Náměstí 464
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
bude vybrán
IČ:
DIČ:

Projektant:
JVB Engineering s.r.o. Rumburk
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**30 015,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	30 015,00	4 502,25
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**34 517,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.3 - Zařízení vzduchotechniky**		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov, Náměstí 464	Projektant:	JVB Engineering s.r.o. Rumburk
Uchazeč:	bude vybrán		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**30 015,00**
M - Práce a dodávky M	30 015,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	23 415,00
99-M - Ostatní	6 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: SO 2.3 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov, Náměstí 464 Projektant: JVB Engineering s.r.o. Rumburk
Uchazeč: bude vybrán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 015,00**	
M - Práce a dodávky M							30 015,00	
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							23 415,00	
1	K	240010000	Montáže vzduchotechnických zařízení	Nh	40,000	200,00	8 000,00	
2	M	MAT000001	malý radiální ventilátor v nástěnném provedení D80, 92m3/h/0Pa, 1900 ot/min, 40W, 230V, 40°C, 46 dB(A), 2kg, časový doběh	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
3	M	MAT000003	nerezová odtahová digestoř v nástěnném provedení D125, 300m3/h/0Pa, osvětlení, zpětná klapka, tukové filtry	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
4	M	MAT000004	žaluziová přetlaková klapka plastová, šedá barva, D125mm	kus	4,000	365,00	1 460,00	
5	M	MAT000004a	vzduchotechnické potrubí kruhové - ohebná Al hadice, D125mm vč. závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu	m	2,000	100,00	200,00	
6	M	MAT000006	vzduchotechnické potrubí kruhové - ohebná Al hadice, D80mm vč. závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu	m	2,000	80,00	160,00	
7	M	MAT000007	vzduchotechnické potrubí kruhové - pozink. trouba SPIRO, D125mm, 30% tvarovek, vč. závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu	m	2,000	390,00	780,00	
8	M	MAT000007b	vzduchotechnické potrubí kruhové - pozink. trouba SPIRO, D80mm, 30% tvarovek, vč. závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu	m	2,000	250,00	500,00	
9	M	MAT000011	pomocný materiál	%	5,000	223,00	1 115,00	
99-M - Ostatní							6 600,00	
10	K	99M000001	Demontážní práce s řízenou likvidací nebezpečných odpadů	Nh	8,000	200,00	1 600,00	
11	K	99M000002	Stavební přípomoce (prostupy stavebními konstrukcemi vč. hrubého začištění)	Nh	8,000	250,00	2 000,00	
12	K	99M000003	Kontrolní měření průtoků vzduchu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	99M000004	Dokumentace skutečného provedení a doklady nutné pro kolaudaci	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis:	**SO 2.4 - Plynová instalace**

KSO: 803 59
Místo:

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:
Město Jiříkov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY MH, s.r.o.
IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500

Projektant:
ProProjekt, s.r.o.
IČ: 25487892
DIČ: CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**39 429,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	39 429,00	5 914,35
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**45 343,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.4 - Plynová instalace**		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY MH, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**39 429,00**
723 - Vnitřní plynovod	23 548,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	686,00
S - Přesuny sutí	1 582,00
D1 - Ostatní materiál	13 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př
Objekt: SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis: SO 2.4 - Plynová instalace

Místo: Datum: 30.06.2014

Zadavatel: Město Jiříkov Projektant: ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč: STAVBY MH, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**39 429,00**	
723 - Vnitřní plynovod							**23 548,00**	
1	K	723110202R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 15	m	6,500	444,00	2 886,00	
			Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 15					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.*					
2	K	723110203R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20	m	14,500	440,00	6 380,00	
			Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.*					
3	K	723110204R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25	m	11,000	526,00	5 786,00	
			Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 25					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.*					
4	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soub	2,000	454,50	909,00	
			Rozpěrka přípojky plynoměru G 1					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
5	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soub	2,000	1 698,00	3 396,00	
			Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
6	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	261,50	262,00	
			Zkouška tlaková plynového potrubí					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
7	K	723191118R00	Kohout kulový rohový DN 15	ks	2,000	761,00	1 522,00	
			Kohout kulový rohový DN 15					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
8	K	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25	kus	3,000	599,00	1 797,00	
			Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
9	K	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15	kus	2,000	305,00	610,00	
			Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							**686,00**	
10	K	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	2,000	181,50	363,00	
			Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
11	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,000	138,00	138,00	
			Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
12	K	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	3,000	61,70	185,00	
			Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
S - Přesuny sutí							**1 582,00**	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,500	650,00	325,00	
			Poplatek za skládku stavební suti					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
14	K	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,500	1 700,00	850,00	
			Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
15	K	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	1,000	406,50	407,00	
			Vodorovné přemístění suti do 7 km					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					

D1 - Ostatní materiál

13 613,00

16	K	00902VD	Rozpěrka nastavovací pro plynoměr	ks	2,000	150,00	300,00	
			Rozpěrka nastavovací pro plynoměr					
17	K	00901VD	Svorka AB pro vodivé přemostění plynoměru 6	ks	2,000	120,00	240,00	
			Svorka AB pro vodivé přemostění plynoměru 6					
18	K	55113460.A	Kohout kulový 1" plnoprůt. páčka	kus	3,000	469,50	1 409,00	
			Kohout kulový 1" plnoprůt. páčka					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Kohout kulový plnoprůtokový s ovládací žlutou páčkou, těžká řada, niklovaný. Atest SZÚ Brno na topné plyny dle EN 331 MOP 5. PN 35,*					
19	K	55113458.A	Kohout kulový 1/2" plnoprůt. páčka	kus	2,000	211,50	423,00	
			Kohout kulový 1/2" plnoprůt. páčka					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Kohout kulový plnoprůtokový s ovládací žlutou páčkou, těžká řada, niklovaný. Atest SZÚ Brno na topné plyny dle EN 331 MOP 5. PN 42,*					
20	K	14322312	Trubka závitová 11343 bez závitů Js 1/2"	m	6,500	51,60	335,00	
			Trubka závitová 11343 bez závitů Js 1/2"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; svařovaná běžná TRUBKY SVAŘ.ZÁVIT.BĚŽNÉ ČSN 42 5710.0, ČSN 42 0142, ČSN 41 1343.0, BEZ Z+N 1/2"*					
21	K	14322314	Trubka závitová 11343 bez závitů Js 3/4"	m	14,500	66,60	966,00	
			Trubka závitová 11343 bez závitů Js 3/4"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; svařovaná běžná TRUBKY SVAŘ.ZÁVIT.BĚŽNÉ ČSN 42 5710.0, ČSN 42 0142, ČSN 41 1343.0, BEZ Z+N 3/4"*					
22	K	14322316	Trubka závitová 11343 bez závitů Js 1"	m	11,000	101,00	1 111,00	
			Trubka závitová 11343 bez závitů Js 1"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; svařovaná běžná TRUBKY SVAŘ.ZÁVIT.BĚŽNÉ ČSN 42 5710.0, ČSN 42 0142, ČSN 41 1343.0, BEZ Z+N 1"*					
23	K	48485205	Objímka na trubky ocelové velikost 1/2"	kus	8,000	12,80	102,00	
			Objímka na trubky ocelové velikost 1/2"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; OCELOVÉ NÁTRUBKY 1/2" DIN 2986 DN 15*					
24	K	48485210	Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"	kus	20,000	16,00	320,00	
			Objímka na trubky ocelové velikost 3/4"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; OCELOVÉ NÁTRUBKY 3/4" DIN 2986 DN 20*					
25	K	48485215	Objímka na trubky ocelové velikost 1"	kus	16,000	24,10	386,00	
			Objímka na trubky ocelové velikost 1"					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; OCELOVÉ NÁTRUBKY 1" DIN 2986 DN 25*					
26	K	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	1,500	14,30	21,00	
			Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
27	K	00909VD	KIT Flex - kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou a hadice - 1/2" MM - 1000mm 1/2"	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
			KIT Flex - kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou a hadice - 1/2" MM - 1000mm 1/2" FF					
			Poznámka k položce: *kulový uzávěr s bezpečnostní pojistkou proti nahodilému otevření přívodu plynu; kulový uzávěr s bezpečnostní pojistkou proti nahodilému otevření přívodu plynu; hadice splňuje vysoké bezpečnostní požadavky nové ČSN EN 14 800, požární odolnost 650 °C po dobu 30 min. při tlaku 0,5 bar; vnitřní část hadice je vyrobena ze zvlněné nerezové oceli s neomezenou životností;*					
28	K	001VD	Drobný instalační materiál	obj.	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Drobný instalační materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb
Soupis:	**SO 2.5 - El. instalace**

KSO:	803 59		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:		IČ:	
Město Jiříkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	09185500
STAVBY MH, s.r.o.		DIČ:	CZ09185500
Projektant:		IČ:	25487892
ProProjekt, s.r.o.		DIČ:	CZ 25487892

Poznámka:

Cena bez DPH				**212 470,00**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	212 470,00	31 870,50
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**244 340,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.5 - El. instalace**		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY MH, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**212 470,00**
0 - Všeobecné konstrukce a práce	9 460,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	20 818,00
M21 - Elektromontáže	60 455,00
S - Přesuny sutí	4 741,00
D1 - Ostatní materiál	116 996,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	2013129-Z1 - Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově - zřízení 2 bytových jednotek v př		
Objekt:	SO 2 - Technika prostředí staveb		
Soupis:	**SO 2.5 - El. instalace**		
Místo:		Datum:	30.06.2014
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	ProProjekt, s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY MH, s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**212 470,00**	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							**9 460,00**	
1	K	001DVD	Demnotáž stávající el. instalace	obj.	1,000	6 880,00	6 880,00	
			Demnotáž stávající el. instalace					
2	K	001-03VD	Úprava - rozšíření elektroměrového rozvaděče o jedno odběrné místo	obj.	1,000	2 580,00	2 580,00	
			Úprava - rozšíření elektroměrového rozvaděče o jedno odběrné místo					
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							**20 818,00**	
3	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	80,000	46,50	3 720,00	
			Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
4	K	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	6,000	96,30	578,00	
			Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
5	K	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	4,000	365,90	1 464,00	
			Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
6	K	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	60,000	72,70	4 362,00	
			Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
7	K	974082273R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 5 cm	m	10,000	77,10	771,00	
			Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 5 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
8	K	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	100,000	35,30	3 530,00	
			Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
9	K	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	50,000	36,50	1 825,00	
			Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
10	K	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm	m	50,000	37,60	1 880,00	
			Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
11	K	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm	m	30,000	42,50	1 275,00	
			Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					
12	K	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	30,000	47,10	1 413,00	
			Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M21 - Elektromontáže							**60 455,00**	
13	K	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	18,000	144,10	2 594,00	
			Chránič proudový dvoupólový do 40 A *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení chrániče na lištu.*					
14	K	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	3,000	658,80	1 976,00	
			Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
15	K	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	2,000	295,00	590,00	
			Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
16	K	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	6,000	165,10	991,00	
			Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
17	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	50,000	58,10	2 905,00	
			Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
18	K	210010321R00	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	30,000	160,80	4 824,00	
			Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
19	K	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	24,000	199,50	4 788,00	
			Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
20	K	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	14,000	175,40	2 456,00	
			Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
21	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	4,000	60,70	243,00	
			Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
22	K	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	4,000	69,40	278,00	
			Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
23	K	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	4,000	69,40	278,00	
			Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
24	K	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem	kus	13,000	86,90	1 130,00	
			Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
25	K	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	50,000	34,40	1 720,00	
			Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
26	K	210800108R00	Kabel CYKY 750 V 3 žíly uložený pod omítkou	m	10,000	29,80	298,00	
			Kabel CYKY 750 V 3 žíly uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
27	K	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	400,000	28,80	11 520,00	
			Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
28	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	300,000	28,80	8 640,00	
			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	100,000	28,80	2 880,00	
			Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
30	K	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	40,000	28,80	1 152,00	
			Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
31	K	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	100,000	37,20	3 720,00	
			Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
32	K	210800548R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	50,000	37,20	1 860,00	
			Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
33	K	210800550R00	Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený pevně	m	25,000	37,20	930,00	
			Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený pevně *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
34	K	210201055R00	Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné	kus	2,000	301,00	602,00	
			Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
35	K	210203202R00	Svítidlo žárovkové stropní, 1 žárovka	kus	1,000	301,00	301,00	
			Svítidlo žárovkové stropní, 1 žárovka *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
36	K	210201001R00	Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	6,000	326,80	1 961,00	
			Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
37	K	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	2,000	295,00	590,00	
			Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
38	K	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem	kus	1,000	86,90	87,00	
			Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
39	K	210120322R00	Bleskojistka do 25 kV, 10 kA	kus	3,000	329,80	989,00	
			Bleskojistka do 25 kV, 10 kA *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
40	K	210192562R00	Svorkovnice ochranná se zapojením 6236-30-63 A	kus	1,000	151,80	152,00	
			Svorkovnice ochranná se zapojením 6236-30-63 A *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
S - Přesuny sutí							4 741,00	
41	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,000	559,00	1 118,00	
			Poplatek za skládku stavební suti *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
42	K	979095312R00	Naložení a složení suti	t	2,000	1 462,00	2 924,00	
			Naložení a složení suti *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
43	K	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	2,000	349,60	699,00	
			Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
D1 - Ostatní materiál							116 996,00	
44	K	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	100,000	12,30	1 230,00	
			Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014*					
45	K	34140967	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát	m	50,000	20,60	1 030,00	
			Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
46	K	34140929	Vodič silový CY hnědý 25,00 mm2 - lano	m	25,000	55,40	1 385,00	
			Vodič silový CY hnědý 25,00 mm2 - lano *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014*					
47	K	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	40,000	9,20	368,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
48	K	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	100,000	11,50	1 150,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
49	K	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	300,000	11,50	3 450,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
50	K	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	400,000	18,70	7 480,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
51	K	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	50,000	87,30	4 365,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
52	K	34111050	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 6 mm2	m	10,000	47,00	470,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 6 mm2 *Poznámka k položce:* *RTS I / 2014; CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť*					
53	K	000-001VD	Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku	ks	1,000	662,20	662,00	
			Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž pod omítku					
54	K	001VD	Drobný instalační materiál	obj.	1,000	2 580,00	2 580,00	
			Drobný instalační materiál					
55	K	001S01VD	Svítidlo nástěnné 1x18W, IP20, s vestavným spínačem, vč. zdroje	ks	2,000	1 376,00	2 752,00	
			Svítidlo nástěnné 1x18W, IP20, s vestavným spínačem, vč. zdroje					
56	K	021VD	Interiérové zářivkové kruhové svítidlo, 28W+48W, IP20, vč. zdroje	ks	6,000	1 376,00	8 256,00	
			Interiérové zářivkové kruhové svítidlo, 28W+48W, IP20, vč. zdroje *Poznámka k položce:* *Průměr 560mm, výška 135mm, osazené kruhovými zářivkami 1x28W a 1x48W, IP20, s el. předřadníkem, tělo kovové bílé, kryt plastový, bílý opál mat*					
57	K	006321VD	Stropní přisazené svítidlo, E27, max. 60W, IP20	ks	1,000	430,00	430,00	
			Stropní přisazené svítidlo, E27, max. 60W, IP20					
58	K	000-E27VD	Úsporná zářivka E27, 23W	ks	1,000	55,90	56,00	
			Úsporná zářivka E27, 23W					
59	K	000FLP1VD	Kombinovaný svodič přepětí B+C, In 30kA, Imax 60kA	ks	2,000	6 536,00	13 072,00	
			Kombinovaný svodič přepětí B+C, In 30kA, Imax 60kA					
60	K	ADA910DIMVD	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A	ks	2,000	1 204,00	2 408,00	
			Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A					
61	K	ADA916DIMVD	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A	ks	16,000	1 032,00	16 512,00	
			Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A					
62	K	NBN110TIMVD	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	8,000	103,20	826,00	
			Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA					
63	K	NBN116TIMVD	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	4,000	86,00	344,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA					
64	K	HAB304IMVD	Otočný vypínač 3P In=40 A; Ui=800 V; AC 23	ks	2,000	670,80	1 342,00	
			Otočný vypínač 3P In=40 A; Ui=800 V; AC 23					
65	K	SB132IMVD	Vypínač 1 pól. 32A	ks	1,000	249,40	249,00	
			Vypínač 1 pól. 32A					
66	K	VU48NEIMVD	Rozvodnice zapuštěná, 4řadá, 48 mod.	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	
			Rozvodnice zapuštěná, 4řadá, 48 mod.					
67	K	VU36NEIMVD	Rozvodnice zapuštěná, 3řadá, 36 mod.	ks	1,000	817,00	817,00	
			Rozvodnice zapuštěná, 3řadá, 36 mod.					
68	K	NBN325TIMVD	Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA	ks	2,000	731,00	1 462,00	
			Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA					
69	K	NBN125TIMVD	Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA	ks	1,000	344,00	344,00	
			Jistič 1 pól. 25A, char.B, 10 kA					
70	K	00429VD	Rámeček dvojnonásobný vodorovný	ks	4,000	51,60	206,00	
			Rámeček dvojnonásobný vodorovný					
71	K	00421VD	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, 230V/16A, zapuštěná, clonky	ks	24,000	1 032,00	24 768,00	
			Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, 230V/16A, zapuštěná, clonky					
72	K	00425VD	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonky	ks	14,000	855,70	11 980,00	
			Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonky					
73	K	00428VD	Rámeček jednonásobný	ks	20,000	30,10	602,00	
			Rámeček jednonásobný					
74	K	00411VD	Kryt spínače jednoduchý	ks	8,000	47,30	378,00	
			Kryt spínače jednoduchý					
75	K	00412VD	Kryt spínače dělený	ks	4,000	55,90	224,00	
			Kryt spínače dělený					
76	K	00416VD	Přístoj přepínače sériového	ks	4,000	143,60	574,00	
			Přístoj přepínače sériového					
77	K	00417VD	Přístoj spínače jednopólového	ks	4,000	105,80	423,00	
			Přístoj spínače jednopólového					
78	K	00419VD	Přístoj přepínače střídavého	ks	4,000	117,40	470,00	
			Přístoj přepínače střídavého					
79	K	34561405	Svorka instalační 4x2,5	kus	150,000	3,40	510,00	
			Svorka instalační 4x2,5					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Spojovací krabicové svorky se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče. Pro rychlou a bezpečnou instalaci.*					
80	K	34571563	Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5	kus	6,000	114,80	689,00	
			Rozvodka krabicová z PH kruhová KR 97/5					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Elektroinstalační krabice - pod omitku Krabice rozvodná Dodává se společně s víčkem KO 97V a s přibalenou svorkovnicí SP-96. KO 97/5 a KR 97/5 jsou vhodné pro montáž svorkovnic S-96 a SP-96 vstupní otvory 4 x pr. 16 3 x pr. 23*					
81	K	34571519	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	30,000	9,90	297,00	
			Krabice univerzální z PH KU 68-1902					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Elektroinstalační krabice - pod omitku Odbočná krabice Komplet s víčkem KO 68 pr. 73 x 42 vstupní otvory 6 x pr. 20 1 x*					
82	K	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	50,000	5,10	255,00	
			Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm					
			Poznámka k položce: *RTS I / 2014; Elektroinstalační krabice - pod omitku Přístrojová krabice Lze dolpnit víčkem V 68 vstupní otvory 6 x pr.20 zkouška žhavou smyčkou*					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST