Smlouvy o dílo

Projekt: „Výstavba sběrného střediska odpadů v obci Viničné Šumice“

SMLOUVA O DÍLO Č. SL/-033-0026

SMLOUVA O DÍLO č. S21-033-0026

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Viničné Šumice
Viničné Šumice 23
664 06 Viničné Šumice
IČ: 00488372
Zastoupena: Josef Drápal, starosta obce

(dále jen objednatel)

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 BRNO
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávněni jednat ve věcech smluvních: **Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci**
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:
Stavební práce: **„Výstavba sběrného střediska odpadů v obci Viničné Šumice“**

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je výstavba sběrného střediska odpadů v obci Viničné Šumice. V blízkosti vjezdu do areálu bude osazena buňka obsluhy areálu. U severovýchodní hranice se stávajícím plechovým přístřeškem bude proveden přístřešek o rozměru cca 18 x 4,8 m pro skladování velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, bioodpadu, nebezpečného odpadu. V blízkosti vjezdové brány bude plocha pro kontejnery pro skladování skla, plastů, monočlánků, nápojových kartonů, použitého textilu pro charitativní účely, plechovek, papíru a lepenky. V zadní části pozemku bude zpevněná plocha vyčleněna pro umístění kontejneru na stavební odpady - suť a sběr kovů. Plocha areálu (cca 618 m2) bude zpevněna zámkovou dlažbou. Kolem hranice se sousedními pozemky bude provedeno drátěné oplocení areálu. Dále bude vybudována vodovodní přípojka, areálový vodovod, veřejné osvětlení, úprava přípojky NN, areálová dešťová kanalizace včetně zasakovacího objektu.
Součástí předmětu smlouvy o dílo je dodávka sběrných nádob (2 ks ocelových kontejnerů na vyvážení s kapacitou 7 m^3, 8 ks plastových nádob 1100l, 1 ks plastové nádoby na baterie, 1 ks box na léky, 6 ks boxů na nebezpečné odpady).

Blíže je předmět smlouvy o dílo specifikován v projektové dokumentaci vypracované Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322 – viz Příloha č. 2 a v položkovém rozpočtu – viz Příloha č. 1 této smlouvy.

Místo plnění: Místem plnění jsou pozemkové parcely p.č. 1624, 1677/22, 1680, 1690/4, 1690/5 a 1690/7 v k.ú. Viničné Šumice.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.

2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
b) pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
d) dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
e) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
f) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele

4.2 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.

4.3 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla – doba plnění

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

- Zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy o dílo**
- Dokončení stavebních prací: **do 31. 12. 2020**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín.

5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:

a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů.
b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.
c) dojde ke skutečnostem, které nemohl objednatel ani zhotovitel, ani při vynaložení řádné odborné péče, předvídat.

VI. Cena za dílo

6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Celková cena:

5 195 830,06,-- Kč bez DPH
1 091 124,31,-- Kč výše DPH
6 286 954,37,-- Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě realizace díla.

6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.

6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.

6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. I. této smlouvy.

6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu a odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem.

- nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu a odsouhlasení částečného plnění předmětu veřejné zakázky objednatelem.

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
d) popis obsahu účetního dokladu
e) datum vystavení
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
g) výši ceny bez daně celkem
h) sazbu daně
i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
j) cenu celkem včetně daně
k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
m) číslo projektu/název: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009851; „Sběrný dvůr Viničné Šumice“

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.

7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část (včetně dodávek, zařízení, technologií, materiálů), 24 měsíců na dodávky sběrných nádob. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady.

8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.

8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.

8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky, v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvním stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Stavební deník

Zhotovitel má povinnost vést stavební deník na stavební práce v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).

XI. Sankce

11.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

11.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

11.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.

11.4. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.
- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

12.3. **Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z OP Životního prostředí, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.**

XIII. Změny

13.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIV. Oprávněné osoby

14.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Josef Drápal, starosta obce
- ve věcech realizace: Josef Drápal, starosta obce

14.2. Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
- ve věcech realizace: Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

15.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

15.5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

15.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MŽP, SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve Viničních Šumicích, dne 28.04.2020

OBEC VINIČNÉ ŠUMICE

.....

za objednatele
Josef Drápal, starosta obce

V Brně, dne 28.04.2020

SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodova 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

.....

za zhotovitele
Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.

SMLOUVU PŘEZKOUMAL Ing. Hana Podolová
28-04-2020

Přílohy smlouvy o dílo:

1) **Položkový rozpočet**
2) **Projektová dokumentace**
3) **Územní rozhodnutí**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
Objekt:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
Rozpočet:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

Zadavatel — IČO: / DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
Jahodová 60
620 00 Brno
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 498 228,14
PSV			1 279 295,92
MON			258 306,00
Vedlejší náklady			160 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**5 195 830,06**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**5 195 830,06** CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **5195830,06** CZK

v Viničné Šumice dne 28.04.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			935 588,11	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			190 263,04	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			206 637,94	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 624,00	1
5	Komunikace	HSV			1 251 928,34	24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 343,03	0
8	Trubní vedení	HSV			97 732,00	2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			85 045,00	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			256 603,85	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			66 076,00	1
91a	Dopravní značení	HSV			15 000,00	0
9	Staveništní přesun hmot	HSV			309 036,06	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 050,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 277 245,92	25
M21	Elektromontáže	MON			255 754,00	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 552,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			38 350,77	1
VN	Vedlejší náklady	VN			160 000,00	3
Cena celkem					5 195 830,06	100

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Položkový soupis prací a dodávek

: SWIETELSKY stavební s.r.o.	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
íl: 1		**Zemní práce**				**935 588,11**		**1 132 061,61**		
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	122,90000	126,00	15 485,40	21,00	18 737,33	822-1	RTS 20/ I
		vodovodní přípojka :								
		pod asfaltem : 18,50*1,40		25,90000						
		stáv. narušené asfalty : 97		97,00000						
2	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	122,90000	255,00	31 339,50	21,00	37 920,80	822-1	RTS 20/ I
		vodovodní přípojka :								
		pod asfaltem : 18,50*1,40		25,90000						
		stáv. narušené asfalty : 97		97,00000						
3	113111130R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	25,90000	450,00	11 655,00	21,00	14 102,55	822-1	RTS 20/ I
		vodovodní přípojka :								
		18,50*1,40		25,90000						
		Mezisoučet		25,90000						
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	253,40000	132,00	33 448,80	21,00	40 473,05	800-1	RTS 20/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
		pozemek 1690/7 : 658*0,30		197,40000						
		TÚ : 56		56,00000						
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	329,00000	145,00	47 705,00	21,00	57 723,05	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
		pro výměnu podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50		329,00000						
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	329,00000	32,00	10 528,00	21,00	12 738,88	800-1	RTS 20/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
		pro výměnu podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50		329,00000						
7	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	119,42100	550,00	65 681,55	21,00	79 474,68	800-1	RTS 20/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,50*4		2,88000						

Položkový soupis prací a dodávek

:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SWIETELSKY stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*2,50*2,50*1,60		31,42000						
		Mezisoučet		34,30000						
		vodovodní přípojka :								
		3*2*1,50		9,00000						
		Mezisoučet		9,00000						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,13000						
		Mezisoučet		76,13000						
8	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	119,42100	40,00	4 776,84	21,00	5 779,98	800-1	RTS 20/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,50*4		2,88000						
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*2,50*2,50*1,60		31,42000						
		Mezisoučet		34,30000						
		vodovodní přípojka :								
		3*2*1,50		9,00000						
		Mezisoučet		9,00000						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,13000						
		Mezisoučet		76,13000						
9	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	49,61600	650,00	32 250,40	21,00	39 022,98	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		pro základové pasy :								
		3,40*0,40*0,60		0,81600						
		Mezisoučet		0,81600						
		pro kabel VO : 56*0,50*1,10+60*0,50*0,60		48,80000						
		Mezisoučet		48,80000						
10	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	49,61600	40,00	1 984,64	21,00	2 401,41	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

0:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
0:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
2:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SVIETELSKÝ stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		pro základové pasy :								
		3,40*0,40*0,60		0,81600						
		Mezisoučet		0,81600						
		pro kabel VO : 56*0,50*1,10+60*0,50*0,60		48,80000						
		Mezisoučet		48,80000						
11	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	78,73600	650,00	51 178,40	21,00	61 925,86	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*1,70		34,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*1,20		22,20000						
		Mezisoučet		56,20000						
		pro základové pasy :								
		18,10*1,20*1,0		21,72000						
		3,40*0,40*0,60		0,82000						
		Mezisoučet		22,54000						
12	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	78,73600	40,00	3 149,44	21,00	3 810,82	800-1	RTS 20/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*1,70		34,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*1,20		22,20000						
		Mezisoučet		56,20000						
		pro základové pasy :								
		18,10*1,20*1,0		21,72000						
		3,40*0,40*0,60		0,82000						
		Mezisoučet		22,54000						
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	16,50786	840,00	13 866,60	21,00	16 778,59	800-1	RTS 20/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
		začištění výkopů :								

: SVIETELSKY stavební s.r.o.	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,10*4		0,57600						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,10		2,23200						
		3,40*1,20*0,10		0,40800						
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*1,50*1,50*0,10		0,70686						
		Mezisoučet		3,92286						
		vodovodní přípojka :								
		VŠ : 3*2*0,10		0,60000						
		v zeleni : 20*1,0*0,10		2,00000						
		pod asfaltem : 18,5*1,0*0,10		1,85000						
		Mezisoučet		4,45000						
		oplocení : 0,30*0,30*0,50*43		1,93500						
		brána : 0,50*0,50*0,80*2		0,40000						
		Mezisoučet		2,33500						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,10		5,80000						
		Mezisoučet		5,80000						
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	212,54100	127,00	26 992,71	21,00	32 661,18	800-1	RTS 20/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*2,50*2,50*1,60		31,41600						
		Mezisoučet		31,41600						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,12500						
		Mezisoučet		76,12500						
		pro kabel VO : 56*0,50*1,10+60*0,50*0,60		48,80000						
		Mezisoučet		48,80000						
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*1,70		34,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*1,20		22,20000						
		Mezisoučet		56,20000						
15	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	10,95686	285,00	3 122,71	21,00	3 778,48	800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,								
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*1,50*1,50*0,10		0,70686						
		Mezisoučet		0,70686						
		vodovodní přípojka :								
		VŠ : 3*2*0,10		0,60000						
		v zeleni : 20*1,0*0,10		2,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,10		1,85000						
		Mezisoučet		4,45000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,10		5,80000						
		Mezisoučet		5,80000						
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	595,74528	64,00	38 127,70	21,00	46 134,52	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,50*4		2,88000						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,50		11,16000						
		3,40*1,20*0,50		2,04000						
		z jímky na vyvážení :								
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20		1,41372						
		vlastní jímka :								
		3,1416*1,0*1,0*1,60		5,02656						
		Mezisoučet		22,52028						
		vodovodní přípojka :								
		objem VŠ : 1,25*2,0*1,50		3,75000						
		Mezisoučet		3,75000						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,12500						
		Mezisoučet		76,12500						
		ornice zpět na terénní úpravy : 40,50		40,50000						
		Mezisoučet		40,50000						
		odvoz ornice na deponii : 197,40+56		253,40000						
		Mezisoučet		253,40000						

Položkový soupis prací a dodávek

:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*0,50		10,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,50		9,25000						
		Mezisoučet		19,25000						
		ornice pro pozdější použití : 157		157,00000						
		Mezisoučet		157,00000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,40		23,20000						
		Mezisoučet		23,20000						
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	329,00000	195,00	64 155,00	21,00	77 627,55	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		odvoz výměny podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50		329,00000						
		Mezisoučet		329,00000						
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 948,00000	3,00	11 844,00	21,00	14 331,24	800-1	RTS 20/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
		odvoz výměny podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50*12		3 948,00000						
		Mezisoučet		3 948,00000						
19	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	16,50786	120,00	1 980,94	21,00	2 396,94	800-1	RTS 20/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
		začištění výkopů :								
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,10*4		0,57600						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,10		2,23200						
		3,40*1,20*0,10		0,40800						
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*1,50*1,50*0,10		0,70686						
		Mezisoučet		3,92286						
		vodovodní přípojka :								

Položkový soupis prací a dodávek

ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VŠ : 3*2*0,10		0,60000						
		v zeleni : 20*1,0*0,10		2,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,10		1,85000						
		Mezisoučet		4,45000						
		oplocení : 0,30*0,30*0,50*43		1,93500						
		brána : 0,50*0,50*0,80*2		0,40000						
		Mezisoučet		2,33500						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,10		5,80000						
		Mezisoučet		5,80000						
20	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	16,50786	140,00	2 311,10	21,00	2 796,43	800-1	RTS 20/ I
		začištění výkopů :								
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,10*4		0,57600						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,10		2,23200						
		3,40*1,20*0,10		0,40800						
		jímka na vyvážení :								
		3,1416*1,50*1,50*0,10		0,70686						
		oplocení : 0,30*0,30*0,50*43		1,93500						
		brána : 0,50*0,50*0,80*2		0,40000						
		vodovodní přípojka :								
		VŠ : 3*2*0,10		0,60000						
		v zeleni : 20*1,0*0,10		2,00000						
		pod asfaltem : 18,5*1,0*0,10		1,85000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,10		5,80000						
21	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	924,74528	98,00	90 625,04	21,00	109 656,30	800-1	RTS 20/ I
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,50*4		2,88000						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,50		11,16000						

Položkový soupis prací a dodávek

:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,40*1,20*0,50		2,04000						
		z jímky na vyvážení :								
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20		1,41372						
		vlastní jímka :								
		3,1416*1,0*1,0*1,60		5,02656						
		Mezisoučet		22,52028						
		vodovodní přípojka :								
		objem VŠ : 1,25*2,0*1,50		3,75000						
		Mezisoučet		3,75000						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,12500						
		Mezisoučet		76,12500						
		ornice zpět na terénní úpravy : 40,50		40,50000						
		Mezisoučet		40,50000						
		odvoz ornice na deponii : 197,40+56		253,40000						
		Mezisoučet		253,40000						
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*0,50		10,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,50		9,25000						
		Mezisoučet		19,25000						
		ornice pro pozdější použití : 157		157,00000						
		Mezisoučet		157,00000						
		pro výměnu podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50		329,00000						
		Mezisoučet		329,00000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,40		23,20000						
		Mezisoučet		23,20000						
22	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	238,00000	620,00	147 560,00	21,00	178 547,60	800-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								

Položkový soupis prací a dodávek

SWIETELSKY stavební s.r.o.	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hutněnné násypy :								
		viz C3, C1 : 8,50*28		238,00000						
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	253,40000	18,00	4 561,20	21,00	5 519,05	800-1	RTS 20/ I
		deponie ornice : 197,40+56		253,40000						
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	438,74528	18,00	7 897,42	21,00	9 555,88	800-1	RTS 20/ I
		pro patky :								
		1,20*1,20*0,50*4		2,88000						
		pasy pod zdivo :								
		18,60*1,20*0,50		11,16000						
		3,40*1,20*0,50		2,04000						
		z jímky na vyvážení :								
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20		1,41372						
		vlastní jímka :								
		3,1416*1,0*1,0*1,60		5,02656						
		Mezisoučet		22,52028						
		vodovodní přípojka :								
		objem VŠ : 1,25*2,0*1,50		3,75000						
		Mezisoučet		3,75000						
		zasakovací objekt :								
		14,50*3,50*1,50		76,12500						
		Mezisoučet		76,12500						
		ornice zpět na terénní úpravy : 40,50		40,50000						
		Mezisoučet		40,50000						
		odvoz ornice na deponii : 197,40+56		253,40000						
		Mezisoučet		253,40000						
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*0,50		10,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,50		9,25000						
		Mezisoučet		19,25000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,40		23,20000						
		Mezisoučet		23,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	99,22500	340,00	33 736,50	21,00	40 821,17	800-1	RTS 20/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,40*1,30		36,40000						
		pod asfaltem : 18,50*1,40*0,75		19,42500						
		pro kabel VO : 56*0,50*0,80+60*0,5*0,70		43,40000						
		Mezisoučet		99,22500						
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	42,45000	850,00	36 082,50	21,00	43 659,83	800-1	RTS 20/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
		vodovodní přípojka :								
		v zeleni : 20*1,0*0,50		10,00000						
		pod asfaltem : 18,50*1,0*0,50		9,25000						
		Mezisoučet		19,25000						
		pro kabel VO : 116*0,50*0,40		23,20000						
		Mezisoučet		23,20000						
27	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	30,22572	650,00	19 646,72	21,00	23 772,53	800-1	RTS 20/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
		jímka na vyvážení :								
		výkop :								
		3,1416*2,50*2,50*1,60		31,42000						
		odečet podkladní desky :								
		deska podplastovou jímku : -3,1416*1,50*1,50*0,20		-1,41000						
		odečet vlastní jímky :								
		-3,1416*1,0*1,0*1,60		-5,03000						
		Mezisoučet		24,98000						
		vodovodní přípojka :								
		výkop pro VŠ : 3*2*1,50		9,00000						
		odpočet VŠ : -1,25*2,0*1,50		-3,75000						
		Mezisoučet		5,25000						
28	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000	24,00	4 680,00	21,00	5 662,80	823-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
		81+114		195,00000						
29	181301107R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	195,00000	130,00	25 350,00	21,00	30 673,50	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
		81+114		195,00000						
30	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	785,00000	50,00	39 250,00	21,00	47 492,50	800-1	RTS 20/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
		na parcele č. 1690/4 : 785		785,00000						
31	183551411R00	Úprava půdy orbou rotačním kypřičem, plocha do 5 ha, sklon do 5°, hloubka do 150 mm,	ha	0,01950	5 000,00	97,50	21,00	117,98	823-2	RTS 20/ I
		(114+81)/10000		0,02000						
32	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	195,00000	5,00	975,00	21,00	1 179,75	823-1	RTS 20/ I
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,								
		81+114		195,00000						
33	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	4,87500	100,00	487,50	21,00	589,88	823-1	RTS 20/ I
		(81+114)*0,025		4,88000						
34	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	329,00000	150,00	49 350,00	21,00	59 713,50	800-1	RTS 20/ I
		odvoz výměny podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658*0,50		329,00000						
		Mezisoučet		329,00000						
35	1 - 01	Urovnání plochy areálu po zkypření před osevem	m2	195,00000	2,00	390,00	21,00	471,90		Vlastní
		81+114		195,00000						
36	1 - 02	Válcování křížem osetých ploch	m2	195,00000	2,00	390,00	21,00	471,90		Vlastní
		81+114		195,00000						
37	00572460R	směs travní technická	kg	29,25000	100,00	2 925,00	21,00	3 539,25	SPCM	RTS 20/ I
		(81+114)*0,15		29,25000						
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**190 263,04**		**230 218,28**		
38	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	22,00000	200,00	4 400,00	21,00	5 324,00	827-1	RTS 20/ I
39	273321411V05	Železobeton základových desek C 25/30, XC2 XA1	m3	1,41372	5 525,00	7 810,80	21,00	9 451,07		Vlastní
		jímka na vyvážení :								

Položkový soupis prací a dodávek

ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice	
SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice	
005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice	

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20		1,41000						
40	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,14703	42 000,00	6 175,26	21,00	7 472,06	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků								
		jímka na vyvážení :								
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*1,30*2*0,008		0,15000						
		2 vrstvy :								
41	274311116R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 16/20,	m3	23,66280	4 150,00	98 200,62	21,00	118 822,75	821-1	RTS 20/ I
		ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,								
		pasy pod zdivo :								
		do výkopů : 18,10*1,20*1,0*1,05		22,81000						
		3,40*0,40*0,60*1,05		0,86000						
42	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	21,34000	500,00	10 670,00	21,00	12 910,70	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		pasy pod zdivo :								
		(18,10+1,20)*2*0,50		19,30000						
		3,40*2*0,30		2,04000						
43	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	21,34000	150,00	3 201,00	21,00	3 873,21	801-1	RTS 20/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		pasy pod zdivo :								
		(18,10+1,20)*2*0,50		19,30000						
		3,40*2*0,30		2,04000						
44	275321117R00	Základové patky a bloky z ŽB beton C 25/30,	m3	6,35040	4 150,00	26 354,16	21,00	31 888,53	821-1	RTS 20/ I
		ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu železového, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů síranovzdorných,								
		patky :								
		1,20*1,20*1,050*4*1,05		6,35000						
45	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	9,60000	650,00	6 240,00	21,00	7 550,40	801-1	RTS 20/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		patky :								
		1,20*4*0,50*4		9,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

C:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
O:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SWIETELSKY stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	9,60000	150,00	1 440,00	21,00	1 742,40	801-1	RTS 20/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
		patky :								
		1,20*4*0,50*4		9,60000						
47	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,61360	42 000,00	25 771,20	21,00	31 183,15	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků								
		4*153,40*0,001		0,61000						
il: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**206 637,94**		**250 031,91**		
48	311112120RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30	m2	21,82000	872,00	19 027,04	21,00	23 022,72	801-1	RTS 20/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,								
		vč 01 :								
		štítová : 4,30*2,50		10,75000						
		4,30*0,40		1,72000						
		4,30*1,0*0,5		2,15000						
		18,0*0,40		7,20000						
49	311112140RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30	m2	45,00000	1 620,00	72 900,00	21,00	88 209,00	801-1	RTS 20/ I
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,								
		vč 01 :								
		18,0*2,50		45,00000						
		Mezisoučet		45,00000						
50	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,39442	45 000,00	62 748,90	21,00	75 926,17	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků								
		vč 03 : 1394,42*0,001		1,39000						
51	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	42,00000	385,00	16 170,00	21,00	19 565,70	801-5	RTS 20/ I
		trubkových nebo profilovaných								
52	348121121R00	Osazování desek plotových železobetonových při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	40,00000	410,00	16 400,00	21,00	19 844,00	801-5	RTS 20/ I
		prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár								
53	592330125R	deska plotová výplňová, oboustranná; betonová; l = 1 955 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm; s reliéfem	kus	40,40000	480,00	19 392,00	21,00	23 464,32	SPCM	RTS 20/ I
		40*1,01		40,40000						
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**44 624,00**		**53 995,04**		

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SVIETELSKÝ stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	2,01500	6 600,00	13 299,00	21,00	16 091,79	801-1	RTS 20/ I
		vč 01 :								
		18,0*0,40*0,25		1,80000						
		4,30*0,20*0,25		0,22000						
55	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	22,70000	720,00	16 344,00	21,00	19 776,24	801-1	RTS 20/ I
		vč 01 :								
		18,0*2*0,50		18,00000						
		4,70*2*0,50		4,70000						
56	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	22,70000	200,00	4 540,00	21,00	5 493,40	801-1	RTS 20/ I
		vč 01 :								
		18,0*2*0,50		18,00000						
		4,70*2*0,50		4,70000						
57	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13620	45 000,00	6 129,00	21,00	7 416,09	801-1	RTS 20/ I
		Včetně distančních prvků.								
		vč 01 :								
		předpoklad vyztužení 6kg/bm :								
		18,0*0,006		0,11000						
		4,70*0,006		0,03000						
58	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm	m3	4,40000	980,00	4 312,00	21,00	5 217,52	827-1	RTS 20/ I
		v otevřeném výkopu,								
		obsyp drenážního potrubí : 20*0,40*0,30		2,40000						
		zásyp drénu mimo plochu ZO : 4,0*1,0*0,50		2,00000						
	il: 5	Komunikace				1 251 928,34		1 514 833,29		
59	564681111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	658,00000	295,00	194 110,00	21,00	234 873,10	822-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením a zhutněním								
		výměna podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658		658,00000						
60	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	658,00000	215,00	141 470,00	21,00	171 178,70	822-1	RTS 20/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
		výměna podloží :								
		pozemek 1690/7 : 658		658,00000						
61	564851112RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	618,00000	160,00	98 880,00	21,00	119 644,80	822-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod dlažbz : 618		618,00000						
62	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	23,78000	700,00	16 646,00	21,00	20 141,66	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním								
		vodovodní přípojka : 18*1,40*0,15		3,78000						
		u vjezdu : 20		20,00000						
63	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	31,65500	400,00	12 662,00	21,00	15 321,02	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním								
		vodovodní přípojka : 18*1,40*0,25*1,85		11,65000						
		u vjezdu : 20		20,00000						
64	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	t	27,18200	2 200,00	59 800,40	21,00	72 358,48	822-1	RTS 20/ I
		pro inženýrské sítě, se zhutněním								
		vodovodní přípojka : 18*1,40*0,15*1,90		7,18000						
		u vjezdu : 20		20,00000						
65	567143812R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KZC 1, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	618,00000	455,00	281 190,00	21,00	340 239,90	822-1	RTS 20/ I
		a na letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, postřik ochrannou emulzí,								
66	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	618,00000	310,00	191 580,00	21,00	231 811,80	822-1	RTS 20/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
67	1 - 03	Obsyp vsakovacích bloků štěrkodrtí	m3	15,86250	1 185,00	18 797,06	21,00	22 744,44		Vlastní
		14,50*3,50*1,0		50,75000						
		-12,5*3,40*1,0		-42,50000						
		horní zásyp : 14,50*3,50*0,15		7,61000						
68	59245288R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 100,0 mm	m2	636,54000	372,00	236 792,88	21,00	286 519,38	SPCM	RTS 20/ I
		618*1,03		636,54000						
díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				1 343,03		1 625,07		
69	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,41372	350,00	494,80	21,00	598,71	801-1	RTS 20/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem								
		jímka na vyvážení :								
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20		1,41000						
70	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,82744	300,00	848,23	21,00	1 026,36	801-1	RTS 20/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		deska podplastovou jímku : 3,1416*1,50*1,50*0,20*2		2,83000						
díl: 8		**Trubní vedení**				**97 732,00**		**118 255,72**		
71	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	41,00000	78,00	3 198,00	21,00	3 869,58	827-1	RTS 20/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
		vodovodní přípojka : 2,50		2,50000						
		areálový vodovod : 38,50		38,50000						
72	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	44,00000	72,00	3 168,00	21,00	3 833,28	827-1	RTS 20/ I
		vodou nebo vzduchem,								
		17+27		44,00000						
73	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	22,00000	35,00	770,00	21,00	931,70	827-1	RTS 20/ I
		vodou nebo vzduchem,								
74	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	3,00000	200,00	600,00	21,00	726,00	827-1	RTS 20/ I
		vodou nebo vzduchem,								
75	894402211R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 600/1000/700/90 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	827-1	RTS 20/ I
76	894423116R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 7 t	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	827-1	RTS 20/ I
		na kroužek,								
77	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	2,00000	17 800,00	35 600,00	21,00	43 076,00	827-1	RTS 20/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,								
		viz TZ : 2		2,00000						
78	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00	21,00	9 922,00	827-1	RTS 20/ I
79	894411311R00	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 800/1190/90 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	21,00	2 904,00	827-1	RTS 20/ I
80	899 - 11	D+M plastová vodoměrná šachta vč.stupadel, poklopu 600x600 a vystrojení	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00		Vlastní
81	899501111R00	Stupadla do šachet a drobných objektů vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	4,00000	250,00	1 000,00	21,00	1 210,00	827-1	RTS 20/ I
82	286959520R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 180 °; DN = 1 000,0 mm; š = 1 096 mm; h = 435 mm; DN žlabu 200 mm	kus	2,02000	8 000,00	16 160,00	21,00	19 553,60	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

6	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
0	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
2	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	59224172R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,02000	1 800,00	3 636,00	21,00	4 399,56	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 87		**Potrubí z trub z plastických hmot**				**85 045,00**		**102 904,45**		
84	87 - 01	D+M potrubí vodovodní přípojky a areálového vodovodu HDPE DN25	bm	41,00000	230,00	9 430,00	21,00	11 410,30		Vlastní
		vodovodní přípojka : 2,50		2,50000						
		areálový vodovod : 38,50		38,50000						
85	87 - 02	D+M signální vodič propojený s armaturami	bm	45,00000	45,00	2 025,00	21,00	2 450,25		Vlastní
		vodovodní přípojka a areál.vedení : 45		45,00000						
86	87 - 03	D+M komplet napojení na stáv. řad IPE80 (navrt.pas 80/32, šoupátko kombinované, tvarovka ISO zemní souprava teleskopická, uliční poklop, podkl. deska	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
87	87 - 04	D+M výtokové místo vč. uzávěru	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
88	87 - 05	D+M potrubí PVC DN 100	bm	17,00000	350,00	5 950,00	21,00	7 199,50		Vlastní
		odvětránízasakovacích bloků : 17		17,00000						
89	87 - 06	D+M potrubí PVC DN 150	bm	22,00000	420,00	9 240,00	21,00	11 180,40		Vlastní
		areálová kanalizace :								
		do zasakovacího objektu : 22		22,00000						
90	87 - 07	D+M potrubí drenážní flexi DN 150 otvory v horních 2 třetinách profilu	bm	20,00000	425,00	8 500,00	21,00	10 285,00		Vlastní
		potrubí pod zasakovacími objekty : 20		20,00000						
91	87 - 08	Napojení odvětrávacího potrubí do betonových šachet - s obetonováním	kus	2,00000	7 200,00	14 400,00	21,00	17 424,00		Vlastní
92	87 - 09	D+M plastová šachta 60x90x150cm pro vypouštění venkovního potrubí areálové vody	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	21,00	22 385,00		Vlastní
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**256 603,85**		**310 490,66**		
93	89 - 01	D+M zasakovací plastové dílce o retenční kapacitě min.95% svého objemu 240x120x52cm	kus	22,00000	11 000,00	242 000,00	21,00	292 820,00		Vlastní
		plastové zasakovací dílce : 22		22,00000						
94	89 - 03	D+M geotextilie 500G - obalení zasakovacích dílců	m2	162,26500	90,00	14 603,85	21,00	17 670,66		Vlastní
		zasakovací objekt :								
		13,5*2,5*2*1,15		77,63000						
		(13,5+2,5)*2*(1,50+0,50+0,30)*1,15		84,64000						
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**66 076,00**		**79 951,96**		
95	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	11,00000	235,00	2 585,00	21,00	3 127,85	822-1	RTS 20/ I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
		ohraničení plochy pod buňkou : 11		11,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

SVIETELSKY stavební s.r.o.	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	90,00000	355,00	31 950,00	21,00	38 659,50	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		lemování zpevněných ploch : 90		90,00000						
97	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	6,00000	320,00	1 920,00	21,00	2 323,20	822-1	RTS 20/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		vč 04 :								
		napojení k ÚK v místě vjezdové brány : 6		6,00000						
98	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	9,06000	2 850,00	25 821,00	21,00	31 243,41	822-1	RTS 20/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého								
		vč 04 :								
		napojení k ÚK v místě vjezdové brány : 5*0,30*0,20		0,30000						
		lemování zpevněných ploch : 90*0,30*0,30		8,10000						
		ohraničení plochy pod buňkou : 11*0,30*0,20		0,66000						
99	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,00000	100,00	3 800,00	21,00	4 598,00	822-1	RTS 20/ I
		včetně spotřeby vody								
		vodovodní přípojka :								
		(18+1)*2		38,00000						
		Mezisoučet		38,00000						
Díl: 91a		**Dopravní značení**				15 000,00		18 150,00		
100	91a - 01	D+M dopravní značení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				309 036,06		373 933,63		
101	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2 341,18227	132,00	309 036,06	21,00	373 933,63	822-1	RTS 20/ I
		vodorovně do 200 m								
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				2 050,00		2 480,50		
102	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,00000	50,00	2 050,00	21,00	2 480,50	800-721	RTS 20/ I
		vodovody : 41		41,00000						
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				1 277 245,92		1 545 467,56		
103	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	78,50000	148,00	11 618,00	21,00	14 057,78	800-767	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Z:	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
O:	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
P:	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SVIETELSKÝ stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč C1 :								
		9,30+10,20+7+23,0		49,50000						
		18+6+5		29,00000						
04	767 - 01	D+M buňka obsluhy areálu - kompletně vystrojený kontejner na zakázku - včetně dopravy a uložení na zpevněnou plochu	kus	1,00000	272 000,00	272 000,00	21,00	329 120,00		Vlastní
05	767 - 02	D+M ocelový skladovací přístřešek 18x5,50m včetně kotvení do základových k-cí, povrch žár.zink. vč. zastřešení trapézovým plechem	kg	4 145,16000	150,00	621 774,00	21,00	752 346,54		Vlastní
		vč 02 : 4145,16		4 145,16000						
06	767 - 03	D+M vjezdová brána 6x1,80m žár.zink., el.pohon, DO, včetně pojezdů	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00	21,00	75 020,00		Vlastní
		vč C1 : 1		1,00000						
07	767 - 04	Drát napínací poplastovaný ve svitku 78bm	kus	3,01923	350,00	1 056,73	21,00	1 278,64		Vlastní
		vč C1 :								
		(9,30+10,20+7+23,0+18+6+5)*3/78		3,02000						
08	767 - 05	Plotový napínák poplastovaný zelený	kus	45,00000	45,00	2 025,00	21,00	2 450,25		Vlastní
09	767 - 06	Dodávka pletivo poplastované 55x55x2,5mm v. 1,80m	bm	86,35000	135,00	11 657,25	21,00	14 105,27		Vlastní
		vč C1 :								
		(9,30+10,20+7+23,0)*1,10		54,45000						
		(18+6+5)*1,10		31,90000						
10	767 - 07	Sloupek poplastovaný 38/2500 zelený	kus	28,00000	200,00	5 600,00	21,00	6 776,00		Vlastní
11	767 - 08	Vzpěra poplastovaná 48/3000 zelená	kus	15,00000	180,00	2 700,00	21,00	3 267,00		Vlastní
12	767 - 09	D+M žiletkový drát	bm	84,50000	130,00	10 985,00	21,00	13 291,85		Vlastní
		18+12+5		35,00000						
		9,30+10,20+7+23,0		49,50000						
13	767 - 10	D+M Jímka na vyvážení plastová samonosná nepojížděná, obsah min 3m3, vč. sacího potrubí s koncovkou A110 pro fekální vůz	kus	1,00000	33 500,00	33 500,00	21,00	40 535,00		Vlastní
14	767 - 11	Ocelový kontejner na vyvážení vanový bez víka 7m3	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00	21,00	55 660,00		Vlastní
15	767 - 12	Ocelový kontejner na vyvážení vanový s víkem 7m3	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00		Vlastní
16	767 - 13	D+M ocelová vstupní branka 100x180cm uzamykatelná	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
17	767 - 14	Plastová nádoba s víkem, 1100l	kus	8,00000	7 400,00	59 200,00	21,00	71 632,00		Vlastní
18	767 - 15	Plastová nádoba s víkem, na baterie	kus	1,00000	1 740,00	1 740,00	21,00	2 105,40		Vlastní
19	767 - 16	Box na léky	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	21,00	1 875,50		Vlastní
20	767 - 17	Uzamykatelný box na nebezpečné odpady	kus	6,00000	6 550,00	39 300,00	21,00	47 553,00		Vlastní
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	11 418,73250	3,20	36 539,94	21,00	44 213,33	800-767	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

	ZV001	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	SO01	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice
	005	Sběrný dvůr na p.č.1690/7, Viničné Šumice

SVÍTELSKY stavební s.r.o.

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně								
díl: M21		**Elektromontáže**				**255 754,00**		**309 462,34**		
22	M21 - 01	D+M stožár veřejného osvětlení včetně svítidla	kus	3,00000	24 000,00	72 000,00	21,00	87 120,00		Vlastní
23	M21 - 02	D+M Osvětlení areálu - halogenová svítidla	ks	4,00000	2 650,00	10 600,00	21,00	12 826,00		Vlastní
24	M21 - 03	Elektroinstalace - připojení buňky vč. pilíře rozvaděče	soubor	1,00000	34 800,00	34 800,00	21,00	42 108,00		Vlastní
25	M21 - 04	Elektroinstalace - posun přípojkové skříně	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00		Vlastní
26	M21 - 05	Elektroinstalace na skladu - včetně zemních prací a uzemění - viz příloha	soubor	1,00000	113 614,00	113 614,00	21,00	137 472,94		Vlastní
27	M21 - 06	Kabel s PVC izolací uložený v zemi, kompletní dodávka včetně zapojení	bm	116,00000	140,00	16 240,00	21,00	19 650,40		Vlastní
díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**2 552,00**		**3 087,92**		
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	116,00000	22,00	2 552,00	21,00	3 087,92		RTS 20/ I
		nad kabelem VO : 116		116,00000						
díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**38 350,77**		**46 404,43**		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	114,47991	225,00	25 757,98	21,00	31 167,16	801-3	RTS 20/ I
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 717,19867	4,00	6 868,79	21,00	8 311,24	801-3	RTS 20/ I
31	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	114,47991	50,00	5 724,00	21,00	6 926,04	801-3	RTS 20/ I
díl: VN		**Vedlejší náklady**				**160 000,00**		**193 600,00**		
32	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00		RTS 20/ I
33	VN - 02	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00		Vlastní
34	VN - 03	Vytyčení stávajících IS a jejich ochrana	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
35	VN - 04	Zábor veřejných ploch vč. značení a zábran	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
36	00523 R	Zkoušky a revize	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		RTS 20/ I
37	VN - 06	Geodetické zaměření skutečného provedení (1xdigitálně, 3xtisk)	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00	21,00	27 225,00		Vlastní
38	VN - 07	Geometrický plán stavby (1xdigitálně, 6xtisk)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		Vlastní
39	VN - 08	Projekt skutečného provedení (1xdigitálně, 4xtisk)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
40	VN - 09	Provozní řád (1xdigitálně, 2xtisk)	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
41	747704OA0	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 20/ I
42	VN - 11	Zkoušky únosnosti pláně po zhutnění	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
	Celkem					**5 195 830,06**				

REKAPITULACE - ELEKTROINSTALACE

Svítidla a materiál pro osvětlení	12 000,00 Kč
Nosný materiál	14 722,00 Kč
Dodávky zařízení	20 000,00 Kč
Zemní práce	16 100,00 Kč
HZS	3 600,00 Kč
Podružný materiál 2%	0,00 Kč
Prořez 3%	0,00 Kč
ELEKTROINSTALACE - CELKEM BEZ DPH	**66 422,00 Kč**

REKAPITULACE - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

Bleskosvod, uzemnění	25 442,00 Kč
Zemní a ostatní práce	18 750,00 Kč
HZS	3 000,00 Kč
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - CELKEM BEZ DPH	**47 192,00 Kč**

Rozpočet je zpracován dle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Svítidla a materiál pro osvětlení

p.č.	Popis	Typ	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	Svítidlo zářivkové 2x36W s krytem, s elektronickým předřadníkem, 3702 lm, IP 65, vč. světelných zdrojů. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.		6	ks	2000,00	12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

Nosný materiál

p.č.	Popis	Typ	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x1,5	36	m	50,00	1 800,00 Kč
2	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY O 3x1,5	13	m	50,00	650,00 Kč
3	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 3x2,5	55	m	60,00	3 300,00 Kč
4	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 5x6	15	m	120,00	1 800,00 Kč
5	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	CYKY J 4x10	21	m	120,00	2 520,00 Kč
6	Plastová trubka tuhá, střední mechanická odolnost, d=16mm, dodávka včetně příchytek a montáže		21	m	86,00	1 806,00 Kč
7	Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=40/32 mm, rudá, dodávka včetně montáže		2	m	48,00	96,00 Kč
8	Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=50/41 mm, rudá, dodávka včetně montáže		38	m	50,00	1 900,00 Kč
9	Zásuvka jednoduchá nástěnná v hliníkovém provedení, 230V/16A, IP 55, s krytem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	850,00	850,00 Kč

14 722,00 Kč

Dodávky zařízení

p.č.	Popis	Typ	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	Zásuvková rozvodnice, IP 44/20 - Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky, osazení, zásypu vnitřního prostoru pilíře a zapojení	Viz výkres č. 05	1	ks	10 000,00	10 000,00 Kč
2	Elektroměrový rozváděč v typizovaném kompaktním pilířovém provedení pro jedotarifní přímé měření, určený pro připojení k distribuční soustavě společnosti E.ON. Hlavní jistič 3x32A. Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky, osazení, zásypu vnitřního prostoru pilíře a zapojení		1	ks	10 000,00	10 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Zemní práce

p.č.	Popis	počet	jedn.	cena vč. montáže	celkem
1	Výkop a zához rýhy hl. **80cm š. 35cm - v nezpevněné ploše**, včetně zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu	46	m	350,00	16 100,00 Kč

16 100,00 Kč

HZS

p.č.	Popis	počet	jedn.	cena	celkem
1	Spolupráce s revizním technikem	1	hod.	600,00	600,00 Kč
2	Výchozí revize	5	hod.	600,00	3 000,00 Kč

3 600,00 Kč

Bleskosvod, uzemnění

P.č.	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	Drát AlMgSi ∅8 mm na podpěrách jímacího vedení, jímací a svodové vedení po zkušební svorky, dodávka včetně montáže	19	m	300,00	5 700,00 Kč
2	Drát pozinkovaný FeZn+PVC ∅10/13 mm, vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	8	m	140,00	1 120,00 Kč
3	Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	23	m	140,00	3 220,00 Kč
4	Drát nerezový ∅8 mm, uložený v zemi s vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	19,0	m	56,00	1 064,00 Kč
5	Pásovina nerezová (V4A) 30/3,5 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	32	m	140,00	4 480,00 Kč
6	Podpěra jímacího vedení na plechové střechy, FeZn, dodávka včetně montáže	6	ks	75,00	450,00 Kč
7	Podpěra jímacího vedení nerezová s krytkou, vrutem 5x50mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	6	ks	75,00	450,00 Kč
8	Držák tyče o ∅16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže	4	ks	57,00	228,00 Kč
9	Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	4	ks	95,00	380,00 Kč
10	Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	6	ks	95,00	570,00 Kč
11	Svorka hromosvodová - připojovací, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	5	ks	95,00	475,00 Kč
12	Svorka hromosvodová - připojovací, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	5	ks	95,00	475,00 Kč
13	Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	2	ks	95,00	190,00 Kč
14	Svorka hromosvodová - okapová, FeZn, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže	7	ks	95,00	665,00 Kč
15	Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	1	ks	95,00	95,00 Kč
16	Svorka hromosvodová - páska/páska, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	8	ks	95,00	760,00 Kč
17	Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	6	ks	95,00	570,00 Kč
18	Svorka hromosvodová - páska/drát, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže	10	ks	95,00	950,00 Kč
19	Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem ∅16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže	2	ks	1 200,00	2 400,00 Kč
20	Označovací štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže	2	ks	150,00	300,00 Kč
21	Výstražná tabulka se zákazem zdržování se v okolí 3m od objektu, dodávka včetně montáže	6	ks	150,00	900,00 Kč
				Celkem	**25 442,00 Kč**

P.č.	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč

Zemní a ostatní práce

P.č.	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	Výkop a zához rýhy š. 35cm, hl. 80cm, vč. úpravy terénu	25	m	350,00	8 750,00 Kč
2	Montáž pevného zebříku na střechách do 7m výšky k hřebeni	2	ks	5 000,00	10 000,00 Kč
				Celkem	18 750,00 Kč

HZS

P.č.	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	Spolupráce s revizním technikem	1	hod.	600	600,00 Kč
2	Výchozí revize hromosvodu	4	hod.	600	2 400,00 Kč
				Celkem	3 000,00 Kč

Vypraveno dne 29-01-2019

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad
Na Městečku 14, Pozořice

Č.j: StÚ 1911/2015 - 6-Ca-ÚŘSP-Rozh-/
Vyřizuje: Ing. Bronislava Častková
E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz
Telefon: 513 035 134

Pozořice, dne: 28. 1. 2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16-02-2019
Stavební úřad městyse Pozořice dne 16-02-2019

ROZHODNUTÍ

Úřad městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: **"sběrný dvůr" - buňka pro obsluhu areálu (výrobek plnící fci stavby), skladovací přístřešek 18,00 x 5,30 m, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vody vč. areálového rozvodu vody, rozšíření sítě veřejného osvětlení, areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu, žumpa,** na pozemcích **pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice,** kterou podal subjekt **Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice,** takto:

I.

Podle § 94a, § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **"sběrný dvůr" - buňka pro obsluhu areálu (výrobek plnící fci stavby), skladovací přístřešek 18,00 x 5,30 m, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vody vč. areálového rozvodu vody, rozšíření sítě veřejného osvětlení, areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu, žumpa, na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice.**

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Sběrné středisko odpadů ve Viničných Šumicích je stavbou nevýrobního charakteru občanské vybavenosti a bude sloužit převážně k nakládání s komunálními odpady. Jeho efektivnost a význam spočívá v zajištění možnosti zpětného využití vybraných druhů odpadů a jejich odstranění v souladu s legislativou platnou v oblasti nakládání s odpady. Výstavba sběrného střediska je v souladu s krajským plánem odpadového hospodářství i územním plánem obce. Požadavek na jeho zřízení vychází ze zákona č. 185/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek, který ukládá původcům odpadů za povinnost shromažďovat odděleně využitelné části vznikajících odpadů a nabízet je prostřednictvím oprávněných osob k dalšímu využití. V areálu sběrného střediska budou od občanů a živnostníků vybírány a krátkodobě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N a výrobky podléhající zpětnému odběru. Ty, které mohou být recyklovány, budou předávány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní budou likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě (odvoz na řízenou skládku, spalovnu atd.). Realizace záměru zajistí následující:

- ✓ *zvýší podíl oddílně sebraných recyklovatelných odpadů kategorie ostatní a nebezpečný, a tím vyšší podíl materiálového a energetického využití odpadů, sníží nebezpečí kontaminace prostředí přimísením nebezpečných odpadů do odpadů komunálních,*
- ✓ *zabrání jinému, tj. nelegálnímu způsobu odstraňování odpadů (např. spalováním v domácnostech, ukládáním na nelegálních divokých skládkách apod.,*
- ✓ *zajistí povinnosti zpětného odběru u zákonem stanovených komodit.*

Druh a účel umisťované stavby:

- ✓ "sběrný dvůr" - buňka pro obsluhu areálu (výrobek plnící fci stavby), skladovací přístřešek 18,00 x 5,30 m, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vody vč. areálového rozvodu vody, rozšíření sítě veřejného osvětlení, areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu

Umístění stavby na pozemcích:

- ✓ pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice

Určení prostorového řešení stavby:

- ✓ "sběrný dvůr" - buňka pro obsluhu areálu (výrobek plnící fci stavby), skladovací přístřešek 18,00 x 5,30 m, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vody vč. areálového rozvodu vody, rozšíření sítě veřejného osvětlení, areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- ✓ pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

2. Pozemek pro sběrný dvůr se nachází mimo současně zastavenou část obce, v lokalitě určené územním plánem k danému záměru. V blízkosti vjezdu do areálu bude osazena buňka obsluhy areálu (osazena k severozápadní hraně sousedního stávajícího parkovacího přístřešku), součástí buňky bude sociální zařízení pro zaměstnance. U buňky bude osazena žumpa na vyvážení. V blízkosti severovýchodní hranice se stávajícím plechovým přístřeškem bude proveden přístřešek pro skladování velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, bioodpadu a nebezpečného odpadu. Přístřešek bude proveden jako lehká ocelová konstrukce s pultovou střechou se sklonem 10° a výšce střechy max. 3,90 m. V blízkosti vjezdové brány budou na volných plochách rozmístěny kontejnery pro skladování skla, plastů, monočlánků, nápojových kartonů, použitého textilu pro charitativní účely, plechovek, papíru a lepenky. V zadní části pozemku (tj. jihovýchodní) bude zpevněná plocha vyčleněna pro umístění kontejneru na stavební odpady – suť a sběr kovů. Plocha sběrného dvora bude zpevněna zámkovou dlažbou. Z hlediska provozu se předpokládá, že bude sběrný dvůr otevřen 2 dny v týdnu. Provoz dvora bude zajišťovat obec pomocí zaměstnanců technické skupiny. Nepředpokládá se zde zřízení nového stálého pracovního místa. Dispoziční řešení sběrného dvora bylo navrženo tak, aby nejblíže vjezdu byly umístěny kontejnery na běžné odpady a dále od vstupu ostatní. Odvoz běžných odpadů se předpokládá stávajícím způsobem, tak, jak probíhá v obci v současnosti, odvoz ostatních po domluvě (resp. po naplnění sběrné kapacity). T.č. se na pozemcích nenachází žádný stavební objekt. Dopravně bude areál napojen na síť místních komunikací stávajícím hospodářským sjezdem. Okolí stavby je tvořeno převážně zemědělskou půdou. Stavbou nebude docházet ke zhoršení odtokových poměrů a zvýšení rizika erozivního smyvu v dané lokalitě. Otevřené kontejnery budou v případě potřeby plachtovány. V přímém kontaktu se zpevněnou plochou nebudou shromažďovány žádné odpady. Případné úkapy látek vodě nebezpečných budou neprodleně sanovány vhodným sorbentem.

3. Sběrný dvůr bude napojen na stávající účelovou, asfaltem zpevněnou, komunikaci, v místě vyústění ÚK na krajskou silnici (v místě, kde je ÚK značně rozšířena). Samotné dopravní napojení bude upraveno vodorovným dopravním značením s tím, že při plánované úpravě parkoviště pro ZD Bonagro bude vyřešena celá plocha. Vodorovným DZ bude vyznačen DZ V4 – vodící proužek tl.125 mm formou přerušované čáry (0,5 / 0,5 / 0,125) rozhraní plochy parkoviště a okraje vozovky, dále souvislou čarou tl. 125mm se redukuje obrys účelové komunikace od místa napojení ke krajské silnici po zúžení ÚK (u konce pozemku parcelní číslo 1690/7), v místě vjezdu do areálu sběrného

dvora bude opět provedena ve vodícím proužku přerušovaná čára. Rozhraní napojení ÚK ke krajské silnici není stavebně upraveno, proto je zde navrženo vyznačení tohoto rozhraní vodorovným DZ V4 (1,5 / 1,5 / 0,125). Část prostoru původního zpevnění účelové komunikace bude využita po výměně povrchu pro areál sběrného dvora. Samotné napojení sběrného dvora je uvažováno v prostoru vjezdové brány (např. prostřednictvím nájezdových obrubníků). Areál sběrného dvora bude od ÚK a sousedních pozemků oddělen drátěným oplocením, v místě vjezdu do areálu bude umístěna vjezdová brána. Rozhledové poměry při vyjíždění z areálu byly ověřeny vzhledem k přilehlé účelové komunikaci. Při konstrukci rozhledového trojúhelníka byla uvažována rychlost 30 km/h (defacto se jedná o obousměrnou jednopruhovou komunikaci, která se rozšiřuje od severovýchodního rohu areálu do místa napojení na silnici III/3834). Dopravně se bude jednat o připojení areálu s malým dopravním zatížením. Kolem buňky obsluhy a kolem nového sloupu VO bylo navrženo z důvodu ochrany od stávající účelové komunikace osazení silničního obrubníku v nezbytném rozsahu, který projde kolem západní a severní hrany k vjezdové bráně.

4. Povrchové vody z okolí budou odváděny příčným a podélným spádem zpevněných ploch a zasakovány do štěrkových a zelených ploch uvnitř areálu. Splaškové vody budou převáděny do nově vybudované žumpy. S látkami nebezpečnými vodám bude nakládáno na vodohospodářsky zabezpečených plochách (typizované uzamykatelné sklady s dvojitou podlahou sloužící jako havarijní jímka).

5. Vybudování sběrného střediska odpadů nespadá mezi záměry vyjmenované v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb., ve znění platných předpisů, není předmětem zjišťovacího řízení. Záměr rovněž nespadá do účinnosti zákona č. 76/2002Sb, neboť není uveden v jeho příloze č. 1. K jeho provozování postačí souhlas dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění platných předpisů, udělený složkovým rozhodnutím místně příslušného krajského úřadu.

6. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.

7. Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými záchytnými vanami k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

8. <u>Buňka pro obsluhu areálu</u> Bude osazen hotový výrobek s deklarovanou požární odolností stěn a stropu min.15 minut, který bude osazen na vybudovanou zpevněnou plochu s předem provedenými prostupy pro kanalizaci, vodu a rozvod elektro. Půdorysně se bude buňka obdélníkového tvaru s rozměry 6,058 x 2,438 m, výška objektu bude max. 3,2 m. Buňka bude osazena dveřmi a okny, její součástí bude kancelář, WC a místnost s umývadlem. Buňka bude vytápěna (temperována) elektrickým přímotopem o výkonu 2 kW. Stěny buňky budou sendvičové, zateplené minerální vlnou tl. 100 mm, strop a podlaha budou obsahovat 80 mm minerální vlny. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

9. <u>Skladovací přístřešek</u> Objekt bude mít tvar obdélníku o rozměrech 18,00 x 4,90 m (obrys střechy 18, 00 x 5,30 m). Stavba bude zastřešena střechou pultovou, v místě okapu max. výšky 2,90 m, sklon střechy bude 10°, max. výška střechy bude 3,90 m od upraveného terénu. Přístřešek bude tvořen tuhými ocelovými polotmy, profilu HEB 200. Polorámy budou sloupem kloubově uloženy na základové patky, osová vzdálenost jednotlivých rámů je navržena 6,00 m, rozpětí 4,64 m s krakorcem 0,50 m. Příčel bude kloubově uložena na nosné zdivo tl. 400 mm z tvarovek ze ztraceného bednění. Na rámové příčle budou kloubově uloženy vaznice I 160 v osové vzdálenosti max. 1,50 m nesoucí střešní plášť z trapézových plechů T18 tl. 1,00 mm. Rámový roh bude proveden jako svařovaný s plechovými výztuhami, popř. z montážních důvodů jako šroubovaný. Přesný návrh spoje bude předmětem realizační dokumentace. Přístřešek bude v rovině střešního pláště zavětrován ztužidly z čtvercových jäklů 80/80/3 mm, v rovině sloupů bude zavětrován opřením o nosné zdivo. Svislá nosná zeď zadní stěny haly bude provedena z tvarovek ze ztraceného bednění tl. 400 mm, které budou prolity betonem C 16/20, výztuž ocel B500B, vodorovně 2 ø 12 mm do každé spáry a 2 ø16 á 250 svisle. Zeď bude v koruně ukončena ztužujícím věncem výšky 250

mm z betonu C 25/30 XC s výztuží z oceli B500B, krytí 25 mm. Prostor mezi věncem a trapézovým plechem bude dozděn ze ztraceného bednění tl. 200 mm s bet.zálivkou, boční štít na jihovýchodě bude z požárních důvodů ukončen stěnou ze ztraceného bednění v tl. 200 mm s betonovou zálivkou a výztuží. Sloupy budou přes kotevní desku kloubově uloženy na základové patky o půdorysném rozměru 1,20 x 1,20 m, s hloubkou základové spáry v hloubce 1,20 m. Nosná zeď bude založena na základovém pasu s hloubkou základové spáry 1,20 pod úrovní upraveného terénu a bude mít šířku 1,20 m. Do pasu bude osazena výztuž pro zakotvení výztuže tvarovek. Protikorozní ochrana ocelových prvků bude tvořena vrstvou základního povlaku žárového zinkování tl. 70 µm s vrchním nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Nátěrový systém bude zvolen dle požadavků investora a prostorových možností dostupné zinkovny. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

10. Žumpa – jímka na vyvážení Pro likvidaci splaškových vod z umyvadla a WC je navržena žumpa o objemu min. 3,00 m^3 (při uvažovaném odvozu 2 x ročně). Vzhledem k tomu, že je žumpa navržena ve zpevněných plochách (sice mimo hlavní pojezdové plochy), bude provedena jako pojezdová, s litinovým poklopem (betonová nebo plastová s obetonováním, pro pojezd min. středně těžkými vozidly) nebo bude technickým opatřením zabráněno pojezdu jímky – např. sloupky ve zpevněné ploše. Předpokládá se osazení válcové žumpy o rozměru cca D/H = 2 / 1,82 m. Doporučujeme opatřit žumpu sacím potrubím s koncovkou A110 pro fekální vůz. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

11. Zpevněné plochy Budou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou tl. 80 mm, kladenou na štěrkové lože, vše v provedení pro pojezd nákladními vozidly do 40 tun. Celková skladba bude provedena v tl. 520 mm (po provedení zpevnění podloží). Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

12. Oplocení areálu V hranicích se sousedními pozemky bude provedeno oplocení areálu výšky max. 1,80 m, bude provedeno oplocení s podhrabovými deskami. Oplocení bude provedeno drátěné, s poplastovanými oky, výšky 1,80 m (resp. pletivo výšky 1,60 m + 0,10 m odsazení od terénu), nad horní linií plotu bude osazen ve výšce 0,10 m žiletkový drát. Součástí oplocení bude posuvná brána s vjezdovou šířkou 6,00 m. Vzdálenost plotových sloupků bude max. 3,00 m, plotové sloupky budou ukládány do betonových patek. Pletivo bude použito poplastované, sloupky a vzpěry či rozpěry budou opatřeny komaxitovou povrchovou úpravou nebo poplastované. Vjezdová brána včetně pojezdů bude opatřena žárovým pozinkováním. Oplocení bude umístěno na pozemku ve vlastnictví žadatele, žádná jeho část (zejména základové patky a základové pásy) nesmí přesahovat hranice pozemku investora. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

13. Vodovodní přípojka Nová vodovodní přípojka bude začínat min.1,00 m od konce stávajícího řadu lPE 80 a bude ukončena ve vodoměrné šachtě, umístěné blízkosti řadu. Přípojka bude provedena z potrubí DN 25. Celková délka přípojky bude max. 2,50 m. Přípojka bude provedena ve spádu k hlavnímu řadu (min. 0,3%). Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 0,10 m a obsypáno pískem na úroveň min. 0,30 m nad horní linií potrubí. K potrubí bude uložen signální vodič propojený s armaturami nebo volně vyveden do jejich poklopů. Zbývající část zásypu bude provedena z vytěžené zeminy. Těsnost potrubí bude ověřena před užíváním zkouškou. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

14. Areálový vodovod Bude začínat ve vodoměrné šachtě za vodoměrnou sestavou a ukončen bude výtokovým místem v areálu sběrného dvora. Materiál a dimenze budou totožné jako u přípojky. Půdorysná délka vodovodu bude max. 43,00 m. Potrubí bude provedeno ve spádu ke výpustné šachtě, která bude v areálu sběrny a bude sloužit pro možnost vypuštění nadzemní části potrubí v zimním období. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí

dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

15. Prodloužení veřejného osvětlení Veřejné osvětlení je v obci napojeno z kabelu nadzemního vedení NN, na který jsou lampy napojovány na vyhrazený fázový kabel VO a na společný nulový vodič tzv. svorkováním (v rámci kabelového svazku E.ON). Poslední sloup vedení NN je vzdálen cca 56m od uvažovaného sběrného dvora. V rámci potřeby zajištění osvětlení areálu sběrny bude provedeno rozšíření sítě veřejného osvětlení do prostoru sběrného dvora. V blízkosti vjezdové brány bude osazen nový stožár VO. Ze stávajícího závěsného nadzemního kabelového vedení od stávajícího koncového sloupu NN (č. 193), resp. z vyhrazeného fázového vodiče, se po sloupu svede kabel přes plastovou pojistkovou skříňku SP 100 (umístěnou ve výšce 2,70 až 3,00 m nad definitivním terénem) do země, kde bude umístěn ve výkopové rýze až k novému stožáru u areálu sběrného dvora. Položení kabelu VO bude provedeno v souběhu se stávajícím kabelem NN (ideálně přípoloží). Krytí kabelu v zelených plochách bude min. 0,70 m, pod komunikací min. 1,00 m (pod účelovou komunikací se předpokládá provedení protlaku). Odečet měření spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení po této úpravě bude probíhat i nadále ze stávajícího odečtového místa obce. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

16. Úprava přípojky NN Správcem sítě E.ON Česká republika, s.r.o., již bylo provedeno rozšíření DSNN ze stávajícího závěsného nadzemního kabelového vedení od stávajícího koncového sloupu NN (č. 193), kdy byl po sloupě sveden kabel přes plastovou pojistkovou skříňku SP 100 (umístěnou ve výšce 2,70 až 3,00 m nad definitivním terénem) do země (NAYY 4 x 50 mm^2). Kabel byl osazen do prozatímně osazené přípojkové skříně SS100 u stávajícího parkovacího přístřešku s tím, že po osazení kontejneru – kanceláře pro obsluhu sběrného dvora se provede zkrácení trasy o cca 6 m, a přípojková skříň se osadí do roviny boční stěny kontejneru (bude provedeno formou úpravy). Prozatímní osazení skříně SS u stávajícího parkovacího přístřešku bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, že do doby osazení kontejneru obsluhy sběrného dvora by mohlo dojít k poškození skříně s ohledem na užívání stávajících ploch u přístřešku zemědělskou technikou. Zkrácení trasy bude provedeno v délce 6,00 m. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

17. Areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou odváděny do zasakovacího objektu, ve kterém budou dešťové vody zadrženy a postupně zasakovány. Součástí zasakovacího objektu bude šachta s bezpečnostním přepadem, jehož dno bude v úrovni horní hrany zasakovacího objektu. K akumulaci a zasakování je navržen podzemní objekt o rozměru 13,20 x 2,40 m, o výšce 1,04 m. Navržený objem retenčního objektu – 31,30 m^3. *Areálová kanalizace* bude začínat u střešních svodů, resp. lapačů střešních splavenin či dešťových vpustí a ukončena bude zasakovacím objektem, resp.v šachtě, osazené za zasakovacím objektem. Areálové vedení dešťové kanalizace bude provedeno z potrubí DN 125 až DN 150 (svod DN 125 po napojení druhého svodu, pak DN 150, je uvažován spád min.1%). Úsek potrubí pod zasakovacím objektem bude tvořen drenážním potrubím s otvory v horních dvou třetinách profilu. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem na úroveň min. 300 mm nad horním lícem potrubí. Hloubka dna uložení potrubí bude provedena dle hloubky zasakovacího objektu. Zbývající část zásypu bude provedena z vytěžené zeminy. Těsnost potrubí bude ověřena před užíváním zkouškou. *Zasakovací objekt* bude tvořen plastovými dílci k tomu určenými o retenční kapacitě min. 95 % svého objemu (např. AS-Nidaplast). Pro uložení dílců bude nejdříve vytvořena odpovídající jáma, do které bude vložena geotextilie a drenážní potrubí. Bloky budou opět uzavřeny geotextilií a zasypány (min. vrstva nad bloky 0,30 m zeminy). Dosypávaná část terénu kolem zasakovacího objektu bude tvořena propustnými vrstvami (štěrkopískem, příp. vhodným recyklátem). Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

18. Před zahájením stavebních prací bude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace z důvodu uložení sítí v ochranném pásmu komunikace III/3834 (§ 36 zákona č. 13/1997 Sb.).

19. Výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán na komunikaci III/3834.

20. V případě zásahu do tělesa silnice bude požádáno o ZUK z důvodu provádění stavebních prací.

21. Při realizaci stavby bude dbáno na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

22. případné poškození komunikace III/3834 v souvislosti s prováděnou stavbou bude neprodleně nahlášeno správci komunikace – SÚS JmK – a bude v co nejkratším termínu opraveno na náklady stavebníka.

23. Ozelenění nevyužitých ploch bude zajištěno zřízením parkového trávníku se skupinovou výsadbou dřevin. Pro zatravnění ploch bude využito lokální travní směsi s množstvím výsevku 0,02 Kg /m^2.

1. *Euonymus auropaeus (brslen evropský)*
2. *Swida sanguinea (svída krvavá)*
3. *Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný)*
4. *Crataegus oxyacantha (hloh obecný)*
5. *Cornus mas (dřín obecný)*
6. *Prunus spinosa (trnka)*
7. *Viburnum opulus (kalina obecná)*
8 *Rosa canina (růže šípková)*

další možnosti:

9. *Corylus avellana (líska obecná)*
10. *Rhamnus catharticus (řešetlák počistivý)*

24. Sběrné středisko bude vybaveno kontejnery a typovými sběrnými nádobami na NO. Většina odpadů, se kterými bude v areálu nakládáno, bude umístěna v oceloplechových velkoobjemových kontejnerech. Sklo (barevné a bílé) a kompozitní obaly budou shromažďovány v plastových kontejnerech 1100 l s horním plněním. Tekuté odpady budou shromažďovány ve skladu NO v kovových sudech objemu 200 l. Akumulátory, baterie, znečištěné obaly, zářivky, léky a galvanické články pak v typových plastových nebo kovových nádobách, které budou umístěny ve skladu NO s vodohospodářsky zabezpečenou podlahou. V rámci tohoto objektu bude sběrné středisko vybaveno ručními hasicími přístroji práškovými v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, které je součástí dokumentace, ověřené stavebním úřadem. Vše tak, jak je zakresleno v situačním výkrese C2 v měř. 1 : 250, který je součástí dokumentace pro územní řízení zpracované oprávněnou osobou, Ing. Milanem Bartákem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT č. 1003322.

25. Vzhledem k překračování imisního limitu prašných částic (PM_{10}) v dané oblasti a vysoké škodlivosti těchto částic budou do doby vydání kolaudačního souhlasu dodržována opatření k minimalizaci prašnosti – skrápění, zakrývání a omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, před výjezdem mimo stavbu bude prováděna očista vozidel, místní komunikace v obci nesmějí být znečišťovány, kontrola a očista místních komunikací bude prováděna každodenně až do doby ukončení výstavby.

26. Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců a průjezd vozidel.

27. Pro uskutečnění umisťovaných staveb se jako stavební pozemek vymezují pozemky pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice v rozsahu 2910 m^2.

28. Nejvíce prašné práce nebudou prováděny v době silného proudění větru směrem k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna.

29. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to min. jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.

30. Čištění staveništních ploch a komunikací je třeba provádět zásadně za mokra.

31. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky a podmínky dotčeného orgánu:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vydal dne 20. 8. 2018, č.j. ARÚB/4452/18 DS, stanovisko k projednávanému záměru pro splnění podmínek:

- **Dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.** Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací. **O započetí zemních prací je stavebník povinen informovat AÚ AV min. s 30 denním předstihem, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.** Výzkum bude prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum, příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal dne 24. 11. 2015, č.j. HSBM-71-1-16/1-OPST-2015, souhlasné stanovisko.

- nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení dokladů prokazujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření ze dne 11. 11. 2015, č.j. OŽP-ČJ/69289-15/KUC.

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v ustanovení § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/20001 Sb., katalog odpadů,
- zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že bude zemina použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., ze kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou předloženy u kolaudace,
- u odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
- původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit podle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného Městským úřadem Šlapanice, odborem životního prostředí.
- Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakákoli změna bude předem projednána s orgánem ochrany přírody,
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen souhlas vydaný Krajským úřadem Jihomoravského kraje k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů dle § 14, odst. 1 zákona o odpadech,
- veškeré zemní práce budou po realizaci dokonale zahlazeny.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 10. 12. 2015, č.j. OŽP-ČJ/75655-15/SMM.

- Změna projektové dokumentace může být provedena pouze se souhlasem vodoprávního úřadu,
- v průběhu stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území,
- při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků, veškerý nebezpečný odpad bude chráněn proti povětrnostním vlivům, nebude skladován na volné ploše, před vydáním kolaudačního souhlasu bude zpracován „havarijní plán", který bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, vydal dne 18. 9. 2018 souhlasné závazné stanovisko OŽP-ČJ/141578-18/KAM – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

- Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF.
- Při realizačních pracech nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8, odst. 1 zákona, provede investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy ze zastavěné části pozemků. Ornice skrytá v mocnosti cca 0,40 m bude v množství cca 468 m^3 po dobu skladování na nezastavěné části pozemku řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a bezprostředně po ukončení stavby bude v množství cca 40 m^3 použita k ozelenění, zbylé množství, bude převezeno a rozprostřeno k dalšímu využití na pozemku parcelní číslo 1690/4 v kat. území Viničné Šumice.
- Za hospodaření s ornicí odpovídá podle § 10, odst. 2 Vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, investor. V průběhu prací vede o hospodaření s ornicí provozní deník pro kontrolu účelnosti využití ornice. O ukončení akce sepíše předávací protokol a jeho kopii doručí na odb. životního prostředí MěÚ Šlapanice do 15 dnů po ukončení akce.
- O návozu ornice je investor povinen neprodleně informovat příjemce a projednat s ním harmonogram prací. O ukončení návozu ornice bude sepsán protokol, jeho kopie bude investorem doručena odboru životního prostředí MěÚ Šlapanice bezprostředně po ukončení akce.
- **Ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 334/92 Sb. Vám odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice předepíše odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF v předpokládané výši 62414 Kč. O předepsání odvodů požádá investor neprodleně v návaznosti na pravomocné územní rozhodnutí.**
- **K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen doklad o zaplacení odvodů ze ZPF.**
- **Ve smyslu ustanovení § 11, odst. 4 a 6 zákona o ochraně ZPF je povinný k platbě odvodu povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, ve lhůtě do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.**
- **Písemně oznámit zahájení realizaci záměru, tj. zahájení skrývky ornice, a to nejpozději 15 dní před skrývkou.**
- **Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě, nový povinný je povinen tuto změnu nahlásit do 1 měsíce od této změny.**

Povodí Moravy, s.p., vydalo dne 11. 10. 2016, č.j. PM-28819/2018/5203/Ka, a 30. 11. 2015, č.j. PM061646/2015-203/Ho, stanoviska ke splnění podmínek.

- Žumpa na vyvážení bude umístěna tak, aby umožnila příjezd pro vyvážení jejího obsahu,
- žumpa bude provedena vodotěsná, nepropustná, bezodtoková,
- žumpa bude pravidelně vyvážena oprávněnou firmou, doklady o jejím vyvážení budou uchovávány pro případ kontroly.

- Zařízení bude provozováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. Veškerý nebezpečný odpad bude chráněn proti povětrnostním vlivům a nebude skladován na volné ploše.
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy atesty použitých kontejnerů na nebezpečný odpad.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala dne 7. 12. 2015 souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSJM 57600/2015/BM/HOK, na základě předložených podkladů a po zhodnocení zdravotních rizik. Bude dodrženo dále:

- V rámci uvedení stavby do užívání předloží stavebník KHS JmK doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Dále stavebník předloží KHS JmK vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z výtokového kohoutu umístěného na sociálním zařízení v provozním objektu vrátnice v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
- K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o tom, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 5 odst. 1 a odst. 4 Zákona č. 258/2000 Sb. a laboratorní rozbor vody v rozsahu - krácený rozbor - veřejné zásobování pitnou vodou, jak je stanoveno v příloze č. 3 sl. I Vyhl. MZ č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly a předloženy doklady, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 5, odst. 1 a odst. 4, zák. č. 258/2000 Sb.

32. **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje stanovuje k realizaci uvedené stavby podmínky dopisem ze dne 19. 2. 2016, č.j. 21080/2015, zejména:**
    - Komunikační napojení bude provedeno na stávající zpevněnou účelovou komunikaci v blízkosti napojení na krajskou silnici III/3834,
    - odvodnění zpevněných ploch sběrného dvora bude zajištěno svedením do zasakovacího objektu,
    - inženýrské sítě (voda, elektro, aj.) budou vedeny od místa napojení podél krajské komunikace, za vnější hranou silniční příkopy tak, aby ochranné pásmo vedení nezasahovalo do silničního tělesa,
    - zahájení prací bude písemně ohlášeno v dostatečném předstihu správci komunikace,
    - při realizaci stavby nedojde k zásahu do silničního tělesa,
    - při vlastním provádění prací v blízkosti komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován na vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace,
    - jakékoliv poškození silničního tělesa vč. silniční příkopy nebo propustku při realizaci stavby bude neprodleně opraveno na náklady investora,
    - pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jeho zakrytím,
    - v rámci stavby nedojde ke střetu zájmů zahájených nebo dokončených staveb SÚS JmK v souvislosti s probíhající zárukou,
    - terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu,
    - po skončení prací bude zástupce společnosti přizván ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

33. **Budou dodrženy podmínky spol. E.ON Česká republika, s.r.o., stanovené k realizaci uvedených staveb dne 4. 10. 2018, č.j. J34768-16274330. Upozorňujeme, že v zájmovém území je uloženo zařízení společnosti E.ON Distribuce, a.s.**

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob el. proudem, zejména tím, že bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovaných staveb s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- V OP el. stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadnily přístup k těmto zařízením.
- Po dokončení stavby je dále zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,0 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizací o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá st. činnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré stavební činnosti v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejich zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
- vedení 22 KV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů na tel. č.: 602520551.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800225577.

34. **Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Vodárenské akciové společnosti, a.s., č.j. BV/4517/2018-Tra ze dne 24. 9. 2018, zejména:**

- k propojení přípojky přizvěte zástupce VAS provozního střediska Pozořice, tel. 544226084. V rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.
- vodoměrná šachta na vodovodní přípojce musí být vybudována do 10 m od napojení na hlavní řad.
- na VAS provozním středisku Pozořice uzavřete dohodu o realizaci přípojky.
- při souběhu a křížení vodovodní přípojky a ostatních sítí technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- dle dohody o realizaci vodovodní přípojky bude provedena před zakrytím přípojky její kontrolní prohlídka oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby nebo k vydání kolaudačního souhlasu.
- Přípojky, revizní šachty a vodoměrná šachta budou předmětem práva služebnosti k dotčeným pozemkům, evidovány příslušným katastrálním úřadem a zapsány na příslušných listech vlastnictví jako právo náležející pozemku (ne vlastníku). Právo služebnosti pro výše uvedené stavby bude předloženo VAS, provoznímu středisku Pozořice ve lhůtě do 6 měsíců ode dne zprovoznění staveb.

II.

Podle § 94a, § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

stavbu: **"sběrný dvůr" - buňka pro obsluhu areálu (výrobek plnící fci stavby), skladovací přístřešek 18,00 x 5,30 m, zpevněné plochy, oplocení, přípojka vody vč. areálového rozvodu vody, rozšíření sítě veřejného osvětlení, areálová dešťová kanalizace vč. zasakovacího objektu,** na pozemcích **pozemkové parcely parcelní číslo 1624 (ostatní plocha), 1677/22, 1680 (ostatní plocha), 1690/4 (orná půda), 1690/5 (orná půda) a 1690/7 v katastrálním území Viničné Šumice,** v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při stavbě budou dodrženy požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a příslušné technické normy.
5. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

6. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 40 dB, nebudou prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin.

7. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

8. Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

9. **Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová a výšková poloha stavby odborně způsobilou osobou. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb (přístaveb), inženýrských sítí a komunikace včetně napojení na místní komunikaci a doklady o vytýčení stavby.**

10. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

11. V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.

12. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

13. Podlaha přízemních místností musí být min. 15 cm nad terénem. Všechny stavební konstrukce musí být dimenzovány a prováděny podle statických výpočtů ČSN a základy provedeny z trvanlivého materiálu.

14. Podlaha v koupelně a WC musí být vodotěsná a stěny do výše 200 cm opatřeny omyvatelnou vodotěsnou omítkou nebo obklady.

15. Záchody, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření, spíže a komory na uskladnění potravin, šatny, úklidové komory, musejí být účinně odvětrávány. Záchody, prostory pro osobní hygienu a pro vaření musejí být dostatečně vytápěny s možností regulace tepla.

16. Při souběhu a křížení přípojek s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání technických sítí.

17. Plán kontrolních prohlídek stavby se stanoví ve fázích výstavby:

    - prostorové a výškové vytyčení stavby, základy, ležatá kanalizace, žumpa, konstrukce nad základy – přístřešek, zpevněné plochy, osazení kontejnerů, terénní úpravy.

18. Termín kontrolních prohlídek stavby bude stavebnímu úřadu oznámen elektronicky nejméně 7 dní před plánovanou kontrolou na adresu pozorice@pozorice.cz (stavebník bude průběžně pořizovat fotodokumentaci jednotlivých fází výstavby).

19. **Po dokončení stavby zajistí investor geometrické zaměření stavby organizací k tomu oprávněnou a požádá zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.**

20. **K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložte: protokol o prostorovém vytyčení stavby před zahájením, geometrický plán zaměření stavby, revizní zprávy elektroinstalace, stavební povolení a dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení, doklad o předání a převzetí stavby, stavební deník, doklady prokazující splnění požadavků schváleného požárně bezpečnostního**

řešení stavby (§ 10 Vyhl. 246/2001 Sb. O požární prevenci), atesty použitých výrobků, revizi přenosných hasicích přístrojů, doklady o nezávadné likvidaci stavebního odpadu, havarijní plán, doklad o platbě odvodů ze ZPF, souhlas k provozování zařízení.

21. **Nejpozději u závěrečné prohlídky stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a dalších dle požadavků Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).**
22. **Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.**
23. Stavba bude dokončena do 31. 8. 2020.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice

Odůvodnění

Úřad městyse Pozořice obdržel dne 13. 11. 2015 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dne 19. 9. 2018 pod č.j. StÚ 1911/2015 - 4-Ca-ÚŘSP-Výzv-/ byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 5. 10. 2018. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Úřad městyse Pozořice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:

BONAGRO, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ing. Cyril Doležel, Hedvika Doleželová, E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Servisní, s.r.o., GasNet, s.r.o., Jihomoravský kraj, odbor majetkový, Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Zdeněk Muselík, Věra Muselíková, Obec Viničné Šumice, Romana Pokorová, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Radek Stejskal, Marie Stejskalová a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Pozemek p.č. 1690/7 je dle současného územního plánu evidován v zastavitelné ploše; část, kde je stávající zpevněná plocha účelové komunikace evidována jako plocha dopravní infrastruktury – účelová komunikace (DU). Plocha sběrného dvora je označena symbolem TO (plocha technické infrastruktury-nakládání s odpady). Záměr sběrného dvora je v souladu s aktuálně platným územním plánem.

Úřad městyse Pozořice v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Úřad městyse Pozořice v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Výrok o povolení stavby je v souladu s ustanovením § 94a odst. 5 stavebního zákona vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení

Poučení k výroku I

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Poučení k výroku II

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:
Jedná o stavbu, která podle § 122 odst. 1 stavebního zákona může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

ÚŘAD MĚSTYSE POZOŘICE * stavební úřad okres Brno-venkov *

otisk úředního razítka

Ing. Bronislava Častková v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

BONAGRO, a.s. (IČO - 49976524), Jiříkovická 340, Blažovice, 664 08 Blažovice, IdDS: fguc7pc
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČO - 04084063), Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov, 130 00 Praha, IdDS: qa7425t
Ing. Cyril Doležel (nar. 14. 2. 1946), Viničné Šumice 159, 664 06 Viničné Šumice
Hedvika Doleželová (nar. 5. 12. 1938), Bartákova 2251/9, Brno - Líšeň, 628 00 Brno
E.ON Česká republika, s. r. o. (IČO - 25733591), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IdDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s. (IČO - 28085400), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IdDS: nf5dxbu
E.ON Servisní, s.r.o. (IČO - 25186213), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
GasNet, s.r.o. (IČO - 27295567), Klíšská 940/96, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IdDS: rdxzhzt
Jihomoravský kraj, odbor majetkový (IČO - 70888337), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 602 00 Brno, IdDS: x2pbqzq
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15, IdDS: hjyaavk
Zdeněk Muselík (nar. 15. 8. 1945), Viničné Šumice 334, 664 06 Viničné Šumice
Věra Muselíková (nar. 27. 2. 1951), Viničné Šumice 334, 664 06 Viničné Šumice
Obec Viničné Šumice (IČO - 00488372), Viničné Šumice 23, 664 06 Viničné Šumice, prostřednictvím zástupce: BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, Rousínov, 683 01 Rousínov, IdDS: 6zabwqd
Romana Pokorová (nar. 19. 6. 1974), Viničné Šumice 22, 664 06 Viničné Šumice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (IČO - 70932581), Žerotínovo náměstí 449/3, Brno - Veveří, 601 82 Brno, IdDS: k3nk8e7
Radek Stejskal (nar. 20. 4. 1973), Viničné Šumice 290, 664 06 Viničné Šumice
Marie Stejskalová (nar. 28. 1. 1955), Viničné Šumice 153, 664 06 Viničné Šumice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO - 49455842), Soběšická 820/156, Brno - Lesná, 638 00 Brno, IdDS: siygxrm

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (IČO - 68081758), Čechyňská 363/19, Brno - Trnitá, 602 00 Brno, IdDS: xnjf5zy
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (IČO - 70884099), Zubatého 685/1, Brno - Zábrdovice, 614 00 Brno, IdDS: ybiaiuv
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (IČO - 71009191), Jeřábkova 1847/4, Brno - Černá Pole, 602 00 Brno, IdDS: jaaai36
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IdDS: x2pbqzq
Město Šlapanice, odbor dopravy (IČO - 00282651), Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice, IdDS: 2xfbbgj
Město Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP (IČO - 00282651), Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice, IdDS: 2xfbbgj
Město Šlapanice, odbor životního prostředí (IČO - 00282651), Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice, IdDS: 2xfbbgj
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště DI BM a BO, Kounicova 687/24, Brno - Veveří, 602 00 Brno, IdDS: jydai6g
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje (IČO - 70890013), Dřevařská 932/11, Brno - Veveří, 602 00 Brno, IdDS: m49t8gw

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč
položky 17, odst. 1 písm. e) sazebníku ve výši 1000,- Kč
---
celkem 21000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 25. 9. 2018.