

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 32/ZEPS/2020 ze dne 30.7.2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
zastoupený:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Město Jiříkov

Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov
p. Michalem Majákem – starostou města
p. Michalem Majákem – starostou města
p. Miroslav Sabo – zástupce investora
002 61 424
ČS, a.s.
0921389399/0800
412 338 350
sabo.n@jirikov.cz, starosta@jirikov.cz

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Pověřen jednat ve věcech smlouvy:
Pověřen jednat ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Marek Říha, jednatel
Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí
286 88 651
CZ28688651
Česká spořitelna a.s., Česká Lípa
994 365 339/0800
Komerční banka a.s., Česká Lípa
43 – 884 555 0297/0100
412 338 936, 725 047 547
info@zeps.cz; riha.m@zeps.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

*Článek 3
Cena za dílo*

Nové znění:

Cena díla činí dle nabídky a dohody:

<i>Cena celkem bez DPH dle SoD</i>	<i>4 219 964,53 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1</i>	<i>949 368,22 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH dle SoD + Dod.č. 1</i>	<i>5 169 332,75 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 085 559,88 Kč</i>
Cena celkem včetně 21%	6 254 892,63 Kč

*Článek 4
Termíny plnění*

Nové znění:

Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy

c) počet dní plnění zakázky ve dnech	:	115 dnů
dodatek č.1	:	83 dnů
celkem dní plnění zakázky ve dnech	:	198 dnů

Přerušení provádění prací v termínu: od **21.12.2020** – **4.1.2021**

Práce budou probíhat v zimním období za předpokladu vhodných klimatických podmínek. V případě, že nebudou vhodné klimatické podmínky, budou práce přerušeny a bude proveden zápis do stavebního deníku o jejich přerušení. Zhotovitel bude o přerušení prací oznámit zástupci investora a technickému dozoru stavebníka. Za oznámení se považuje telefonické oznámení, nebo elektronická komunikace e-mailem.

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.


V Rumburku dne

V Jiřikově dne 7.12.2020

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

za objednatele:
Michal Maják
starosta města



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 200032 - město Jiřikov - Rekonstrukce centra města Jiřikov 3.etapa

Objekt: 001 - Dodatek č.1

Etapa: 001 - Dešťová kanalizace

001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	91,260 M3	700,00	63 882,00
002	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	91,260 M3	165,00	15 057,90
003	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	7,800 M3	950,00	7 410,00
004	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	7,800 M3	100,00	780,00
005	283411110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem+odnímatelný sifonový uzávěr z PP	2,000 KUS	519,00	1 038,00
006	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	2,000 KUS	180,00	360,00
007	R003	Geodetické zaměření kanalizace	1,000 KUS	10 000,00	10 000,00
008	R004	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	3,000 KUS	2 500,00	7 500,00
009	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	105,000 M	140,00	14 700,00
010	286111360	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm	105,000 M	314,00	32 970,00
011	286142410	šachta DN 600 P vtok DN 200 KG výška 1,2-1,9 m	2,000 KUS	13 100,00	26 200,00
012	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	18,720 M3	750,00	14 040,00
013	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	18,720 M3	600,00	11 232,00
014	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	35,568 T	550,00	19 562,40
015	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	81,300 M3	225,00	18 292,50
016	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	164,340 T	322,00	52 917,48
017	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 250	51,000 M	143,00	7 293,00
018	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	3,000 KUS	11 000,00	33 000,00
019	286120080	trubka kanalizační PVC plnostěnná tlivrstvá DN 200x3000 mm SN 12	51,000 M	543,00	27 693,00
020	895941111.1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - kompletní provedení	2,000 KUS	12 000,00	24 000,00
021	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	99,060 M3	250,00	24 765,00
022	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	99,060 M3	150,00	14 859,00
023	171201201	Uložení sypaniny na skládky	99,060 M3	15,00	1 485,90
024	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	33,020 M3	411,00	13 571,22
025	R002	Kamerová prohlídka stávajícího potrubí	2,000 KUS	5 000,00	10 000,00
Součet za		Etapa: 001 - Dešťová kanalizace			452 609,40

Etapa: 002 - Komunikace

001	113107183	Odstranění podkladu živíčního tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	252,000 M2	98,00	24 696,00
002	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	98,280 T	180,00	17 690,40
003	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	491,400 T	4,00	1 965,60

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	98,280 T	155,00	15 233,40
005 113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	50,200 M2	137,00	6 877,40
006 565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	-104,820 M2	300,00	-31 446,00
007 573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	147,280 M2	18,00	2 651,04
008 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	147,180 M2	280,00	41 210,40
009 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	-93,164 T	50,00	-4 658,20
010 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	-133,045 T	50,00	-6 652,25
011 162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	2,000 KUS	771,00	1 542,00
012 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	-207,472 T	50,00	-10 373,60
013 R005	Demontáž betonového sloupu vč. naložení a odvozu	1,000 KUS	5 000,00	5 000,00
014 112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	2,000 KUS	2 140,00	4 280,00
Součet za		Etapa: 002 - Komunikace		68 016,19

Etapa: 003 - Aktivní zóna - neúnosné podloží

001 567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	176,000 M2	404,00	71 104,00
002 R001	Zatěžovací zkoušky únosností pláně	6,000 KUS	4 500,00	27 000,00
003 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	161,500 M3	250,00	40 375,00
004 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	161,500 M3	150,00	24 225,00
005 171201201	Uložení sypaniny na skládky	161,500 M3	15,00	2 422,50
006 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	161,500 M3	220,00	35 530,00
007 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	161,500 M3	10,00	1 615,00
008 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	421,000 M2	45,00	18 945,00
009 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	164,340 T	192,00	31 553,28
010 564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	421,000 M2	362,00	152 402,00
011 120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	57,350 M3	411,00	23 570,85
Součet za		Etapa: 003 - Aktivní zóna - neúnosné podloží		428 742,63

CELKEM Objekt: 001 - Dodatek č.1

949 368,22

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Línčova 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651





ZEPS s.r.o.

Harmonogram stavebních prací - aktualizace k 9.11.2020

Město Jiříkov - Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku - Rekonstrukce centra města Jiříkov -

dobu realizace 115 dní

prostavěno 58 dní

3. etapa

Finanční plnění (cena bez DPH)		850 000,00				1 500 000,00				6 750 000,00				6 500 000,00				7 188 813,36			
Finanční plnění (s DPH)		1 028 500,00				1 815 000,00				8 167 500,00				7 865 500,00				8 697 64,17			
Stavební objekty		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
provedení dešťové kanalizace ul. Antonínova - VCP																					
provedení dešťové kanalizace ul. Mánesova - VCP																					
odkopy a příprava zemní pláně v prostoru parkoviště+VCP(aktivní zóna)																					
odkopy a příprava zemní pláně v prostoru parkoviště+VCP(aktivní zóna)																					
uložení trávníku + montáž nové uliční vpusť v prostoru parkoviště																					
pokládka silničních a sadových obrubníků																					
doplnění ŠD mezi obrubami chodníků a cyklostezky																					
pokládka mozaikové dlažby - chodník a cyklostezka																					
zřízení podkladních vrstev v části nové komunikace - Mánesova																					
pokládka asfaltových vrstev vč zářevek + VCP (ul. Mánesova)																					
kompletace V.O.																					
zřízení podkladních vrstev v prostoru parkoviště																					
pokládka mozaikové dlažby - parkoviště																					