Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 61_04_20

na provedení stavby

Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**")

kterou uzavřeli

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	**Obec Všestary**
Se sídlem:	Všestary 35, 503 12 Všestary
Zastoupená:	Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce
IČO:	00269760
DIČ:	CZ00269760
č. ú.:	1080773349/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „**objednatel**")

a

Zhotovitel:	**AVJ-STAVBY s.r.o.**
Se sídlem:	Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy
Zastoupený:	Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
IČ:	03199339
DIČ:	CZ03199339
Bankovní spojení:	ČSOB Svitavy
Číslo účtu:	271946180/0300
Zapsána	u Krajského soudu v H. Králové, spis. zn. C 33851

(dále jen „**zhotovitel**")

Článek 1
Předmět dodatku

1. Dne 17. 4.2020 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo na provedení stavební akce: Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky.
2. Dne 23. 06. 2020 předal objednatel zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Termín dokončení díla je 23. 02. 2021.
3. V rámci kontrolního dne č. 3 ze dne 11. 08. 2020, bod 3/1 informoval objednatel, že čerpací stanice odpadních vod a vlastní ČOV v obci nejsou připraveny pro provoz a tudíž zhotovitel nemůže provést napojení domovních kanalizačních přípojek. Zhotovitel byl do spuštění ČOV do provozu (1. 10. 1020) nucen přerušit práce na díle.
4. K dokončení díla zbývá provést opravu komunikace ze zámkové dlažby nad stokou a domovními kanalizačními přípojkami v části stavby směr Světí. V případě požadavku na provedení opravy komunikace bez dalšího odkladu v zimních měsících by bylo
   a) nutno vyměnit materiál vytěžený z výkopu za lépe zhutnitelný (projekt s výměnou materiálu nepočítal = vícepráce cca 200 tis Kč), nebo

b) ponechat zhutněný zásyp výkopu do jarních měsíců přirozeně dosednout.

Výměna materiálu zásypu rýhy nad kanalizací nebo ponechání zhutněného zásypu výkopu dosednout je nutno z důvodu zaručení stálosti stability zásypu a následné trvanlivosti provedených prací. V případě volby b) zhotovitel navrhuje termín do 23. 4. 2021. Po zvážení všech okolností souhlasí objednatel s termínem dokončení díla do 23. 4. 2021 bez další potřeby víceprací.

5. Z výše uvedených důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli, v souladu a ve znění čl. III., odst. 6 a 7 smlouvy o dílo, na prodloužení termínu pro provedení díla o 2 měsíce, tj. 23. 04. 2021.

Článek 2
Změna smlouvy

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II odst. 2, článku III. odst. 1 a článek V. odst. 2 smlouvy takto:

II.
Předmět díla

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo „**Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky**“, které sestává z částí:

A) Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí)
B) Kanalizační přípojky Rosnice (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí)

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé akce dle dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.

Předmětem díla jsou i méněpráce a vícepráce uvedené v dodatku č. 1 k SOD.

III.
Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:

práce budou dokončeny nejpozději do 10ti měsíců ode dne předání staveniště.

Dílčí termíny uvedené v harmonogramu, který je přílohou smlouvy o dílo jsou splněny.

V.
Cena díla

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena za předmět: část A) **Nové kanalizační stoky Rosnice** (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí)

Celková cena bez DPH dle SOD	2 798 765,00,- Kč
Dodatek č. 1 – Méněpráce	0,00,- Kč
Dodatek č. 1 - Vícepráce	352 026,20,- Kč
Celková cena bez DPH dle SOD + dodatek č. 1	**3 150 791,20,- Kč**
DPH	**661 666,15,- Kč**
Celková cena včetně DPH SOD + dodatek č. 1	**3 812 457,35,- Kč**

Cena za předmět: B) **Kanalizační přípojky Rosnice** (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí)

Celková cena bez DPH dle SOD	486 083,00,- Kč
Dodatek č. 1 – Méněpráce	- 111 091,09,- Kč
Dodatek č. 1 - Vícepráce	86 161,08,- Kč
Celková cena bez DPH dle SOD + dodatek č. 1	**461 152,99,- Kč**
DPH	**96 842,13,- Kč**
Celková cena včetně DPH SOD + dodatek č. 1	**557 995, 12,- Kč**

Cena za celý předmět díla:
A) Nové kanalizační stoky Rosnice (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí) **a**
B) Kanalizační přípojky Rosnice (pro 4 RD) **a Všestary** (směr Světí) celkem

Celková cena bez DPH dle SOD	3 284 848,00- Kč
Dodatek č. 1 – Méněpráce	-111 091,09,- Kč
Dodatek č. 1 - Vícepráce	438 187,28,- Kč
Celková cena bez DPH dle SOD + dodatek č. 1	**3 611 944,19,- Kč**
DPH	**758 508,28,- Kč**
Celková cena včetně DPH SOD + dodatek č. 1	**4 370 452,47,- Kč**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Všestary usnesením č. 5/2021 dne 14.01.2021.
4. Přílohy:
   - Příloha č. 1 - Rozpočet méněprací
   - Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Všestarech dne 10. 02. 2021

Za Objednatele
Obec Všestary, IČ: 00269760
Ing. Michal Derner, MBA – starosta obce

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

Ve Svitavách dne 04.02.2021

AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
Tel.: 605 304 704, 603 193 204
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za Zhotovitele
AVJ-STAVBY s.r.o., IČ 03199339
Ing. Andrej Peňák, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky

Objednatel:	**Obec Všestary** **Všestary 35** **50312 Všestary**	IČO: **00269760** DIČ: **CZ00269760**
Zhotovitel:	**AVJ-STAVBY s.r.o.** **Lanškrounská 404/36** **56802 Svitavy**	IČO: **03199339** DIČ: **CZ03199339**
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-111 091,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-111 091,09**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-111 091,09** CZK
Základní DPH	**21** %	**-23 329,13** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-134 420,22 CZK**

v _____ dne _____

AVJ-STAVBY s.r.o.®
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
Tel.: 605 304 794, 603 193 204
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
1	**Všestary nová kanalizační stoka směr Světí**	**0,00**	**-111 091,09**	**-23 329,13**	**-134 420,22**	**10**
1.1.03	Všestary, stoka Světí - méněpráce	0,00	-97 028,42	-20 375,97	-117 404,39	87
1b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m	0,00	-13 735,34	-2 884,42	-16 619,76	12
2b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m	0,00	-327,33	-68,74	-396,07	0
Celkem za stavbu		0,00	-111 091,09	-23 329,13	-134 420,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-7 828,57	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-10 606,47	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-203,81	0
5	Komunikace	HSV			-81 905,29	74
8	Trubní vedení	HSV			-5 786,79	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 760,16	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					-111 091,09	100

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1.1.03	Všestary, stoka Světí - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**-10 503,00**
1	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	-270,00000	38,90	-10 503,00
Díl: 5		**Komunikace**				**-81 905,29**
2	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	-21,40000	484,00	-10 357,60
3	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-160,50000	316,90	-50 862,45
4	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-64,20000	14,20	-911,64
5	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-64,20000	308,00	-19 773,60
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-4 620,13**
6	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-137,50400	33,60	-4 620,13

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-7 828,57**
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	47,10	0,00
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	0,00000	320,90	0,00
3	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	0,00000	435,80	0,00
4	113108307R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	0,00000	102,30	0,00
5	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	0,00000	115,60	0,00
6	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	220,30	0,00
7	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	0,00000	157,40	0,00
8	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,00000	86,50	0,00
9	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	50,00	0,00
10	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	0,00000	239,30	0,00
11	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	-1,05100	147,80	-155,34
12	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	-3,04900	75,40	-229,89
13	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,00000	295,00	0,00
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-1,75600	425,40	-747,00
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-0,52700	18,50	-9,75
16	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-4,09600	350,60	-1 436,06
17	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	-1,22900	37,10	-45,60
18	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	-10,64000	72,80	-774,59
19	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	-10,64000	23,00	-244,72
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-5,85200	56,30	-329,47
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,60900	209,70	-337,41
22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-1,60900	10,00	-16,09
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,24300	78,40	-332,65
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-1,31700	305,80	-402,74
25	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,24300	23,40	-356,69
26	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-15,24300	83,80	-1 277,36
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-1,60900	360,00	-579,24
28	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	-0,38100	116,60	-44,42

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	-2,37000	215,00	-509,55
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**-103,47**
30	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	-2,66000	38,90	-103,47
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-203,81**
31	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	-0,29300	695,60	-203,81
32	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	0,00000	209,90	0,00
Díl: 5		**Komunikace**				**0,00**
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	164,50	0,00
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	215,30	0,00
35	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	0,00000	264,10	0,00
36	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	0,00000	484,00	0,00
37	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	316,90	0,00
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	14,20	0,00
39	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	11,60	0,00
40	577115116R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	400,40	0,00
41	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	308,00	0,00
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	0,00000	207,30	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-5 459,49**
43	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	-2,66000	30,10	-80,07
44	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	-1,00000	78,50	-78,50
45	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	-2,66000	10,40	-27,66
46	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	-1,00000	189,30	-189,30
47	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	-1,00000	1 246,50	-1 246,50
48	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	-1,00000	277,90	-277,90
49	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	-2,66000	5,50	-14,63
50	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	-0,97500	278,90	-271,93
51	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	-1,00000	59,50	-59,50
52	28651842.AR	kus čisticí DN 150,0 mm; PVC	kus	0,00000	131,00	0,00
53	28695803R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	-1,00000	3 213,50	-3 213,50
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**0,00**
54	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	0,00000	76,00	0,00
55	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	0,00000	44,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	80,00	0,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
57	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	29,40	0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-140,00**
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-4,16661	33,60	-140,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	150,00	0,00
60	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00000	250,00	0,00
61	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	0,00000	89,60	0,00
62	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	0,00000	10,20	0,00
63	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	59,90	0,00
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00000	9,10	0,00

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	2b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**0,00**
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00000	47,10	0,00
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	0,00000	320,90	0,00
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,00000	86,50	0,00
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	50,00	0,00
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,00000	75,40	0,00
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,00000	425,40	0,00
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	0,00000	18,50	0,00
8	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,00000	533,80	0,00
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4	m3	0,00000	37,10	0,00
10	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	72,80	0,00
11	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	23,00	0,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00000	56,30	0,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	209,70	0,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	10,00	0,00
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	78,40	0,00
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,00000	305,80	0,00
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	23,40	0,00
18	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00000	83,80	0,00
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,00000	360,00	0,00
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,00000	116,60	0,00
21	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	0,00000	215,00	0,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**0,00**
22	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	0,00000	38,90	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**0,00**
23	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,00000	695,60	0,00
24	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	0,00000	209,90	0,00
Díl: 5		**Komunikace**				**0,00**
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	0,00000	207,30	0,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**-327,30**
26	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	0,00000	30,10	0,00
27	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	-1,00000	78,50	-78,50

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	2b	MP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	0,00000	10,40	0,00
29	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	-1,00000	189,30	-189,30
30	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	0,00000	5,50	0,00
31	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	0,00000	278,90	0,00
32	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	-1,00000	59,50	-59,50
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**0,00**
33	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	29,40	0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-0,03**
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-0,00080	33,60	-0,03
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**0,00**
35	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	0,00000	89,60	0,00
36	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	0,00000	10,20	0,00
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,00000	59,90	0,00
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	150,00	0,00
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00000	9,10	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**20-061**	**Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky**

Objednatel:	**Obec Všestary** **Všestary 35** **50312 Všestary**	IČO: **00269760** DIČ: **CZ00269760**
Zhotovitel:	**AVJ-STAVBY s.r.o.** **Lanškrounská 404/36** **56802 Svitavy**	IČO: **03199339** DIČ: **CZ03199339**
Vypracoval:		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			438 187,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**438 187,28**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**438 187,28** CZK
Základní DPH	**21** %	**92 019,33** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**530 206,61 CZK**

v _____ dne _____

AVJ-STAVBY s.r.o.
Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
Tel.: 605 304 704, 605 193 204
avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
1	**Všestary nová kanalizační stoka směr Světí**	**0,00**	**305 452,33**	**64 144,98**	**369 597,31**	
1.1.01	Všestary - délka stoky - vícepráce	0,00	76 754,68	16 118,48	92 873,16	18
1.1.02	Všestary, stoka - zásyp v silnici - vícepráce	0,00	197 452,77	41 465,08	238 917,85	45
1a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m	0,00	18 871,10	3 962,93	22 834,03	4
2a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m	0,00	12 373,78	2 598,49	14 972,27	3
2	**Stoka pro 4 RD Rosnice**	**0,00**	**132 734,95**	**27 874,34**	**160 609,29**	**30**
1a	VCP Gravitační přípojky, 4 ks, PVC DN 150 - veřejná část 17 m	0,00	34 666,77	7 280,02	41 946,79	8
2.1.01	Rosnice, stoka - vícepráce	0,00	77 818,75	16 341,94	94 160,69	18
2a	VCP Gravitační přípojky 4 ks, PVC DN150 - soukromá část 15 m	0,00	20 249,43	4 252,38	24 501,81	5
Celkem za stavbu		0,00	438 187,28	92 019,32	530 206,60	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			289 801,22	66
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			671,41	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 654,41	1
5	Komunikace	HSV			11 369,32	3
8	Trubní vedení	HSV			14 955,34	3
909	Doplněné položky	HSV			93 475,57	21
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			313,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			283,54	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 103,55	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 559,52	2
Cena celkem					438 187,28	100

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1.1.01	Všestary - délka stoky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**61 457,03**
1	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,20000	147,80	325,16
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	6,84400	75,40	516,04
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	4,84000	295,00	1 427,80
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,42186	140,50	1 745,27
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	3,72656	18,50	68,94
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	28,98434	298,40	8 648,93
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4	m3	8,69530	37,10	322,60
8	151201102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	75,28400	97,40	7 332,66
9	151201112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	75,28400	34,20	2 574,71
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	22,77341	56,30	1 282,14
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,81993	209,70	5 624,14
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	26,81993	10,00	268,20
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,17255	78,40	2 287,13
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	10,35155	305,80	3 165,50
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,22000	23,40	800,75
16	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	34,22000	83,80	2 867,64
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	26,81993	360,00	9 655,17
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,85550	116,60	99,75
19	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	18,63279	215,00	4 006,05
20	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	26,25530	321,40	8 438,45
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 309,19**
21	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	1,88210	695,60	1 309,19
Díl: 8		**Trubní vedení**				**12 348,62**
22	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	17,11000	47,40	811,01
23	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	17,11000	29,50	504,75
24	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	17,11000	5,50	94,11
25	28614528R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 9,40 mm; l = 6000,0 mm	kus	3,13683	3 487,20	10 938,75
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 639,84**
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	48,80489	33,60	1 639,84

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1.1.02	Všestary, stoka - zásyp v silnici - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**104 168,87**
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	89,93875	209,70	18 860,16
2	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	89,93875	10,00	899,39
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	89,93875	360,00	32 377,95
4	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	161,88975	321,40	52 031,37
Díl: 909		**Doplněné položky**				**84 242,07**
5	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	117,70000	66,60	7 838,82
6	567132115	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	160,50000	436,10	69 994,05
7	569621116	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	52,75000	85,20	4 494,30
8	877363123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	1,00000	109,50	109,50
9	MAT_01	Přechod UR-KG DN 250	ks	1,00000	1 805,40	1 805,40
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**9 041,83**
10	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	269,10212	33,60	9 041,83

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**8 790,48**
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	8,35600	47,10	393,57
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	9,21800	320,90	2 958,06
3	113107535R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	0,86200	435,80	375,66
4	113108307R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	1,17500	102,30	120,20
5	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	1,17500	115,60	135,83
6	113111115R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,17500	220,30	258,85
7	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	1,56700	157,40	246,65
8	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	12,53400	86,50	1 084,19
9	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,52200	50,00	26,10
10	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	4,59600	239,30	1 099,82
11	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	0,00000	147,80	0,00
12	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,00000	75,40	0,00
13	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,09000	295,00	2 091,55
14	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,00000	425,40	0,00
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,00000	18,50	0,00
16	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,00000	350,60	0,00
17	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,00000	37,10	0,00
18	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	72,80	0,00
19	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	23,00	0,00
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00000	56,30	0,00
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	209,70	0,00
22	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	10,00	0,00
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	78,40	0,00
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,00000	305,80	0,00
25	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	23,40	0,00
26	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00000	83,80	0,00
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,00000	360,00	0,00
28	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,00000	116,60	0,00

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	0,00000	215,00	0,00
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**0,00**
30	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	0,00000	38,90	0,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 753,92**
31	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,00000	695,60	0,00
32	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	8,35600	209,90	1 753,92
Díl: 5		**Komunikace**				**4 367,77**
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,86200	164,50	141,80
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,86200	215,30	185,59
35	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	0,86200	264,10	227,65
36	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	1,48800	484,00	720,19
37	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,17500	316,90	372,36
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1,17500	14,20	16,69
39	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	1,56700	11,60	18,18
40	577115116R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1,17500	400,40	470,47
41	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1,56700	308,00	482,64
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,35600	207,30	1 732,20
Díl: 8		**Trubní vedení**				**0,00**
43	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	0,00000	30,10	0,00
44	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	0,00000	78,50	0,00
45	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	0,00000	10,40	0,00
46	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	0,00000	189,30	0,00
47	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	0,00000	1 246,50	0,00
48	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	0,00000	277,90	0,00
49	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	0,00000	5,50	0,00
50	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	0,00000	278,90	0,00
51	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	0,00000	59,50	0,00
52	28651842.AR	kus čisticí DN 150,0 mm; PVC	kus	0,00000	131,00	0,00
53	28695803R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	0,00000	3 213,50	0,00
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**313,40**
54	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	1,56700	76,00	119,09
55	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	1,56700	44,00	68,95

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	1a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN150 - veřejná část 43 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	1,56700	80,00	125,36
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**245,67**
57	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	8,35600	29,40	245,67
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**242,69**
58	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	7,22306	33,60	242,69
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3 157,17**
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,06379	150,00	1 209,57
60	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,56013	250,00	140,03
61	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	8,62392	89,60	772,70
62	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	43,11960	10,20	439,82
63	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	8,62392	59,90	516,57
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,62392	9,10	78,48

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	2a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**10 315,10**
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	1,28800	47,10	60,66
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1,28800	320,90	413,32
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	4,41600	86,50	381,98
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,18400	50,00	9,20
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1,16600	75,40	87,92
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,35000	425,40	999,69
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3	m3	0,70500	18,50	13,04
8	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	5,48200	533,80	2 926,29
9	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4	m3	1,64500	37,10	61,03
10	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,24000	72,80	1 036,67
11	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	14,24000	23,00	327,52
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	7,83200	56,30	440,94
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,15400	209,70	451,69
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,15400	10,00	21,54
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,67800	78,40	445,16
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,76200	305,80	538,82
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,83200	23,40	136,47
18	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	5,83200	83,80	488,72
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,15400	360,00	775,44
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,14600	116,60	17,02
21	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	3,17200	215,00	681,98
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**138,48**
22	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	3,56000	38,90	138,48
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**543,03**
23	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,39200	695,60	272,68
24	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	1,28800	209,90	270,35
Díl: 5		**Komunikace**				**267,00**
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,28800	207,30	267,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**527,72**
26	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	3,56000	30,10	107,16
27	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	0,00000	78,50	0,00

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	1	Všestary nová kanalizační stoka směr Světí
R:	2a	VCP Gravitační přípojky, 10 ks, PVC DN 150 - soukromá část 29 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	3,56000	10,40	37,02
29	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	0,00000	189,30	0,00
30	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	3,56000	5,50	19,58
31	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,30500	278,90	363,96
32	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	0,00000	59,50	0,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**37,87**
33	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	1,28800	29,40	37,87
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**185,63**
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	5,52471	33,60	185,63
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**358,95**
35	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	0,99820	89,60	89,44
36	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	4,99100	10,20	50,91
37	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	0,99820	59,90	59,79
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,99820	150,00	149,73
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,99820	9,10	9,08

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	2	Stoka pro 4 RD Rosnice
R:	1a	VCP Gravitační přípojky, 4 ks, PVC DN 150 - veřejná část 17 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**22 339,41**
1	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	21,00000	38,90	816,90
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	5,04000	86,50	435,96
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,21000	50,00	10,50
4	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	1,84800	239,30	442,23
5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	1,84800	147,80	273,13
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	0,75600	75,40	57,00
7	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	8,13100	295,00	2 398,65
8	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,71200	425,40	2 004,48
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,41400	18,50	26,16
10	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	10,99600	533,80	5 869,66
11	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,29900	37,10	122,39
12	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	28,56000	72,80	2 079,17
13	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	28,56000	23,00	656,88
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	15,70800	56,30	884,36
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,32000	209,70	905,90
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,32000	10,00	43,20
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,38800	78,40	892,82
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,53400	305,80	1 080,70
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,78000	23,40	88,45
20	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	3,78000	83,80	316,76
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,32000	360,00	1 555,20
22	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,09500	116,60	11,08
23	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	6,36200	215,00	1 367,83
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**277,75**
24	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	7,14000	38,90	277,75
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**546,05**
25	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,78500	695,60	546,05
Díl: 5		**Komunikace**				**5 546,10**
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	21,00000	264,10	5 546,10
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 058,60**
27	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	7,14000	30,10	214,91
28	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	0,00000	78,50	0,00

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	2	Stoka pro 4 RD Rosnice
R:	1a	VCP Gravitační přípojky, 4 ks, PVC DN 150 - veřejná část 17 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	7,14000	10,40	74,26
30	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	0,00000	189,30	0,00
31	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	0,00000	1 246,50	0,00
32	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	0,00000	277,90	0,00
33	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	7,14000	5,50	39,27
34	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,61800	278,90	730,16
35	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	0,00000	59,50	0,00
36	28695803R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm	kus	0,00000	3 213,50	0,00
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**745,47**
37	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	22,18651	33,60	745,47
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**4 153,39**
38	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	11,55000	89,60	1 034,88
39	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	57,75000	10,20	589,05
40	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	11,55000	59,90	691,85
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,55000	150,00	1 732,50
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,55000	9,10	105,11

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	2	Stoka pro 4 RD Rosnice
R:	2.1.01	Rosnice, stoka - vícepráce

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**64 554,91**
1	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	4,50000	38,90	175,05
2	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	7,00000	147,80	1 034,60
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	51,75700	295,00	15 268,32
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,92710	425,40	3 797,59
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,67813	18,50	49,55
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	20,82990	298,40	6 215,64
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	6,24897	37,10	231,84
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,36635	56,30	921,43
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,75700	209,70	6 240,04
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	29,75700	10,00	297,57
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,00700	78,40	2 195,75
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,75000	305,80	535,15
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,75700	360,00	10 712,52
14	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	3,15000	215,00	677,25
15	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	50,41260	321,40	16 202,61
Díl: 5		**Komunikace**				**1 188,45**
16	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	4,50000	264,10	1 188,45
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 951,88**
17	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	58,09169	33,60	1 951,88
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**890,01**
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,47500	150,00	371,25
19	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m	t	2,47500	89,60	221,76
20	979082319R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	12,37500	10,20	126,23
21	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	2,47500	59,90	148,25
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,47500	9,10	22,52
Díl: 909		**Doplněné položky**				**9 233,50**
23	PC_01	ELTODO - vyjádření a vytyčení sítí	kompl	1,00000	6 946,00	6 946,00
24	452312141	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,75000	3 050,00	2 287,50

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	2	Stoka pro 4 RD Rosnice
R:	2a	VCP Gravitační přípojky 4 ks, PVC DN150 - soukromá část 15 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**18 175,42**
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	5,24800	86,50	453,95
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,21900	50,00	10,95
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2,62400	75,40	197,85
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,33000	425,40	1 841,98
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,29900	18,50	24,03
6	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	10,10200	533,80	5 392,45
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,03100	37,10	112,45
8	151201101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	26,24000	72,80	1 910,27
9	151201111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	26,24000	23,00	603,52
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,43200	56,30	812,52
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,96900	209,70	832,30
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,96900	10,00	39,69
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,46300	78,40	820,30
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,24700	305,80	992,93
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13,12000	23,40	307,01
16	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	13,12000	83,80	1 099,46
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,96900	360,00	1 428,84
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,32800	116,60	38,24
19	58337345R	štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	5,84500	215,00	1 256,68
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**255,18**
20	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	m	6,56000	38,90	255,18
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**502,22**
21	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,72200	695,60	502,22
Díl: 8		**Trubní vedení**				**1 020,40**
22	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	6,56000	30,10	197,46
23	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	0,34700	78,50	27,24
24	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	6,56000	10,40	68,22
25	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	0,00000	189,30	0,00
26	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	6,56000	5,50	36,08
27	28611153.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,40500	278,90	670,75
28	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	0,34700	59,50	20,65
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**296,21**

Položkový rozpočet

S:	20-061	Nové kan.stoky Rosnice (4RD) a Všestary (směr Světí) + přípojky
O:	2	Stoka pro 4 RD Rosnice
R:	2a	VCP Gravitační přípojky 4 ks, PVC DN150 - soukromá část 15 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	8,81591	33,60	296,21