

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                    |          |            |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby   | Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby | JKSO     |            |
|                |                                                    | EČO      |            |
|                |                                                    | Místo    | Unhošť     |
|                |                                                    | IČ       | DIČ        |
| Objednatel     | Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351             | 00235075 | CZ00235075 |
| Projektant     |                                                    |          |            |
| Zhotovitel     | DAVA-CZ s.r.o.                                     | 27872947 | CZ27872947 |
| Zpracoval      |                                                    |          |            |
| Rozpočet číslo |                                                    | CZ-CPV   |            |
|                |                                                    | CZ-CPA   |            |
| Dne            | 13. 11. 2020                                       |          |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |           |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|-----------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 13 307,29  | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00      |
| 2                        |              | Montáž  | 556 697,94 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00      |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00      |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00       | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00      |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Jiné VRN            |  | 0,00      |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 11 400,11 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 570 005,23 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 11 400,11 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00      |

|                                                                                    |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                 |  |  |  | D Celkem bez DPH 581 405,34 |      |             |            |
|  |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                    |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 581 405,34  | 87 210,80  |
|                                                                                    |  |  |  | základní                    | 21,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                    |  |  |  | Cena s DPH 668 616,14       |      |             |            |
|                                                                                    |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                                                                    |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                                                                    |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                                                                    |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

DAVA-CZ s.r.o.  
28. října 1269, 273 09 Kladno  
IČO: 27872947  
DIČ: CZ27872947

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby

**Objednatel:** Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351

**Zhotovitel:** DAVA-CZ s.r.o.

**Místo:** Unhošť

Zpracoval:  
Datum: 13. 11. 2020

| Kód      | Zakázka                                            | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN        | HZS  | VRN       | KČ   |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|------|-----------|------|
| 160320a1 | Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby | 581 405,34   | 87 210,80   | 0,00         | 668 616,14 | 0,00    | 570 005,23 | 0,00 | 11 400,11 | 0,00 |
| Celkem   |                                                    | 581 405,34   | 87 210,80   | 0,00         | 668 616,14 | 0,00    | 570 005,23 | 0,00 | 11 400,11 | 0,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
Místo: Unhošť

Zpracoval:  
Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství<br>celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost<br>celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|--------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|--------------------|

oddíl 1 Zemní práce:

|                                       |   |         |                                      |    |               |          |      |          |          |       |        |
|---------------------------------------|---|---------|--------------------------------------|----|---------------|----------|------|----------|----------|-------|--------|
| 1                                     | R | Y-110-0 | PRIPRAVNE A PRIDRUZENE PRACE         | M2 | 54,198        | 139,00   | 0,00 | 7 533,52 | 7 533,52 | 0,208 | 11,273 |
|                                       |   |         |                                      |    | 6,495         |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 1,5*4,33      |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,25*4,15     |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 1,4*2,9       |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,06*3,25     |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,2*3,05      |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | Součet        | 54,198   |      |          |          |       |        |
| 2                                     | R | Y-130-0 | HLOUBENE VYKOPAVKY                   | M3 | 1,356         | 515,00   | 0,00 | 698,34   | 698,34   | 0,000 | 0,000  |
|                                       |   |         |                                      |    | základy       |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 1,1*0,8*0,45  |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 3*0,8*0,4     |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | Součet        | 1,356    |      |          |          |       |        |
| 3                                     | R | Y-130-3 | HLOUBENE VYKOPAVKY UZAVRENE PROSTORY | M3 | 5,392         | 98,00    | 0,00 | 528,42   | 528,42   | 0,000 | 0,000  |
|                                       |   |         |                                      |    | 1,5*4,33*0,10 |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,25*4,15*0,1 |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 1,3*2,9*0,1   |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,06*3,25*0,1 |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | 4,2*3,05*0,1  |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | Součet        | 5,392    |      |          |          |       |        |
| 4                                     | R | Y-160-0 | PREMISTENI VYKOPKU                   | M3 | 6,588         | 149,00   | 0,00 | 981,61   | 981,61   | 0,000 | 0,000  |
|                                       |   |         |                                      |    | 5,392+1,196   |          |      |          |          |       |        |
|                                       |   |         |                                      |    | Součet        | 6,588    |      |          |          |       |        |
| 5                                     | R | Y-170-0 | NASYPY A SKLADKY                     | M3 | 6,588         | 49,00    | 0,00 | 322,81   | 322,81   | 0,000 | 0,000  |
|                                       |   |         |                                      |    | Součet        | 6,588    |      |          |          |       |        |
| oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání: |   |         |                                      |    |               |          |      |          |          |       |        |
| 8                                     | R | Y-270-0 | POI STAR ZAKLADU                     | M3 | 0,136         | 1 900,00 | 0,00 | 258,40   | 258,40   | 1,943 | 0,264  |
|                                       |   |         |                                      |    |               |          | 0,00 | 5 262,04 | 5 262,04 |       | 3,519  |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
Místo: Unhošť

Zpracovali:  
Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 9  | R   | Y-270-1     | ZAKLADY | M3 | 1,356           | 3 690,00        | 0,00           | 5 003,64      | 5 003,64    | 2,400    | 3,254           |
|    |     |             |         |    | 0,396           |                 |                |               |             |          |                 |
|    |     |             |         |    | 3*0,8*0,4       |                 |                |               |             |          |                 |
|    |     |             |         |    | Součet          |                 |                |               | 1,356       |          |                 |

oddíl 3 Svislé konstrukce:

|     |     |           |                                                                              |   |       |          |      |          |          |       |       |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| 241 | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, Ie, U, UE nebo L do č 12 | t | 0,403 | 9 300,00 | 6,80 | 3 741,10 | 3 747,90 | 0,020 | 0,008 |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|------|----------|----------|-------|-------|

Profil Y I

2,4\*2

1,4\*10

1,5\*2

Součet

21,800

turny

21,8\*17,6

Součet

0,384\*1,05

Součet

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

0,403

|     |     |           |                                                 |    |        |           |           |           |           |       |        |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 242 | 130 | 130107480 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, do 160 mm | t  | 0,403  | 25 500,00 | 10 276,50 | 0,00      | 10 276,50 | 1,000 | 0,403  |
| 244 | 014 | 349234831 | Doplňení zdiva okenních do profilu I nad okna   | m  | 3,200  | 295,00    | 263,71    | 680,29    | 944,00    | 0,058 | 0,184  |
| 10  | R   | Y-310-3   | ZDI NOSNE                                       | M3 | 12,043 | 4 390,00  | 0,00      | 52 868,77 | 52 868,77 | 0,998 | 12,019 |

Zed 30

Garáž

1,1\*0,5\*0,3

0,6\*3,15\*0,3

1,4\*3,15\*0,3

Nadezdění pod věnce

5,6\*0,1\*0,3

4,2\*1/2\*0,3

0,168

0,630

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
Místo: Unhošť

Zpracoval:  
Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

Zed 45  
Nadezdění  
5,02\*0,1\*0,45 0,226  
0,45\*0,24\*4,5 0,486  
8,43\*1\*0,45 3,794  
5,15\*1\*0,45 2,318  
4,85\*1\*0,45 2,183

Zed 60  
Nadezdění  
3,05\*0,1\*0,6 0,183

Součet 12,043

|    |   |         |                                                    |    |       |          |      |           |           |       |        |
|----|---|---------|----------------------------------------------------|----|-------|----------|------|-----------|-----------|-------|--------|
| 13 | R | Y-380-6 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE - VENCE                       | M3 | 4,843 | 5 400,00 | 0,00 | 26 152,20 | 26 152,20 | 2,516 | 12,185 |
|    |   |         | (3,3+4,5+3,4+4,7+5,75+2+3,5+4,4+3,5+2+6)*0,45*0,25 |    |       |          |      |           |           |       |        |
|    |   |         | Součet                                             |    | 4,843 |          |      |           |           |       |        |

oddíl 4

Vodorovné konstrukce:

|     |     |           |                                                                               |     |       |          |          |          |          |       |       |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 245 | 012 | 413125001 | Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t | kus | 1,000 | 1 320,00 | 21,68    | 1 298,32 | 1 320,00 | 0,018 | 0,018 |
| 246 | 593 | 41018     | nosník stropní do dl 5,2m                                                     | kus | 1,000 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00     | 1 460,00 | 0,079 | 0,079 |
| 17  | R   | Y-450-1   | PODKLADNÍ KONSTR. LEZATE KANALIZACE                                           | M2  | 1,365 | 250,00   | 0,00     | 341,25   | 341,25   | 0,237 | 0,324 |

4,55\*0,3

Součet

oddíl 62

Úpravy povrchů vnější:

|     |     |           |                                                                                           |    |        |        |          |          |          |       |       |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|-------|-------|
| 248 | 014 | 622335103 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% zed u souseda - jižní stěna | m2 | 12,000 | 238,00 | 1 278,60 | 1 577,40 | 2 856,00 | 0,024 | 0,291 |
|     |     |           | 12*1                                                                                      |    |        |        |          |          |          |       |       |
|     |     |           | Součet                                                                                    |    | 12,000 |        |          |          |          |       |       |
|     |     |           |                                                                                           |    |        |        | 1 278,60 | 1 577,40 |          |       |       |
|     |     |           |                                                                                           |    |        |        |          |          | 2 856,00 |       |       |
|     |     |           |                                                                                           |    |        |        |          |          |          | 0,024 | 0,291 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
 Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
 Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
 Místo: Unhošť

Zpracoval:  
 Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

## oddíl 63 Podlahy:

|    |   |         |                                |    |        |        |      |           |           |       |        |
|----|---|---------|--------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|--------|
| 21 | R | Y-630-1 | PODKLADNÍ VRSTVY SPODNÍ STAVBY | M2 | 54,200 | 890,00 | 0,00 | 48 238,00 | 48 238,00 | 0,485 | 26,287 |
|----|---|---------|--------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|--------|

## oddíl 64 Osazování výplň otvorů:

|    |   |         |                              |    |       |          |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|------------------------------|----|-------|----------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 23 | R | Y-640-5 | ZARUBNĚ A OKENNÍ RAMY BYLO 8 | KS | 5,000 | 2 150,00 | 0,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,045 | 0,224 |
|----|---|---------|------------------------------|----|-------|----------|------|-----------|-----------|-------|-------|

## oddíl 711 Izolace proti vodě:

|    |   |         |                                    |    |        |        |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|------------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 42 | R | Y-711-1 | IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLH VODODROVNA | M2 | 40,000 | 296,00 | 0,00 | 11 840,00 | 11 840,00 | 0,003 | 0,100 |
|----|---|---------|------------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|

## oddíl 712 Povlakové krytiny:

|    |   |         |                                      |    |        |        |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|--------------------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 45 | R | Y-712-0 | ODSTRANĚNÍ POVLAKOVÝCH KRYTIN STRECH | M2 | 75,000 | 54,00  | 0,00 | 4 050,00  | 4 050,00  | 0,012 | 0,878 |
| 46 | R | Y-712-9 | POVLAKOVÉ FOLIE                      | M2 | 75,000 | 540,00 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,000 | 0,015 |

## oddíl 713 Izolace tepelné:

|    |   |         |                        |    |       |        |      |          |          |       |       |
|----|---|---------|------------------------|----|-------|--------|------|----------|----------|-------|-------|
| 50 | R | Y-713-9 | TEPELNÁ IZOLACE VNEJŠÍ | M2 | 5,567 | 988,00 | 0,00 | 5 500,20 | 5 500,20 | 0,010 | 0,056 |
|----|---|---------|------------------------|----|-------|--------|------|----------|----------|-------|-------|

## oddíl 721 Kanalizace vnitřní:

|    |   |         |                   |   |       |        |      |          |          |       |       |
|----|---|---------|-------------------|---|-------|--------|------|----------|----------|-------|-------|
| 73 | R | Y-721-1 | KANALIZACE LEŽATÁ | M | 8,000 | 720,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,022 | 0,176 |
|----|---|---------|-------------------|---|-------|--------|------|----------|----------|-------|-------|

## oddíl 722 Vodovod vnitřní:

|    |   |         |                            |   |        |        |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|----------------------------|---|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 76 | R | Y-722-5 | VODOVOD ROZVODY A ARMATURY | M | 30,000 | 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,003 | 0,087 |
|----|---|---------|----------------------------|---|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|

## oddíl 733 Rozvody ÚT:

|    |   |         |                    |   |        |        |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|--------------------|---|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 81 | R | Y-733-5 | ROZVODY ÚT VNITRNÍ | M | 30,000 | 650,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,006 | 0,171 |
|----|---|---------|--------------------|---|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|

## oddíl 762 Konstrukce tesařské:

0,00 111 719,99 111 719,99 9,626

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
 Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
 Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
 Místo: Unhošť

Zpracovali:  
 Datum: 13. 11. 2020

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                       | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 263 | 762 | 762522812   | Demontáž podlah s polštář z pken nebo tošen | m2 | 12,300          | 85,80           | 0,00           | 1 055,34      | 1 055,34    | 0,000    | 0,000           |
| 264 | 013 | 965083112   | Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm | m3 | 5,338           | 767,00          | 0,00           | 4 094,25      | 4 094,25    | 0,000    | 0,000           |

Všechny místnosti  
 (12,3+17,63+5,3+12,05+2,4+3,7)\*0,1  
 Součet 5,338

|    |   |         |                           |    |        |        |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|---------------------------|----|--------|--------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 52 | R | Y-762-0 | DEMONTAZ TESAR KONSTRUKCI | M3 | 10,561 | 400,00 | 0,00 | 4 224,40  | 4 224,40  | 0,532 | 5,618 |
| 53 | R | Y-762-4 | TESARI ZASTRESENÍ KROV    | M2 | 73,000 | 890,00 | 0,00 | 64 970,00 | 64 970,00 | 0,035 | 2,519 |
| 54 | R | Y-762-7 | TESARI OBKLADY DESKAMI    | M2 | 73,000 | 512,00 | 0,00 | 37 376,00 | 37 376,00 | 0,020 | 1,489 |

Střecha  
 73  
 Římasy  
 0  
 Součet 73,000

|           |   |                        |                             |      |        |          |      |          |          |       |       |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------|------|--------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| oddíl 764 |   | Konstrukce klempířské: |                             | 0,00 |        | 2 477,15 |      | 2 477,15 |          | 0,259 |       |
| 56        | R | Y-764-0                | DEMONTAZ KLEMPÍR KONSTRUKCI | M2   | 38,110 | 65,00    | 0,00 | 2 477,15 | 2 477,15 | 0,007 | 0,259 |

|           |   |                        |               |      |        |           |      |           |           |       |       |
|-----------|---|------------------------|---------------|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| oddíl 766 |   | Konstrukce truhlářské: |               | 0,00 |        | 91 553,94 |      | 91 553,94 |           | 0,138 |       |
| 60        | R | Y-766-5                | TRUHLARI OKNA | M2   | 11,460 | 7 989,00  | 0,00 | 91 553,94 | 91 553,94 | 0,012 | 0,138 |

|           |     |                              |                                                  |      |       |          |      |          |          |       |       |
|-----------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| oddíl 767 |     | Kovové doplňkové konstrukce: |                                                  | 0,00 |       | 1 600,00 |      | 1 600,00 |          | 0,000 |       |
| 271       | 767 | 767651811                    | Demontáž vrat garážových plochy do 6 m2 2,43*2,2 | kus  | 1,000 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,000 | 0,000 |

|         |   |                             |                   |      |        |          |      |          |          |       |       |
|---------|---|-----------------------------|-------------------|------|--------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| oddíl 9 |   | Ostatní konstrukce a práce: |                   | 0,00 |        | 2 772,00 |      | 2 772,00 |          | 0,003 |       |
| 27      | R | Y-952-8                     | VYČISTENÍ OBJEKTU | M2   | 63,000 | 44,00    | 0,00 | 2 772,00 | 2 772,00 | 0,000 | 0,003 |

|          |   |                           |                               |    |        |        |          |          |          |       |       |
|----------|---|---------------------------|-------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|-------|-------|
| oddíl 94 |   | Lešení a stavební výtahy: |                               |    |        | 0,00   | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,143    |       |       |
| 32       | R | Y-941-6                   | LEHKÉ POMOČNE PRACOVNI LESENÍ | M2 | 25,000 | 103,00 | 0,00     | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,006 | 0,143 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
 Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
 Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
 Místo: Unhošť

Zpracoval:  
 Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

## oddíl 96 Bourání konstrukci:

|     |     |           |                                                              |    |       |        |      |        |        |       |       |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|--------|--------|-------|-------|
| 276 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm          | m2 | 4,575 | 114,00 | 0,00 | 521,55 | 521,55 | 0,000 | 0,000 |
|     |     |           | Zdi nad střechou k sousedům 150                              |    |       |        |      |        |        |       |       |
|     |     |           | 2,1*0,75                                                     |    | 1,575 |        |      |        |        |       |       |
|     |     |           | 3*1                                                          |    | 3,000 |        |      |        |        |       |       |
|     |     |           | Součet                                                       |    | 4,575 |        |      |        |        |       |       |
| 277 | 013 | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 0,051 | 836,00 | 0,00 | 42,64  | 42,64  | 0,000 | 0,000 |
|     |     |           | 0,75*0,45*0,15                                               |    | 0,051 |        |      |        |        |       |       |
|     |     |           | Součet                                                       |    | 0,051 |        |      |        |        |       |       |

podlahy  
 54\*0,1  
 zdivo  
 2,3  
 nabídezdivka  
 7,91\*1\*0,3  
 1,5\*1\*0,3  
 komín  
 3,65  
 Součet  
 14,173

|    |   |         |                                    |    |        |          |      |           |           |       |       |
|----|---|---------|------------------------------------|----|--------|----------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 36 | R | Y-960-3 | BOURANI KONSTRUKCI                 | M3 | 0,360  | 2 700,00 | 0,00 | 972,00    | 972,00    | 1,869 | 0,673 |
| 37 | R | Y-979-0 | DOPRAVA A SKLADKA VYBOURANYCH HMOT | T  | 47,627 | 800,00   | 0,00 | 38 101,60 | 38 101,60 | 0,000 | 0,000 |

## oddíl 99 Přesun hmot:

|    |   |         |                       |     |       |          |      |          |          |       |       |
|----|---|---------|-----------------------|-----|-------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| 38 | R | Y-990-1 | PRESUN HMOT ZAKLADANI | KPL | 1,000 | 2 296,00 | 0,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | R | Y-990-4 | PRESUN HMOT STRECHA   | KPL | 1,000 | 2 092,00 | 0,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 0,000 | 0,000 |
|    |   |         | 0,00                  |     |       |          |      | 4 388,00 | 4 388,00 |       | 0,000 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální byty Unhošť - zázemí pro technické služby  
 Objekt:

Objednatel: Město Unhošť, Václavské nám. 44, 27351  
 Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o.  
 Místo: Unhošť

Zpracoval:  
 Datum: 13. 11. 2020

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

| VRN3 |     | Zařízení staveniště |                     | 0,00 |       | 11 400,11 |      | 11 400,11 |          | 0,000 |       |
|------|-----|---------------------|---------------------|------|-------|-----------|------|-----------|----------|-------|-------|
| 283  | 000 | 031002000           | Mimosřazení doprava | %    | 1,000 | 5 700,05  | 0,00 | 5 700,05  | 5 700,05 | 0,000 | 0,000 |
| 284  | 000 | 031002000           | Kompletační činnost | %    | 0,500 | 5 700,05  | 0,00 | 2 850,03  | 2 850,03 | 0,000 | 0,000 |
| 285  | R   | 03100202            | Ostatní VRN         | %    | 0,500 | 5 700,05  | 0,00 | 2 850,03  | 2 850,03 | 0,000 | 0,000 |

Celkem

13 307,29      568 098,05      581 405,34      105,632