



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO Č.2029/VSVH

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

Využívání srážkových vod - Hradčovice

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Hradčovice

Hradčovice 168, 687 33

00290963

Antonínem Ondrůškem, starostou obce

Komerční banka, a.s.

8520721/0100

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

Šmíd stavby, s.r.o.

Nádražní 140, 687 34 Uh.Brod – 3

086 56 151

CZ08656151

Jakubem Šmídem, jednatelem společnosti

KB a.s.

123-624890267/0100

774 954 190

jakub@smid-stav.cz

dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Vymezení pojmů

Vymezení pojmů se stanoví takto:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

a) Předání převzetí místo realizace díla: Objednatel předá místo realizace díla ke dni zahájení provádění díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli místo realizace díla do 5 - ti pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí místa realizace díla zhotoviteli.

b) Zahájení prací: nejdříve 20. 10. 2020

c) Lhůta realizace: nejpozději do 30. 9. 2021

d) Počátek běhu záruční lhůty: Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla

(2) **Místem plnění je:** **Obec Hradčovice**

III. Povinnosti objednatele

(1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci a to v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro toto dílo je projektová dokumentace **Využívání srážkových vod - Hradčovice** zpracovaná společností PassiveArchitecture s.r.o., datum zpracování 8/2019.

(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.

(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.

(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na místě realizace díla.

(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání místa realizace díla předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

IV. Povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace díla, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- (2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.
- (3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.
- (4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- (5) Zhotovitel se zavazuje k dodržení technologických postupů prací, daných projektovou dokumentací, zvláště pak k dodržení přípustné doby pro výsadbu listnatých stromů.
- (6) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli.
- (7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- (8) Zhotovitel se zavazuje, že pokud dojde při provádění díla k poškození inženýrských sítí, uhradí zhotovitel veškeré náklady vzniklé touto činností.
- (9) Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu již v textu faktury
(Název projektu: „Využívání srážkových vod - Hradčovice“, reg. číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011459).
- (10) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MAS Dolní Poolšaví, SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- (11) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání místa realizace díla až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu všech prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání díla.

V. Předmět plnění

- (1) **Předmětem smlouvy je** zhotovení díla, tj. realizace výsadby v rámci akce **Využívání srážkových vod - Hradčovice** dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci „**Využívání srážkových vod - Hradčovice**“ společností PassiveArchitecture s.r.o., datum zpracování 8/2019.

Realizací výsadby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla uvedeného v tomto článku, dále provedení všech činností souvisejících s realizací výsadby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG)
 - fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu realizace výsadby.
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení výsadby bez vad a nedodělků, vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání všech příslušných a písemné proškolení obsluhy objednatele na péči o zeleň včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31.12.2023**

Cena díla celkem bez DPH

2 415 292,86,- Kč

DPH 21 %

507 211,50,- Kč

Cena celkem vč. DPH

2 922 504,36,- Kč

(slovy: dvamilionydevětsetdvacetdvatisícpětsetčtyři korun českých a třicetšest haléřů)

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako **příloha č. 1**.
- (4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce
 - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
- (5) Způsob sjednání změny ceny díla
- a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne výsadby.
 - b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr tzn. předloží položkový rozpočet změn prací.
 - c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
 - d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen uvedených v dokumentu OPŽP s názvem Náklady obvyklých opatření, případně v katalogu stavebních prací RTS Brno vztahující se k období realizace
- (6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.
- (7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

VII. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná.
- (2) Cena díla bude uhrazena do výše 90% s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena do 30 dnů od data doručení faktury objednateli
- (4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

VIII. Kontrola provádění prací

- (1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů realizace dle průběhu a potřeb, nejméně však 1 x za 2 týdny, a to na místě realizace. Kontrolní dny organizuje technický dozor, případně jiná osoba, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

IX. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na místo realizace díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

- (2) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na místě realizace.

X. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (5) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (6) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

XI. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu stanovené v projektové dokumentaci a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, vlastnosti stanovené právními,

bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a touto smlouvou, bude kompletní a bez právních vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě. Zhotovitel poskytuje záruku kvality na celý předmět díla po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla, avšak na rostlinný materiál poskytuje zhotovitel záruku v trvání jednoho vegetačního období, na dřeviny v trvání tří vegetačních období, na trávníky po dobu do prvního sečení. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

- (2) Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek dodavatele pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla. Podmínkou záruky je rovněž obvyklá péče objednatele o rostlinný materiál spočívající především v dostatečném zavlažování a chemickém ošetřování, je-li toto vyžadováno.
- (3) Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele v jeho sídle bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, tj. ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejich zjištění. V reklamacích musí být vady popsány a rovněž musí být uvedeno, jak se projevují.
- (4) V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich prověření a odstranění do 10 pracovních dnů od oznámení reklamace. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí překročit lhůtu 10 pracovních dnů ode dne nástupu k odstranění vad(y). V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
- (5) Zhotovitel z titulu záruky provede bezplatné odstranění zjištěné a v záruční době řádně reklamované vady. Bylo-li by odstranění vady neúměrně nákladné významu vady, a pokud vada zároveň nebrání provozu nebo užívání díla, má zhotovitel právo místo provedení opravy, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, kdy poskytnutí slevy z ceny díla z tohoto důvodu však musí objednatel předem odsouhlasit.
- (6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

XII. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele a odpovědnost za škody

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu.

- (4) Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy prací, dané projektovou dokumentací, a nedodrží přípustné doby pro výsadbu listnatých stromů dle čl. VII odst. 6 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý zjištěný jednotlivý případ.
- (5) Sankce uvedené v tomto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- (6) Zaplacením sankcí dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- (7) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám bez ohledu na zavinění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- (8) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- (9) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XIII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání místa realizace díla v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodrží technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
 - b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.

- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: **Jakub Šmíd**
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: **Jakub Šmíd**
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Antonín Ondrůšek**
 - d) za objednatele ve věcech technických:
- (2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu realizace díla, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (4) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

- (6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací

Za objednatele:

V Hradčovicích dne

4.1. 2021

OBEC HRADČOVICE
687 33 HRADČOVICE 168
IČO: 00290963

Antonín Ondrůšek
Starosta obce

Za zhotovitele:

V Uh. Brodě dne 22.10.2020



Jakub Šmíd
Jednatel společnosti
Šmíd stavby, s.r.o.

Šmíd stavby, s.r.o.

Nádražní 140, 687 34 Uh. Brod-3
IČO: 086 56 151, DIČ: CZ08656151

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0029** **VYUŽIVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 216 935,36
PSV			34 339,00
MON			80 813,00
Vedlejší náklady			83 205,50
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 415 292,86

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 415 292,86 CZK
Základní DPH	21 %	507 211,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **2 922 504,36** CZK

v Hradčovice

Za zhotovitele

dne 04.01.2021

OBEC HRADČOVICE
687 33 HRADČOVICE 168
Za objednatele

Šmíd stavby, s.r.o.
Nádražní 140, 687 34 Uh. Brod-3
IČO: 086 56 151, DIČ: CZ08656151

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01-1	Využívání srážkových vod - hřiště	0,00	1 096 379,73	230 239,74	1 326 619,47	45
1	Využívání srážkových vod	0,00	1 096 379,73	230 239,74	1 326 619,47	45
01-2	Využívání srážkových vod - hřiště - elektro	0,00	32 221,00	6 766,41	38 987,41	1
el	elektroinstalace	0,00	32 221,00	6 766,41	38 987,41	1
02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola	0,00	784 338,59	164 711,10	949 049,69	32
1	Využívání srážkových vod	0,00	784 338,59	164 711,10	949 049,69	32
02-2	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola -	0,00	24 138,00	5 068,98	29 206,98	1
el	elektroinstalace	0,00	24 138,00	5 068,98	29 206,98	1
03-1	Využívání srážkových vod - knihovna	0,00	454 524,54	95 450,15	549 974,69	19
01	Využívání srážkových vod	0,00	454 524,54	95 450,15	549 974,69	19
03-2	Využívání srážkových vod - knihovna - elektro	0,00	23 691,00	4 975,11	28 666,11	1
el	elektroinstalace	0,00	23 691,00	4 975,11	28 666,11	1
Celkem za stavbu		0,00	2 415 292,86	507 211,49	2 922 504,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			946 962,40	39
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			21 960,55	1
2A	Vsakovací zařízení	HSV			129 591,31	5
5	Komunikace	HSV			45 231,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 214,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 274,50	0
8	Trubní vedení	HSV			920 626,00	38
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 331,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 525,05	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			111 119,90	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 612,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 337,00	0
734	Armatury	PSV			248,00	0
784	Malby	PSV			142,00	0
M21	Elektromontáže	MON			61 578,00	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			19 235,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 099,65	1
VN	Vedlejší náklady	VN			83 205,50	3
Cena celkem					2 415 292,86	100

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-1	Využívání srážkových vod - hřiště
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				476 479,36
1	113108311R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 110 mm	m ²	5,00000	89,00	445,00
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	118,56000	155,00	18 376,80
3	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	263,25000	179,00	47 121,75
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	114,54300	142,00	16 265,11
5	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	315,33100	96,00	30 271,78
6	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	94,59930	49,00	4 635,37
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	407,03648	70,00	28 492,55
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m ³	58,50000	410,00	23 985,00
9	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	168,35100	238,00	40 067,54
1,7t/m ³ , včetně dopravy 30km						
10	583319073R	Kamenivo těžené frakce 32/63 B Zlínský kraj	t	92,21850	441,00	40 668,36
1,5t/m ³ , včetně dopravy 30km						
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	154,92000	185,00	28 660,20
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	468,56983	103,00	48 262,69
hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí						
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	228,57117	297,00	67 885,64
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	228,57117	62,00	14 171,41
15	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m ³	228,57117	237,00	54 171,37
16	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 317,00000	9,00	11 853,00
17	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	39,51000	29,00	1 145,79
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 967,41
18	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m ³	5,53020	1 406,00	7 775,46
vč. hutnění						
19	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m ³	0,45000	2 618,00	1 178,10
20	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,01368	31 290,00	428,05
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m ²	1,80000	759,00	1 366,20
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m ²	1,80000	122,00	219,60
Díl: 2A		Vsakovací zařízení				66 734,10
23	693660194R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 500 g/m ²	m ²	330,26400	17,00	5 614,49
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m ²	330,26400	33,00	10 898,71
25	7297261412R1	Odvětrávací hlavice drenáže DN 100, D+M	kus	1,00000	480,00	480,00
Pro zajištění systému proti vzniku přetlaku při nátoku vody a podtlaku při vsakování. Napojení k DN 100.						
26	28611054R	HEGLER EURORAIN trubka drenážní PVC DN 100 perforovaná	m	34,00000	26,00	884,00
27	286139925R	HEGLER SIROBAU-Rw trubka drenážní PE-HD DN 300 perforovaná, SN 8	m	34,00000	290,00	9 860,00
28	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	34,00000	20,00	680,00
29	212753218R001	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 300, bez lože	m	34,00000	56,00	1 904,00
30	28611312.AR	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	329,00	329,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-1	Využívání srážkových vod - hřiště
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	212753521R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji	kus	1,00000	144,00	144,00
32	28611164.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm	kus	1,00000	2 172,00	2 172,00
33	28611163.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm	kus	1,00000	1 248,00	1 248,00
34	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	3,00000	45,00	135,00
35	28651677.AR	Koleno kanalizační KGB 315/ 87° PVC	kus	1,00000	1 589,00	1 589,00
36	28611164.AR1	KGEA T-kus DN 315/315 - 90°	kus	1,00000	432,00	432,00
37	28611312.AR1	Přechod drenáž dn300 na KG300	kus	2,00000	116,00	232,00
38	28611312.AR2	Zátka drenážní potrubí DN300	kus	2,00000	144,00	288,00
39	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm	kus	6,00000	118,00	708,00
40	59224265R	Skruž TBS-Q.2 800/600/70 bez stupadel	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00
41	59224264R	Skruž TBS-Q.2 800/300/70 bez stupadel	kus	1,00000	725,00	725,00
42	59224262R	Konus TBR-Q.2 800-600/300/70	kus	1,00000	1 244,00	1 244,00
43	59224262R11	konus betonový; TBR; DN = 800,0mm; DN 2 = 600; h = 300 mm	kus	1,00000	945,00	945,00
44	592238673R1	Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm	kus	2,00000	1 583,00	3 166,00
45	894401111R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/800/90 mm	kus	2,00000	240,00	480,00
46	894402111R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 590/800/60/90 mm	kus	2,00000	80,00	160,00
47	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,00000	273,00	546,00
48	59224262R1	Podzemní filtrační a sedimentační šachta s kalovým prostorem DN1000 s plastovým víkem, výška 1400mm, vč. komínku 200mm, vč. filtračního koše	kus	1,00000	9 187,00	9 187,00

nádrž bude obetonována

nátokové a výtokové hrdlo dle PD

49	59224262R2	Montáž filtrační šachty	kus	1,00000	144,00	144,00
50	894502301R00	Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet kruhových, jednostranné	m2	2,30907	144,00	332,51
51	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tvčovin	m2	2,30907	41,00	94,67
52	894201221R00A	Stěny šachet z betonu C 30/40, tl. do 20 cm	m3	1,48018	5 361,00	7 935,24

obetonová filtrační šachty

53	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08000	37 581,00	3 006,48
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

Díl: 5 Komunikace

5 045,00

54	577000001RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-P11	m2	5,00000	1 009,00	5 045,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Díl: 8 Trubní vedení

428 733,00

55	729726131	Ventilová šachta s kulovým kohoutem 3/4", plastová	kus	7,00000	2 340,00	16 380,00
56	729726131mont	Montáž ventilové šachty, plastová	kus	7,00000	1 196,00	8 372,00
57	729726132	Mosazná přechodka na rychlospojku, vnitřní závit 3/4"	kus	7,00000	120,00	840,00
58	729726133	PE Přechodové koleno s vnějším závitem 32x3/4"	kus	7,00000	118,00	826,00
59	729726134	PE Spojka přímá 32 - pro vodu	kus	2,00000	58,00	116,00
60	729726135	PE Spojka přímá 40 - pro vodu	kus	2,00000	50,00	100,00
61	729726136	PE Spojka přímá 50 - pro vodu	kus	1,00000	52,00	52,00
62	729726137	PE spojka přímá red. 40x32 - pro vodu	kus	2,00000	63,00	126,00
63	729726137A	PE spojka přímá red. 50x40 - pro vodu	kus	2,00000	64,00	128,00
64	729726138	PE koleno 90° - 32 - pro vodu	kus	7,00000	43,00	301,00
65	729726139A	PE koleno 90° - 40 - pro vodu	kus	1,00000	51,00	51,00
66	729726139	PE koleno 90° - 50 - pro vodu	kus	3,00000	60,00	180,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-1	Využívání srážkových vod - hřiště
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	729726140	PE T-kus redukovaný 40-32-40 - pro vodu	kus	4,00000	40,00	160,00
68	729726141	PE T-kus redukovaný 50-32-50 - pro vodu	kus	1,00000	43,00	43,00
69	7297261412	PE T-kus 50-50-50 - pro vodu	kus	1,00000	51,00	51,00
70	7297261413	Vsuvka redukovaná, 6/4" x 1", mosaz	kus	1,00000	146,00	146,00
71	7297261414	PE přechod - 50x 6/4" ZD závit vnitřní - pro vodu, mosaz	kus	1,00000	181,00	181,00
72	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	14,00000	116,00	1 624,00
73	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	16,00000	121,00	1 936,00
74	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	13,00000	140,00	1 820,00
75	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	6,00000	163,00	978,00
76	7297261415	Závěsné zařízení pro ponorné čerpadla s možností uchycení kabelu čerpadla a výtlačné hadice, délky 5m, max nosnost 200kg	sada	1,00000	1 196,00	1 196,00
77	42611099R1	Ponorné nerezové kompaktní čerpadlo na dešťovou vodu 4", 230V, 50hz, 1,1kW, délka kabelu 10m, dimenze výtlačku 1"	kus	1,00000	33 946,00	33 946,00

s integrovaným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu na sucho, obsahuje zpětnou klapku
5,4m3/h při 30m v.sl.

78	42611099R1mont	Montáž ponorného čerpadla	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
79	592261026R1	Betonová nádrž (DNO), vnitřní rozměr 2800x8100, výška 2380, tl. stěny 140mm,, dimenzovaná na zatížení D400	kus	1,00000	152 475,00	152 475,00

užitný objem 52,6m3

80	592261026R2	Zákrytová deska 280/810/25, dimenzovaná na zatížení D400	kus	1,00000	91 120,00	91 120,00
81	592261026R3	Montáž betonové nádrže, dle technických listů dodavatele	soubor	1,00000	18 699,00	18 699,00
82	171156019000R	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	4,00000	2 829,00	11 316,00
83	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	474,50000	11,00	5 219,50
84	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	345,50000	8,00	2 764,00
85	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	345,50000	2,00	691,00
86	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	130,50000	24,00	3 132,00
87	286134602R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	190,00000	36,00	6 840,00
88	286134603R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 50x4,6 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	25,00000	56,00	1 400,00
89	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	130,50000	43,00	5 611,50
90	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	190,00000	43,00	8 170,00
91	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	25,00000	43,00	1 075,00
92	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	7,00000	109,00	763,00
93	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm	kus	24,00000	220,00	5 280,00
94	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	30,00000	354,00	10 620,00
95	28611157.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm	kus	7,00000	590,00	4 130,00
96	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	115,00000	24,00	2 760,00
97	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	14,00000	28,00	392,00
98	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,00000	67,00	134,00
99	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	8,00000	85,00	680,00
100	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,00000	105,00	735,00
101	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	7,00000	45,00	315,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-1	Využívání srážkových vod - hřiště
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	84,00	252,00
103	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	155,00	155,00
104	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	27,00000	62,00	1 674,00
105	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	71,00	71,00
106	28651811.AR	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	kus	4,00000	65,00	260,00
107	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	4,00000	108,00	432,00
108	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00000	213,00	426,00
109	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	10,00000	230,00	2 300,00
110	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	2,00000	146,00	292,00
111	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00000	192,00	576,00
112	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	1,00000	371,00	371,00
113	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	6,00000	116,00	696,00
114	286971676R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 typ T pro KG	kus	1,00000	3 097,00	3 097,00
115	286971673R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 30° pro KG	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00
116	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm Tegra 425	kus	2,00000	1 454,00	2 908,00
117	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin Tegra 425	kus	2,00000	1 505,00	3 010,00
118	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Tegra 425	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00
119	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	204,00	408,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 000,55
120	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,25000	2 027,00	506,75
121	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,14000	4 507,00	630,98
122	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,14000	5 763,00	806,82
123	970051300R001	Navrtání filtrační šachty (plastové) d200	kus	2,00000	528,00	1 056,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						59 448,48
124	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	450,36729	132,00	59 448,48
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						7 112,00
125	721242111RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok materiálu	kus	7,00000	1 016,00	7 112,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						763,00
126	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	7,00000	109,00	763,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 405,33
127	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km konteinerem 4 t	t	1,21000	215,00	260,15
128	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,15000	18,00	326,70
129	979097011R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem konteineru na suť	den	10,00000	47,00	470,00
130	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	1,21000	288,00	348,48
Díl: VN Vedlejší náklady						36 691,50
131	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	345,50000	21,00	7 255,50
132	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	129,00000	24,00	3 096,00
133	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	17 740,00	17 740,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-1	Využívání srážkových vod - hřiště
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vytýčení inženýrských sítí Zaměření potrubí ve výkopu				
134	VRN 002	Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m	m	200,00000	43,00	8 600,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	01-2	Využívání srážkových vod - hřiště - elektro
R:	el	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				20 816,00
1	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	50,00000	14,00	700,00
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000	145,00	870,00
3	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	3,00000	295,00	885,00
4	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	30,00	900,00
5	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000	3 835,00	3 835,00
6	35838329T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N- 030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól. I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
7	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením	kus	1,00000	289,00	289,00
8	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00000	819,00	4 914,00
9	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	12,00000	530,00	6 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				11 405,00
10	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 500 m	km	0,03000	23 750,00	712,50
11	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	23,00000	53,00	1 219,00
12	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	23,00000	62,00	1 426,00
13	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	15,00000	44,00	660,00
14	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	15,00000	14,00	210,00
15	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,03000	14 250,00	427,50
16	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	23,00000	130,00	2 990,00
17	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	2,00000	328,00	656,00
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	23,00000	16,00	368,00
19	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	30,00000	69,00	2 070,00
20	PC4605100277	Kabelový prostup z plast.trub. DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 70	m	2,00000	333,00	666,00

vč. zednického zapravení a utěsnění proti vodě

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				286 526,90
1	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	97,20000	179,00	17 398,80
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	144,16000	155,00	22 344,80
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	72,40800	201,00	14 554,01
4	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	136,04100	137,00	18 637,62
5	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	40,81230	69,00	2 816,05
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	252,24328	70,00	17 657,03
7	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	29,04000	410,00	11 906,40
8	58337306R	Šterkopisek frakce 0-8 tř.B	t	117,19800	340,00	39 847,32
1,7t/m3, včetně dopravy 30km						
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	68,94000	185,00	12 753,90
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	240,56496	146,00	35 122,48
hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí						
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	136,83604	297,00	40 640,30
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	136,83604	79,00	10 810,05
13	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	136,83604	237,00	32 430,14
14	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	10,00000	250,00	2 500,00
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00000	109,00	218,00
16	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	106,00000	65,00	6 890,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 715,42
17	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	3,92850	1 406,00	5 523,47
vč. hutnění						
18	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	0,45000	2 618,00	1 178,10
19	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,01368	31 290,00	428,05
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,80000	759,00	1 366,20
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,80000	122,00	219,60
Díl: 2A		Vsakovací zařízení				30 114,11
22	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	1,00000	284,00	284,00
23	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	90,00	90,00
24	28611157.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm	kus	4,00000	738,00	2 952,00
25	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	8,00000	34,00	272,00
26	59224265R	Skruž TBS-Q.2 800/600/70 bez stupadel	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00
27	59224264R	Skruž TBS-Q.2 800/300/70 bez stupadel	kus	1,00000	725,00	725,00
28	59224262R	Konus TBR-Q.2 800-600/300/70	kus	1,00000	1 244,00	1 244,00
29	59224262R11	konus betonový; TBR; DN = 800,0mm; DN 2 = 600; h = 300 mm	kus	1,00000	1 511,00	1 511,00
30	592238673R1	Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm	kus	2,00000	1 520,00	3 040,00
31	894401111R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/800/90 mm	kus	2,00000	494,00	988,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	894402111R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 590/800/60/90 mm	kus	2,00000	80,00	160,00
33	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,00000	273,00	546,00
34	59224262R1	Podzemní filtrační a sedimentační šachta s kalovým prostorem DN1000 s plastovým víkem, výška 1400mm, vč. komínku 200mm, vč. filtračního koše	kus	1,00000	5 368,00	5 368,00
nádrž bude obetonována						
nátokové a výtokové hrdlo dle PD						
35	59224262R2	Montáž filtrační šachty	kus	1,00000	399,00	399,00
36	894502301R00	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, jednostranné	m2	2,30907	143,00	330,20
37	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčovin	m2	2,30907	41,00	94,67
38	894201221R00A	Stěny šachet z betonu C 30/40, tl. do 20 cm	m3	1,48018	5 360,00	7 933,76
obetonová filtrační šachty						
39	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08000	37 581,00	3 006,48
Díl: 5 Komunikace						26 546,00
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	106,00000	245,00	25 970,00
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	3,00000	192,00	576,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						900,00
42	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	4,00000	225,00	900,00
Díl: 8 Trubní vedení						326 695,00
43	729726131	Ventilová šachta s kulovým kohoutem 3/4", plastová	kus	5,00000	2 340,00	11 700,00
44	729726131mont	Montáž ventilové šachty, plastová	kus	5,00000	1 196,00	5 980,00
45	729726132	Mosazná přechodka na rychlospojku, vnitřní závit 3/4"	kus	5,00000	120,00	600,00
46	729726133	PE Přechodové koleno s vnějším závitěm 32x3/4"	kus	5,00000	118,00	590,00
47	729726138	PE koleno 90° - 32 - pro vodu	kus	5,00000	58,00	290,00
48	729726137	PE spojka přímá red. 40x32 - pro vodu	kus	1,00000	50,00	50,00
49	729726137A	PE spojka přímá red. 50x40 - pro vodu	kus	2,00000	64,00	128,00
50	729726139A	PE koleno 90° - 40 - pro vodu	kus	1,00000	51,00	51,00
51	729726139	PE koleno 90° - 50 - pro vodu	kus	2,00000	60,00	120,00
52	729726140A	PE T-kus redukovaný 32-32-32 - pro vodu	kus	1,00000	38,00	38,00
53	729726140	PE T-kus redukovaný 40-32-40 - pro vodu	kus	3,00000	40,00	120,00
54	729726141	PE T-kus redukovaný 50-40-50 - pro vodu	kus	1,00000	66,00	66,00
55	7297261413	Vsuvka redukovaná, 6/4" x 1", mosaz	kus	1,00000	146,00	146,00
56	7297261414	PE přechod - 50x 6/4" ZD závit vnitřní - pro vodu, mosaz	kus	1,00000	181,00	181,00
57	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	10,00000	116,00	1 160,00
58	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	6,00000	121,00	726,00
59	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	5,00000	140,00	700,00
60	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	7,00000	163,00	1 141,00
61	7297261415	Závěsné zařízení pro ponorné čerpadla s možností uchycení kabelu čerpadla a výtlačné hadice, délky 5m, max nosnost 200kg	sada	1,00000	1 196,00	1 196,00
62	42611099R1	Ponorné nerezové kompaktní čerpadlo na dešťovou vodu 4", 230V, 50hz, 1,1kW, délka kabelu 10m, dimenze výtlačku 1"	kus	1,00000	33 946,00	33 946,00
s integrovaným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu na sucho, obsahuje zpětnou klapku						
5,4m3/h při 30m v.sl.						
63	42611099R1mont	Montáž ponorného čerpadla	kus	1,00000	2 706,00	2 706,00
64	286971676R	Dno šachtové výkvné TEGRA 425/160 typ T pro KG	kus	1,00000	3 097,00	3 097,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	286971681R	Dno šachtové výkynné TEGRA 425/200 úhel 90° pro KG	kus	1,00000	3 102,00	3 102,00
66	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm Tegra 425	kus	2,00000	1 318,00	2 636,00
67	55241701R	Poklop litina 425/1,5 t do šachtové roury Wavin Tegra 425	kus	2,00000	1 066,00	2 132,00
68	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Tegra 425	kus	2,00000	672,00	1 344,00
69	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	204,00	408,00
70	592262404R	Dno nádrže PNO 280/530/193/14 BZP 3080/5580/2070	kus	1,00000	94 474,00	94 474,00
71	592262154R	Deska zákrytová nádrže PNO 280/530/25 ZDP-14 3080x5580x250	kus	1,00000	53 556,00	53 556,00
72	592261026R3	Montáž betonové nádrže, dle technických listů dodavatele	soubor	1,00000	18 699,00	18 699,00
73	171156019000R	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	4,00000	3 422,00	13 688,00
74	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	124,00000	7,00	868,00
75	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	124,00000	5,00	620,00
76	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	80,00000	24,00	1 920,00
77	286134602R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	38,00000	36,00	1 368,00
78	286134603R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 50x4,6 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	6,00000	56,00	336,00
79	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	80,00000	43,00	3 440,00
80	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	38,00000	43,00	1 634,00
81	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	6,00000	43,00	258,00
82	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	14,00000	109,00	1 526,00
83	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm	kus	22,00000	220,00	4 840,00
84	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	29,00000	354,00	10 266,00
85	28611157.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm	kus	18,00000	590,00	10 620,00
86	28611161.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x2000 mm	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00
87	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	116,00000	24,00	2 784,00
88	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	36,00000	28,00	1 008,00
89	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	18,00000	36,00	648,00
90	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	12,00000	45,00	540,00
91	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	2,00000	84,00	168,00
92	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	155,00	155,00
93	28651694.AR1	Redukce kanalizační KGR 250/ 160 PVC	kus	1,00000	162,00	162,00
94	28651694.AR	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1,00000	487,00	487,00
95	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	14,00000	62,00	868,00
96	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	71,00	71,00
97	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm	kus	2,00000	85,00	170,00
98	877363122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 250 mm	kus	2,00000	58,00	116,00
99	28651811.AR	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	kus	2,00000	65,00	130,00
100	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	3,00000	108,00	324,00
101	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00000	213,00	426,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	28651814.AR	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	2,00000	566,00	1 132,00
103	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	5,00000	42,00	210,00
104	877353122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm	kus	2,00000	116,00	232,00
105	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	12,00000	67,00	804,00
106	28651658.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 67° PVC	kus	1,00000	90,00	90,00
107	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	12,00000	85,00	1 020,00
108	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	5,00000	105,00	525,00
109	28651672.AR	Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC	kus	4,00000	619,00	2 476,00
110	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	30,00000	62,00	1 860,00
111	877363123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm	kus	4,00000	85,00	340,00
112	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	2,00000	192,00	384,00
113	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	6,00000	427,00	2 562,00
114	28651711.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 125/45° PVC	kus	2,00000	884,00	1 768,00
115	28651714.AR	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 250/45° PVC	kus	1,00000	1 425,00	1 425,00
116	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	8,00000	116,00	928,00
117	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	3,00000	133,00	399,00
118	28611336.AR1	Klapka koncová PVC d 200 mm pro potrubí KG, D+M	kus	1,00000	116,00	116,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						999,00
119	957311412R00	Konstrukce v zemědělských objektech obruby betonové ukončující stání výšky 200 mm, zkosené s válečkovaným potěrem z maltv MC 5 šířky 150 mm	m	3,00000	333,00	999,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 558,55
120	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,25000	2 027,00	506,75
121	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,14000	4 507,00	630,98
122	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,14000	5 763,00	806,82
123	970051300R001	Navrtání filtrační šachty (plastové) d250	kus	2,00000	307,00	614,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						31 628,34
124	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	239,60864	132,00	31 628,34
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						18 404,00
125	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok materiálů	kus	10,00000	1 016,00	10 160,00
126	592273020R	ACO SELF dvorní vpust 250 x 250 litinový rošt	kus	3,00000	2 310,00	6 930,00
127	592273020Rmont	Osazení dvorní vpusti do betonového lože C12/15	kus	3,00000	342,00	1 026,00
128	592273020Rmont1	Odpojení liniových žlabů od stávající kanalizace a a napojení na nově navrženou dešť. kan	kus	3,00000	96,00	288,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						22 106,27
129	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	27,99000	215,00	6 017,85
130	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	419,85000	18,00	7 557,30
131	979097011R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	10,00000	47,00	470,00
132	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	27,99000	288,00	8 061,12

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-1	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola
R:	1	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 145,00
133	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	124,00000	21,00	2 604,00
134	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	170,00000	24,00	4 080,00
135	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	13 861,00	13 861,00
		Vytýčení inženýrských sítí				
		Zaměření potrubí ve výkopu				
136	VRN 002	Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m	m	200,00000	43,00	8 600,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	02-2	Využívání srážkových vod - obecní úřad a základní škola - elektro
R:	el	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				20 086,00
1	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00000	14,00	420,00
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	6,00000	145,00	870,00
3	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	3,00000	295,00	885,00
4	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	15,00000	30,00	450,00
5	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000	3 835,00	3 835,00
6	35838329T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
7	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením	kus	1,00000	289,00	289,00
8	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00000	819,00	4 914,00
9	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	12,00000	530,00	6 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 052,00
10	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 500 m	km	0,01000	23 750,00	237,50
11	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	6,00000	53,00	318,00
12	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	6,00000	62,00	372,00
13	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m ²	4,00000	44,00	176,00
14	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m ²	4,00000	14,00	56,00
15	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,01000	14 250,00	142,50
16	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	6,00000	130,00	780,00
17	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	2,00000	328,00	656,00
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	6,00000	16,00	96,00
19	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	8,00000	69,00	552,00
20	PC4605100277	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 70	m	2,00000	333,00	666,00

vč. zednického zapravení a utěsnění proti vodě

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	03-1	Využívání srážkových vod - knihovna
R:	01	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				183 956,14
1	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	21,06000	179,00	3 769,74
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	128,31000	155,00	19 888,05
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	44,81100	201,00	9 007,01
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	36,17600	415,00	15 013,04
5	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3.	m3	10,85280	69,00	748,84
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	185,54600	70,00	12 988,22
7	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	11,34000	410,00	4 649,40
8	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	43,70700	340,00	14 860,38
1,7t/m3, včetně dopravy 30km						
9	583319073R	Kamenivo těžené frakce 32/63 B Zlínský kraj	t	46,33200	441,00	20 432,41
1,5t/m3, včetně dopravy 30km						
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,59800	185,00	10 470,63
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	97,74578	146,00	14 270,88
hutnění min 45MPa, mimo osu potrubí						
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	87,80022	297,00	26 076,67
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	87,80022	79,00	6 936,22
14	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	87,80022	237,00	20 808,65
15	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,00000	250,00	1 000,00
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00000	109,00	436,00
17	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	40,00000	65,00	2 600,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 277,72
18	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,62000	1 406,00	2 277,72
vč. hutnění						
Díl: 2A		Vsakovací zařízení				32 743,10
19	693660194R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 500 g/m2	m2	217,60200	17,00	3 699,23
20	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5.	m2	217,60200	33,00	7 180,87
21	7297261412R1	Odvětrávací hlavice drenáže DN 100, D+M	kus	1,00000	480,00	480,00
Pro zajištění systému proti vzniku přetlaku při nátoku vody a podtlaku při vsakování. Napojení k DN 100.						
22	28611054R	HEGLER EURORAIN trubka drenážní PVC DN 100 perforovaná	m	19,00000	26,00	494,00
23	286139925R	HEGLER SIROBAU-Rw trubka drenážní PE-HD DN 300 perforovaná, SN 8	m	17,00000	290,00	4 930,00
24	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	19,00000	20,00	380,00
25	212753218R001	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 300, bez lože	m	17,00000	56,00	952,00
26	28611312.AR	Koleno 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	329,00	329,00
27	212753521R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, s dvěma spoji	kus	1,00000	144,00	144,00
28	28611164.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x2000 mm	kus	1,00000	2 172,00	2 172,00
29	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	1,00000	45,00	45,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	03-1	Využívání srážkových vod - knihovna
R:	01	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	28611312.AR1	Přechod drenáž dn300 na KG300	kus	1,00000	116,00	116,00
31	28611312.AR2	Zátka drenážní potrubí DN300	kus	1,00000	144,00	144,00
32	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	2,00000	90,00	180,00
33	59224262R	Konus TBR-Q.2 800-600/300/70	kus	1,00000	1 244,00	1 244,00
34	592238673R1	Poklop litinový BEGU B125 s odvětráním, vstupní průměr 600mm	kus	1,00000	1 583,00	1 583,00
35	894402111R00	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 590/800/60/90 mm	kus	1,00000	80,00	80,00
36	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	273,00	273,00
37	286981009R1	Podzemní filtrační šachta s pochozím poklopem a filtračním košem (velikost ok 0,35mm), připojení 150	kus	1,00000	8 173,00	8 173,00
38	59224262R2	Montáž filtrační šachty	kus	1,00000	144,00	144,00
Díl: 5 Komunikace						13 640,00
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	40,00000	245,00	9 800,00
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000	192,00	3 840,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 214,00
41	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	4,00000	161,00	644,00
42	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	570,00	570,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 374,50
43	631320124RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C12/15, tl. 15 cm síť 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit	m2	0,25000	1 898,00	474,50
44	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	4,00000	225,00	900,00
Díl: 8 Trubní vedení						165 198,00
45	729726131	Ventilová šachta s kulovým kohoutem 3/4", plastová	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00
46	729726131mont	Montáž ventilové šachty, plastová	kus	1,00000	1 196,00	1 196,00
47	729726132	Mosazná přechodka na rychlospojku, vnitřní závit 3/4"	kus	1,00000	120,00	120,00
48	729726133	PE Přechodové koleno s vnějším závitěm 32x3/4"	kus	1,00000	118,00	118,00
49	729726133A	PE Přechodové koleno s vnějším závitěm 32x1"	kus	1,00000	43,00	43,00
50	729726137AA1	PE Přechod s vnějším mosazným závitěm DN25 x 3/4"	kus	1,00000	68,00	68,00
51	729726137	PE spojka přímá red. 40x32 - pro vodu	kus	1,00000	63,00	63,00
52	729726138	PE koleno 90° - 32 - pro vodu	kus	4,00000	43,00	172,00
53	729726139A	PE koleno 90° - 40 - pro vodu	kus	2,00000	51,00	102,00
54	729726140A1	PE T-kus redukovaný 40-40-40 - pro vodu	kus	1,00000	78,00	78,00
55	7297261414	PE přechod - 40x 1" ZV závit venkovní - pro vodu, mosaz	kus	1,00000	116,00	116,00
56	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,00000	116,00	116,00
57	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	7,00000	121,00	847,00
58	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	5,00000	140,00	700,00
59	7297261415	Závěsné zařízení pro ponorné čerpadla s možností uchycení kabelu čerpadla a výtlačné hadice, délky 5m, max nosnost 200kg	sada	1,00000	1 196,00	1 196,00
60	42611099R1	Ponorné kompaktní čerpadlo na dešťovou vodu 6", 230V, 50Hz, 0,75kW, délka kabelu 15m, dimenze výtlačku 1"	kus	1,00000	19 035,00	19 035,00
s integrovaným tlakovým spínačem a ochranou proti chodu na sucho, zpětná klapka						
5,0m3/h při 11m v.sl.						
61	42611099R1mont	Montáž ponorného čerpadla	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
62	592262343R	Dno nádrže PNO 240/280/193/14 BZP 2680/3080/2050	kus	1,00000	61 122,00	61 122,00
63	592262133R	Deska zákrytová nádrže PNO 240/280/25 ZDP-14 2680/3080/250	kus	1,00000	29 506,00	29 506,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	03-1	Využívání srážkových vod - knihovna
R:	01	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	592261026R3	Montáž betonové nádrže, dle technických listů dodavatele	soubor	1,00000	18 699,00	18 699,00
65	171156019000R	Jeřáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	2,00000	2 829,00	5 658,00
66	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	26,00000	8,00	208,00
67	871812112R00	Pokládka potrubí pluhem Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	26,00000	2,00	52,00
68	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	23,00000	24,00	552,00
69	286134602R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm PE 100 RC, PN 16, modrá	m	8,00000	36,00	288,00
70	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	23,00000	43,00	989,00
71	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	8,00000	43,00	344,00
72	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm	kus	6,00000	109,00	654,00
73	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	6,00000	127,00	762,00
74	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm	kus	6,00000	220,00	1 320,00
75	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	25,00000	354,00	8 850,00
76	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	74,00000	24,00	1 776,00
77	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	6,00000	45,00	270,00
78	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	3,00000	84,00	252,00
79	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	9,00000	62,00	558,00
80	28651811.AR	Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC	kus	2,00000	65,00	130,00
81	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	4,00000	108,00	432,00
82	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	6,00000	42,00	252,00
83	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	8,00000	85,00	680,00
84	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	105,00	420,00
85	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	12,00000	62,00	744,00
86	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00000	192,00	576,00
87	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00000	257,00	514,00
88	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	5,00000	116,00	580,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 332,00
89	957311412R00	Konstrukce v zemědělských objektech obruby betonové ukončující stání výšky 200 mm, zkosené s válečkovaným potěrem z malty MC 5 šířky 150 mm	m	4,00000	333,00	1 332,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 965,95
90	974049142R00	Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm	m	4,00000	258,00	1 032,00
91	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, ploch přes 4 m ²	m ³	0,03750	1 657,00	62,14
92	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m ³	0,03750	1 290,00	48,38
93	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m ² , tl. 60 cm	kus	1,00000	1 034,00	1 034,00
94	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,25000	2 027,00	506,75
95	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,14000	3 399,00	475,86
96	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	0,14000	5 763,00	806,82

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	03-1	Využívání srážkových vod - knihovna
R:	01	Využívání srážkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 043,08
97	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	151,84150	132,00	20 043,08
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 096,00
98	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok materiálu	kus	6,00000	1 016,00	6 096,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				2 337,00
99	722235163R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnější závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	440,00	440,00
100	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 20x2mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	4,00000	413,00	1 652,00
101	722200002T00	Nástěnka Ivar press koncová IVAR.PTM 5760 1/2"Fx20	ks	1,00000	240,00	240,00
102	35441846R	Štítek označení	kus	1,00000	5,00	5,00
Díl: 734		Armatury				248,00
103	734293322R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 15x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	248,00	248,00
Díl: 784		Malby				142,00
104	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	2,00000	51,00	102,00
105	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	2,00000	20,00	40,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 588,05
106	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	2,74003	215,00	589,11
107	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	41,10044	18,00	739,81
108	979097011R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	10,00000	47,00	470,00
109	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,74003	288,00	789,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 369,00
110	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	31,00000	21,00	651,00
111	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	74,00000	24,00	1 776,00
112	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	11 742,00	11 742,00
		Vytýčení inženýrských sítí				
		Zaměření potrubí ve výkopu				
113	VRN 002	Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m	m	80,00000	40,00	3 200,00

Položkový rozpočet

S:	0029	VYUŽÍVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - HRADČOVICE
O:	03-2	Využívání srážkových vod - knihovna - elektro
R:	el	elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				20 676,00
1	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	40,00000	14,00	560,00
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00000	145,00	870,00
3	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	3,00000	295,00	885,00
4	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	30,00	900,00
5	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00000	3 835,00	3 835,00
6	35838329T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N- 030AC-G In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-0 _{dl} . I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000	2 063,00	2 063,00
7	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111, odbočná se zapojením	kus	1,00000	289,00	289,00
8	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00000	819,00	4 914,00
9	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	12,00000	530,00	6 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 015,00
10	460010012RT2	Vytýčení trasy vn vedení v přehledném terénu délka trasy do 500 m	km	0,01000	23 750,00	237,50
11	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	3,00000	53,00	159,00
12	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	3,00000	62,00	186,00
13	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	2,00000	44,00	88,00
14	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	2,00000	14,00	28,00
15	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,01000	14 250,00	142,50
16	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	3,00000	130,00	390,00
17	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	2,00000	328,00	656,00
18	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	3,00000	16,00	48,00
19	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	6,00000	69,00	414,00
20	PC4605100277	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 70	m	2,00000	333,00	666,00

vč. zednického zapravení a utěsnění proti vodě

