REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_09
Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

KSO: 801 61 13
Místo: Ke kinu 159/7, Ďáblice
CC-CZ: 12201
Datum: 03.11.2020

Zadavatel:
MČ Praha 8 Ďáblice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
Ing.arch Magda Říhová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Štefan Sivák
IČ: 63243393
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**18 892 391,89**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**18 892 391,89**	**3 967 402,30**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**22 859 794,19**

Martin Svoboda
Digitálně podepsal Martin Svoboda
Datum: 2021.01.19 15:32:43 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_09

Stavba: **Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice**

Místo: **Ke kinu 159/7, Ďáblice** Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vino Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**18 892 391,89**	**22 859 794,19**	
ASR	**Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení**	14 022 732,25	16 967 506,02	**STA**
TZB	**Technické zařízení budov**	4 344 659,64	5 257 038,16	**STA**
SIL	**Silnoproudá elektroinstalace**	1 698 991,47	2 055 779,68	Soupis
SLA	**Slaboproudá elektroinstalace**	269 683,85	326 317,46	Soupis
ZTI	**Zdravotechnika**	930 864,27	1 126 345,77	Soupis
KAN	**Kanalizace**	239 310,53	289 565,74	Soupis
VOD	**Vodovod**	656 028,88	793 794,94	Soupis
PLY	**PLYN**	35 524,86	42 985,08	Soupis
TOP	**Topení**	910 886,32	1 102 172,45	Soupis
VZT	**Vzduchotechnika**	534 233,73	646 422,81	Soupis
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	525 000,00	635 250,00	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
ASR - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:	801 61 13	CC-CZ:	
Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020

Zadavatel:
MČ Praha 8 Ďáblice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
Ing.arch Magda Říhová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Štefan Sivák
IČ: 63243393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 022 732,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 022 732,25	21,00%	2 944 773,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **16 967 506,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
ASR - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing.arch Magda Říhová
Uchazeč:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**14 022 732,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 550 514,36
1 - Zemní práce	180 498,06
2 - Zakládání	6 686,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	706 815,06
4 - Vodorovné konstrukce	576 933,76
5 - Komunikace pozemní	48 550,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 428 317,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	848 525,58
997 - Přesun sutě	665 342,29
998 - Přesun hmot	88 845,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 472 217,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 479,77
712 - Povlakové krytiny	244 776,69
713 - Izolace tepelné	328 554,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 007,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 827,08
742 - Elektroinstalace - slaboproud	758,00
751 - Vzduchotechnika	702,20
760 - Výrobky	3 741 178,00
760311 - Okna	2 160 340,00
760317 - Ventilace ve stěnách	3 240,00
760318 - Zámečnické výrobky	83 076,00
760322 - Dveře ve vnitřních stěnách	279 945,00
760331 - Prvky podlah a stěn	27 748,00
760334 - Poklopy, revizní dvířka	34 800,00
760388 - Ostatní kompletace	447 700,00
760INT - Prvky interiéru	664 777,00
760HG - Doplňky hygienických prostor	39 552,00

762 - Konstrukce tesařské	749 727,63
763 - Konstrukce suché výstavby	945 095,86
764 - Konstrukce klempířské	977 868,09
765 - Krytina skládaná	88 073,00
766 - Konstrukce truhlářské	63 605,57
767 - Konstrukce zámečnické	193 420,86
771 - Podlahy z dlaždic	710 577,24
775 - Podlahy skládané	2 700,23
776 - Podlahy povlakové	465 214,49
777 - Podlahy lité	130 514,23
781 - Dokončovací práce - obklady	465 692,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	122 048,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	156 936,33
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	23 460,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
ASR - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing.arch Magda Říhová
Uchazeč:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**14 022 732,25**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 550 514,36	
	D	1	Zemní práce				180 498,06	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	42,900	60,50	2 595,45	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.* *2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:* *a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,* *b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.* *4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.*					
	VV		1. rozebrání chodníků - zateplení soklu budovy					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		(17,6+0,8)*0,8 "chodník na ulici strana V		14,720			
	VV		25,6*0,8 "chodník na ulici strana Z		20,480			
	VV	chodnik1_BOU	Mezisoučet		35,200			
	VV		2. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		7,7 "d2 - exteriérová dlažba na terénu		7,700			
	VV	dlazba1_BOU	Mezisoučet		7,700			
	VV		Součet		42,900			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	42,900	301,93	12 952,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.* *2. Ceny* *a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,* *b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,* *c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.* *3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.* *4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.* *5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.* *6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.* *7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.*					
	VV		1. rozebrání chodníků - zateplení soklu budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodnik1_BOU		35,200			
	VV		2. bourání podlah					
	VV		dlazba1_BOU		7,700			
	VV		Součet		42,900			
3	K	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	40,647	450,00	18 291,15	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav					
	VV		1,6*6,1*(1,95-1,35) "figura na dně jámy -1,95		5,856			
	VV		((2,1*6,6)+(2,6*7,1))/2*(1,35-0,05) "figura HH=-0,05 SH -1,35; výpočet = (spodní plocha+horní plocha)/2 x výška		21,008			
	VV		odečet stávajícího obezdění šachty					
	VV		-(0,45*0,65)*1,35-(0,45*0,65)*0,675		-0,592			
	VV	jama1	Mezisoučet		26,272			
	VV		2. revizní čachta s vířivým ventilem - na dvoře					
	VV		výkres Výkopy					
	VV		2,5*2,5*2,3 "přepodkládané rozměry jámy při svahovaném nezapaženém výkopu		14,375			
	VV	jama2	Mezisoučet		14,375			
	VV		Součet		40,647			
4	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	45,380	600,00	27 228,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.*					
	VV		1. výkop rýhy v chodníku a ve dvoře- zateplení soklu budovy					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		chodník: předpokládaná skladba: betonová dlaždice 50mm +lože 50mm +kamenivo drc. 200mm					
	VV		(17,6+0,8)*0,8*(1-0,1-0,2) "chodník na ulici strana V		10,304			
	VV		25,6*0,8*(1-0,1-0,2) "chodník na ulici strana Z		14,336			
	VV		13,74*0,575*1,8 "soudka k sousedovi		14,221			
	VV		(0,575+3,63)*0,8*1,8 "sokl budovy u revizní šachty		6,055			
	VV		(1,75)*0,8*1,8 "sokl budovy u odvětrací šachty v rohu		2,520			
	VV		-(0,5*0,8*0,45+0,5*0,8*1,3/2)*2 "odečet část výkopu retenční nádrže		-0,880			
	VV		-(0,9*0,45*1,05+1,1*0,65*1,05) "odečet objemu stávajících šachet odvětrání		-1,176			
	VV	ryha1	Mezisoučet		45,380			
	VV		Součet		45,380			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	149,149	81,97	12 225,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vnitrostaveništní doprava horniny ka nakládce určená k odvodzu na skládku					
	VV		doprava1		22,905			
	VV		2. vnitrostaveništní doprava horniny určená k zásypům na stavbě					
	VV		zasyp1*2 "doprava na mezideponii a zpět k místu zásypu		126,244			
	VV		Součet		149,149			
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	321,203	89,01	28 590,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vnitrostaveništní doprava horniny ka nakládce určená k odvodzu na skládku					
	VV		doprava1*3 "celková vzdálenost do 40m		68,715			
	VV		2. vnitrostaveništní doprava horniny určená k zásypům na stavbě					
	VV		zasyp1*2*2 "doprava na mezideponii a zpět k místu zásypu, celková vzdálenost do 30m		252,488			
	VV		Součet		321,203			
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	22,905	98,51	2 256,37	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.* *2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. vykopaná hornina					
	VV		jama1+jama2		40,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ryha1		45,380			
	VV		2. odečet horniny určené k zásypům na stavbě					
	VV		-zasyp1		-63,122			
	VV	doprava1	Mezisoučet		22,905			
	VV		Součet		22,905			
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	63,122	320,28	20 216,71	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.*					
	VV		1. naložení horniny určené k zásypům na mezideponii					
	VV		zasyp1		63,122			
	VV		Součet		63,122			
9	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	47,210	6,57	310,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.* *2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.* *3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav					
	VV		1,6*6,1 "podloží dně jámy -1,95		9,760			
	VV		1,5*1,5 "podloží revizní čachty		2,250			
	VV		(17,6+0,8)*0,8 "chodník na ulici strana V		14,720			
	VV		25,6*0,8 "chodník na ulici strana Z		20,480			
	VV		Součet		47,210			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,229	650,00	26 798,85	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.* *2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*					
	VV		1. poplatek za uložení horniny na skládce					
	VV		doprava1*1,8 "hmotnost 1,8t/m3 - odborný odhad		41,229			
	VV		Součet		41,229			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,905	18,17	416,18	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena i pro:* *a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,* *b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.* *2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.* *3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.* *4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.* *5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.*					
	VV		1. uložení horniny na skládce					
	VV		doprava1		22,905			
	VV		Součet		22,905			
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,122	212,79	13 431,73	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav					
	VV		celkový výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		jama1		26,272			
	VV		odečet objem konstrukce					
	VV		-(1,6*6,1)*(1,95-0,05)		-18,544			
	VV		2. revizní šachta s vířivým ventilem - na dvoře					
	VV		výkres Výkopy					
	VV		celkové výkopy					
	VV		jama2		14,375			
	VV		odečet objemu konstrukce					
	VV		-(pi*(0,6)^2)*2,3		-2,601			
	VV		3. zásyp výkopu rýhy v chodníku a ve dvoře - zateplení soklu budovy					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		chdník: předpokládaná nová skladba: betonová dlaždice 50mm +lože 50mm +kamenivo drc. 250mm					
	VV		(17,6+0,8)*0,8*(1-0,1-0,25) "chodník na ulici strana V		9,568			
	VV		25,6*0,8*(1-0,1-0,25) "chodník na ulici strana Z		13,312			
	VV		13,74*0,575*1,8 "soudka k sousedovi		14,221			
	VV		(0,575+3,63)*0,8*1,8 "sokl budovy u revizní šachty		6,055			
	VV		(1,75)*0,8*1,8 "sokl budovy u odvětrací šachty v rohu		2,520			
	VV		-(0,5*0,8*0,45+0,5*0,8*1,3/2)*2 "odečet část výkopu retenční nádrže		-0,880			
	VV		-(0,9*0,45*1,05+1,1*0,65*1,05) "odečet objemu stávajících šachet odvětrání		-1,176			
	VV	zasyp1	Mezisoučet		63,122			
	VV		Součet		63,122			
13	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	63,122	240,56	15 184,63	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.* *2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.* *3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .* *4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.* *5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.*					
	VV		zasyp1		63,122			
	D	2	Zakládání				6 686,49	
14	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,120	1 094,58	1 225,93	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.*					
	VV		1. komunikace K 01 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k01*0,4		1,120			
	VV		Součet		1,120			
15	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	1,464	1 450,57	2 123,63	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.* *2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav					
	VV		1,6*6,1*0,15 "podsyp pod desku na dně jámy -1,95		1,464			
	VV		Součet		1,464			
16	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,720	3 100,00	2 232,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.* *2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.*					
	VV		1. betonový základ pod schod do kadeřnictví					
	VV		výkres detail D_SO_04, Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		2,4*0,3*1		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,720			
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,000	307,91	923,73	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. betonový základ pod schod do kadeřnictví					
	VV		výkres detail D_SO_04, Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		(2,4+0,3*2)*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,000	60,40	181,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.* *2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				706 815,06	
19	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	21,000	407,92	8 566,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		vybourání ocelových stropních nosníků - viz. původní výkres statiky č.16 - Skladba stropu 1PP					
	VV		2*2 "2xI16 dl.4550mm - chodba 0.01 část u 0.10		4,000			
	VV		2 "1xI14 dl.3800mm - chodba 0.01 část u 0.17		2,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.01/02					
	VV		2 "RZP 9/10		2,000			
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.02/04					
	VV		2 "RZP 9/10		2,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.20					
	VV		2 "RZP 8/10		2,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.19					
	VV		2 "RZP 7/10		2,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.21					
	VV		2 "RZP 9/10		2,000			
	VV		překlad nad dveřmi do dvora m.č.1.04 - snížení otvoru					
	VV		2 "RZP 10/10		2,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		1 "2xI16 dl.4550mm, věž - nad výstupem schodiště ve středové zdi		1,000			
	VV		překlad nad dveřmi m.č.2.01/02					
	VV		2 "RZP 9/10		2,000			
	VV		Součet		21,000			
20	K	310278842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	1,016	5 424,06	5 510,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		položka alternativně použita pro zazdívku rýhy ve stěně					
	VV		45,15*0,15*0,15 "zazdívka rýhy po vysekání dešťového svodu ze zdiva		1,016			
	VV		Součet		1,016			
21	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	11,450	1 032,54	11 822,58	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu* *2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.*					
	VV		1. zdivo					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		11,45 "w2		11,450			
	VV		Součet		11,450			
22	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	10,870	1 010,00	10 978,70	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. zdivo					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		10,87 "w1		10,870			
	VV		Součet		10,870			
23	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	65,999	1 326,40	87 541,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. zdivo					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		61,01 "w1		61,010			
	VV		štít střechy S01A do dvora					
	VV		7,675*1,3/2		4,989			
	VV		Součet		65,999			
24	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 375 mm	m2	144,380	1 610,00	232 451,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.*					
	VV		1. zdivo					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		144,38 "w1		144,380			
	VV		Součet		144,380			
25	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,204	3 100,00	632,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.* *2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:* *- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,* *- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,* *b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.* *4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. atika nad přístavbou					
	VV		výkres č.5 Atika nad přístavbou - tvar					
	VV		(1,7*2)*0,3*0,2		0,204			
	VV		Součet		0,204			
26	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2,160	409,55	884,63	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. atika nad přístavbou					
	VV		výkres č.5 Atika nad přístavbou - tvar					
	VV		(1,7*2+0,2)*2*0,3		2,160			
	VV		Součet		2,160			
27	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2,160	111,78	241,44	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách.* *2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.* *3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)* *4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.* *5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.*					
28	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,181	32 500,00	5 882,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. atika nad přístavbou					
	VV		výkres č.6 Atika nad přístavbou - výztuž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,009 "viz.tabulka výztuže		0,009			
	VV		2. zdivo					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		11,45*0,15*0,1 "w2, odborný odhad		0,172			
	VV		Součet		0,181			
29	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	16,000	570,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.*					
	VV		1. tabulka 21.8 překlady					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000	1 949,00	7 796,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.*					
	VV		1. tabulka 21.8 překlady					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	1,820	4 500,00	8 190,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).* *2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.* *3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.*					
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		1,82		1,820			
	VV		Součet		1,820			
32	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,678	3 239,00	8 674,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V1 - v úrovni stropu nad 1NP - překlady nad otvory					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		-------obvod budovy; délka 2,375m					
	VV		2,375*0,325*0,2 "hlavní budova		0,154			
	VV	prekladP1_1	Mezisoučet		0,154			
	VV		2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP - překlady nad otvory					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy; délka (8,1+1,4+17,9)=27,4m					
	VV		(1,3*3+1,4*3)*0,3*0,25 "budova do dvora		0,608			
	VV		1,4*0,375*0,25 "hlavní budova		0,131			
	VV		(2,5+1,4*11)*0,3*0,25 "hlavní budova		1,343			
	VV	prekladP2_1	Mezisoučet		2,082			
	VV		------vnitřní zdi; délka 7,075m					
	VV		(1*3+0,9+2,1+1,075)*0,25*0,25 "hlavní budova		0,442			
	VV	prekladP2_2	Mezisoučet		0,442			
	VV		Součet		2,678			
33	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	29,054	578,47	16 806,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V1 - v úrovni stropu nad 1NP - překlady nad otvory					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		-------obvod budovy					
	VV		2,375*0,325 "hlavní budova		0,772			
	VV		2,375*2*0,2 "boky překladu		0,950			
	VV		2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP - překlady nad otvory					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy					
	VV		(1,3*3+1,4*3)*0,3 "budova do dvora		2,430			
	VV		(1,3*3+1,4*3)*2*0,25 "boky překladu		4,050			
	VV		1,4*0,375 "hlavní budova		0,525			
	VV		1,4*2*0,25 "boky překladu		0,700			
	VV		(2,5+1,4*11)*0,3 "hlavní budova		5,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,5+1,4*11)*2*0,25 "boky překladu		8,950			
	VV		------vnitřní zdi					
	VV		(1*3+0,9+2,1+1,075)*0,25 "hlavní budova		1,769			
	VV		(1*3+0,9+2,1+1,075)*2*0,25 "boky překladu		3,538			
	VV		Součet		29,054			
34	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	29,054	162,99	4 735,51	CS ÚRS 2020 02
35	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,390	31 000,00	12 090,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP - překlady nad otvory					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		----základní výztuž:					
	VV		podélná výztuž 6xR10, třmínky 4xR8/m; prořez +překrytí prutů +25%					
	VV		(2,375+27,4+7,075)*0,005519*1,25 "délka x hmotnost výztuže/m x prořez		0,254			
	VV		přidaná výztuž: +10% prořez					
	VV		1NP					
	VV		3*3,1*0,00121*1,1 "3R14 dl.3100		0,012			
	VV		2NP					
	VV		2*2,3*0,000888*18*1,1 "2R12 dl.2300		0,081			
	VV		3*3,1*0,00121*1,1 "3R14 dl.3100		0,012			
	VV		2*1,9*0,000888*4*1,1 "2R12 dl.1900		0,015			
	VV		2*1,8*0,000888*1,1 "2R12 dl.1800		0,004			
	VV		3*3*0,00121*1,1 "3R14 dl.3000		0,012			
	VV		Součet		0,390			
36	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,094	8 678,49	815,78	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		0,094 "p5 - 2xIPE 140		0,094			
	VV		Součet		0,094			
37	*M*	*13010746*	*ocel profilová IPE 140 jakost 11 375*	*t*	*0,103*	*24 500,00*	*2 523,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		0,094 "p54 - 2xIPE 140		0,094			
	VV		Součet		0,094			
	VV		0,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,103			
38	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,695	41 094,23	28 560,49	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.* *2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.*					
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		0,406 "p1 - 2xIPE 140		0,406			
	VV		0,079 "p2 - 2xIPE 140		0,079			
	VV		0,053 "p3 - 2xIPE 140		0,053			
	VV		0,094 "p4 - 2xIPE 140		0,094			
	VV		Součet		0,632			
	VV		0,632*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,695			
39	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	1,800	284,20	511,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		------dorovnání ostění okna					
	VV		0,375*1,6*2 "m.č.1.18		1,200			
	VV		0,375*1,6 "m.č.1.20		0,600			
	VV		Součet		1,800			
40	K	331271129	Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na maltu MC-15	m3	0,252	6 136,79	1 546,47	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny případné náklady na:* *a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.* *b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.*					
	VV		1. 2NP					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav					
	VV		0,3*0,3*2,8 "m.č.2.28		0,252			
	VV		Součet		0,252			
41	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	27,890	551,24	15 374,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. příčka					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		27,89 "v1		27,890			
	VV		Součet		27,890			
42	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	129,300	663,31	85 765,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. příčka					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		129,3 "v1		129,300			
	VV		Součet		129,300			
43	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	134,900	108,06	14 577,29	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.* *2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.* *3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.* *4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.*					
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		24,45 "příčka 100mm		24,450			
	VV		101,5 "příčka 125mm		101,500			
	VV		3 "příčka 150mm		3,000			
	VV		5,95 "zdivo 250mm		5,950			
	VV		Součet		134,900			
44	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	5,400	667,25	3 603,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		5,400			
45	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,690	817,30	9 554,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. příčka					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		11,69 "v2		11,690			
	VV		Součet		11,690			
46	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	19,640	367,86	7 224,77	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry.* *2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.*					
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		19,64		19,640			
	VV		Součet		19,640			
47	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	2,400	2 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm.					
			2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1.					
	PSC		*4. Množství jednotek:*					
			a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva					
			b) roh v m výšky zdiva					
			c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků					
			d) krycí desky se určuje v m délky zdiva					
			e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů					
	VV		1. parter - zákrytová deska zdi u popelnice š.200mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		2,4 "viz.také výrobek 38.8/08		2,400			
	VV		Součet		2,400			
48	K	380326332	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	8,006	5 200,00	41 631,20	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 380 32-63 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		základová deska					
	VV		6,1*1,6*0,2		1,952			
	VV		stěny					
	VV		(6,1*2+1,1*2)*1,29*0,25		4,644			
	VV		strop					
	VV		(6,1*1,6-0,6*0,6)*0,15		1,410			
	VV		Součet		8,006			
49	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	15,252	493,19	7 522,13	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn					
	PSC		*a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),*					
			b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		v případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn					
	VV		a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),					
	VV		základová deska					
	VV		(6,1+1,6*2)*0,2		1,860			
	VV		stěny					
	VV		(6,1+1,6*2)*1,29		11,997			
	VV		strop					
	VV		(6,1+1,6*2)*0,15 "boky desky		1,395			
	VV		Součet		15,252			
50	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	15,252	117,34	1 789,67	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn					
	PSC		*a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),*					
			b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
51	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	25,846	988,09	25 538,17	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn					
	PSC		*a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),*					
			b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		stěny					
	VV		(5,6*2+1,1*2)*1,29		17,286			
	VV		strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,6*1,1+0,6*4 "vodorovná plocha +boky otvoru		8,560			
	VV		Součet		25,846			
52	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	25,846	190,04	4 911,77	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn* *a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),* *b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).*					
53	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,283	35 600,00	10 074,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.17 Retenční nádrž - výztuž					
	VV		(0,242+0,0272)*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,283			
	VV		Součet		0,283			
54	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,246	29 940,29	7 365,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.17 Retenční nádrž - výztuž					
	VV		0,2346*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,246			
	VV		Součet		0,246			
	D	4	Vodorovné konstrukce				576 933,76	
55	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	3,409	3 100,00	10 567,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.*					
	VV		1. stropní deska D2 - 1PP					
	VV		viz výkres č.9 Stropní deska D1 pod vstupem do objektu 1PP					
	VV		1,05*1,8*0,15		0,284			
	VV		2. stropní deska D1 nad chodbou 1PP					
	VV		viz.výkres č.7 - Stropní deska nad chodbou 1PP - tvar					
	VV		8,424*1,7*0,15		2,148			
	VV		3. deska nad přístavbou					
	VV		viz.výkres č.4 Věnec a deska nad přístavbou V03					
	VV		3,3*1,7*0,14		0,785			
	VV		4. deska D3 nad popelnicemi					
	VV		výkres č.10 Stropní deska nad popelnicemi objektu 1PP - tvar					
	VV		2,4*0,8*0,1		0,192			
	VV		Součet		3,409			
56	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	24,676	364,66	8 998,35	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. stropní deska D2 - 1PP					
	VV		viz výkres č.9 Stropní deska D1 pod vstupem do objektu 1PP					
	VV		0,9*1,5+1,5*0,15 "vodorovná plochy + boky desky		1,575			
	VV		2. stropní deska D1 nad chodbou 1PP					
	VV		viz.výkres č.7 - Stropní deska nad chodbou 1PP - tvar					
	VV		(4,25+0,375+3,5)*1,5 "vodorovná plocha		12,188			
	VV		(8,424*2+1,7*2)*0,15 "boky desky		3,037			
	VV		3. deska nad přístavbou					
	VV		viz.výkres č.4 Věnec a deska nad přístavbou V03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*1,7-(0,5+0,4+1,1+1,5)*0,2 "spodní vodorovná plocha		4,910			
	VV		(3,3+1,7*2)*0,14 "boky desky		0,938			
	VV		4. deska D3 nad popelnicemi					
	VV		výkres č.10 Stropní deska nad popelnicemi objektu 1PP - tvar					
	VV		2,4*0,8-(2,05+0,75*2)*0,15 "spodní vodorovná plocha		1,388			
	VV		(2,4*2+0,8*2)*0,1 "boky desky		0,640			
	VV		Součet		24,676			
57	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	24,676	109,13	2 692,89	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.* *2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.* *4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.* *5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
58	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	19,273	144,66	2 788,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. stropní deska D2 - 1PP					
	VV		viz výkres č.9 Stropní deska D1 pod vstupem do objektu 1PP					
	VV		0,9*1,5 "vodorovná plocha		1,350			
	VV		2. stropní deska D1 nad chodbou 1PP					
	VV		viz.výkres č.7 - Stropní deska nad chodbou 1PP - tvar					
	VV		(4,25+3,5)*1,5 "vodorovná plocha		11,625			
	VV		3. deska nad přístavbou					
	VV		viz.výkres č.4 Věnec a deska nad přístavbou V03					
	VV		3,3*1,7-(0,5+0,4+1,1+1,5)*0,2 "spodní vodorovná plocha		4,910			
	VV		4. deska D3 nad popelnicemi					
	VV		výkres č.10 Stropní deska nad popelnicemi objektu 1PP - tvar					
	VV		2,4*0,8-(2,05+0,75*2)*0,15 "spodní vodorovná plocha		1,388			
	VV		Součet		19,273			
59	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	19,273	41,63	802,33	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.*					
60	K	411354715	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2	4,420	1 116,12	4 933,25	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					
	VV		1. bourání okrasných markýz - podepření markýzy před vybouráním					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3,1 "markýza nad hlavním vchodem		3,100			
	VV		0,6 "markýza nad brankou		0,600			
	VV		0,72 "markýza nad postranním vchodem		0,720			
	VV		Součet		4,420			
61	K	411354716	Bednění balkonových desek včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	4,420	127,09	561,74	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).* *2. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,349	32 200,00	11 237,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. stropní deska D1 nad chodbou 1PP					
	VV		viz.výkres č.8 - Stropní deska nad chodbou 1PP - výztuž					
	VV		0,294		0,294			
	VV		2. deska nad přístavbou					
	VV		viz.výkres č.4 Věnec a deska nad přístavbou V03					
	VV		0,0505*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,053			
	VV		3. deska D3 nad popelnicemi					
	VV		výkres č.10 Stropní deska nad popelnicemi objektu 1PP - tvar					
	VV		0,0015*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,002			
	VV		Součet		0,349			
63	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,107	30 199,00	3 231,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. stropní deska D2 - 1PP					
	VV		viz výkres č.9 Stropní deska D1 pod vstupem do objektu 1PP					
	VV		0,022 "viz.tavbulka výztuže		0,022			
	VV		2. deska nad přístavbou					
	VV		viz.výkres č.4 Věnec a deska nad přístavbou V03					
	VV		0,0536*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,056			
	VV		3. deska nad popelnicemi					
	VV		výkres č.10 Stropní deska nad popelnicemi objektu 1PP - tvar					
	VV		0,0278*1,05 "viz.tabulka výztuže		0,029			
	VV		Součet		0,107			
64	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	36,000	111,01	3 996,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové překlady . zazdívka zhlaví					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		36 "IPE 140		36,000			
	VV		Součet		36,000			
65	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,000	209,89	2 518,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		4*2 "viz.Výpis nosníků		8,000			
	VV		-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
66	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	6,901	8 493,90	58 616,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB180, hmotnost 51,2kg/m, plocha povrchu 1,04m2/m					
	VV		(4,76+3,38+4,64+4,93+3,88)*0,0512 "viz.Výpis nosníků		1,105			
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		(5,88+3,94+6,17*2+6,23*4)*0,0715 "viz.Výpis nosníků		3,366			
	VV		2. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		(7,425*4)*0,0715 "viz.Výpis nosníků		2,124			
	VV		-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m					
	VV		(2,1*8+1,275*2)*0,0158 "viz.Výpis nosníků		0,306			
	VV		Součet		6,901			
67	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*1,216*	*30 500,00*	*37 088,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB180, hmotnost 51,2kg/m, plocha povrchu 1,04m2/m					
	VV		(4,76+3,38+4,64+4,93+3,88)*0,0512 "viz.Výpis nosníků		1,105			
	VV		Součet		1,105			
	VV		1,105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,216			
68	*M*	*13010982*	*ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375*	*t*	*6,039*	*31 000,00*	*187 209,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		(5,88+3,94+6,17*2+6,23*4)*0,0715 "viz.Výpis nosníků		3,366			
	VV		2. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		(7,425*4)*0,0715 "viz.Výpis nosníků		2,124			
	VV		Součet		5,490			
	VV		5,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,039			
69	*M*	*13010748*	*ocel profilová IPE 160 jakost 11 375*	*t*	*0,337*	*30 500,00*	*10 278,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m					
	VV		(2,1*8+1,275*2)*0,0158 "viz.Výpis nosníků		0,306			
	VV		Součet		0,306			
	VV		0,306*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,337			
70	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,853	7 960,87	14 751,49	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15).* *2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).*					
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB240, hmotnost 83,2kg/m, plocha povrchu 1,38m2/m					
	VV		7,425*3*0,0832 "viz.Výpis nosníků		1,853			
	VV		Součet		1,853			
71	*M*	*13010984*	*ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375*	*t*	*2,038*	*31 000,00*	*63 178,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB240, hmotnost 83,2kg/m, plocha povrchu 1,38m2/m					
	VV		7,425*3*0,0832 "viz.Výpis nosníků		1,853			
	VV		Součet		1,853			
	VV		1,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,038			
72	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	20,057	2 500,00	50 142,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V1 - nad úrovní stropu nad 1NP; délka 116,162m					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		-----obvod budovy+výtah: 375mm x 250mm; délka (26,425+63,562-2,375+2,55)=90,162m					
	VV		(7,675+9,375*2)*0,375*0,25 "budova do dvora		2,477			
	VV		(4,625+5,502+10,362+(17,398-0,375*2)+14,995+(3,455+7,675+1,05-0,375*2))*0,375*0,25 "hlavní budova		5,959			
	VV		-(2,375)*0,375*0,25 "odečet překladů		-0,223			
	VV		-(1,7)*0,375*0,25-(2,1+1*3+1,075+0,9)*0,25*0,25 "odečet věnců v místě dveří		-0,602			
	VV		2,55*0,375*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,239			
	VV	venecV1_1	Mezisoučet		7,850			
	VV		------vnitřní zdi: 250/150mm x 250mm; délka (20,848+3,6+1,55)=26,0m					
	VV		(11,223+3,625+6)*0,25*0,25 "hlavní budova		1,303			
	VV		(2,05+1,55)*0,25*0,25 "výtahové zdivo		0,225			
	VV		1,55*0,15*0,25 "výtahové zdivo		0,058			
	VV	venecV1_2	Mezisoučet		1,586			
	VV		2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP; délka 83,693m					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy: 300/375mmx x250mm; délka (26,425+7,525+55,671+2,55-8,1-1,4-17,9)=64,77m					
	VV		(7,525+9,45*2)*0,3*0,25 "budova do dvora		1,982			
	VV		(7,525)*0,375*0,25 "hlavní budova		0,705			
	VV		(1,05-0,3+4,55+5,52+10,211+(17,248-0,3*2)+14,845+3,447-0,3)*0,3*0,25 "hlavní budova		4,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,55*0,375*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,239			
	VV		odečet překladů					
	VV		-(1,3*3+1,4*3)*0,3*0,25 "budova do dvora		-0,608			
	VV		-1,4*0,375*0,25 "hlavní budova		-0,131			
	VV		-(2,5+1,4*11)*0,3*0,25 "hlavní budova		-1,343			
	VV	venecV2_1	Mezisoučet		5,019			
	VV		------vnitřní zdi: 250/150mm x 250mm; délka (20,848+3,6+1,55-7,075)=18,923m					
	VV		(11,223+3,625+6)*0,25*0,25 "hlavní budova		1,303			
	VV		(2,05+1,55)*0,25*0,25 "výtahové zdivo		0,225			
	VV		1,55*0,15*0,25 "výtahové zdivo		0,058			
	VV		odečet trámů					
	VV		-(1*3+0,9+2,1+1,075)*0,25*0,25 "hlavní budova		-0,442			
	VV	venecV2_2	Mezisoučet		1,144			
	VV		3. věnec na atice +7,550; délka 17,386m					
	VV		výkres č.19 věnec atiky					
	VV		-----atika: 250mm x 100mm; délka (17,386)m					
	VV		(6,8+10,836-0,25)*0,25*0,1		0,435			
	VV	venecV4	Mezisoučet		0,435			
	VV		4. nabetonování věnce na věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP; délka 118,171m					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy: 300/375mmx x250mm; délka (26,425+7,525+55,671+2,55)=92,171m					
	VV		"(7,525+9,45*2)*0,3*0,25 "budova do dvora					
	VV		(7,525)*0,375*0,15 "hlavní budova		0,423			
	VV		(1,05-0,3+4,55+5,52+10,211+(17,248-0,3*2)+14,845+3,447-0,3)*0,3*0,15 "hlavní budova		2,505			
	VV		2,55*0,375*0,15 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,143			
	VV		Mezisoučet		3,071			
	VV		------vnitřní zdi: 250/150mm x 250mm; délka (20,848+3,6+1,55)=26,0m					
	VV		(11,223+3,625+6)*0,25*0,15 "hlavní budova		0,782			
	VV		(2,05+1,55)*0,25*0,15 "výtahové zdivo		0,135			
	VV		1,55*0,15*0,15 "výtahové zdivo		0,035			
	VV		Mezisoučet		0,952			
	VV		Součet		20,057			
73	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	126,774	363,25	46 050,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V1 - nad úrovní stropu nad 1NP					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		-----obvod budovy					
	VV		(7,675+9,375*4+0,375*2+6,925)*0,25 "budova do dvora		13,213			
	VV		(4,625+5,502+10,362+17,398+14,995+(3,455+7,675+1,05-0,375*2))*0,25 "hlavní budova - vnější strana		16,078			
	VV		(4,312+5,269+9,61+16,649+5,795+8,198+11,41)*0,25 "hlavní budova - vnitřní strana		15,311			
	VV		-(2,375*2)*0,25 "odečet překladů		-1,188			
	VV		-(1,7)*2*0,25-(2,1+1*3+1,075+0,9)*2*0,25+(0,375*2+0,25*2*6)*0,25 "odečet věnců v místě dveří		-3,450			
	VV		(2,55*2+0,375*2-0,25*2-0,15)*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		1,300			
	VV		Mezisoučet		41,264			
	VV		------vnitřní zdi					
	VV		(11,223*2+3,625*2+6*2)*0,25		10,424			
	VV		(1,8+2,05+1,862+1,55*2+1,65)*0,25 "výtahové zdivo		2,616			
	VV		Mezisoučet		13,040			
	VV		2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy					
	VV		(7,525*2+9,45*4)*0,25 "budova do dvora		13,213			
	VV		(4,55+5,52+10,211+17,248+14,845+3,447+7,525+1,05-0,3*2)*0,25 "hlavní budova - vnější strana		15,949			
	VV		(4,312+5,269+9,61+16,649+5,795+8,198+11,41)*0,25 "hlavní budova - vnitřní strana		15,311			
	VV		(2,55*2+0,375*2-0,25*2-0,15)*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		1,300			
	VV		odečet překladů					
	VV		-(1,3*3+1,4*3)*2*0,25 "budova do dvora		-4,050			
	VV		-1,4*2*0,25 "hlavní budova		-0,700			
	VV		-(2,5+1,4*11)*2*0,25 "hlavní budova		-8,950			
	VV		Mezisoučet		32,073			
	VV		------vnitřní zdi					
	VV		(11,223*2+3,625*2+6*2)*0,25		10,424			
	VV		(1,8+2,05+1,862+1,55*2+1,65)*0,25 "výtahové zdivo		2,616			
	VV		odečet překladů					
	VV		-(1*3+0,9+2,1+1,075)*2*0,25 "hlavní budova		-3,538			
	VV		Mezisoučet		9,502			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3. věnec na atice +7,550					
	VV		výkres č.19 věnec atiky					
	VV		(6,8*2+10,836*2+0,05*2)*0,1		3,537			
	VV		Mezisoučet		3,537			
	VV		4.nabetonování věnce na věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		-----obvod budovy					
	VV		"(7,525*2+9,45*4)*0,15 "budova do dvora					
	VV		(4,55+5,52+10,211+17,248+14,845+3,447+7,525+1,05-0,3*2)*0,15 "hlavní budova - vnější strana		9,569			
	VV		(4,312+5,269+9,61+16,649+5,795+8,198+11,41)*0,15 "hlavní budova - vnitřní strana		9,186			
	VV		(2,55*2+0,375*2-0,25*2-0,15)*0,15 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,780			
	VV		Mezisoučet		19,535			
	VV		------vnitřní zdi					
	VV		(11,223*2+3,625*2+6*2)*0,15		6,254			
	VV		(1,8+2,05+1,862+1,55*2+1,65)*0,15 "výtahové zdivo		1,569			
	VV		Mezisoučet		7,823			
	VV		Součet		126,774			
74	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	126,774	81,63	10 348,56	CS ÚRS 2020 02
75	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,416	32 500,00	46 020,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnec V1 - nad úrovní stropu nad 1NP					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		podélná výztuž 6xR10, třmínky 4xR8/m; prořez +překrytín prutů +25%					
	VV		(venecV1_1)*0,074 "74kg/m3		0,581			
	VV		(venecV1_2)*0,106 "106kg/m3		0,168			
	VV		2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		podélná výztuž 6xR10, třmínky 4xR8/m; prořez +překrytín prutů +25%					
	VV		(venecV2_1)*0,088 "88kg/m3		0,442			
	VV		(venecV2_2)*0,106 "106kg/m3		0,121			
	VV		3. věnec na atice +7,550					
	VV		výkres č.19 věnec atiky					
	VV		podélná výztuž 6xR10, třmínky 4xR8/m; prořez +překrytín prutů +25%					
	VV		venecV4*0,240 "240kg/m3		0,104			
	VV		Součet		1,416			
76	K	454791111	Osazení prvků plastických ve stěnách nebo dně vodárenských rychlofiltrů prostupů pro tělesa vodní	kus	2,000	264,40	528,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na plastické prvky prostupu, trubky a kotevní desky z plastických hmot. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		2 "prostup DN200		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	*M*	*28610006*	*trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 200*	*m*	*0,525*	*749,00*	*393,23*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		0,25*2 "prostup DN200		0,500			
	VV		Součet		0,500			
	VV		0,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,525			
	D	5	Komunikace pozemní				48 550,23	
78	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,800	188,99	529,17	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. komunikace K 01 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k01		2,800			
	VV		Součet		2,800			
79	K	564770111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	35,200	263,67	9 281,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. položení betonové dlažby chodníku - zateplení soklu budovy					
	VV		chodnik1_BOU "plocha jako rozebraný chodník		35,200			
	VV		Součet		35,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	2,800	450,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,*					
	PSC		*b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		1. komunikace K 01 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k01		2,800			
	VV		Součet		2,800			
81	*M*	*59245021*	*dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní*	*m2*	*3,080*	*290,00*	*893,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. komunikace K 01 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k01		2,800			
	VV		Součet		2,800			
	VV		2,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,080			
82	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	39,440	450,00	17 748,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,*					
	PSC		*b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		1. položení betonové dlažby chodníku - zateplení soklu budovy					
	VV		chodnik1_BOU "plocha jako rozebraný chodník		35,200			
	VV		2. komunikace K 02 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k02		4,240			
	VV		Součet		39,440			
83	*M*	*59245320*	*dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní*	*m2*	*38,720*	*336,00*	*13 009,92*	*CS ÚRS 2020 02*
			Poznámka k položce:					
	P		*materiáol, barva forma a styl dle stávající dlažby chodníku*					
	VV		1. položení betonové dlažby chodníku - zateplení soklu budovy					
	VV		chodnik1_BOU "plocha jako rozebraný chodník		35,200			
	VV		Součet		35,200			
	VV		35,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,720			
84	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní*	*m2*	*4,664*	*270,00*	*1 259,28*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. komunikace K 02 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k02		4,240			
	VV		Součet		4,240			
	VV		4,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,664			
85	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	6,117	450,00	2 752,65	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy* *a) do 100 m2 ve výši 3 %,*					
	PSC		*b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,* *c) přes 300 m2 ve výši 1 %.* *3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*					
	VV		1. střecha S05 - betonová dlažba 300x300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		1,26*0,95+4*1,38 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.3		6,717			
	VV		-(1*0,6) "odečet čistící rohože		-0,600			
	VV	S05_1	Mezisoučet		6,117			
	VV		Součet		6,117			
86	*M*	*59246115*	*dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní*	*m2*	*6,729*	*270,00*	*1 816,83*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S05 - betonová dlažba 300x300					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_1		6,117			
	VV		Součet		6,117			
	VV		6,117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,729			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 428 317,89	
87	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,520	320,00	2 406,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		1. povrch stropů - vnitřní omítka na strop +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		7,52 "f01p		7,520			
	VV	f01p	Mezisoučet		7,520			
	VV		Součet		7,520			
88	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	7,520	67,46	507,30	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.* *2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.* *3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.*					
	VV		1. povrch stropů - vnitřní omítka na strop +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		f01p		7,520			
	VV		Součet		7,520			
89	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	227,320	239,00	54 329,48	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		1. povrch stropů - oprava vnitřní omítky stropu +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		216,26 "op1		216,260			
	VV	op1	Mezisoučet		216,260			
	VV		2. povrch stropů - oprava vnitřní omítky podhledu schodiště +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		11,06 "op2		11,060			
	VV	op2	Mezisoučet		11,060			
	VV		Součet		227,320			
90	K	611325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	227,320	42,70	9 706,56	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		1. povrch stropů - oprava vnitřní omítky stropu +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		op1		216,260			
	VV		2. povrch stropů - oprava vnitřní omítky podhledu schodiště +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		op2		11,060			
	VV		Součet		227,320			
91	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	272,480	280,00	76 294,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.*					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - F 02 - ker,obklad na nové zděné konstrukce					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		f02 "podkladní vrstva - na nové zdivo		150,220			
	VV		f02s "podkladní vrstva - na stávající zdivo		122,260			
	VV		Součet		272,480			
92	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	361,600	300,00	108 480,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.*					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - F 01					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		361,6 "f01		361,600			
	VV	f01	Mezisoučet		361,600			
	VV		Součet		361,600			
93	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	361,600	63,90	23 106,24	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.*					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - F 01					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		f01		361,600			
	VV		Součet		361,600			
94	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	951,950	140,00	133 273,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - oprava stávající MVC štuk omítky					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		951,95 "o1		951,950			
	VV	o1	Mezisoučet		951,950			
	VV		Součet		951,950			
95	K	612325452	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	951,950	39,10	37 221,25	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - oprava stávající MVC štuk omítky					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		o1		951,950			
	VV		Součet		951,950			
96	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,430	650,00	929,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	PSC							
	VV		1. fasáda - zateplení B podhled					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		1,43 "B1p		1,430			
	VV	b1p	Mezisoučet		1,430			
	VV		Součet		1,430			
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	47,816	120,00	5 737,92	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.*					
	PSC							
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.50, 100, 120mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu nad terénem - tenkovrstvá omítka +lepidlo +perlinka					
	VV		TI2_1 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.120mm		22,893			
	VV		TI2_3 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.50mm		0,315			
	VV		TI2_4 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.100mm		1,758			
	VV	sokl1	Mezisoučet		24,966			
	VV		2. fasáda - kreativní omítka betonový efekt +tmel +perlinka					
	VV		VV viz.A8 Fasáda					
	VV		22,85 "B3		22,850			
	VV	B3	Mezisoučet		22,850			
	VV		Součet		47,816			
98	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	478,900	650,00	311 285,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny náklady na:* *a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,* *b) přestěrkování izolačních desek,* *c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,* *d) uzavření otvorů po kotvách lešení.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,* *b) provedení konečné povrchové úpravy:* *- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu* *- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783* *- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,* *c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.* *3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.* *4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.* *5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.*					
	PSC							
	VV		1. fasáda - zateplení A - ETICS MV 120mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		193,9		193,900			
	VV	A	Mezisoučet		193,900			
	VV		2. fasáda - zateplení B - ETICS MV 120mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		66,71 "B1		66,710			
	VV	B1	Mezisoučet		66,710			
	VV		3. fasáda - zateplení B - ETICS PIR 100mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,43 "B2 - světlík		13,430			
	VV	B2	Mezisoučet		13,430			
	VV		4. fasáda - zateplení C - ETICS MV 120mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		189,83 "C1		189,830			
	VV	C1	Mezisoučet		189,830			
	VV		5. fasáda - zateplení C - ETICS MV 100mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		15,03 "C2		15,030			
	VV	C2	Mezisoučet		15,030			
	VV		Součet		478,900			
99	*M*	*63151563*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm*	*m2*	*15,782*	*425,00*	*6 707,35*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		C2 "fasáda C		15,030			
	VV		Součet		15,030			
	VV		15,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,782			
100	*M*	*63151564*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm*	*m2*	*474,464*	*385,00*	*182 668,64*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		A "fasáda A		193,900			
	VV		B1 "fasáda B		66,710			
	VV		B1p "fasáda B - podhled		1,430			
	VV		C1 "fasáda C		189,830			
	VV		Součet		451,870			
	VV		451,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		474,464			
101	*M*	*28376501*	*deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x100mm*	*m2*	*14,102*	*406,00*	*5 725,41*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - zateplení B - ETICS PIR 100mm					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		B2 "stěny světlíku		13,430			
	VV		Součet		13,430			
	VV		13,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,102			
102	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami	m	89,810	115,00	10 328,15	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		1. zakládací lišta 120mm					
	VV		88,81		88,810			
	VV		-5,86 "odečet délky přístavku		-5,860			
	VV		Mezisoučet		82,950			
	VV		2. zakládací lišta 100mm					
	VV		3,5+1,68*2 "přístavek		6,860			
	VV		Mezisoučet		6,860			
	VV		Součet		89,810			
103	*M*	*59051647*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm*	*m*	*7,203*	*62,40*	*449,47*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		6,86		6,860			
	VV		6,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,203			
104	*M*	*59051649*	*profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm*	*m*	*87,098*	*69,60*	*6 062,02*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		82,95		82,950			
	VV		82,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		87,098			
105	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	501,480	49,99	25 068,99	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.* *2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.*					
	VV		1. fasáda - lišty					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		225,11 "lišty kolem otvorů - rohy		225,110			
	VV		225,11 "začišťovací lišty		225,110			
	VV		Mezisoučet		450,220			
	VV		rohové lišty - budova					
	VV		6,8+4,8+6,86 "fasáda do ulice		18,460			
	VV		7,7 "fasáda u terasy - schodiště		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,4*2 "budova do dvora - štít		12,800			
	VV		6,5 "fasáda k sousedovi		6,500			
	VV		2,9*2 "přístavek		5,800			
	VV		Mezisoučet		51,260			
	VV		Součet		501,480			
106	*M*	*59051476*	*profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS*	*m*	*236,366*	*29,30*	*6 925,52*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - lišty					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		225,11 "začišťovací lišty		225,110			
	VV		Součet		225,110			
	VV		225,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		236,366			
107	*M*	*59051510*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS*	*m*	*48,279*	*31,90*	*1 540,10*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - lišty					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		45,98 "lišty nadpraží - rohy		45,980			
	VV		Součet		45,980			
	VV		45,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,279			
108	*M*	*59051512*	*profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS*	*m*	*48,279*	*43,30*	*2 090,48*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - lišty					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		45,98 "parapet - rohy		45,980			
	VV		Součet		45,980			
	VV		45,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,279			
109	*M*	*59051486*	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*193,631*	*9,97*	*1 930,50*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - lišty					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		225,11 "lišty kolem otvor - rohy		225,110			
	VV		-45,98 "parapet - rohy		-45,980			
	VV		-45,98 "lišty rohové nadpraží		-45,980			
	VV		rohy budovy					
	VV		51,26		51,260			
	VV		Součet		184,410			
	VV		184,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		193,631			
110	K	622261602R	Obložení stěny fasády betonovým obkladem, včetně betonového ukončení (koruna) zdiva, spárování	m2	13,000	1 890,00	24 570,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně řešení detailů, kotvení, spárování apod., materiál a provedení dle výběru investora*					
	VV		1. fasáda - betonové obložení zdiva oplocení					
	VV		VV viz.A8 fasáda					
	VV		13 "BO1, viz. výrobek 38.8/06		13,000			
	VV		Součet		13,000			
111	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	24,966	559,06	13 957,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu nad terénem - tenkovrstvá omítka +lepidlo +perlinka					
	VV		sokl1		24,966			
	VV		Součet		24,966			
112	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	208,430	220,00	45 854,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda C - hladká omítka					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		c1+c2		204,860			
	VV		2,53+1,04 "špalety c1, c2		3,570			
	VV		Součet		208,430			
113	K	622521022R	Kreativní omítka kartáčovaná	m2	209,060	350,00	73 171,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně detailů*					
	VV		1. fasáda A					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		A "plocha		193,900			
	VV		15,16 "špalety A		15,160			
	VV		Součet		209,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	622521023R	Kreativní omítka betonový efekt	m2	107,710	405,00	43 622,55	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně detailů*					
	VV		1. fasáda B					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		B1+B1p+B2+B3 "plocha		104,420			
	VV		3,29 "špalety b1		3,290			
	VV		Součet		107,710			
115	K	622521024R	Zkušební vorky kreativních omítek	m2	10,000	150,00	1 500,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně detailů*					
	VV		10 "viz.výrobek 38.8/14		10,000			
116	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	130,000	11,73	1 524,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		1. fasáda					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		(53+12)*2 "chodníky, komunikace		130,000			
	VV		Součet		130,000			
117	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	119,600	33,71	4 031,72	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.*					
	VV		1. fasáda					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		119,6 "Z1		119,600			
	VV		Součet		119,600			
118	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,571	3 100,00	7 970,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tloušťěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		1. střecha S05 - betonová mazanina tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_2*0,1		0,672			
	VV		2. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01*0,083		0,349			
	VV		3. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02*0,085		1,211			
	VV		4. komunikace K 02 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		k02*0,08		0,339			
	VV		Součet		2,571			
119	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	3,930	3 150,00	12 379,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).* *2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:* *a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,* *b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.* *3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.* *4. V ceně jsou započteny i náklady na:* *a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,* *b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.*					
	VV		1. doplnění mazaniny					
	VV		výkres SCH_02 Bourací práce - podlahy					
	VV		VV viz. B7 - Bourání podlah					
	VV		26,2*0,15 "předpokládaná průměrná tl.mazaniny		3,930			
	VV		Součet		3,930			
120	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	2,232	146,00	325,87	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.* *2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.* *3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.*					
	VV		1. střecha S05 - betonová mazanina tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_2*0,1		0,672			
	VV		2. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01*0,083		0,349			
	VV		3. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02*0,085		1,211			
	VV		Součet		2,232			
121	K	631341151	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,896	4 950,00	9 385,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S04, 05 - oprava stávající spádové vrstvy z perlitbetonu					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_1*0,08*0,25 "odborný odhad		1,896			
	VV		Součet		1,896			
122	K	631341161	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,137	4 570,00	5 196,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S04, 05 - oprava stávající spádové vrstvy z perlitbetonu					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_1*0,08*0,15 "odborný odhad		1,137			
	VV		Součet		1,137			
123	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	6,180	293,93	1 816,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. doplnění mazaniny					
	VV		výkres SCH_02 Bourací práce - podlahy					
	VV		VV viz. B7 - Bourání podlah					
	VV		20*0,15 "odborný odhad		3,000			
	VV		2. střecha S05 - betonová mazanina tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		(1,26*2+1,38*2)*0,1		0,528			
	VV		3. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		(1+1,98)*0,083		0,247			
	VV		4. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		(8,425*2+1,5*2)*0,085+(1,8*2)*0,085		1,993			
	VV		5. komunikace K 02 - pochozí dlažba na terénu					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		(2,75+0,6*4)*0,08		0,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,180			
124	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	6,180	75,35	465,66	CS ÚRS 2020 02
125	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,107	30 199,00	3 231,29	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového*					
	VV		1. střecha S05 - betonová mazanina tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		výztuž síťě Kari 100/100/6, hmotnost 4,44kg/m, překrytí a prořez +25%					
	VV		S05_2*0,00444*1,25		0,037			
	VV		2. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		výztuž síťě Kari 150/150/6, hmotnost 3,02kg/m, překrytí a prořez +25%					
	VV		p01*0,00302*1,25		0,016			
	VV		3. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		výztuž síťě Kari 150/150/6, hmotnost 3,02kg/m, překrytí a prořez +25%					
	VV		p02*0,00302*1,25		0,054			
	VV		Součet		0,107			
126	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,550	470,00	258,50	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.* *2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).* *3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		1. kamennýb práh do lékárny					
	VV		výkres detail D_SO_03, Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		1,1*0,5 "vyrovnávací mazanina pod kamenný práh		0,550			
	VV		Součet		0,550			
127	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,800	563,57	1 014,43	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.* *2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).* *3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.* *4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.*					
	VV		1. betonový základ pod schod do kadeřnictví					
	VV		výkres detail D_SO_04, Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		2,4*0,75 "vyrovnávací mazanina pod kamenný obklad schodu		1,800			
	VV		Součet		1,800			
128	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	146,900	571,04	83 885,78	CS ÚRS 2020 02
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní provedení prací a dodávek včetně penetrace podkladu*					
	VV		1. PK 02 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk02		146,900			
	VV		Součet		146,900			
129	K	636311133	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm	m2	63,680	750,00	47 760,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče.* *2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.*					
	VV		1. střecha S04 - betonová dlažba 600x600 na terčích					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		74,44 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.2		74,440			
	VV		-(6,4*1,5) "odečet plochy světlíku		-9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,4*0,2+2,4*0,2+0,5*2*0,2) "odečet plochy zdiva popelnic		-1,160			
	VV	S04_1	Mezisoučet		63,680			
	VV		Součet		63,680			
130	*M*	*59246014*	*dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x60mm*	*m2*	*70,048*	*480,00*	*33 623,04*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S04 - betonová dlažba 600x600 na terčích					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S04_1		63,680			
	VV		Součet		63,680			
	VV		63,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,048			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				848 525,58	
131	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	751,802	62,00	46 611,72	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		budova do dvora					
	VV		(9,85*2+7,8+1*2)*(5-1,7)		97,350			
	VV		věž					
	VV		(0,9+4,625+1)*(7,8-1,7)		39,803			
	VV		hlavní budova					
	VV		(5,6+10,56+17,6+15,1-3+3,5)*(5,2-1,7)		172,760			
	VV	leseni2	Mezisoučet		309,913			
	VV		2. lešení pros stavební práce----------					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		budova do dvora					
	VV		(9,75*2+7,8+1*2)*(6,35-1,7)		136,245			
	VV		přístavek					
	VV		(3,5+1,68*2+1*2)*(3-1,7)		11,518			
	VV		lešení pod atikou - schodiště					
	VV		(1,05+4,6+1)*(7,65-1,7)		39,568			
	VV		lešení na dvoře - hlavní budova, pod atikou					
	VV		3,44*(7,65-1,7)		20,468			
	VV		kolem hlavní budovy					
	VV		(5,5+10,6+17,6+15,2-3)*(6,8-1,7)		234,090			
	VV	leseni3	Mezisoučet		441,889			
	VV		Součet		751,802			
132	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	35 810,730	1,20	42 972,88	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.* *2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.* *3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		leseni2*30 "předpokládaná doba pronájmu		9 297,390			
	VV		2- lešení fasádní pro stavební práce----------					
	VV		leseni3*60 "předpokládaná doba pronájmu		26 513,340			
	VV		Součet		35 810,730			
133	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	751,802	27,50	20 674,56	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		leseni2		309,913			
	VV		leseni3		441,889			
	VV		Součet		751,802			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	942322111	Montáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m	m	6,000	1 650,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek se určuje m délky konzoly.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		hlavní budova - k sousedovi					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		2. lešení pros stavební práce----------					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		6,000			
135	K	942322211	Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111	m	270,000	32,70	8 829,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek se určuje m délky konzoly.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		3*30 "předpokládaná doba pronájmu		90,000			
	VV		2- lešení fasádní pro stavební práce----------					
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		3*60 "předpokládaná doba pronájmu		180,000			
	VV		Součet		270,000			
136	K	942322811	Demontáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Množství měrných jednotek se určuje m délky konzoly.*					
137	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	55,125	35,82	1 974,58	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		2,5*4,2*(6,9+3,6)/2 "lešení ve schodišti mn.č.1.03		55,125			
	VV	leseni1	Mezisoučet		55,125			
	VV		Součet		55,125			
138	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	1 653,750	1,55	2 563,31	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		leseni1*30 "lešení ve schodišti mn.č.1.03, předpokládaná doba pronájmu		1 653,750			
	VV		Součet		1 653,750			
139	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	55,125	28,51	1 571,61	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.*					
	VV		leseni1		55,125			
140	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	769,802	11,00	8 467,82	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. ochranné sítě na fasádní lešení					
	VV		řadové lešení					
	VV		leseni2+leseni3		751,802			
	VV		zavešené lešení na konzoli					
	VV		leseni4+leseni5		18,000			
	VV		Součet		769,802			
141	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	36 692,730	0,20	7 338,55	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.*					
	VV		1. ochranné sítě na fasádní lešení					
	VV		řadové lešení					
	VV		leseni2*30 "bourání		9 297,390			
	VV		leseni3*60 "stavební práce		26 513,340			
	VV		zavešené lešení na konzoli					
	VV		leseni4*30 "bourání		198,000			
	VV		leseni5*60 "stavební práce		684,000			
	VV		Součet		36 692,730			
142	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	769,802	6,00	4 618,81	CS ÚRS 2020 02
143	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	26,000	129,15	3 357,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.*					
	VV		1. ochranná stříška nad vstupem do lékárny					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		6+5+2 "bourání		13,000			
	VV		6+5+2 "stavební práce		13,000			
	VV		Součet		26,000			
144	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	1 170,000	2,47	2 889,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.*					
	VV		1. ochranná stříška nad vstupem do lékárny					
	VV		(6+5+2)*30 "bourání		390,000			
	VV		(6+5+2)*60 "stavební práce		780,000			
	VV		Součet		1 170,000			
145	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	26,000	71,87	1 868,62	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.*					
	VV		1. ochranná stříška nad vstupem do lékárny					
	VV		6+5+2 "bourání		13,000			
	VV		6+5+2 "stavební práce		13,000			
	VV		Součet		26,000			
146	K	946321111	Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	18,000	134,61	2 422,98	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku jsou započteny i náklady na závěsný systém.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy. Pohledová plocha lešení je dána součinem výšky zavěšeného lešení (měřená jako svislá vzdálenost nejvyššího závěsného bodu od nejnižší úrovně podlahy) a délky.* *3. Montáž lešení zavěšených řadových dílcových s úrovní zavěšení vyšší než 30 m se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším zatížením než 200 kg/m2.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		hlavní budova - k sousedovi					
	VV		(3)*(5,2-3)		6,600			
	VV	leseni4	Mezisoučet		6,600			
	VV		2. lešení pros stavební práce----------					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		(3)*(6,8-3)		11,400			
	VV	leseni5	Mezisoučet		11,400			
	VV		Součet		18,000			
147	K	946321211	Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	882,000	3,10	2 734,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně příplatku jsou započteny i náklady na závěsný systém.* *2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy. Pohledová plocha lešení je dána součinem výšky zavěšeného lešení (měřená jako svislá vzdálenost nejvyššího závěsného bodu od nejnižší úrovně podlahy) a délky.* *3. Montáž lešení zavěšených řadových dílcových s úrovní zavěšení vyšší než 30 m se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším zatížením než 200 kg/m2.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		leseni4*30 "předpokládaná doba pronájmu		198,000			
	VV		2- lešení fasádní pro stavební práce----------					
	VV		kolem hlavní budovy - k sousedovi					
	VV		leseni5*60 "předpokládaná doba pronájmu		684,000			
	VV		Součet		882,000			
148	K	946321811	Demontáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 1 do 75 kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m	m2	18,000	85,32	1 535,76	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Demontáž lešení zavěšených řadových dílcových s úrovní zavěšení vyšší než 30 m se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším zatížením než 200 kg/m2.*					
	VV		leseni4		6,600			
	VV		leseni5		11,400			
	VV		Součet		18,000			
149	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 290,083	45,00	58 053,74	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourací práce					
	VV		podíl z celkové podlahové plochy podlaží					
	VV		(6,7+64,6+2,4+2,6+2,6+7+21+28,7+3,8+4,4+16,1+1,1+3,8+21+2+3,8+13,4+29,3+21,1)/3		85,133			
	VV		1.2 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		podíl z celkové podlahové plochy podlaží					
	VV		(7+10+11,2+66,5+15,3+3+2,6+8,6+9,3+4,2+8,2+5+3+12,7+29,2+1,3+9,2+11,8+8,2+14,6+14,4+6,3)*0,5		130,800			
	VV		1.3 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		podíl z celkové podlahové plochy podlaží					
	VV		(20+29,8+66,6+7,4+5,7+8,3+3,9+3,9+3,8+18,2+10,8+1,6+2,6+3,4+1,6+1,6+5,3+2,5+15,8+3,8+3,2+5,6+2,7+42,9+3,2+4,2+4,6 +3,9+20+6,4+5,3)*0,75		238,950			
	VV		2. pomocné lešení pro stavební práce----------					
	VV		VV viz. A7 - Vnitřní lešení, úklid					
	VV		835,2 "L1		835,200			
	VV		Součet		1 290,083			
150	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	85,133	64,34	5 477,46	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.* *2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.* *3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.*					
	VV		1. pomocné lešení pro bourání----------					
	VV		1.1 2NP - pomocné lešení uvnitř objektu					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourací práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,7+64,6+2,4+2,6+2,6+7+21+28,7+3,8+4,4+16,1+1,1+3,8+21+2+3,8+13,4+29,3+21,1)/3 "podíl podíl z celkové podlahové plochy podlaží		85,133			
	VV		Součet		85,133			
151	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 061,130	40,00	42 445,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.* *2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.* *3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.* *4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.* *6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.* *7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.*					
	VV		1. 1PP					
	VV		výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav					
	VV		413,62 "zastavěná plocha podlaží, výměra změřena z modelu CAD, viz. obrázek č.4		413,620			
	VV		2. 1NP					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		326,41 "zastavěná plocha podlaží, výměra změřena z modelu CAD, viz. obrázek č.5		326,410			
	VV		3. 2NP					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav					
	VV		321,1 "zastavěná plocha podlaží, výměra změřena z modelu CAD, viz. obrázek č.6		321,100			
	VV		Součet		1 061,130			
152	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	28,800	323,22	9 308,74	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.*					
	VV		1. retenční nádrž					
	VV		výkres č.16 Retenční nádrž - tvar					
	VV		těsnění bentonitovým páskem v pracovní spáře					
	VV		základová deska/stěna					
	VV		5,85*2+1,35*2		14,400			
	VV		stěny/strop					
	VV		5,85*2+1,35*2		14,400			
	VV		Součet		28,800			
153	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	51,000	82,61	4 213,11	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:* *a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,* *b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.* *2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.*					
	VV		1. dřevěný krov - kotvení pozednic					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		51 "délka pozednic 74,37m, předpoklad kotvení po 1,5m		51,000			
	VV		Součet		51,000			
154	K	960111102R	Bourací práce - sekání otvorů, rýh, zednické práce, začištění otvorů a rýh - práce pro profese TZB	soub	1,000	4 900,00	4 900,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace v projektové dokumentaci, včetně přesunu a dopravy materiálu a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku*					
155	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	274,500	94,52	25 945,74	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		274,5 "příčky cihelné děrované		274,500			
	VV		Součet		274,500			
156	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	16,380	112,79	1 847,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		16,38 "příčky cihelné děrované		16,380			
	VV		Součet		16,380			
157	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	119,880	87,81	10 526,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		celkem 119,88, z toho:					
	VV		29,44 "tvárnice betonové - přízdívka soklu		29,440			
	VV		90,44 "betonová cihla - izolační přizdívka soklu		90,440			
	VV		Součet		119,880			
158	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	72,120	591,53	42 661,14	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		72,12 "porobetonové tvárnice		72,120			
	VV		Součet		72,120			
159	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	2,000	864,08	1 728,16	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.*					
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		vybourání komína v 2NP včetně nadstřešní části (nástavec z nerez plechu)					
	VV		0,5*0,5*4 "m.č.213		1,000			
	VV		0,5*0,5*4 "m.č.216		1,000			
	VV		Součet		2,000			
160	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3	m3	1,410	2 530,00	3 567,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		1,41 "tvárnice betonové štípané pro oplocení vč.výztuže		1,410			
	VV		Součet		1,410			
161	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	65,000	246,86	16 045,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. odstranění obložení fasády přizdívkou z betonových cihel, bez vybourání žlb. překladů					
	VV		VV viz.B5-Bourání povrchů stěn					
	VV	bo1_BOU	65 "bo1		65,000			
	VV		Součet		65,000			
162	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	14,660	301,07	4 413,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		14,66 "železobetonové stěny, terasa - světlík, zídka		14,660			
	VV		Součet		14,660			
163	K	963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm	m2	16,156	151,22	2 443,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		------vybourání stropu Hurdis					
	VV		4,3*1,5+2,48*0,8 "m.č.0.01+0.10+0.12		8,434			
	VV		3,51*2,2 "m.č.0.01 +0.26+0.27+0.14+0.15+0.16		7,722			
	VV	strop1_BOU	Mezisoučet		16,156			
	VV		Součet		16,156			
164	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,265	3 982,20	1 055,28	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.*					
	VV		1. bourání okrasných markýz					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3,1*0,06 "markýza nad hlavním vchodem		0,186			
	VV		0,6*0,06 "markýza nad brankou		0,036			
	VV		0,72*0,06 "markýza nad postranním vchodem		0,043			
	VV		Součet		0,265			
165	K	964011211	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,578	4 446,01	2 569,79	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.*					
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		otvory ve zdivu okolo terasy					
	VV		(1,2+1,2)*0,375*0,19 "RZP 7/10		0,171			
	VV		(1,5+1,5)*0,375*0,19 "RZP 8/10		0,214			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		překlad nad oknem m.č.1.20					
	VV		1,5*0,375*0,19 "RZP 8/10		0,107			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.19					
	VV		1,2*0,375*0,19 "RZP 7/10		0,086			
	VV		Součet		0,578			
166	K	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,622	4 132,99	2 570,72	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.*					
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.01/02					
	VV		1,8*0,3*0,19 "RZP 9/10		0,103			
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.02/04					
	VV		1,8*0,375*0,19 "RZP 9/10		0,128			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.21					
	VV		1,8*0,375*0,19 "RZP 9/10		0,128			
	VV		překlad nad dveřmi do dvora m.č.1.04 - snížení otvoru					
	VV		2,4*0,375*0,15 "RZP 10/10		0,135			
	VV		2. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		překlad nad dveřmi m.č.2.01/02					
	VV		1,8*0,375*0,19 "RZP 9/10		0,128			
	VV		Součet		0,622			
167	K	964011231	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,330	3 374,87	1 113,71	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 t/m3.*					
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		prefa překlady nad otvory pro betonové obložení stěn					
	VV		2,2*3*0,2*0,25 "otvory nad okny a balkonovými dveřmi, budova do dvora		0,330			
	VV		Součet		0,330			
168	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	4,986	5 211,41	25 984,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnce 2NP----------					
	VV		viz. původní výkres č.18 věnce 2NP, výztuž římsy					
	VV		věnec V1					
	VV		(7,665+9,385+0,2+1,85+1,85+1,785+3,2+2,05+1,685+2,95*2+1,05+1,8)*0,315*0,15		1,815			
	VV		věnec V2					
	VV		(9,7+3,15+15,01-0,365+3,8+0,365+0,7)*0,315*0,15		1,529			
	VV		věnec V3					
	VV		(5,375+0,365+3,5+1,51)*0,315*0,15		0,508			
	VV		věnec V6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,99*2+4,155*2)*0,365*0,15		1,001			
	VV		2. 1NP----------					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		2,37*0,375*0,15 "žlb.věnec - otvor ve schodišti		0,133			
	VV		Součet		4,986			
169	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	68,000	349,62	23 774,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.01/02					
	VV		2*2 "RZP 9/10		4,000			
	VV		překlad nad dveřmi m.č.1.02/04					
	VV		3*2 "RZP 9/10		6,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.20					
	VV		3*2 "RZP 8/10		6,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.19					
	VV		3*2 "RZP 7/10		6,000			
	VV		překlad nad oknem m.č.1.21					
	VV		3*2 "RZP 9/10		6,000			
	VV		překlad nad dveřmi do dvora m.č.1.04 - snížení otvoru					
	VV		3*2 "RZP 10/10		6,000			
	VV		2. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		6 "zh1 - zhlaví trámu 140/100		6,000			
	VV		2 "zh2 - zhlaví trámu 2xU140		2,000			
	VV		1 "zh1 - zhlaví trámu 160/180		1,000			
	VV		2 "zh1 - zhlaví trámu 70/140		2,000			
	VV		10 "zh3 - zhlaví trámu stropnice 160/180		10,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		1 "2xI16 dl.4550mm, věž - nad výstupem schodiště		1,000			
	VV		překlad nad dveřmi m.č.2.01/02					
	VV		3*2 "RZP 9/10		6,000			
	VV		4. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		vybourání ocelových stropních nosníků - viz. původní výkres statiky č.16 - Skladba stropu 1PP					
	VV		2*2 "2xI16 dl.4550mm - chodba 0.01 část u 0.10		4,000			
	VV		2 "1xI14 dl.3800mm - chodba 0.01 část u 0.17		2,000			
	VV		Součet		68,000			
170	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m	t	0,063	12 632,11	795,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2*3,8*0,00834 "2xI10 dl.800mm, věž - okna na fasádě		0,063			
	VV		Součet		0,063			
171	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,433	7 244,50	3 136,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		vybourání ocelových překladů					
	VV		2*3,8*0,0179 "2xI16 dl.3800mm, věž - okna na fasádě		0,136			
	VV		2*1,8*2*0,0111 "2xI12 dl.1800mm, otvory ve zdivu terasy		0,080			
	VV		2. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		vybourání ocelových stropních nosníků - viz. původní výkres statiky č.16 - Skladba stropu 1PP					
	VV		4,55*2*0,0179 "2xI16 dl.4550mm - chodba 0.01 část u 0.10		0,163			
	VV		3,8*0,0143 "1xI14 dl.3800mm - chodba 0.01 část u 0.17		0,054			
	VV		Součet		0,433			
172	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,163	7 173,09	1 169,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2*4,55*0,0179 "2xI16 dl.4550mm, věž - nad výstupem schodiště		0,163			
	VV		Součet		0,163			
173	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,939	2 757,76	5 347,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop1_BOU*0,12 "vybourání stropu Hurdis - beton na tvárnicích Hurdis		1,939			
	VV		Součet		1,939			
174	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	69,156	112,81	7 801,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		strop1_BOU "vybourání stropu Hurdis - cementový potěr s rabicem		16,156			
	VV		2. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		st2 " keramická dlažba - terasa 1NP		43,500			
	VV		st1 " betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		9,500			
	VV		Součet		69,156			
175	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	233,800	110,00	25 718,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*					
	VV		1. broušení podlah					
	VV		výkres Půdorys 1PP - bourací práce, Schéma 02: bourací práce - podlahy					
	VV		VV viz. B7 - Bourání podlah					
	VV		233,8		233,800			
	VV		Součet		233,800			
176	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	467,600	64,56	30 188,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.*					
	VV		1. broušení podlah					
	VV		výkres Půdorys 1PP - bourací práce, Schéma 02: bourací práce - podlahy					
	VV		VV viz. B7 - Bourání podlah					
	VV		233,8*2 "předpokládaná průměrná tl. broušení 5mm		467,600			
	VV		Součet		467,600			
177	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,650	1 515,76	4 016,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		st2*0,05 " keramická dlažba - terasa 1NP		2,175			
	VV		st1*0,05 " betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		0,475			
	VV		Součet		2,650			
178	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	0,808	1 271,51	1 027,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		strop1_BOU*0,05 "vybourání stropu Hurdis - cementový potěr s rabicem		0,808			
	VV		Součet		0,808			
179	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,000	63,91	1 342,11	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		21 "d2 - exteriérová keramická dlažba		21,000			
	VV		Součet		21,000			
180	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,500	91,99	4 001,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		43,5 "st2 - keramická dlažba - terasa 1NP		43,500			
	VV	st2	Mezisoučet		43,500			
	VV		Součet		43,500			
181	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	9,500	149,54	1 420,63	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		9,5 "st1 - betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		9,500			
	VV	st1	Mezisoučet		9,500			
	VV		Součet		9,500			
182	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	17,600	30,77	541,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		17,6 "d2s - exteriérová keramická dlažba - sokl		17,600			
	VV		Součet		17,600			
183	K	966054121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	61,265	423,84	25 966,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. železobetonová římsa 2NP					
	VV		viz. původní výkres č.18 věnce 2NP, výztuž římsy					
	VV		7,665+0,3+9,75+1,85+2,15+2,15+3,2+2,35+2,15+2,95*2+1,05+1,8 "věnec V1		40,315			
	VV		(4,99+0,3*2)*2+4,885*2 "věnec V6		20,950			
	VV		Součet		61,265			
184	K	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	2 097,020	12,56	26 338,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. věnce 2NP - výztuž----------					
	VV		viz. původní výkres č.18 věnce 2NP, výztuž římsy					
	VV		předpoklad: počet přerušení do 10kus/mb					
	VV		věnec V1					
	VV		(7,665+9,385+0,2+1,85+1,85+1,785+3,2+2,05+1,685+2,95*2+1,05+1,8)*10		384,200			
	VV		věnec V2					
	VV		(9,7+3,15+15,01-0,365+3,8+0,365+0,7)*10		323,600			
	VV		věnec V3					
	VV		(5,375+0,365+3,5+1,51)*10		107,500			
	VV		věnec V6					
	VV		(4,99*2+4,155*2)*10		182,900			
	VV		2. železobetonová římsa 2NP - výztuž----------					
	VV		viz. původní výkres č.18 věnce 2NP, výztuž římsy					
	VV		předpoklad: počet přerušení do 8kus/mb					
	VV		(7,665+0,3+9,75+1,85+2,15+2,15+3,2+2,35+2,15+2,95*2+1,05+1,8)*8 "věnec V1		322,520			
	VV		((4,99+0,3*2)*2+4,885*2)*8 "věnec V6		167,600			
	VV		3.žlb.věnec 1NP - výztuž----------					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		předpoklad: počet přerušení do 10kus/mb					
	VV		věnec V2					
	VV		2,37*10 "žlb.věnec - otvor ve schodišti		23,700			
	VV		4. odstranění obložení fasády přizdívkou z betonových cihel, bez vybourání žlb. překladů---------					
	VV		odřezání ocelových kotev					
	VV		VV viz.B5-Bourání povrchů stěn					
	VV		bo1_BOU*5 "ocelová spona pr.6mm, dl.250mm, 5kus/m2		325,000			
	VV		5. bourání okrasných markýz - výztuž----------					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		160 "markýza nad hlavním vchodem - odborný odhad, viz.původní výkres statiky Markýy, průvlka r.1994		160,000			
	VV		20 "markýza nad brankou - odborný odhad		20,000			
	VV		80 "markýza nad postranním vchodem - odborný odhad		80,000			
	VV		Součet		2 097,020			
185	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	11,600	63,92	741,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		11,6 "zateplení ETICS vč.omítky - vikýře		11,600			
	VV		Součet		11,600			
186	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	23,940	133,43	3 194,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		2,22 "cihly plné		2,220			
	VV		17,87 "cihly duté		17,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		3,85 "cihly duté		3,850			
	VV		Součet		23,940			
187	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	6,720	738,42	4 962,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		1,92 "porobeton		1,920			
	VV		2. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		4,8 "porobeton		4,800			
	VV		Součet		6,720			
188	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	2,814	434,20	1 221,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		-------snížení parapetů oken					
	VV		1,5*0,375*2 "m.č.1.14		1,125			
	VV		1,5*0,375 "m.č.1.18		0,563			
	VV		1,5*0,375 "m.č.1.19		0,563			
	VV		1,5*0,375 "m.č.1.20		0,563			
	VV		Součet		2,814			
189	K	968062456	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,800	180,84	868,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		4,8 "dveře dřevěné zárubně		4,800			
	VV		Součet		4,800			
190	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	78,800	294,80	23 230,24	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		78,8 " dveře kovové zárubně		78,800			
	VV		Součet		78,800			
191	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,000	225,42	676,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.* *2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.*					
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		3 " dveře kovové zárubně		3,000			
	VV		Součet		3,000			
192	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,550	285,70	1 014,24	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů.* *2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		3,55 "dveře plastové prosklené		3,550			
	VV		Součet		3,550			
193	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	28,440	204,07	5 803,75	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů.* *2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		11,4 "prosklené plastové stěny		11,400			
	VV		17,04 "dveře plastové prosklené		17,040			
	VV		Součet		28,440			
194	K	968082018	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	90,450	160,12	14 482,85	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů.* *2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.*					
	VV		1. vybourání oken a dveří					
	VV		VV viz. B6 - Bourání oken, dveří a stěn					
	VV		26,82 "prosklené plastové stěny		26,820			
	VV		46,35 "plastová okna		46,350			
	VV		17,28 "dveře plastové prosklené		17,280			
	VV		Součet		90,450			
195	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm	m3	2,470	953,16	2 354,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		2,47 "cihelné duté tvárnice		2,470			
	VV		Součet		2,470			
196	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	0,420	7 674,87	3 223,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		0,42 "porobetonové tvárnice		0,420			
	VV		Součet		0,420			
197	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv	m3	3,030	5 109,88	15 482,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		1,47 "porobetonové tvárnice		1,470			
	VV		1,56 "porobetonové tvárnice - přes 4m2		1,560			
	VV		Součet		3,030			
198	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	3,000	242,37	727,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vysekání kapes pro zhlaví ocelových překladů					
	VV		---------1NP					
	VV		1 "m.č.1.02/04		1,000			
	VV		2 "m.č.1.01/02		2,000			
	VV		Součet		3,000			
199	K	973032864	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	4,000	241,12	964,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
200	K	973032865	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 450 mm	m	18,550	305,16	5 660,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		18,55		18,550			
	VV		Součet		18,550			
201	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	597,14	2 388,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m					
	VV		4 "viz.Výpis nosníků		4,000			
	VV		Součet		4,000			
202	K	973042351	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	8,000	865,25	6 922,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		4*2 "viz.Výpis nosníků		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	973048121	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 100 mm	m	6,240	291,98	1 821,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		6,240			
204	K	973048131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 150 mm	m	12,000	406,88	4 882,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
205	K	973048141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 300 mm	m	7,370	571,71	4 213,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		7,37		7,370			
	VV		Součet		7,370			
206	K	973048151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázaní nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 450 mm	m	7,900	661,18	5 223,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nové zdivo - zavázání nového zdiva					
	VV		VV viz.A3 - Svislé konstrukce/rekapitulace					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		7,900			
207	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	27,000	224,48	6 060,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vysekání rýh pro ocelové překlady					
	VV		----------1NP					
	VV		(2,1+0,1*2)*3 "m.č.1.23/04		6,900			
	VV		(1,8+0,1*2)*3 "m.č.1.19/ext		6,000			
	VV		(1,8+0,1*2)*3 "m.č.1.20/ext		6,000			
	VV		(2,5+0,1*2)*3 "m.č.1.21/ext		8,100			
	VV		Součet		27,000			
208	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek pro vtahování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	24,800	129,66	3 215,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vysekání rýh pro ocelové překlady					
	VV		----------1PP					
	VV		(1,8+0,1*2)*2 "m.č.0.02/003a		4,000			
	VV		---------1NP					
	VV		(1,8+0,1*2)*3 "m.č.1.02/04		6,000			
	VV		(1,8+0,1*2)*2 "m.č.1.01/02		4,000			
	VV		(1,4+0,1*2)*3 "m.č.1.21/22		4,800			
	VV		---------2NP					
	VV		(1,8+0,1*2)*3 "m.č.2.01a/02		6,000			
	VV		Součet		24,800			
209	K	974049154	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	45,150	120,00	5 418,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		45,15 "vysekání dešťového svodu ze zdiva - porobetonové tvárnice		45,150			
	VV		Součet		45,150			
210	K	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,600	610,64	2 198,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. stropní deska D1 - 1PP					
	VV		viz výkres č.9 Stropní deska D1 pod vstupem do objektu 1PP					
	VV		0,9*2+1,8		3,600			
	VV		Součet		3,600			
211	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	20,600	1 000,00	20 600,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách jsou započteny i náklady na:*					
			a) vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,					
			b) vynesení podchycené konstrukce.					
	VV		1. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,6 "podchycení zdiva		20,600			
	VV		Součet		20,600			
212	K	975032341	Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 150 do 300 mm a délce podchycení do 3 m	m	2,500	1 376,02	3 440,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách je započítáno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů. Zazdění a omítnutí těchto otvorů po demontáži není v cenách započteno. Oceňuje se samostatně cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba.* *2. V cenách je započteno oboustranné vynesení podchycené konstrukce.*					
	VV		1. vybourání otvorů					
	VV		VV viz.B8 - Bourání otvorů ve stěnách a stropech					
	VV		2,5 "podchycení zdiva		2,500			
	VV		Součet		2,500			
213	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	20,250	347,31	7 033,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.*					
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		---------vybourání stropu Hurdis - podchycení stropu při bourání a demontáž					
	VV		4,25*2+3,5*2 "m.č.0.01, chodba		15,500			
	VV		2,375*2 "m.č.0,10+0,12		4,750			
	VV		Součet		20,250			
214	K	975063131	Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m2	3,750	776,18	2 910,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		2,5*1,5 "pod mezipodestou +1,54		3,750			
	VV		Součet		3,750			
215	K	976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	19,750	165,77	3 273,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		výkres Půdorys 1NP - bourací práce					
	VV		ukončující horní plocha plotové zídky					
	VV		10,8+1,55+2,8 "plot do ulice		15,150			
	VV		2,6+1*2 "zídka poplenice		4,600			
	VV		Součet		19,750			
216	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	10,000	104,55	1 045,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání kotevních konstrukcí					
	VV		10 "odborný odhad		10,000			
	VV		Součet		10,000			
217	K	976075211	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, hmotnosti do 20 kg	t	0,400	9 104,61	3 641,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání zámečnickcýh konstrukcí ze zdiva, podlahy apod.					
	VV		20*0,02 "odborný odhad		0,400			
	VV		Součet		0,400			
218	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	30,000	47,09	1 412,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. vybourání drobných zámečnických konstrukcí všeho druhu					
	VV		30 "odborný odhad		30,000			
	VV		Součet		30,000			
219	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	227,320	31,40	7 137,85	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		1. povrch stropů - oprava vnitřní omítky stropu +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		op1		216,260			
	VV		2. povrch stropů - oprava vnitřní omítky podhledu schodiště +malba					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		op2		11,060			
	VV		Součet		227,320			
220	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	951,950	25,12	23 912,98	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		o1 "otlučení omítky - oprava omítky		951,950			
	VV		Součet		951,950			
221	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	167,660	81,63	13 686,09	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.*					
	VV		1. bourací práce					
	VV		viz.B5-bourání povrchů sten					
	VV		45,4 "o1		45,400			
	VV		2. povrchy vnitřních stěn - F 02 - ker,obklad na nové zděné konstrukce					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		f02s "otlučení omítky na stávajícím zdivu - pod nový ker.obklad		122,260			
	VV		Součet		167,660			
222	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	329,000	94,19	30 988,51	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.*					
	VV		viz.B5-bourání povrchů sten					
	VV		329 "ko1		329,000			
	VV		Součet		329,000			
	D	997	Přesun sutě				665 342,29	
223	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	418,773	400,00	167 509,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:* *a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,* *b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,* *c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,* *d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.* *2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.* *3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.* *4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.*					
224	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	418,773	228,79	95 811,07	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
225	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 238,282	10,00	142 382,82	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.* *2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.* *3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).* *4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.*					
	P		*Poznámka k položce:* *celková vzdálenost na skládku do 2km*					
	VV		1. vzdálenost na skládku do 35km					
	VV		418,773*34		14 238,282			
	VV		Součet		14 238,282			
226	K	997013630R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního obsahujícího nebezpečné látky zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 03*	t	41,877	800,00	33 501,60	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		418,773*0,1 "procentní podíl z celkového množství suti - odborný odhad		41,877			
227	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	376,896	600,00	226 137,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.* *2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.* *3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.* *4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*					
	VV		418,773*0,9 "procentní podíl z celkového množství suti - odborný odhad		376,896			
	D	998	Přesun hmot				88 845,00	
228	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	296,150	300,00	88 845,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.* *2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.* *3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 472 217,89	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 479,77	
229	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	5,610	9,93	55,71	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. podlaha P 01 - nová skladba podlahy					
	VV		HI1_V		5,610			
	VV	penetrace1_V	Mezisoučet		5,610			
	VV		Součet		5,610			
230	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	81,596	21,55	1 758,39	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. zateplení soklu budovy - vytažení hydroizolace nad terén					
	VV		HI1_S "nová hydroizolace stěn - vytažení nad terén		36,755			
	VV		HI2_S "oprava stávající hydroizolace pod terénem		44,841			
	VV	penetrace1_S	Mezisoučet		81,596			
	VV		Součet		81,596			
231	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,031*	*49 400,00*	*1 531,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. penetrace pod hydroizolaci, spotřeba 0,35kg/m2					
	VV		penetrace1_S		81,596			
	VV		penetrace1_V		5,610			
	VV		Součet		87,206			
	VV		87,206*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,031			
232	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	310,356	20,38	6 325,06	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.*					
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		strop1_BOU "vybourání stropu Hurdis - separační lepenka na tepelné izolaci		16,156			
	VV		2. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		separační lepenka pod plechovou krytinou					
	VV		3,1 "plechová krytina střechy - výtah		3,100			
	VV		36 "plechová krytina střechy vikýře		36,000			
	VV		3. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		289,8-34,7 "p1 - SDK podhled 2NP +tepelná izolace Orsil M 120mm +parotěsná zábrana		255,100			
	VV		Součet		310,356			
233	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	41,180	21,84	899,37	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.*					
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		separační lepenka pod plechovou krytinou					
	VV		3,6 "oplechování stěny - výtah		3,600			
	VV		2,88 "oplechování boků vikýře		2,880			
	VV		2. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		34,7 "p1 - SDK podhled 2NP +tepelná izolace Orsil M 120mm +parotěsná zábrana		34,700			
	VV		Součet		41,180			
234	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,610	100,24	562,35	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		1,7*3,3 "m.č.1.23, vč.zdiva		5,610			
	VV	HI1_V	Mezisoučet		5,610			
	VV		Součet		5,610			
235	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	81,596	115,17	9 397,41	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. zateplení soklu budovy - vytažení nové hydroizolace nad terén					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		(17,6-2,25-1,1)*(0,5) "chodník na ulici strana V		7,125			
	VV		(25,6-1,4)*(0,5) "chodník na ulici strana Z		12,100			
	VV		13,74*(0,5) "soudka k sousedovi		6,870			
	VV		(9,75+3,46)*(0,5)-(3,3*0,16) "sokl budovy ve dvoře		6,077			
	VV		-(0,9*+1,1)*0,5 "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-0,495			
	VV		(3,3*0,8+1,7*2*0,5) "nová přístavba ve dvoře		4,340			
	VV		(0,425*3+0,1*2)*0,5 "ostění dveří		0,738			
	VV	HI1_S	Mezisoučet		36,755			
	VV		2. zateplení soklu budovy - oprava stávající hydroizolace pod terénem					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		TI2_2*0,5 "procentní podíl z celkové plochy, odborný odhad		44,841			
	VV	HI2_S	Mezisoučet		44,841			
	VV		Součet		81,596			
236	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*104,647*	*149,00*	*15 592,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení soklu budovy - vytažení nové hydroizolace nad terén					
	VV		HI1_S "nová hydroizolace stěn - vytažení nad terén		36,755			
	VV		HI2_S "oprava stávající hydroizolace pod terénem		44,841			
	VV		2. podlaha P 01 - nová skladba podlahy					
	VV		HI1_V		5,610			
	VV		Součet		87,206			
	VV		87,206*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		104,647			
237	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	89,682	90,02	8 073,17	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.*					
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu pod terénem - ochranná textilie					
	VV		TI2_2		89,682			
	VV		Součet		89,682			
238	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*94,166*	*23,80*	*2 241,15*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu pod terénem - ochranná textilie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TI2_2		89,682			
	VV		Součet		89,682			
	VV		89,682*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,166			
239	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,659	1 026,38	676,38	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
240	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,659	556,88	366,98	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	712	Povlakové krytiny				244 776,69	
241	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	189,015	27,32	5 163,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		navýšení plochy o svislé vytažení hydroizolace na stěny					
	VV		-----hydroizolace Novatan					
	VV		st2*1,2 " keramická dlažba - terasa 1NP		52,200			
	VV		st1*1,2 " betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		11,400			
	VV		st3*1,2 "substrát - terasa 1NP		23,040			
	VV		-----hydroizolace Foalbit +Np					
	VV		st2*1,25 " keramická dlažba - terasa 1NP		54,375			
	VV		st3*1,25 "substrát - terasa 1NP		24,000			
	VV		-----filtrační rouno - Delta drain					
	VV		st3*1,25 "substrát - terasa 1NP		24,000			
	VV		Součet		189,015			
242	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	78,375	53,20	4 169,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		navýšení plochy o svislé vytažení hydroizolace na stěny					
	VV		-----hydroizolace Foalbit +Np					
	VV		st2*1,25 " keramická dlažba - terasa 1NP		54,375			
	VV		st3*1,25 "substrát - terasa 1NP		24,000			
	VV		Součet		78,375			
243	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,790	12,00	1 137,48	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S04, 05 - penetrace pod parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_1		94,790			
	VV	penetrace2	Mezisoučet		94,790			
	VV		Součet		94,790			
244	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,033*	*49 400,00*	*1 630,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S04, 05 - penetrace pod parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al					
	VV		penetrace2 "spotřeba 0,35kg/m2		94,790			
	VV		Součet		94,790			
	VV		94,79*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,033			
245	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	134,291	47,60	6 392,25	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.*					
	VV		1. střecha S02 - parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160			
	VV		-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614			
	VV		(10,52+10,15+8,24*2)*0,85 "vytažení na stěny ve styku střechy S01		31,578			
	VV		(2,375*2+2,785*2)*0,5 "vytažení na stěny výtahu +Š1		5,160			
	VV	S02_2	Mezisoučet		115,284			
	VV		2. střecha S03 - parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		2,9*1,7 "vodorovná plocha		4,930			
	VV		(1,7*2+2,9)*0,25+2,9*0,15 "vytažení na stěny		2,010			
	VV	S03_1	Mezisoučet		6,940			
	VV		3. střecha S06- parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		(2,175*2,55) "střecha		5,546			
	VV		(2,175*2+2,55*2)*(7,1-6,41) "stěny		6,521			
	VV	S06_1	Mezisoučet		12,067			
	VV		Součet		134,291			
246	*M*	*628560021R*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*154,435*	*150,00*	*23 165,25*	*R-položka*
	VV		1. střecha S02 - parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_2		115,284			
	VV		2. střecha S03 - - parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_1		6,940			
	VV		3. střecha S06- parotěsný samolepící asf.SBS pás					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_1		12,067			
	VV		Součet		134,291			
	VV		134,291*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		154,435			
247	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	94,790	86,02	8 153,84	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S04, 05 - parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		--------vodorovná plocha					
	VV		82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320			
	VV		-(6,4*1,5) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík		-9,600			
	VV		------svislá plocha					
	VV		(46,2-(1,5)+6,4*2+1,5*2)*0,3 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		18,150			
	VV		5,6*0,7 "soudka u seuseda, viz.řez		3,920			
	VV	S04_05_1	Mezisoučet		94,790			
	VV		Součet		94,790			
248	*M*	*62856011*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*109,009*	*160,00*	*17 441,44*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S04, 05 - parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_1		94,790			
	VV		Součet		94,790			
	VV		94,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		109,009			
249	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	6,531	49,90	325,90	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,7*2+(2,9-0,08*2))*0,15 "vytažení na stěny		0,921			
	VV	S03_3	Mezisoučet		6,531			
	VV		Součet		6,531			
250	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	3,266	13,33	43,54	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_3*0,5 "spoje po 2m		3,266			
	VV		Součet		3,266			
251	*M*	*28343012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm*	*m2*	*7,511*	*220,00*	*1 652,42*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_3		6,531			
	VV		Součet		6,531			
	VV		6,531*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,511			
252	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	24,456	133,25	3 258,76	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_3*0,25 "odborný odhad		1,633			
	VV		2. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_4*0,1 "odborný odhad		11,934			
	VV		3. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_4*0,1 "odborný odhad		1,332			
	VV		4. střecha S04, 05 - hydroizolační folie mechanicky kotvená tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_3*0,1 "odborný odhad		9,557			
	VV		Součet		24,456			
253	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	10,000	315,51	3 155,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S02					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2 "ZTI DN110		2,000			
	VV		3 "VZT DN250		3,000			
	VV		2 "střešní vtok		2,000			
	VV		2. střecha S04, S05					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		3 "dešťové vpusti		3,000			
	VV		Součet		10,000			
254	*M*	*28342059*	*odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 125*	*kus*	*2,000*	*1 110,00*	*2 220,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2 "ZTI DN110		2,000			
	VV		Součet		2,000			
255	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	40,000	36,71	1 468,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.*					
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		4 "vnitřní		4,000			
	VV		8 "vnější		8,000			
	VV		2. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		2 "vnitřní		2,000			
	VV		3. střecha S04, S05 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		8 "vnitřní		8,000			
	VV		18 "vnější		18,000			
	VV		Součet		40,000			
256	*M*	*28322070*	*roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé*	*kus*	*14,000*	*66,30*	*928,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		4 "vnitřní		4,000			
	VV		2. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		2 "vnitřní		2,000			
	VV		3. střecha S04, S05 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		8 "vnitřní		8,000			
	VV		Součet		14,000			
257	*M*	*28322071*	*roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá*	*kus*	*26,000*	*71,10*	*1 848,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		8 "vnější		8,000			
	VV		2. střecha S04, S05 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		18 "vnější		18,000			
	VV		Součet		26,000			
258	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	53,770	133,12	7 157,86	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(10,52+10,15+8,24*2) "obvod ploché střechy		37,150			
	VV		(2,375*2+2,785*2) "obvod výtahu +Š1		10,320			
	VV		2. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		2,9+1,7*2 "obvod střechy		6,300			
	VV		Součet		53,770			
259	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	50,870	134,20	6 826,75	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(10,52+10,15+8,24*2) "obvod ploché střechy		37,150			
	VV		(2,375*2+2,785*2) "obvod výtahu +Š1		10,320			
	VV		2. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		1,7*2 "obvod střechy		3,400			
	VV		Součet		50,870			
260	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	22,160	210,54	4 665,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.* *2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.*					
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10,52+8,24) "obvod ploché střechy		18,760			
	VV		2. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		1,7*2 "obvod střechy		3,400			
	VV		Součet		22,160			
261	K	712363509	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného rohové pole	m2	95,570	228,33	21 821,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci.* *4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		3. střecha S04, 05 - hydroizolační folie mechanicky kotvená tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		--------vodorovná plocha					
	VV		82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320			
	VV		-(6,1*1,2+2,4*0,2+(2,4+0,6*2)*0,2) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík, zdi u popelnic		-8,520			
	VV		--------svislá plocha - vytažení na zdi - průměrná výška					
	VV		(46,2-1,5)*0,2 "obvod plochy, Obrázek č.1		8,940			
	VV		(6,4*2+1,5*2)*0,65 "zdi světlíku		10,270			
	VV		(2,4*4+0,2*2+0,8*2+0,6*2)*0,2 "zdivo popelnic		2,560			
	VV	S04_05_3	Mezisoučet		95,570			
	VV		Součet		95,570			
262	K	712363613	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	132,657	322,83	42 825,66	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci.* *3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci.* *4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.* *5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160			
	VV		(10,58+5,1)*0,45+1,9*0,2 "koruna atiky +7,55		7,436			
	VV		-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614			
	VV		(10,52+6,56)*(7,55-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,55		16,653			
	VV		(8,24*2-6,56+10,15)*(7,15-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,15		11,540			
	VV		(2,375*2+2,785*2)*0,5 "vytažení na stěny výtahu +Š1		5,160			
	VV	S02_4	Mezisoučet		119,335			
	VV		2. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2,375*2,785 "střecha		6,614			
	VV		(2,375*2+2,785*2)*(7,3-6,65) "stěny výtahu +Š1		6,708			
	VV	S06_4	Mezisoučet		13,322			
	VV		Součet		132,657			
263	*M*	*28322012*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá*	*m2*	*262,461*	*160,00*	*41 993,76*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_4		119,335			
	VV		2. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_4		13,322			
	VV		3. střecha S04, 05 - hydroizolační folie mechanicky kotvená tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_3		95,570			
	VV		Součet		228,227			
	VV		228,227*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		262,461			
264	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	243,265	42,10	10 241,46	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*					
			2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		1. střecha S03 - separační textilie 300g/m2 pod hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_3		6,531			
	VV		2. střecha S02 - separační textilie 300g/m2 pod hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_4		119,335			
	VV		3. střecha S02, S03 - podkladní textile pod bednění koruny atiky					
	VV		atika1 "viz.položka 762..		8,507			
	VV		4. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_4		13,322			
	VV		5. střecha S04, 05 - separační vrstva textilie pod hydroizolační folii mechanicky kotvená tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_3		95,570			
	VV		Součet		243,265			
265	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	12,634	51,45	650,02	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*					
			2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		1. střecha S03 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610			
	VV		(1,7*2+(2,9-0,08*2))*0,05 "vytažení na stěny		0,307			
	VV	S03_4	Mezisoučet		5,917			
	VV		2. střecha S05 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		1,26*0,95+4*1,38 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.3		6,717			
	VV	S05_2	Mezisoučet		6,717			
	VV		Součet		12,634			
266	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*287,479*	*23,80*	*6 842,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - separační textilie 300g/m2 pod hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_3		6,531			
	VV		2. střecha S02 - separační textilie 300g/m2 pod hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S02_4		119,335			
	VV		3. střecha S02, S03 - podkladní textile pod bednění koruny atiky					
	VV		atika1 "viz.položka 762..		8,507			
	VV		4. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_4		13,322			
	VV		5. střecha S04, 05 - separační vrstva textilie pod hydroizolační folii mechanicky kotvená tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_3		95,570			
	VV		6. střecha S05 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_2		6,717			
	VV		Součet		249,982			
	VV		249,982*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,479			
267	*M*	*69311082*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2*	*m2*	*6,805*	*40,70*	*276,96*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_4		5,917			
	VV		Součet		5,917			
	VV		5,917*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,805			
268	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	5,610	6,55	36,75	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.*					
			2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		1. střecha S03 - kačírek tl.50mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610			
	VV	S03_5	Mezisoučet		5,610			
	VV		Součet		5,610			
269	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*0,463*	*850,00*	*393,55*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - kačírek tl.50mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_5 "hmotnost 82,5kg/m2		5,610			
	VV		Součet		5,610			
	VV		5,61*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		0,463			
270	K	712391383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše vodorovné V z drenážní rohože	m2	6,717	60,81	408,46	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1386, -1387, -2386, -2387 obsahují dodávku stahovací objímky, hadičníku, víčka a těsnění.					
			2. Cena -2383 obsahuje i kotvení drenážní vložky pomocí přířezů fólie tzv. prošitím.					
			3. V cenách -1384, -1385 -2384, -2385 nejsou započteny náklady na dodávku hadic; tyto se oceňují ve specifikaci.					
			4. V cenách -1386, -1387, -2386, -2387 nejsou započteny náklady na dodávku trubic; tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		*5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení:*					
			a) podkladní a ochranné vrstvy z geotextilie; tyto se oceňují souborem cen 712 39 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°- ostatní práce tohto katalogu,					
			b) tepelné izolace; tyto se oceňují cenami katalogu 800-713 Izolace tepelné,					
			c) vakuové zkoušky; tyto se oceňují vedlejšími rozpočtovými náklady katalogu 800-0.					
	VV		1. střecha S05 - drenážní a filtrační rohož					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_2		6,717			
	VV		Součet		6,717			
271	*M*	*69331044*	*rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2*	*m2*	*7,389*	*112,00*	*827,57*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			kompletní systémová dodávka dle specifikace projektové dokumentace: drenážní a filtrační vrstva rohož 900g/m2, profilovaná folie s nakašírovaným textilem					
	VV		1. střecha S05 - drenážní a filtrační rohož					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		S05_2		6,717			
	VV		Součet		6,717			
	VV		6,717*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,389			
272	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	3,500	41,88	146,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S03 - koncová lišta pro kačírek tl.50mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		3,5 "31.9/22.		3,500			
	VV		Součet		3,500			
273	*M*	*69334020*	*lišta kačírková výška 40-50mm Al*	*m*	*3,850*	*275,00*	*1 058,75*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - koncová lišta pro kačírek tl.50mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		3,5 "31.9/22		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	VV		3,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,850			
274	K	712990813	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m2	19,200	42,22	810,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		navýšení plochy o svislé vytažení hydroizolace na stěny					
	VV		-----hydroizolace Foalbit +Np					
	VV		st3 "substrát - terasa 1NP		19,200			
	VV		Součet		19,200			
275	K	712990816	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.	m2	96,000	14,56	1 397,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		navýšení plochy o svislé vytažení hydroizolace na stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-----hydroizolace Foalbit +Np					
	VV		st3*5 "substrát - terasa 1NP - celková tloušťka dp 350mm		96,000			
	VV		Součet		96,000			
276	K	712998111	Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 mm	m2	13,494	710,00	9 580,74	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -7111 a -7113 jsou započteny i náklady na spojovací kolíky.*					
	VV		1. střecha S02 - pochozí plocha					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(5,44+3,39+2,3+7,15+1,25+2,96)*0,6		13,494			
	VV		Součet		13,494			
277	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,639	1 106,40	2 919,79	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
278	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,639	659,25	1 739,76	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	713	Izolace tepelné				328 554,54	
279	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	17,800	33,97	604,67	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		17,8 "p2 - SDK podhled ve věži +tepelná izolace orsil M 120mm mezi trámy		17,800			
	VV		Součet		17,800			
280	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	29,684	95,13	2 823,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 160+80mm - šikmá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07					
	VV		plocha tepelné izolace k vnějšímu líci zdiva přes pozednice					
	VV		--------minerální vata tl.160mm					
	VV		8,2*1,92		15,744			
	VV	S01b_2	Mezisoučet		15,744			
	VV		------minerální vata tl.80mm					
	VV		8,2*1,7		13,940			
	VV	S01b_3	Mezisoučet		13,940			
	VV		Součet		29,684			
281	*M*	*63141186*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 80mm*	*m2*	*16,531*	*178,00*	*2 942,52*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 160+80mm - šikmá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07					
	VV		S01b_2		15,744			
	VV		Součet		15,744			
	VV		15,744*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,531			
282	*M*	*63141194*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*14,637*	*323,00*	*4 727,75*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 160+80mm - šikmá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S01b_3		13,940			
	VV		Součet		13,940			
	VV		13,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,637			
283	K	713111136	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na podbití mezi trámy	m2	411,582	46,95	19 323,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 120+100mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		plocha tepelné izolace k vnějšímu líci zdiva přes pozednice					
	VV		-------minerální vata tl.120mm					
	VV		9,75*7,675-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		74,541			
	VV		131,25 "m.č.2.17+18+24+26+25+27+28, hlavní budova, změřeno v modelovém prostoru CAD		131,250			
	VV	S01a_3	Mezisoučet		205,791			
	VV		------minerální vata tl.100mm					
	VV		S01a_3		205,791			
	VV		Mezisoučet		205,791			
	VV		Součet		411,582			
284	*M*	*63141188*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm*	*m2*	*216,081*	*222,00*	*47 969,98*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 120+100mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_3		205,791			
	VV		Součet		205,791			
	VV		205,791*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		216,081			
285	*M*	*63141190*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 120mm*	*m2*	*216,081*	*242,00*	*52 291,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 120+100mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_3		205,791			
	VV		Součet		205,791			
	VV		205,791*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		216,081			
286	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	16,156	24,27	392,11	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		strop1_BOU "vybourání stropu Hurdis - tepelná izolace podlahový Orsil tl.50mm		16,156			
	VV		Součet		16,156			
287	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	18,450	21,84	402,95	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.*					
	VV		1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01		4,200			
	VV		2. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02		14,250			
	VV		Součet		18,450			
288	*M*	*28375909*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*14,963*	*76,70*	*1 147,66*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02		14,250			
	VV		Součet		14,250			
	VV		14,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,963			
289	*M*	*28375910*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm*	*m2*	*4,410*	*92,00*	*405,72*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01		4,200			
	VV		Součet		4,200			
	VV		4,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	9,925	14,56	144,51	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. zateplení věnců 2NP					
	VV		viz. původní výkres č.18 věnce 2NP, výztuž římsy					
	VV		věnec V1					
	VV		(7,665+9,385+0,2+1,85+1,85+1,785+3,2+2,05+1,685+2,95*2+1,05+1,8)*0,09		3,458			
	VV		věnec V2					
	VV		(9,7+3,15+15,01-0,365+3,8+0,365+0,7)*0,15		4,854			
	VV		věnec V3					
	VV		(5,375+0,365+3,5+1,51)*0,15		1,613			
	VV		Součet		9,925			
291	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	5,280	37,27	196,79	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		prefa překlady nad otvory pro betonové obložení stěn - tepelná izolace překladu					
	VV		2,2*3*(0,45+0,15+0,2) "otvory nad okny a balkonovými dveřmi, budova do dvora		5,280			
	VV		Součet		5,280			
292	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	3,230	161,33	521,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1. fasáda - zateplení světlíku					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		3,23 "N1, zateplení stěny světlíku - koruna		3,230			
	VV	n1	Mezisoučet		3,230			
	VV		Součet		3,230			
293	*M*	*28376501*	*deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x100mm*	*m2*	*3,392*	*406,00*	*1 377,15*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. fasáda - zateplení světlíku					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		N1		3,230			
	VV		Součet		3,230			
	VV		3,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,392			
294	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	24,966	205,48	5 130,01	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.120mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu nad terénem					
	VV		(17,6-2,25-1,1)*(0,3) "chodník na ulici strana V		4,275			
	VV		(25,6-1,4)*(0,3) "chodník na ulici strana Z		7,260			
	VV		15,2*0,3 "strana k sousedovi		4,560			
	VV		13,74*(0,3) "soudka k sousedovi		4,122			
	VV		(9,75+3,46-3,3)*(0,3) "sokl budovy ve dvoře bez nové přístavby		2,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,9*+1,1)*0,3 "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-0,297			
	VV	TI2_1	Mezisoučet		22,893			
	VV		2. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.50mm - ostění otvoru					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu nad terénem					
	VV		(0,425*2+0,1*2)*0,3 "ostění dveří		0,315			
	VV	TI2_3	Mezisoučet		0,315			
	VV		3. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.100mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu nad terénem					
	VV		(3,5+1,68*2-1)*(0,3) "sokl nové přístavby ve dvoře		1,758			
	VV	TI2_4	Mezisoučet		1,758			
	VV		Součet		24,966			
295	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	133,454	118,84	15 859,67	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a opláštění zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1. zateplení žlb.věnců V1					
	VV		výkres č.11 Věnec V1					
	VV		2,375*0,2		0,475			
	VV		2. zateplení žlb.věnců V2					
	VV		výkres č.12 Věnec V2					
	VV		(7,525+9,675*2+0,06*2)*0,5 "budova do dvora		13,498			
	VV		(1,125+4,624+5,5+10,36+17,4+15+3,53)*0,5 "hlavní budova		28,770			
	VV	TI1	Mezisoučet		42,743			
	VV		3. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.120mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu pod terénem					
	VV		(17,6)*(1) "chodník na ulici strana V		17,600			
	VV		25,6*(1) "chodník na ulici strana Z		25,600			
	VV		13,74*(1,8) "soudka k sousedovi		24,732			
	VV		(9,75+3,46)*(1,8)-(3,3*0,16) "sokl budovy ve dvoře		23,250			
	VV		-(0,9+1,1)*(1,05-0,3) "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-1,500			
	VV	TI2_2	Mezisoučet		89,682			
	VV		4. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy					
	VV		-----zateplení soklu pod terénem					
	VV		(3,5+1,68*2)*0,15 "sokl kolem nové přístavby		1,029			
	VV	TI2_5	Mezisoučet		1,029			
	VV		Součet		133,454			
296	*M*	*63151520*	*deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm*	*m2*	*44,880*	*237,00*	*10 636,56*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení žlb.věnců - minerální vata tl.60mm					
	VV		TI1		42,743			
	VV		Součet		42,743			
	VV		42,743*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,880			
297	*M*	*28376013*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*0,331*	*107,00*	*35,42*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		------zateplení soklu nad terénem					
	VV		TI2_3		0,315			
	VV		Součet		0,315			
	VV		0,315*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,331			
298	*M*	*28376017*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*2,926*	*214,00*	*626,16*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm					
	VV		------zateplení soklu pod terénem a nad terénem					
	VV		TI2_4+TI2_5		2,787			
	VV		Součet		2,787			
	VV		2,787*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,926			
299	*M*	*28376018*	*deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*118,204*	*257,00*	*30 378,43*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.120mm					
	VV		------zateplení soklu pod terénem a nad terénem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		TI2_1+TI2_2		112,575			
	VV		Součet		112,575			
	VV		112,575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		118,204			
300	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	26,492	37,10	982,85	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oplištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 160+140mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		------minerální vata tl.160mm					
	VV		(10,16+1,68+0,16)*0,85 "svislý část střechy ve styku se střechou S02		10,200			
	VV		2,78*0,85 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,363			
	VV	S01a_4	Mezisoučet		12,563			
	VV		-----minerální vata tl.140mm					
	VV		(10,16+0,16+0,14+1,9)*0,92 "svislý část střechy ve styku se střechou S02		11,371			
	VV		2,78*0,92 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,558			
	VV	S01a_5	Mezisoučet		13,929			
	VV		Součet		26,492			
301	*M*	*63141192*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 140mm*	*m2*	*14,625*	*282,00*	*4 124,25*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 160+140mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řzey					
	VV		S01a_5		13,929			
	VV		Součet		13,929			
	VV		13,929*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,625			
302	*M*	*63141194*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 160mm*	*m2*	*13,191*	*323,00*	*4 260,69*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 160+140mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řzey					
	VV		S01a_4		12,563			
	VV		Součet		12,563			
	VV		12,563*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,191			
303	K	713131155	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě	m2	7,980	68,79	548,94	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).* *2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a oplištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.*					
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 140+100mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06,07					
	VV		8,2*0,7+1,6*2*0,7 "svislý část pultové střechy +čela		7,980			
	VV	S01b_4	Mezisoučet		7,980			
	VV		Součet		7,980			
304	*M*	*63141188*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm*	*m2*	*8,379*	*222,00*	*1 860,14*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 140+100mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06,07					
	VV		S01b_4		7,980			
	VV		Součet		7,980			
	VV		7,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,379			
305	*M*	*63141192*	*deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 140mm*	*m2*	*8,379*	*282,00*	*2 362,88*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 140+100mm - svislá část					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06,07					
	VV		S01b_4		7,980			
	VV		Součet		7,980			
	VV		7,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,379			
306	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	72,200	18,93	1 366,75	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.*					
			2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.					
			3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		st1 " betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		9,500			
	VV		st2 " keramická dlažba - terasa 1NP		43,500			
	VV	st3	19,2 "plocha substrátu - terasa 1NP		19,200			
	VV		Součet		72,200			
307	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	2,890	93,38	269,87	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.					
			2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*					
			4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.					
			5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		1. střecha S03 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_2		2,890			
	VV		Součet		2,890			
308	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	156,680	32,75	5 131,27	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.					
			2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*					
			4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.					
			5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	VV		1. střecha S02 - tepelná izolace EPS 150 tl.160mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_3		78,546			
	VV		Mezisoučet		78,546			
	VV		2. střecha S06 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_2		6,614			
	VV		Mezisoučet		6,614			
	VV		3. střecha S04, 05 - tepelná izolace EPS 200 tl.180mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		-------vodorovná plocha					
	VV		82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320			
	VV		-(6,4*1,5+2,4*0,2+(2,4+0,6*2)*0,2) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík, zdi u popelnic		-10,800			
	VV	S04_05_2	Mezisoučet		71,520			
	VV		Součet		156,680			
309	K	713141242	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	6,614	74,42	492,21	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.					
			2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.*					
			4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.					
			5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. střecha S06 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_2		6,614			
	VV		Součet		6,614			
310	K	713141262	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	78,546	81,56	6 406,21	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S02 - tepelná izolace EPS 150 tl.160mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_3		78,546			
	VV		Součet		78,546			
311	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*9,979*	*153,00*	*1 526,79*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S03 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_2		2,890			
	VV		2. střecha S06 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_2		6,614			
	VV		Součet		9,504			
	VV		9,504*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,979			
312	*M*	*28375991*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*82,473*	*253,00*	*20 865,67*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - tepelná izolace EPS 150 tl.160mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_3		78,546			
	VV		Součet		78,546			
	VV		78,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		82,473			
313	*M*	*28375962*	*deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 180mm*	*m2*	*75,096*	*348,00*	*26 133,41*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S04, 05 - tepelná izolace EPS 200 tl.180mm					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S04_05_2		71,520			
	VV		Součet		71,520			
	VV		71,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,096			
314	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	85,160	58,23	4 958,87	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.* *3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S02 - spádové klíny EPS 150					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160			
	VV		-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614			
	VV	S02_3	Mezisoučet		78,546			
	VV		2. střecha S06 - spádové klíny EPS 150					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2,375*2,785 "vodorovná plocha		6,614			
	VV	S06_2	Mezisoučet		6,614			
	VV		Součet		85,160			
315	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	2,890	131,35	379,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S03 - spádové klíny EPS 150 tl.50-80mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		1,7*1,7		2,890			
	VV	S03_2	Mezisoučet		2,890			
	VV		Součet		2,890			
316	*M*	*28376142*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový*	*m3*	*7,967*	*1 560,00*	*12 428,52*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - spádové klíny EPS 150 tl.40-140mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		S02_3*(0,04+0,14)/2		7,069			
	VV		2. střecha S03 - spádové klíny EPS 150 tl.50-80mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		S03_2*(0,05+0,08)/2		0,188			
	VV		3. střecha S06 - spádové klíny EPS 150 tl.40-60mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		S06_2*(0,04+0,06)/2		0,331			
	VV		Součet		7,588			
	VV		7,588*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,967			
317	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby	m	20,930	136,07	2 847,95	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S02 - zateplení koruny atiky š.200mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(10,57+6,56+0,2)		17,330			
	VV		2. střecha S03 - zateplení koruny atiky š.200mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV	atika2	Mezisoučet		20,930			
	VV		Součet		20,930			
318	*M*	*28376105*	*klín izolační z XPS spádový*	*m3*	*0,219*	*10 700,00*	*2 343,30*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02, S03 - zateplení koruny atiky š.200mm					
	VV		atika2*0,2*0,05		0,209			
	VV		Součet		0,209			
	VV		0,209*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,219			
319	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	36,959	175,10	6 471,52	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.* *2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.*					
	PSC		*3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.* *4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.* *5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.*					
	VV		1. střecha S02 - tepelná izolace vnitřní strany atiky EPS 1520 tl.80mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(10,52+6,56)*(7,55-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,55		16,653			
	VV		(8,24*2-6,56+10,15)*(7,15-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,15		11,540			
	VV	S02_5	Mezisoučet		28,193			
	VV		2. střecha S03 - tepelná izolace vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		(1,7*2)*0,15 "vytažení na stěny		0,510			
	VV	S03_6	Mezisoučet		0,510			
	VV		3. střecha S06 - tepelná izolace stěn výtahu +Š1 EPS 150 tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		(2,375*2+2,785*2)*0,8 "vodorovná plocha		8,256			
	VV	S06_3	Mezisoučet		8,256			
	VV		Součet		36,959			
320	*M*	*28375912*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm*	*m2*	*30,138*	*123,00*	*3 706,97*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S02 - zateplení vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm					
	VV		S02_5		28,193			
	VV		2. střecha S03 - zateplení vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm					
	VV		S03_6		0,510			
	VV		Součet		28,703			
	VV		28,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,138			
321	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*8,669*	*153,00*	*1 326,36*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S06 - tepelná izolace stěn výtahu +Š1 EPS 150 tl.100mm					
	VV		S06_3		8,256			
	VV		Součet		8,256			
	VV		8,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,669			
322	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	289,800	32,50	9 418,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		289,8 "p1 - SDK podhled 2NP +tepelná izolace Orsil M 120mm		289,800			
	VV		Součet		289,800			
323	K	713152811	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	38,880	31,63	1 229,77	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.* *2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.* *3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.*					
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		tepelná izolace vikýřů					
	VV		2,88 "oplechování boků vikýře		2,880			
	VV		36 "plechová krytina střechy vikýře		36,000			
	VV		Součet		38,880			
324	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	18,450	9,10	167,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01		4,200			
	VV		2. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02		14,250			
	VV		Součet		18,450			
325	*M*	*28329042*	*fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm*	*m2*	*20,295*	*11,40*	*231,36*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p01		4,200			
	VV		2. P 02 - nová skladba podlahy - bouraný strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		p02		14,250			
	VV		Součet		18,450			
	VV		18,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,295			
326	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,555	985,68	5 475,45	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
327	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,555	593,73	3 298,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 007,21	
328	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	1,000	169,23	169,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		1 "terasa		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	2,000	187,43	374,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		2 "terasa nad 1PP - přístřešek popelnice a světlík		2,000			
	VV		Součet		2,000			
330	K	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	12,000	205,26	2 463,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		5+7		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 827,08	
331	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	14,000	199,44	2 792,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		5		5,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		5		5,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
332	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	15,000	131,75	1 976,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		7		7,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		6		6,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		15,000			
333	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek	soubor	2,000	67,69	135,38	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
334	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	2,000	165,59	331,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
335	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	252,21	252,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		1 "m.č.0.21		1,000			
	VV		Součet		1,000			
336	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	139,39	139,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		1 "m.č.0.21		1,000			
	VV		Součet		1,000			
337	K	725330840	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	210,72	210,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		1 "m.č.1.09		1,000			
	VV		Součet		1,000			
338	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l	soubor	2,000	982,29	1 964,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
339	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	15,000	41,49	622,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		A. přívod vody ke klozetům, bidetům					
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		5 "klozety		5,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		5+1 "klozety+výlevka		6,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		4 "klozet		4,000			
	VV		Součet		15,000			
340	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	78,98	78,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		1 "výlevka, m.č.1.09		1,000			
	VV		Součet		1,000			
341	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	17,000	80,80	1 373,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		7 "umyvadla		7,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		6 "umyvadla		6,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2+2 "umyvadla. umývátka		4,000			
	VV		Součet		17,000			
342	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	3,000	148,13	444,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		1 "m.č.0.21		1,000			
	VV		2. 2NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2 "m.č.2.13+16		2,000			
	VV		Součet		3,000			
343	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	3,000	76,43	229,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		1 "m.č.0.21		1,000			
	VV		2. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2 "m.č.2.13+16		2,000			
	VV		Součet		3,000			
344	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	20,000	13,83	276,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1PP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1PP - bourání					
	VV		7+1 "umyvadla+sprcha		8,000			
	VV		2. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		6 "umyvadla		6,000			
	VV		3. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		2+2+2 "umyvadla+umývátka+vany		6,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				758,00	
345	K	742420821	Demontáž společné televizní antény anténního stožáru	kus	1,000	758,00	758,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha hlavní budovy					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	751	Vzduchotechnika				702,20	
346	K	751513859	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm	kus	6,000	52,90	317,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3 "větrání kanalizace DN150		3,000			
	VV		3 "nerezový komín UT DN200		3,000			
	VV		Součet		6,000			
347	K	751513860	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby, průměru přes 200 do 500 mm	kus	4,000	96,20	384,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3 "větrání VZT DN300		3,000			
	VV		1 "větrání VZT DN 400		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	760	Výrobky				3 741 178,00	
	D	760311	Okna				2 160 340,00	
348	K	76031101	31.1/101 - Terasové dveře s otvíravými dveřmi a pochozím prahem 1800 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	75 800,00	75 800,00	R-položka
349	K	76031102	31.1/102 - Terasové dveře s otvíravými dveřmi a pochozím prahem 1800x2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	75 800,00	75 800,00	R-položka
350	K	76031103	31.1/103 - Okenní sestava s otvíravými dveřmi a pochozím prahem 1800 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	75 600,00	75 600,00	R-položka
351	K	76031104	31.1/104 - Dvoukřídlé okno 1800 x 1300 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	41 000,00	41 000,00	R-položka
352	K	76031105	31.1/105 - Dvoukřídlé okno 1800 x 1300 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	41 000,00	41 000,00	R-položka
353	K	76031106	31.1/106 - Dvoukřídlé okno 1800 x 1500 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	47 900,00	47 900,00	R-položka
354	K	76031107	31.1/107 - Okenní sestava fixní část + otevíravé okno 2330 x 1340 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	R-položka
355	K	76031108	31.1/108 - Okenní sestava fixní část + otevíravé okno 2330 x 1660 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	68 000,00	68 000,00	R-položka
356	K	76031109	31.1/109 - Vchodové dveře 1500 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	63 500,00	63 500,00	R-položka
357	K	76031110	31.1/110 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1300 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
358	K	76031111	31.1/111 - Vchodové dveře s požární odolností 1500 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	53 100,00	53 100,00	R-položka
359	K	76031112	31.1/112 - Dvoukřídlé okno fixní s požární odolností 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	R-položka
360	K	76031113	31.1/113 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
361	K	76031114	31.1/114 - Výkladec s otvíravým nadsvětlíkem 1000 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	R-položka
362	K	76031114.1	31.1/114A - Výkladec zasklený mléčným sklem 1000 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	R-položka
363	K	76031115	31.1/115 - Výkladcová sestava s otvíravými dveřmi 3450+2300+375+1100 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	265 300,00	265 300,00	R-položka
364	K	76031116	31.1/116 - Výkladec s otvíravým nadsvětlíkem 1000 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	R-položka
365	K	76031117	31.1/117 - Dvoukřídlé okno 1400x1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
366	K	76031118	31.1/118 - Dvoukřídlé okno 1400x1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
367	K	76031119	31.1/119 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
368	K	76031120	31.1/120 - Výkladcová sestava s otvíravými dveřmi 1100+375+1000 x 2400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	115 000,00	115 000,00	R-položka
369	K	76031121	31.1/121 - Vchodové dveře hladké, plné 900 x 2290 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	R-položka
370	K	76031122	31.1/201 - Dvoukřídlé okno 1400x1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
371	K	76031123	31.1/202 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
372	K	76031124	31.1/203 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
373	K	76031125	31.1/204 - Dvoukřídlé okno 1300 x 1400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka
374	K	76031126	31.1/205 - Dvoukřídlé okno 1300 x 1400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka
375	K	76031127	31.1/206 - Dvoukřídlé okno 1300 x 1400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka
376	K	76031128	31.1/207 - Okenní sestava fixní část + otevíravé okno 2330 x 2550 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	104 500,00	104 500,00	R-položka
377	K	76031129	31.1/208 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1400 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
378	K	76031130	31.1/209 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
379	K	76031131	31.1/210 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
380	K	76031132	31.1/211 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
381	K	76031133	31.1/212 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
382	K	76031134	31.1/213 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
383	K	76031135	31.1/214 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
384	K	76031136	31.1/215 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
385	K	76031137	31.1/216 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
386	K	76031138	31.1/217 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
387	K	76031139	31.1/218 - Dvoukřídlé okno 1400 x 1600 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	38 520,00	38 520,00	R-položka
388	K	76031140	31.1/219 - Střešní okno 780x980 mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	R-položka
	D	760317	Ventilace ve stěnách				3 240,00	
389	K	76031701	31.7/01 - Dešťová žaluzie vel.250x300mm, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	R-položka
	D	760318	Zámečnické výrobky				83 076,00	
390	K	76031801	31.8/01 - Stupadla do retenční šachty , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	4,000	259,00	1 036,00	R-položka
391	K	76031802	31.8/02 - Přítlačná koutová lišta 2,5 m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	485,00	485,00	R-položka
392	K	76031803	31.8/03 - Distanční ocelový L profil 1,4 m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	1 455,00	1 455,00	R-položka
393	K	76031804	31.8/04 - Oplocení kpl, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	R-položka
394	K	76031805	31.8/05 - Vnitřní zábradlí schodiště 17,8m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	R-položka
395	K	76031806	31.8/06 - Vnitřní madlo schodiště 12,4m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	R-položka
396	K	76031807	31.8/07 - Žebřík na střechu s bezpečnostním košem na výšku 7,6m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	R-položka
397	K	76031808	31.8/08 - Přístupová plošina na střeše , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	760322	Dveře ve vnitřních stěnách				279 945,00	
398	K	76032201	32.2/001 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 900x1970 levé, PO: EW 30 DP3,C3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 285,00	4 285,00	R-položka
399	K	76032202	32.2/002 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	R-položka
400	K	76032203	32.2/003 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	R-položka
401	K	76032204	32.2/004 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	R-položka
402	K	76032205	32.2/005 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	R-položka
403	K	76032206	32.2/006 - Dveře vnitřní hladké prosklené dvoukřídlé, polodrážkové 900+400x2100, PO: EW 30 DP3,C3,K, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	R-položka
404	K	76032207	"32.2/007 - Dveře vnitřní hladké prosklené dvoukřídlé, polodrážkové 900+400x2100, PO: ne,kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	R-položka
405	K	76032208	32.2/008 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
406	K	76032209	32.2/009 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
407	K	76032210	32.2/010 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
408	K	76032211	32.2/011 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
409	K	76032212	32.2/012 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
410	K	76032213	32.2/013 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 900x1970 pravé, PO: EW 30 DP3,C3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	R-položka
411	K	76032214	32.2/014 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: EW 45 DP1,C3, konstrukce křídla ocelová, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	R-položka
412	K	76032215	32.2/015 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: EW 45 DP1,C3, konstrukce křídla ocelová, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	R-položka
413	K	76032216	32.2/016 - Dveře vnitřní hladké prosklené dvoukřídlé, polodrážkové 900+400x2100, PO: EW 45 DP1, C3, K, konstrukce křídla ocelová, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	R-položka
414	K	76032217	32.2/017 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
415	K	76032218	32.2/018 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
416	K	76032219	32.2/019 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
417	K	76032220	32.2/020 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
418	K	76032221	32.2/021 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	R-položka
419	K	76032222	32.2/022 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x1970 pravé, PO: EW 45 DP1,C3, konstrukce krídla nehořlavá (ocelová), kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 660,00	6 660,00	R-položka
420	K	76032223	"32.2/101 - Dveře vnitřní hladké prosklené dvoukřídlé, polodrážkové 900+400x2100, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	R-položka
421	K	76032224	32.2/102 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 900x2100 levé, PO: EW 15 DP3,C3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	R-položka
422	K	76032225	"32.2/103 - Dveře vnitřní hladké prosklené dvoukřídlé 800+800x2100, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 990,00	6 990,00	R-položka
423	K	76032226	32.2/104 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: EW 15 DP3 C3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	R-položka
424	K	76032227	32.2/105 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové , PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
425	K	76032228	32.2/106 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
426	K	76032229	32.2/107 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: EW 15 DP3 C3 , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
427	K	76032230	32.2/108 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
428	K	76032231	32.2/109 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
429	K	76032232	32.2/201 - Dveře vnitřní hladké prosklené jednokřídlé, polodrážkové 900x2100 levé, PO: EW 15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	R-položka
430	K	76032233	32.2/202 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: EW 15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	R-položka
431	K	76032234	32.2/203 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: EW 15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	R-položka
432	K	76032235	32.2/204 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
433	K	76032236	32.2/205 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: EW 15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	R-položka
434	K	76032237	32.2/206 - Dveře vnitřní hladké prosklené jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
435	K	76032238	32.2/207 - Dveře vnitřní hladké prosklené jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
436	K	76032239	32.2/208 - Dveře vnitřní hladké prosklené jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
437	K	76032240	32.2/209 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
438	K	76032241	32.2/210 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
439	K	76032242	32.2/211 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
440	K	76032243	32.2/212 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
441	K	76032244	32.2/213 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
442	K	76032245	32.2/214 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
443	K	76032246	32.2/215 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
444	K	76032247	32.2/216 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
445	K	76032248	32.2/217 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
446	K	76032249	32.2/218 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 600x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	R-položka
447	K	76032250	32.2/219 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
448	K	76032251	32.2/220 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
449	K	76032252	32.2/221 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
450	K	76032253	32.2/222 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
451	K	76032254	32.2/223 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 levé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
452	K	76032255	32.2/224 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 700x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-položka
453	K	76032256	32.2/225 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
454	K	76032257	32.2/226 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
455	K	76032258	32.2/227 - Dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé, polodrážkové 800x2100 pravé, PO: ne, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, vč.zárubně, D+M	kus	1,000	4 990,00	4 990,00	R-položka
D	760331	Prvky podlah a stěn					27 748,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
456	K	76033101	33.1/01 - Čistící venkovní rohož rozměr 600x1000mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	R-položka
457	K	76033102	33.1/02 - Čistící vnitřní rohož rozměr 1130x1170mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	R-položka
458	K	76033103	33.1/03 - Podlahová přechodová lišta, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	m	25,400	350,00	8 890,00	R-položka
459	K	76033104	33.1/04 - Dilatační podlahový profil, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	m	1,800	450,00	810,00	R-položka
460	K	76033105	33.1/05 - Ukončovací profil, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	m	16,800	510,00	8 568,00	R-položka
	D	760334	Poklopy, revizní dvířka				34 800,00	
461	K	76033401	33.4/01 - Poklop do retenční nádrže, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	8 380,00	8 380,00	R-položka
462	K	76033402	33.4/02 - Revizní dvířka do zdiva pod obklad 300 x 300mm, PO: EW15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	4,000	2 890,00	11 560,00	R-položka
463	K	76033403	33.4/03 - Revizní dvířka do SDK pod obklad 300 x 300mm, PO: EW15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	R-položka
464	K	76033404	33.4/04 - Revizní poklop s výsuvnými schody 600 x 600mm, PO: EW15 DP3, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	R-položka
	D	760388	Ostatní kompletace				447 700,00	
465	K	76038801	38.8/01 - Kamenný práh z přírodního kamene - žuly 1,1x0,375x0,035, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	R-položka
466	K	76038802	38.8/02 - Kamenný obklad schodu z přírodního kamene - žuly 2m2, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	R-položka
467	K	76038803	38.8/04 - Světlík neotevíravý atypický, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kpl	1,000	87 900,00	87 900,00	R-položka
468	K	76038804	38.8/05 - Slunolam kpl, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	115 000,00	115 000,00	R-položka
469	K	76038805	38.8/07 - Květník betonový 600x1100, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	3 230,00	6 460,00	R-položka
470	K	76038806	38.8/09 - Betonový prefabrikát pro kotvení plošiny na střeše 800x1100, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	R-položka
471	K	76038807	38.8/10 - Repase krycích dvířek 1 m2, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	R-položka
472	K	76038808	38.8/11 - Repase kabiny výtahu včetně zárubně a dveří, stávající výtah hydraulický výrobce KONE (r.v.1996)kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *viz.výkres č. INT_107*					
473	K	76038809	38.8/12 - Odborné vyčištění výtahové šachty kpl, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
474	K	76038810	38.8/13 - Krycí plachty PVC 320 m2, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	70 000,00	70 000,00	R-položka
475	K	76038811	38.8/15 - Hasicí přístroje , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	16,000	1 530,00	24 480,00	R-položka
476	K	76038812	38.8/16 - Provozní dokumentace PBŘ , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
477	K	76038813	38.8/17 - Repase stávajícího ocelového sloupu v lékárně , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	R-položka
	D	760INT	Prvky interiéru				664 777,00	
478	K	760388101	INT/01 - Obklad stěny 3,88 x 3,00m, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	5 580,00	5 580,00	R-položka
479	K	760388102	INT/02 - Krycí dvířka dvoukřídlá na rozvaděč a hydrant 1000x1450mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	6 150,00	12 300,00	R-položka
480	K	760388103	INT/03 - Krycí dvířka jednokřídlá na hydrant 790x1200mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	R-položka
481	K	760388104	INT/04 - Sanitární příčka typ A , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	3,000	17 000,00	51 000,00	R-položka
482	K	760388105	INT/05 - Sanitární příčka typ B , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	2,000	17 900,00	35 800,00	R-položka
483	K	760388106	INT/06 - Sprchové dveře 950x1900mm, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	7 540,00	7 540,00	R-položka
484	K	760388107	INT/07 - Kuchyňská sestava , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	R-položka
485	K	760388108	INT/08 - Kuchyňská sestava , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	R-položka
486	K	760388109	INT/09 - Atypická skříň 1 , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	11 990,00	11 990,00	R-položka
487	K	760388110	INT/10 - Atypická skříň 2 , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	9 890,00	9 890,00	R-položka
488	K	760388111	INT/11 - Skleněné stěny zádveří v lékárně , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kpl	1,000	100 930,00	100 930,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *viz.výkres č.INT_106*					
489	K	760388112	INT/12 - Zrcadlo lepené pod obklad , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	8,000	6 380,00	51 040,00	R-položka
490	K	760388113	INT/13 - Vnitřní stínění screenová roleta , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	13,000	17 355,00	225 615,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
491	K	760388114	INT/14 - Vnitřní stínění screenová roleta na střešní okno , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	4,000	12 288,00	49 152,00	R-položka
492	K	760388115	INT/15 - Vnitřní stínění screenová roleta na světlík , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	26 900,00	26 900,00	R-položka
	D	760HG	Doplňky hygienických prostor				39 552,00	
493	K	760388201	HG/01 - Dávkovač mýdla , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	9,000	425,00	3 825,00	R-položka
494	K	760388202	HG/02 - Držák toaletního papíru , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	7,000	370,00	2 590,00	R-položka
495	K	760388203	HG/03 - Wc souprava nástěnná , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	7,000	289,00	2 023,00	R-položka
496	K	760388204	HG/04 - Zásobník na papírové ručníky , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	8,000	490,00	3 920,00	R-položka
497	K	760388205	HG/05 - Odpadkový koš nástěnný , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	7,000	2 300,00	16 100,00	R-položka
498	K	760388206	HG/06 - Pevné madlo 950x1900, kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	1 285,00	1 285,00	R-položka
499	K	760388207	HG/07 - Madlo sklopné , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	R-položka
500	K	760388208	HG/08 - Podlahová zarážka , kompletní systémové provedení dle specifiklace PD, D+M	kus	31,000	189,00	5 859,00	R-položka
	D	762	Konstrukce tesařské				749 727,63	
501	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	51,000	161,30	8 226,30	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.* *2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.* *3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		1. dřevěný krov - kotvení pozednic					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		51 "délka pozednic 74,37m, předpoklad kotvení po 1,5m		51,000			
	VV		Součet		51,000			
502	*M*	*31197006*	*tyč závitová Pz 4.6 M16*	*m*	*17,672*	*82,60*	*1 459,71*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov - kotvení pozednic					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		51*0,33 "délka pozednic 74,37m, předpoklad kotvení po 1,5m, délka tyče 330mm		16,830			
	VV		Součet		16,830			
	VV		16,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,672			
503	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,553*	*345,00*	*190,79*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov - kotvení pozednic					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		51/100 "délka pozednic 74,37m, předpoklad kotvení po 1,5m		0,510			
	VV		Součet		0,510			
	VV		0,51*1,085 'Přepočtené koeficientem množství		0,553			
504	*M*	*31121005*	*podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm*	*100 kus*	*0,536*	*712,00*	*381,63*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov - kotvení pozednic					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		51/100 "délka pozednic 74,37m, předpoklad kotvení po 1,5m		0,510			
	VV		Součet		0,510			
	VV		0,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,536			
505	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	61,000	28,97	1 767,17	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		60 "z1 - kotevní pásek pozednic - pásek 35/4 dl.700mm, 1,11kg/m		60,000			
	VV		1 "z2 - zavěšení kleštiny - pásek 35/4 dl.2200mm, 1,11kg/m		1,000			
	VV		Součet		61,000			
506	K	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2	m	14,700	119,17	1 751,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S06 - nosná konstrukce stěn pod bednění stěn šachty Š1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175*4+0,6*2+0,8*6) "odborný odhad		14,700			
	VV		Součet		14,700			
507	*M*	*60512125*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,103*	*7 200,00*	*741,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S06 - nosná konstrukce stěn pod bednění stěn šachty Š1					
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175*4+0,6*2+0,8*6)*0,08*0,08 "hranol 80/80, odborný odhad		0,094			
	VV		Součet		0,094			
	VV		0,094*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,103			
508	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	11,600	37,12	430,59	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		11,6 "zateplení ETICS vč.omítky +bednění stěn - vikýře		11,600			
	VV		Součet		11,600			
509	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,094	405,81	38,15	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pouze pro soubory cen:* *a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,* *b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,* *c) 762 13- Montáž bednění stěn.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		1. střecha S06 - nosná konstrukce stěn pod bednění stěn šachty Š1					
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175*4+0,6*2+0,8*6)*0,08*0,08 "hranol 80/80, odborný odhad		0,094			
	VV		Součet		0,094			
510	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	255,700	45,53	11 642,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		255,7 "rekapitulace		255,700			
	VV		Součet		255,700			
511	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	504,350	57,95	29 227,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		504,35 "rekapitulace		504,350			
	VV		Součet		504,350			
512	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	29,100	70,37	2 047,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		29,1 "rekapitulace		29,100			
	VV		Součet		29,100			
513	K	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	321,070	220,00	70 635,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.* *2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		321,07		321,070			
	VV		Součet		321,070			
514	K	762333133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	74,370	320,65	23 846,74	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.* *2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		74,37		74,370			
	VV		Součet		74,370			
515	K	762333134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	55,590	384,92	21 397,70	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.* *2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).*					
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		55,59		55,590			
	VV		Součet		55,590			
516	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*5,883*	*6 490,00*	*38 180,67*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		5,348		5,348			
	VV		Součet		5,348			
	VV		5,348*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,883			
517	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,480*	*7 200,00*	*10 656,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		1,345		1,345			
	VV		Součet		1,345			
	VV		1,345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,480			
518	*M*	*60512137*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m*	*m3*	*0,362*	*10 600,00*	*3 837,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		0,329		0,329			
	VV		Součet		0,329			
	VV		0,329*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,362			
519	*M*	*60512140*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*0,876*	*7 200,00*	*6 307,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		0,796		0,796			
	VV		Součet		0,796			
	VV		0,796*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,876			
520	*M*	*60512147*	*hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m*	*m3*	*1,008*	*13 400,00*	*13 507,20*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		0,916		0,916			
	VV		Součet		0,916			
	VV		0,916*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,008			
521	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	494,582	105,54	52 198,18	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		1. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		-----střecha budovy do dvora					
	VV		4,07*9,75*2-0,5*0,5		79,115			
	VV		------střecha hlavní budovy - strana do ulice					
	VV		13,88/cos(28)		15,720			
	VV		24,17/cos(28)		27,374			
	VV		47,55/cos(28)		53,854			
	VV		13,07/cos(28)		14,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		------střecha hlavní budovy - strana k ploché střeše					
	VV		34,01/cos(16)		35,381			
	VV		6,56/cos(16)		6,824			
	VV	S01a_6	Mezisoučet		233,071			
	VV		2. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6		233,071			
	VV		Mezisoučet		233,071			
	VV		3. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5		14,220			
	VV		Mezisoučet		14,220			
	VV		4. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5		14,220			
	VV		Mezisoučet		14,220			
	VV		Součet		494,582			
522	*M*	*60511081*	*řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m*	*m3*	*13,603*	*6 800,00*	*92 500,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*0,025		5,827			
	VV		2. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*0,025		5,827			
	VV		3. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5*0,025		0,356			
	VV		4. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5*0,025		0,356			
	VV		Součet		12,366			
	VV		12,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,603			
523	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	392,130	32,75	12 842,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		----------bednění vikýřů					
	VV		2,88 "oplechování boků vikýře		2,880			
	VV		36 "plechová krytina střechy vikýře		36,000			
	VV		---------střešní krytina Bramac					
	VV		353,25 "betonová střešní krytina celkem - Moravská taška		353,250			
	VV		Součet		392,130			
524	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	630,520	12,42	7 831,06	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.*					
	VV		1. střecha S01A - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		-------kontralatě 40/60 - na krokve					
	VV		304,26 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		304,260			
	VV	S01a_7	Mezisoučet		304,260			
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		304,26 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		304,260			
	VV	S01a_8	Mezisoučet		304,260			
	VV		2. střecha S01B - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		2*11		22,000			
	VV	S01b_6	Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		630,520			
525	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,664*	*6 500,00*	*10 816,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-------kontralatě 40/60 - na krokve					
	VV		S01a_7*0,04*0,06 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		0,730			
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		S01a_8*0,06*0,04 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		0,730			
	VV		2. střecha S01B - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		S01B_6*0,06*0,04		0,053			
	VV		Součet		1,513			
	VV		1,513*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,664			
526	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	353,250	18,20	6 429,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		353,25 "betonová střešní krytina celkem - Moravská taška		353,250			
	VV		Součet		353,250			
527	K	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	8,507	616,56	5 245,08	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.*					
	VV		1. střecha S02 - bednění koruny atiky					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07					
	VV		(10,57+5,085)*0,45		7,045			
	VV		1,91*0,2		0,382			
	VV		2. střecha S03 - bednění koruny atiky					
	VV		výkres Půdorys střechy, Řezy					
	VV		1,8*2*0,3		1,080			
	VV	atika1	Mezisoučet		8,507			
	VV		Součet		8,507			
528	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	22,613	1 232,72	27 875,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,* *b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,* *c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,* *d) 762 36- Montáž spádových klínů.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		1. dřevěný krov					
	VV		výkres č.15 Krov					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		8,734 "dřevěný krov		8,734			
	VV		2. střecha S01A, B - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*0,025		5,827			
	VV		S01b_5*0,025		0,356			
	VV		3. střecha S01A, B - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*0,025		5,827			
	VV		S01b_5*0,025		0,356			
	VV		4. střecha S01A - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		-------kontralatě 40/60 - na krokve					
	VV		S01a_7*0,04*0,06 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		0,730			
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		S01a_8*0,06*0,04 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		0,730			
	VV		5. střecha S01B - kontralatě					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken					
	VV		S01B_6*0,06*0,04		0,053			
	VV		Součet		22,613			
529	K	762421024	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	181,492	336,46	61 064,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.* *6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.*					
	PSC							
	VV		1. střecha S01A - podbití deskou OSB					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		9,375*6,925-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		64,632			
	VV		116,86 "m.č.2.17+18+24+26+25+27+28, hlavní budova, změřeno v modelovém prostoru CAD		116,860			
	VV	S01a_1	Mezisoučet		181,492			
	VV		Součet		181,492			
530	K	762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 14 mm	m2	42,743	425,51	18 187,57	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*					
	PSC							
	VV		1. zateplení žlb.věnců - minerální vata tl.60mm					
	VV		podkladní obložení žlb.věnců, na desku se přilepí tepelná izolace					
	VV		TI1		42,743			
	VV		Součet		42,743			
531	K	762431026	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB pribijených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	2,540	360,04	914,50	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*					
	PSC							
	VV		1. střecha S06 - bednění stěn šachty Š1					
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175+0,5*2)*0,8		2,540			
	VV		Součet		2,540			
532	K	762431225	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku	m2	19,397	120,98	2 346,65	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.* *2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.* *3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.* *4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.* *5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.*					
	PSC							
	VV		1. střecha S01A - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		(10,16+1,68)*0,85 "svislá část střechy ve styku se střechou S02		10,064			
	VV		2,78*0,85 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,363			
	VV	S01a_10	Mezisoučet		12,427			
	VV		2. střecha S01B - - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,2*0,85		6,970			
	VV	S01b_7	Mezisoučet		6,970			
	VV		Součet		19,397			
533	*M*	*60726280*	*deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm*	*m2*	*20,367*	*254,00*	*5 173,22*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A, B - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_10+S01b_7		19,397			
	VV		Součet		19,397			
	VV		19,397*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,367			
534	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	19,397	40,31	781,89	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 41- Montáž olištování spár,* *b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235,* *c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		1. střecha S01A, B - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_10+S01b_7		19,397			
	VV		Součet		19,397			
535	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	163,700	65,51	10 723,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		163,7 "f1 - fošnová podlaha na půdě		163,700			
	VV		Součet		163,700			
536	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	30,500	34,94	1 065,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 2NP					
	VV		konstrukce zastřešení v m.č.2.07, terasa					
	VV		2,5*4 "sloupky		10,000			
	VV		3,5*3 "vaznice		10,500			
	VV		(2,5+2,5)*2 "zavětrování		10,000			
	VV		Součet		30,500			
537	K	762810024	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	76,477	327,98	25 082,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S02 - záklop stropu z desek OSB P+D 18+22mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07					
	VV		8,19*(9,79+10,24)/2 "vodorovná plocha		82,023			
	VV		-(2,175*2,55) "odečet výtahu +šachty Š1		-5,546			
	VV	S02_1	Mezisoučet		76,477			
	VV		Součet		76,477			
538	K	762810026	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	76,477	373,34	28 551,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S02 - záklop stropu z desek OSB P+D 18+22mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07					
	VV		S02_1		76,477			
	VV		Součet		76,477			
539	K	762810046	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	1,088	405,99	441,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S06 - bednění zastropení šachty Š1					
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175*0,5)		1,088			
	VV		Součet		1,088			
540	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	17,800	29,12	518,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		17,8 "f2 - prkenný záklop stropu ve věži		17,800			
	VV		Součet		17,800			
541	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	204,200	50,73	10 359,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. dřevěný strop					
	VV		výkres č.14 Dřevěné stropní nosníky					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		204,2		204,200			
	VV		Součet		204,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
542	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	106,960	141,32	15 115,59	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. dřevěný strop					
	VV		výkres č.14 Dřevěné stropní nosníky					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		106,96		106,960			
	VV		Součet		106,960			
543	*M*	*60512130*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m*	*m3*	*2,516*	*7 800,00*	*19 624,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný strop					
	VV		výkres č.14 Dřevěné stropní nosníky					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		2,287		2,287			
	VV		Součet		2,287			
	VV		2,287*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,516			
544	*M*	*60512140*	*hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m*	*m3*	*4,518*	*7 800,00*	*35 240,40*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. dřevěný strop					
	VV		výkres č.14 Dřevěné stropní nosníky					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		4,107		4,107			
	VV		Součet		4,107			
	VV		4,107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,518			
545	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	22,500	45,86	1 031,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		22,5 "st1 - stropnice ve věži		22,500			
	VV		Součet		22,500			
546	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	19,370	38,58	747,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		6,6 "bd1 - římsa do dvora		6,600			
	VV		8,19 "bd1 - římsa na terase 2NP		8,190			
	VV		4,58 "bd1 - římsa k sousedovi		4,580			
	VV		Součet		19,370			
547	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	6,394	152,41	974,51	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen:* *a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125,* *b) 762 82- Montáž stropnic,* *c) 762 84- Montáž podbíjení.* *2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.*					
	VV		1. dřevěný strop					
	VV		výkres č.14 Dřevěné stropní nosníky					
	VV		VV viz.A1 Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		6,394 "dřevěné stropnice		6,394			
	VV		Součet		6,394			
548	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	23,578	1 468,02	34 612,98	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
549	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	23,578	642,87	15 157,59	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				945 095,86	
550	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	1,260	1 031,49	1 299,68	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		1. příčka SDK 01					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		1,26 "s1		1,260			
	VV		Součet		1,260			
551	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	99,870	1 053,64	105 227,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		1. příčka SDK 01					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		99,87 "s1		99,870			
	VV		Součet		99,870			
552	K	763111424	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	3,780	1 116,12	4 218,93	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	VV		1. příčka SDK 02					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		3,78 "s2.2		3,780			
	VV		Součet		3,780			
553	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	4,700	1 211,57	5 694,38	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. příčka SDK 02					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		4,7 "s2.1		4,700			
	VV		Součet		4,700			
554	K	763111434R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 56 dB	m2	63,790	1 100,00	70 169,00	R-položka
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. příčka SDK 02					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		63,79 "s2.1		63,790			
	VV		Součet		63,790			
555	K	763111444	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	25,680	1 293,15	33 208,09	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. příčka SDK 02					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		25,68 "s2.3		25,680			
	VV		Součet		25,680			
556	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	2,650	390,70	1 035,36	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. 2NP					
	VV		výkres č.204 Půdorys 2NP					
	VV		2,65 "m.č.2.13		2,650			
	VV		Součet		2,650			
557	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	205,570	51,74	10 636,19	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. příčka					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		205,57 "p1		205,570			
	VV		Součet		205,570			
558	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	50,000	520,82	26 041,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.* *3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.* *4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.*					
	PSC							
	VV		1. SDK příčky					
	VV		50 "odbroný odhad: skříňky, police		50,000			
	VV		Součet		50,000			
559	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	136,010	72,06	9 800,88	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.* *2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.*					
	PSC							
	VV		1. bourání svislých konstrukcí					
	VV		VV viz.B4 - Bourání svislých konstrukcí					
	VV		136,01 "SDK příčky		136,010			
	VV		Součet		136,010			
560	K	763113314	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	1,720	1 292,39	2 222,91	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.* *3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky.* *4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky.* *5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	PSC							
	VV		1. příčka - SDK 01					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		1,72 "s1,tl.200mm, 2NP - rozvaděč		1,720			
	VV		Součet		1,720			
561	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	4,770	1 485,04	7 083,64	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.* *3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky.* *4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky.* *5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	PSC							
	VV		1. příčka SDK 02					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,13 " s2.1, tl.175mm		3,130			
	VV		1,64 "s2.1, tl.200mm		1,640			
	VV		Součet		4,770			
562	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	28,320	1 042,70	29 529,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.* *3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.* *4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.* *8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		1. stěna					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		2,32 "s3, stěna tl.100mm		2,320			
	VV		11,76 "s3, stěna tl.150mm		11,760			
	VV		14,24 "s3, stěna tl.175mm		14,240			
	VV		Součet		28,320			
563	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	28,320	25,87	732,64	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.* *3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.* *4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.* *8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		1. stěna předsazená					
	VV		VV viz.A3 Svislé konstrukce					
	VV		28,32 "p2		28,320			
	VV		Součet		28,320			
564	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	259,180	69,25	17 948,22	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.* *3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.* *4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.* *5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424.* *8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.*					
	VV		1. tmelení předsazených stěn a příček					
	VV		malba1 "plocha totožná s malbou na stěny SDK (příčky +předsazené stěny)		259,180			
	VV		Součet		259,180			
565	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	64,551	790,00	50 995,29	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. podhled PD 01					
	VV		1NP - výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav					
	VV		9,375*6,925-(0,5*0,58+0,65*0,125) "m.č.1.04		64,551			
	VV	PD01	Mezisoučet		64,551			
	VV		Součet		64,551			
566	K	763131532	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace	m2	273,892	760,00	208 157,92	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. SDK podhled 2NP - střecha S01-S03					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily střechy					
	VV		9,375*6,925-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		64,632			
	VV		212,24 "celková plocha hlavní budovy		212,240			
	VV		-(2,175*2,54) "odečet výtahu+šachty Š1		-5,525			
	VV		-(6+3,56+11,22)*0,25 "odečet vnitřních nosných zdí		-5,195			
	VV		-(1*0,6) "odečet šachty Š2		-0,600			
	VV		-(0,3*0,3) "odečet nosného sloupu		-0,090			
	VV		-(5,6*0,91) "odečet půdorysu šikmé plochy		-5,096			
	VV		5,6*1,06 "přípočet šikmé plochy		5,936			
	VV		-(0,9*4*1,06) "odečet střešních oken		-3,816			
	VV		(0,9*2+1,06*2)*0,45*4 "přípočet ostění střešních oken		7,056			
	VV	podhled1	Mezisoučet		269,542			
	VV		2. střecha S03 - SDK podhled					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Detaily střechy					
	VV		2,9*1,5 "m.č.1.23		4,350			
	VV	podhled2	Mezisoučet		4,350			
	VV		Součet		273,892			
567	K	763131613	Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	64,551	551,29	35 586,32	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. podhled PD 01					
	VV		ocelová podkonstrukce z profilů CD, rozteč 800mm, kotveno do nosné ocelové konstrukce (viz.statika)					
	VV		PD01		64,551			
	VV		Součet		64,551			
568	*M*	*59030626*	*profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60*	*m*	*155,925*	*20,20*	*3 149,69*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. podhled PD 01					
	VV		ocelová podkonstrukce z profilů CD, rozteč 500mm, kotveno do nosné ocelové konstrukce (viz.statika)					
	VV		20*7,425		148,500			
	VV		Součet		148,500			
	VV		148,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		155,925			
569	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	393,561	29,61	11 653,34	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. SDK podhled					
	VV		PD01+PD03		117,867			
	VV		podhled2 "podhled střechy S03		4,350			
	VV		2. SDK podhled 2NP - podhled střechy S01, S02					
	VV		podhled1 "SDK podhled v 2NP		269,542			
	VV		-20,896 "odečet podhledu PD 02 v 2NP		-20,896			
	VV		5,6*0,725 "skoková změna 725mm		4,060			
	VV		3. SDK obložení trámu stropu					
	VV		obklad1		18,638			
	VV		Součet		393,561			
570	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	7,420	272,30	2 020,47	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. SDK podhled 2NP - střecha S01-S03					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily střechy					
	VV		5,6+0,91*2 "skoková změna 725mm +čela		7,420			
	VV		Součet		7,420			
571	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	213,177	42,10	8 974,75	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.*					
	PSC		*4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*					
	VV		1. střecha S01A - parotěsná folie Al					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_1*1,08 "plocha OSB desek +přídavek pro vytažení na stěny, detaily		196,011			
	VV	S01a_2	Mezisoučet		196,011			
	VV		2. střecha S01B - parotěsná folie asf. SBS pás					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		8,2*(0,7+1,1+0,15)+0,98*0,6*2 "šikmé +svislé plochy +čela		17,166			
	VV	S01b_1	Mezisoučet		17,166			
	VV		Součet		213,177			
572	*M*	*28329282*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2*	*m2*	*215,612*	*42,60*	*9 185,07*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - parotěsná folie					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_2		196,011			
	VV		Součet		196,011			
	VV		196,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		215,612			
573	*M*	*62856007*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií, spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu*	*m2*	*18,883*	*172,00*	*3 247,88*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - parotěsná folie asf. SBS pás					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01b_1		17,166			
	VV		Součet		17,166			
	VV		17,166*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,883			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
574	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	385,538	78,60	30 303,29	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.* *3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.* *4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.* *5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.*				
	VV		1. SDK podhled					
	VV		PD01+PD03		117,867			
	VV		podhled2 "podhled střechy S03		4,350			
	VV		2. SDK podhled 2NP - podhled střechy S01, S02					
	VV		malba3		244,683			
	VV		3. SDK obložení trámu stropu					
	VV		obklad1		18,638			
	VV		Součet		385,538			
575	K	763131811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	17,800	84,44	1 503,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.* *2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.*					
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		17,8 "p2 - SDK podhled ve věži		17,800			
	VV		Součet		17,800			
576	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	28,200	74,24	2 093,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.* *2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.*					
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		28,2 "p3 - zavěšený SDK podhled vč.svislých částí		28,200			
	VV		Součet		28,200			
577	K	763135002	Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran	m2	53,316	1 020,83	54 426,57	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.* *2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.* *3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .*					
	VV		1. podhled PD 03					
	VV		--------1PP					
	VV		výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04					
	VV		66,48 "m.č.0.03b		66,480			
	VV		-(6*1,2) "odečet plochy světlíku		-7,200			
	VV		-(5,56+4,85+2,55+1,95)*0,4 "odečet půdorysné plochy obložení trámů		-5,964			
	VV	PD03	Mezisoučet		53,316			
	VV		Součet		53,316			
578	*M*	*59030599*	*deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací*	*m2*	*55,982*	*491,00*	*27 487,16*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Referenční výrobek: Děrované SDK desky s černým rounem, přímé kvadratické děrování 8/18Q*					
	VV		1. podhled PD 03					
	VV		PD03		53,316			
	VV		Součet		53,316			
	VV		53,316*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,982			
579	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	96,396	357,15	34 427,83	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.*					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	VV		1. podhled PD 02					
	VV		--------1PP					
	VV		výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04					
	VV		6,4 "m.č.0.01		6,400			
	VV		10,4 "m.č.0.02		10,400			
	VV		3,2*1,5 "m.č.0.3a		4,800			
	VV		5,9 "m.č.0.05		5,900			
	VV		5,7 "m.č.0.06		5,700			
	VV		6,2 "m.č.0.07		6,200			
	VV		5,8 "m.č.0.08		5,800			
	VV		2,9 "m.č.0.10a		2,900			
	VV		2,5 "m.č.0.10b		2,500			
	VV		1,6 "m.č.0.10c		1,600			
	VV		2,7 "m.č.0.11a		2,700			
	VV		1,6 "m.č.0.11b		1,600			
	VV		--------1NP					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04					
	VV		3,3 "m.č.1.08a		3,300			
	VV		4 "m.č.1.08b		4,000			
	VV		4 "m.č.1.09		4,000			
	VV		3,1 "m.č.1.10		3,100			
	VV		4,6 "m.č.1.22		4,600			
	VV		--------2NP					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04					
	VV		1,3*1,825 "m.č.2.06		2,373			
	VV		0,875*1,825 "m.č.2.07		1,597			
	VV		1,75*1,825 "m.č.2.08		3,194			
	VV		0,9*1,825 "m.č.2.09		1,643			
	VV		0,85*1,08 "m.č.2.14		0,918			
	VV		1,4*1 "m.č.2.16		1,400			
	VV		1,5*1,97+1,825*0,9 "m.č.2.19		4,598			
	VV		0,9*1,175 "m.č.2.21		1,058			
	VV		1,6*1,3 "m.č.2.22		2,080			
	VV		1,1*0,95+0,9*1,1 "m.č.2.23		2,035			
	VV	PD02	Mezisoučet		96,396			
	VV		Součet		96,396			
580	*M*	*59030571*	*podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm*	*m2*	*101,216*	*502,00*	*50 810,43*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:*					
			kompletní systémová dodávka dle specifikace projektové dokumentace; kazeta 600x600xmm voděodolná, s povrchovou úpravou, bílá barva, polozapuštěná hrana					
	VV		1. podhled PD 02					
	VV		PD02		96,396			
	VV		Součet		96,396			
	VV		96,396*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,216			
581	K	763161811	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	289,800	117,92	34 173,22	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkroví, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.*					
	VV		1. bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		VV viz. B3 Bourání podhledů a stropních konstrukcí					
	VV		289,8 "p1 - SDK podhled 2NP		289,800			
	VV		Součet		289,800			
582	K	763164653	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5 mm	m2	18,638	733,69	13 674,51	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu.* *2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.* *3. V cenách jsou započteny i náklady na:* *a) tmelení* *b) výztužnou pásku*					
	PSC		*c) ochranu rohů úhelníky* *d) spodní konstrukci z profilů* *4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.* *5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:* *a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,* *b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,*					
	VV		1. podhled - obložení trámů					
	VV		--------1PP					
	VV		výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Schémata podhledů a obklady SCH_04					
	VV		(5,56+4,85+2,55+1,95)*(0,45+0,4*2)		18,638			
	VV	obklad1	Mezisoučet		18,638			
	VV		Součet		18,638			
583	K	763164821	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek obkladu sádrokartonovými deskami na kovové konstrukci, opláštění jednoduché	m2	12,456	81,89	1 020,02	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny -1811 a -1822 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podkroví, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.*					
	VV		1. obložení žlb.trámů stropu v 1PP					
	VV		(5,55+4,83)*(0,4+0,4*2)		12,456			
	VV		Součet		12,456			
584	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	19,678	1 255,61	24 707,89	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
585	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	19,678	642,87	12 650,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.*					
	D	764	Konstrukce klempířské				977 868,09	
586	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	50,885	159,70	8 126,33	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3,1 "plechová krytina střechy - výtah		3,100			
	VV		3,6 "oplechování stěny - výtah		3,600			
	VV		2,88 "oplechování boků vikýře		2,880			
	VV		36 "plechová krytina střechy vikýře		36,000			
	VV		3,1 "střešní krytina vstupního přístřešku		3,100			
	VV		0,6 "střešní krytina - okrasná markýza vstupní branka		0,600			
	VV		0,75 "střešní krytina - okrasná markýza vchod		0,750			
	VV		0,7*0,45 "oplechování pilíře - odvětrání VZT na dvoře		0,315			
	VV		0,9*0,6 "oplechování pilíře - odvětrání VZT na dvoře		0,540			
	VV		Součet		50,885			
587	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	19,240	52,79	1 015,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		6,93+4,3+1,7 "terasa		12,930			
	VV		6,31		6,310			
	VV		Součet		19,240			
588	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	4,040	46,14	186,41	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		4,04		4,040			
	VV		Součet		4,040			
589	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	104,500	64,77	6 768,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		104,5		104,500			
	VV		Součet		104,500			
590	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	91,83	367,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
591	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	60,460	86,51	5 230,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		24,1 "oplechování přizdívky soklu		24,100			
	VV		2. střecha, fasáda					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		4,8+4,5+5,4+1,8+0,78+3,88 "2NP		21,160			
	VV		7,5+1,2+2+0,9+3,6		15,200			
	VV		Součet		60,460			
592	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	25,200	79,41	2 001,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		25,2 "lemování zdí - boky vikýře		25,200			
	VV		Součet		25,200			
593	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	2,310	257,30	594,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		nadstřešní konstrukce					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		3*0,6*0,6 "průduchy VZT DN300		1,080			
	VV		3*0,5*0,5 "komín z nerezového plechu DN 200		0,750			
	VV		3*0,4*0,4 "větrání kanalizace DN150		0,480			
	VV		Součet		2,310			
594	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	11,000	189,87	2 088,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		nadstřešní konstrukce					
	VV		3 "průduchy VZT DN300		3,000			
	VV		3 "komín z nerezového plechu DN200		3,000			
	VV		3 "větrání kanalizace DN150		3,000			
	VV		1 "stožár antény		1,000			
	VV		1 "větrání VZT DN 400		1,000			
	VV		Součet		11,000			
595	K	764004811	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti	m	62,750	159,70	10 021,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		62,75 "kompletní demontáž žlabu, všech částí		62,750			
	VV		Součet		62,750			
596	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	15,250	230,68	3 517,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		15,25		15,250			
	VV		Součet		15,250			
597	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	64,550	65,21	4 209,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		14+5,4 "svod hlavní budova +terasa		19,400			
	VV		5,35+39,8 "svod věž +hlavní budova		45,150			
	VV		Součet		64,550			
598	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	10,000	161,61	1 616,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.* *2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10 "31.9/26 - výztužný pás r.š.230mm		10,000			
	VV		Součet		10,000			
599	K	764041432R	Vyztužení klempířských prvků z titanzinkového plechu výztužný zatahovací pás tl.1,0mm r.š.130mm	m	50,000	590,00	29 500,00	R-položka
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. Cenu lze použít pro prvky z TiZn plechu opatřené při výrobě přídavnou drážkou, aby nedocházelo k deformacím.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		50 "19		50,000			
	VV		Součet		50,000			
600	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	253,211	240,79	60 970,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S01A - strukturovaná separační folie pod plechovou krytina TiZn					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_9		233,071			
	VV		2. střecha S01B - plechová krytina TiZn					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5		14,220			
	VV		3. parter - zastřešení popelnic					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		2,4*0,8		1,920			
	VV		4. 31.9 Klempířské výrobky					
	VV		4 "31.9/28		4,000			
	VV		Součet		253,211			
601	K	764111671	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	4,000	1 428,98	5 715,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		4 "31.9/28 - nová plechová krytina (sloupek elektro, popelnice, výdechy VZT)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
602	K	764141411	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	247,291	1 680,00	415 448,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha S01A - plechová krytina TiZn					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		-----střecha budovy do dvora					
	VV		4,07*9,75*2-0,5*0,5		79,115			
	VV		------střecha hlavní budovy - strana do ulice					
	VV		13,88/cos(28)		15,720			
	VV		24,17/cos(28)		27,374			
	VV		47,55/cos(28)		53,854			
	VV		13,07/cos(28)		14,803			
	VV		------střecha hlavní budovy - strana k ploché střeše					
	VV		34,01/cos(16)		35,381			
	VV		6,56/cos(16)		6,824			
	VV	S01a_9	Mezisoučet		233,071			
	VV		2. střecha S01B - plechová krytina TiZn					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		8,73*2		17,460			
	VV		-(0,9*0,9*4) "odečet střešních oken		-3,240			
	VV	S01b_5	Mezisoučet		14,220			
	VV		Součet		247,291			
603	K	764141471	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	1,920	1 880,86	3 611,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. parter - zastřešení popelnic					
	VV		výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		2,4*0,8		1,920			
	VV		Součet		1,920			
604	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	3,500	261,98	916,93	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		*1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..* *Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		3,5 "15 - profilovaná okapnice		3,500			
	VV		Součet		3,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
605	K	764215605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	18,300	810,86	14 838,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		18,3 "20 - oplechování atiky r.š.350mm		18,300			
	VV		Součet		18,300			
606	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	35,900	454,57	16 319,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		Vnější parapet r.š.230mm					
	VV		1,4*19 "31.9/01		26,600			
	VV		1,8*3 "31.9/02		5,400			
	VV		1,3*3 "31.9/03		3,900			
	VV		Součet		35,900			
607	K	764241406	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	11,000	930,45	10 234,95	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		11 "18		11,000			
	VV		Součet		11,000			
608	K	764241467	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 670 mm	m	24,500	880,20	21 564,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		24,5 "31.9/24 - úžlabí s přidanou Z lištou		24,500			
	VV		Součet		24,500			
609	K	764241476	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	24,500	386,86	9 478,07	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		24,5 "31.9/24 - úžlabí s přidanou Z lištou		24,500			
	VV		Součet		24,500			
610	K	764242403	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	10,000	423,25	4 232,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		10 "31.9/25 - oplechování štítu r.š.220mm		10,000			
	VV		Součet		10,000			
611	K	764242430	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm	m	70,000	270,69	18 948,30	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		70 "13		70,000			
	VV		Součet		70,000			
612	K	764242433	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	118,000	409,44	48 313,92	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		18,5 "11 - profilovaná okapnice r.š.0,25m		18,500			
	VV		88,5 "14 - profilovaná okapnice r.š.0,25m		88,500			
	VV		11 "17 - profilovaná okapnice r.š.250mm		11,000			
	VV		Součet		118,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
613	K	764242434	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	11,000	505,62	5 561,82	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		11 "pol.č.16		11,000			
	VV		Součet		11,000			
614	K	764242436	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm	m	40,200	718,20	28 871,64	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		40,2 "10 - oplechování pod okapem r.š.0,5m		40,200			
	VV		Součet		40,200			
615	K	764242438R	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 750 mm	m	9,750	1 070,00	10 432,50	R-položka
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		9,75 "09 - oplechování pod okapem r.š.0,75m		9,750			
	VV		Součet		9,750			
616	K	764242439R	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 160 mm	m	18,500	55,00	1 017,50	R-položka
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		18,5 "polč.12		18,500			
	VV		Součet		18,500			
617	K	764243455	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	78,000	634,82	49 515,96	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		78 "31.9/27		78,000			
	VV		Součet		78,000			
618	K	764541403	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	23,600	786,41	18 559,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		23,6 "04		23,600			
	VV		Součet		23,600			
619	K	764541407	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	3,500	1 242,75	4 349,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		3,5 "21		3,500			
	VV		Součet		3,500			
620	K	764543406	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm	m	40,200	2 255,60	90 675,12	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-.4. Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu.*					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		40,2 "06 - nástřešní žlab r.š.500mm		40,200			
	VV		Součet		40,200			
621	K	764543409	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	9,750	2 861,32	27 897,87	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-.4. Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		9,75 "05 - nástřešní žlab r.š.750mm		9,750			
	VV		Součet		9,750			
622	K	7645484221R	Okapové koleno pro svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	kus	6,000	845,00	5 070,00	R-položka
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		6 "07, zaústěno do dešt. svodu ve fasádě DN 80		6,000			
	VV		Součet		6,000			
623	K	7645484222R	31.9/29 - Oplechování bezpečnostního přepadu vel.500x650mm z poplastovaného plechu, D+M	kus	1,000	356,00	356,00	R-položka
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		1 "29, plochá střecha		1,000			
	VV		Součet		1,000			
624	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,750	1 048,85	19 665,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		3*6,25 "08, okapový svod DN100, vč.kolen apod.		18,750			
	VV		Součet		18,750			
625	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,298	1 923,56	6 343,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
626	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,298	1 126,05	3 713,71	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	765	Krytina skládaná				88 073,00	
627	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	9,000	75,00	675,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.* *2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy.* *3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.* *4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		položka laternativně použita pro pásku proti hmyzu					
	VV		31.9 Klempířské výrobky					
	VV		9 "31.9/23 - páska proti hmyzu		9,000			
	VV		Součet		9,000			
628	K	765121801	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti	m2	353,250	118,76	41 951,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		353,25 "betonová střešní krytina celkem		353,250			
	VV		Součet		353,250			
629	K	765121821	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	353,250	19,15	6 764,74	CS ÚRS 2020 02
630	K	765121881	Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	98,570	59,38	5 853,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		35,1 "hřebenáč		35,100			
	VV		30,97+19,38+13,12 "nároží		63,470			
	VV		Součet		98,570			
631	K	765121891	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	98,570	22,99	2 266,12	CS ÚRS 2020 02
632	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce	m2	8,750	58,42	511,18	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 2NP					
	VV		3,5*2,5 "mč.2.07, terasa		8,750			
	VV		Součet		8,750			
633	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	247,291	46,67	11 541,07	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.* *2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.*					
	VV		1. střecha S01A - pojistná hydroizolace					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6		233,071			
	VV		2. střecha S01B - pojistná hydroizolace					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01b_5		14,220			
	VV	HI3	Mezisoučet		247,291			
	VV		Součet		247,291			
634	*M*	*28329036*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou*	*m2*	*272,020*	*48,10*	*13 084,16*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A, S01B - pojistná hydroizolace					
	VV		HI3		247,291			
	VV		Součet		247,291			
	VV		247,291*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		272,020			
635	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	353,250	15,17	5 358,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. střecha					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		353,25 "betonová střešní krytina celkem - pojistná izolace		353,250			
	VV		Součet		353,250			
636	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039	1 100,46	42,92	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
637	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	614,21	23,95	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				63 605,57	
638	K	766231814	Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových	kus	2,000	254,94	509,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		2 "t1 - výstupní schodiště na půdu 900x650mm		2,000			
	VV		Součet		2,000			
639	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	41,086	58,96	2 422,43	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.* *2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.* *3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně.* *4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.*					
	VV		1. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/160mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.160mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01a_4*2 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		25,126			
	VV		2. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/100mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01b_4*2 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		15,960			
	VV		Součet		41,086			
640	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	387,584	102,07	39 560,70	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112.* *2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.*					
	VV		1. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/40					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_1*2 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2		362,984			
	VV		2. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/80mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06					
	VV		8,2*3 "rozteč 500mm		24,600			
	VV		Součet		387,584			
641	*M*	*61223260*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový*	*m3*	*0,958*	*12 200,00*	*11 687,60*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/40					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_1*2*0,06*0,04 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2		0,871			
	VV		Součet		0,871			
	VV		0,871*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,958			
642	*M*	*61223262*	*hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový*	*m3*	*0,501*	*11 800,00*	*5 911,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/80mm - šikmý podhled					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06					
	VV		8,2*3*0,06*0,08 "rozteč 500mm		0,118			
	VV		2. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/160 - stěna					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01a_4*2*0,06*0,16 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		0,241			
	VV		3. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/100mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.100mm - stěna					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01b_4*2*0,06*0,1 "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		0,096			
	VV		Součet		0,455			
	VV		0,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,501			
643	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m	kus	22,000	34,35	755,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		1 "m.č.1.19		1,000			
	VV		2. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		6*2 "budova do dvora		12,000			
	VV		4 "věž		4,000			
	VV		5 "terasa hlavní budovy		5,000			
	VV		Součet		22,000			
644	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m	kus	9,000	49,67	447,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		2 "m.č.1.05, 1.20		2,000			
	VV		2. 2NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 2NP - bourání					
	VV		7 "okna po obvodě hlavní budovy		7,000			
	VV		Součet		9,000			
645	K	766673811	Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°	kus	5,000	252,70	1 263,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
646	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,642	1 037,01	665,76	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
647	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,642	593,73	381,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	767	Konstrukce zámečnické				193 420,86	
648	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	14,400	415,16	5 978,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. zábradlí schodiště 1PP-2NP					
	VV		3,2*4+0,1*3 "šikmá ramena		13,100			
	VV		1,3 "podesta 2NP		1,300			
	VV		Součet		14,400			
649	K	767311841	Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní pásových obloukových	m2	9,600	858,82	8 244,67	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Měrná jednotka se určuje v m2 půdorysné plochy světlíků.* *2. Cena obsahuje i náklady na demontáž manžety.*					
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		6,4*1,5 "terasa nad 1PP - světlík		9,600			
	VV		Součet		9,600			
650	K	767881112	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou	kus	2,000	1 541,13	3 082,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.* *2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,* *b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.* *4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.* *5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.*					
	VV		1. záchytný bod kotvený do železobetonu					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2 "přístřešek		2,000			
	VV		Součet		2,000			
651	*M*	*70921327*	*kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 300mm*	*kus*	*2,000*	*4 020,00*	*8 040,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:* *referenční výrobek: firma TOP SAFE výrobek: kotvící bod TSL-BSR10*					
	VV		1. záchytný bod kotvený do železobetonu					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		2 "přístřešek		2,000			
	VV		Součet		2,000			
652	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	16,000	1 449,81	23 196,96	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: *1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.* *2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci.* *3. V cenách nejsou započteny náklady na:* *a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,* *b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.* *4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku.* *5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.*					
	PSC							
	VV		1. záchytný bod kotvený do stojaté drážky falcované krytiny					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		10 "hlavní budova		10,000			
	VV		6 "budova do dvora		6,000			
	VV		Součet		16,000			
653	*M*	*70921424*	*kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou*	*kus*	*16,000*	*4 940,00*	*79 040,00*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:* *referenční výrobek: firma TOP SAFE výrobek: kotvící bod TSL-F5*					
	VV		1. záchytný bod kotvený do stojaté drážky falcované krytiny					
	VV		výkres Půdorys střechy					
	VV		10 "hlavní budova		10,000			
	VV		6 "budova do dvora		6,000			
	VV		Součet		16,000			
654	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	455,730	23,59	10 750,67	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.* *2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.* *3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.*					
	PSC							
	VV		1. 1NP					
	VV		viz.výkres Půdorys 1NP - bourání					
	VV		--------kovové oplocení venkovní terasy vč.branky					
	VV		"(10,8+1,5+2,8)=15,1m "kovové oplocení terasy do ulice, hmotnost kg/mb - odborný odhad					
	VV		"1,6 "vstupní branka, hmotnost kg/mb - odborný odhad					
	VV		391,23 "celkem dle původního výkresu č.23		391,230			
	VV		--------branka k popelnicícm					
	VV		2,15*30 "branka k popelnicícm, hmotnost kg/mb - odborný odhad		64,500			
	VV		Součet		455,730			
655	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	1 377,200	40,00	55 088,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: *1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.* *2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.* *3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.*					
	PSC							
	VV		1. 1NP					
	VV		VV viz.B1 - Bourání klempířských prvků a střešní krytiny					
	VV		-------demontáž patky a hlavice sloupu					
	VV		30+20 "odborný odhad		50,000			
	VV		------demontáž vstupních rohoží 100x500mm					
	VV		25*2		50,000			
	VV		-------demontáž okrasných ocelových konzol na fasádě					
	VV		8*50 "odborný odhad		400,000			
	VV		-------demontáž vývěsní tabule					
	VV		30 "odborný odhad		30,000			
	VV		------demontáž reklamních poutačů					
	VV		60 "odborný odhad		60,000			
	VV		------demontáž držáku praporu					
	VV		20 "odborný odhad		20,000			
	VV		2. 2NP					
	VV		-------konstrukce zastřešení v m.č.2.07, terasa					
	VV		10*3 "oblé ocelové krokve - odborný odhad		30,000			
	VV		3. objekt celkem					
	VV		------demontáž ostatních zámečnicích konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100 "souhrnný odborný odhad		100,000			
	VV		4. demontáž dřevěného krovu					
	VV		VV viz.B2 - Bourání krovu a podhledů					
	VV		17,4*16*2 "v3 - ocelová vaznice 2xU14, 16kg/m		556,800			
	VV		3*13,4*2 "s2 - ocelový sloupek 2xU120, 13,4kg/m		80,400			
	VV		Součet		1 377,200			
	D	771	Podlahy z dlaždic				710 577,24	
656	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	284,070	13,32	3 783,81	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		pk03		284,070			
657	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	40,800	3,64	148,51	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1. PK 03 - podlahy - stupně schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk03_1		40,800			
	VV		Součet		40,800			
658	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	284,070	47,35	13 450,71	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		pk03		284,070			
659	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	284,070	240,00	68 176,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.* *2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.* *3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		pk03		284,070			
660	K	771271812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm	m	34,000	109,91	3 736,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		34 "s1 - vnitřní keramická dlažba - stupně schodiště		34,000			
	VV		Součet		34,000			
661	K	771271832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm	m	38,000	64,78	2 461,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		38 "s2 - vnitřní keramická dlažba - podstupnice schodiště		38,000			
	VV		Součet		38,000			
662	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	40,800	313,42	12 787,54	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					
	VV		1. PK 03 - podlahy - stupně schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		40,8 "pk03_1		40,800			
	VV	pk03_1	Mezisoučet		40,800			
	VV		Součet		40,800			
663	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	45,600	165,66	7 554,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. PK 03 - podlahy - stupně schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		45,6 "pk03_2		45,600			
	VV	pk03_2	Mezisoučet		45,600			
	VV		Součet		45,600			
664	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	139,600	35,67	4 979,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		139,6 "d1s - vnitřní keramická dlažba - sokl rovný		139,600			
	VV		Součet		139,600			
665	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	16,700	51,68	863,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		16,7 "d1s2 - vnitřní keramická dlažba - sokl schodiště		16,700			
	VV		Součet		16,700			
666	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	163,390	121,24	19 809,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 03 - sokl podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		163,39 "pk03s		163,390			
	VV	pk03s	Mezisoučet		163,390			
	VV		Součet		163,390			
667	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	16,800	171,10	2 874,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 03 - podlahy - sokl schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		16,8 "pk03s1		16,800			
	VV	pk03s1	Mezisoučet		16,800			
	VV		Součet		16,800			
668	*M*	*59761009*	*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm*	*kus*	*330,349*	*143,00*	*47 239,91*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. PK 03 - podlahy - keramický sokl					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk03s/0,6		272,317			
	VV		pk03s1/0,6		28,000			
	VV		Součet		300,317			
	VV		300,317*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		330,349			
669	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	256,100	133,93	34 299,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		256,1 "d1 - vnitřní keramická dlažba		256,100			
	VV		Součet		256,100			
670	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	284,070	600,00	170 442,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.*					
	VV		1. PK 03 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		284,07 "pk03		284,070			
	VV	pk03	Mezisoučet		284,070			
	VV		Součet		284,070			
671	*M*	*59761008*	*dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2*	*m2*	*349,724*	*760,00*	*265 790,24*	*CS ÚRS 2020 02*
	P		*Poznámka k položce:* *ref.výrobek Ragno Concept Beige R 10 (suchá noha) B (mokrá noha)*					
	VV		1. PK 03 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk03		284,070			
	VV		2. PK 03 - podlahy - stupně schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk03_1*0,3 "pk03_1		12,240			
	VV		3. PK 03 - podlahy - podstupnice schodiště					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk03_2*0,171 "pk03_2		7,798			
	VV		Součet		304,108			
	VV		304,108*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		349,724			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
672	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	104,840	312,39	32 750,97	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.* *3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.* *4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1. PK 03 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		79 "vodorovná		79,000			
	VV		25,84 "svislá - vytažení na stěny v.150mm		25,840			
	VV		Součet		104,840			
673	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,696	572,36	10 700,84	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
674	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	18,696	466,80	8 727,29	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	775	Podlahy skládané				2 700,23	
675	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	32,000	10,92	349,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		32 "l1 - lamino - sokl		32,000			
	VV		Součet		32,000			
676	K	775541811	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených	m2	64,600	36,39	2 350,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		64,6 "l1 - lamino		64,600			
	VV		Součet		64,600			
	D	776	Podlahy povlakové				465 214,49	
677	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	271,800	13,32	3 620,38	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		pk04		271,800			
678	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	271,800	65,73	17 865,41	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		pk04		271,800			
679	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	271,800	365,00	99 207,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.* *2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.* *3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.*					
	VV		pk04 "průměrná tl.10mm, odborný odhad		271,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
680	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	323,000	54,54	17 616,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		323 "pvc1 - podlahovina PVC		323,000			
	VV		Součet		323,000			
681	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	43,200	132,45	5 721,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		43,2 "k1 - koberec		43,200			
	VV		Součet		43,200			
682	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	271,800	182,93	49 720,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 04 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		271,8 "pk04		271,800			
	VV	pk04	Mezisoučet		271,800			
	VV		Součet		271,800			
683	*M*	*60756112*	*linoleum přírodní tl 3.2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření μ ≥0.3, třída zátěže 34/43*	*m2*	*298,980*	*510,00*	*152 479,80*	*CS ÚRS 2020 02*
	VV		1. PK 04 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk04		271,800			
	VV		Součet		271,800			
	VV		271,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		298,980			
684	K	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla	m	135,900	57,41	7 802,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 04 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk04*0,5 "šířka linolea 2,0m, spotřeba 0,5m/m2		135,900			
	VV		Součet		135,900			
685	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	361,100	12,74	4 600,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		327,9 "pvc1s - podlahovina PVC - sokl		327,900			
	VV		33,2 "k1s - koberec - sokl		33,200			
	VV		Součet		361,100			
686	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	233,750	135,87	31 759,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 04 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		233,75 "pk04s		233,750			
	VV	pk04s	Mezisoučet		233,750			
	VV		Součet		233,750			
687	*M*	*284110031R*	*soklová lišta hranatá z dupropylenu v.70mm, barva bílá*	*m*	*245,438*	*85,00*	*20 862,23*	*R-položka*
	VV		1. PK 04 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		pk04s		233,750			
	VV		Součet		233,750			
	VV		233,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		245,438			
688	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	323,000	152,86	49 373,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. bourání podlah					
	VV		VV viz.B7 - Bourání podlah					
	VV		323 "pvc1 - podlahovina PVC		323,000			
	VV		Součet		323,000			
689	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,256	462,91	2 433,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
690	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,256	409,47	2 152,17	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	777	Podlahy lité				130 514,23	
691	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	146,900	12,08	1 774,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		pk02		146,900			
692	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	146,900	157,51	23 138,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		pk02		146,900			
693	K	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	146,900	610,00	89 609,00	CS ÚRS 2020 02
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně soklu 111,75m*					
	VV		1. PK 02 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		146,9		146,900			
	VV	pk02	Mezisoučet		146,900			
	VV		Součet		146,900			
694	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	111,750	131,72	14 719,71	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. PK 02 - sokl podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		111,75 "pk02s		111,750			
	VV		Součet		111,750			
695	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,186	618,63	733,70	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
696	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,186	454,51	539,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				465 692,31	
697	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	420,870	6,23	2 622,02	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.* *4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		f02+f02s+f04		420,870			
	VV		Součet		420,870			
698	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	420,870	47,35	19 928,19	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.* *4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		f02+f02s+f04		420,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		420,870			
699	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	62,990	362,78	22 851,51	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.* *2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - hydroizolační nátěr/stěrka pod ker.obklad					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		62,99 "h1		62,990			
	VV	h1	Mezisoučet		62,990			
	VV		Součet		62,990			
700	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	272,480	139,17	37 921,04	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.* *2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.* *3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.* *4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		f02 "ker.obklad na nové zdivo		150,220			
	VV		f02s "ker.obklad na stávající zdivo		122,260			
	VV		Součet		272,480			
701	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	420,870	410,00	172 556,70	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn - F 02 - ker,obklad na nové zděné konstrukce					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		150,22 "f02		150,220			
	VV	f02	Mezisoučet		150,220			
	VV		2. povrchy vnitřních stěn - F 02s - ker,obklad na stávající zděné konstrukce					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		122,26 "f02s		122,260			
	VV	f02s	Mezisoučet		122,260			
	VV		3. povrchy vnitřních stěn - F 04 - ker,obklad na SDK desku					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		148,39 "f04		148,390			
	VV	f04	Mezisoučet		148,390			
	VV		Součet		420,870			
702	*M*	*59761256R*	*obklad keramický hladký přes 75 do 100ks/m2*	*m2*	*462,957*	*435,00*	*201 386,30*	*R-položka*
	P		*Poznámka k položce:* *referenční výrobek: obklad formát 100x100mm, barva antracit, Ragno Concept Beige R 10 (suchá noha) B (mokrá noha)*					
	VV		1. povrchy vnitřních stěn					
	VV		VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		f02+f02s+f04		420,870			
	VV		Součet		420,870			
	VV		420,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		462,957			
703	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,109	572,36	4 641,27	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
704	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,109	466,80	3 785,28	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.* *2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.* *3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				122 048,42	
705	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	1 853,574	4,55	8 433,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		nater1		1 853,574			
706	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	1 853,574	40,00	74 142,96	CS ÚRS 2020 02
	PSC		*Poznámka k souboru cen:* *1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu).* *2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry.* *3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.*					
	VV		1. tesařské konstrukce					
	VV		VV viz.A1 - Tesařské konstrukce - rekapitulace					
	VV		439,63 "dřevěný krov +dřevěné stropní nosníky; plocha včetně čel a řezů		439,630			
	VV		2. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/40					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05					
	VV		S01a_1*1,4*(0,06*2+0,04*2) "rozteč 800mm, spotřeba 1,4m/m2		50,818			
	VV		3. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/80mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06					
	VV		8,2*3*(0,06*2+0,08*2) "rozteč 500mm		6,888			
	VV		4. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/160mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.160mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01a_4*2*(0,06*2+0,16*2) "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		11,055			
	VV		5. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/100mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.100mm					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy					
	VV		S01b_4*2*(0,06*2+0,1*2) "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.100mm		5,107			
	VV		6. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		629,292			
	VV		7. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05					
	VV		S01a_6*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		629,292			
	VV		8. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		38,394			
	VV		9. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07					
	VV		S01b_5*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		38,394			
	VV		10. střecha S06 - nosná konstrukce stěn pod bednění stěn šachty Š1					
	VV		výkres Střechy					
	VV		(2,175*4+0,6*2+0,8*6)*(0,08*2+0,08*2) "hranol 80/80, odborný odhad		4,704			
	VV	nater1	Mezisoučet		1 853,574			
	VV		Součet		1 853,574			
707	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	60,000	5,79	347,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - nátěr stávajících omítek					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		M		60,000			
	VV		Součet		60,000			
708	K	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	60,000	51,47	3 088,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - nátěr stávajících omítek					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		M		60,000			
	VV		Součet		60,000			
709	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	60,000	38,88	2 332,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - nátěr stávajících omítek					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		M		60,000			
	VV		Součet		60,000			
710	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	44,500	63,25	2 814,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - hydrofobizační nátar na omítku					
	VV		89*0,5 "celkový obvod budovy x průměrná výška		44,500			
	VV		Součet		44,500			
711	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	60,000	81,15	4 869,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - nátěr stávajících omítek					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		60 "M		60,000			
	VV	M	Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		60,000			
712	K	783827129	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7121 až -7127 za biocidní přísadu	m2	60,000	5,26	315,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. fasáda - nátěr stávajících omítek					
	VV		VV viz.A8 - Fasáda					
	VV		M		60,000			
	VV		Součet		60,000			
713	K	783846523	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	59,150	290,69	17 194,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. nátěr fasádní omítky					
	VV		----terasa					
	VV		(0,6+1,6+1,605+1,05+3,365+0,95+6,33-1,05)*2		28,900			
	VV		-----do ulice					
	VV		(5,13+8,62+1,375)*2		30,250			
	VV		Součet		59,150			
714	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	26,200	12,08	316,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		pk01		26,200			
715	K	783932161	Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou do 10%	m2	26,200	27,31	715,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		pk01		26,200			
716	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	26,200	127,94	3 352,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		pk01		26,200			
717	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	26,200	157,47	4 125,71	CS ÚRS 2020 02
	P		*Poznámka k položce:* *kompletní systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně soklu 44,69m*					
	VV		1. PK 01 - podlahy					
	VV		VV viz.A4 - Podlahy					
	VV		26,2		26,200			
	VV	pk01	Mezisoučet		26,200			
	VV		Součet		26,200			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				156 936,33	
718	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418	4,97	11 666,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		malba1+malba2+malba3+malba4+malba5		2 347,418			
	VV		Součet		2 347,418			
719	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418	55,00	129 107,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. malba na SDK příčky, stěny----------					
	VV		VV viz.A5 Vnitřní povrchy					
	VV		259,18 "F 03		259,180			
	VV	malba1	Mezisoučet		259,180			
	VV		2. malba na SDK podhledy----------					
	VV		----SDK podhled					
	VV		PD01		64,551			
	VV		PD03		53,316			
	VV		podhled2 "podhled střechy S03		4,350			
	VV		----SDk obklad trámu stropu					
	VV		obklad1		18,638			
	VV	malba2	Mezisoučet		140,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3. SDK podhled 2NP - podhled střechy S01, S02----------					
	VV		výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Tabulka místností					
	VV		m.č.2.01a, 01b, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28					
	VV		14,9+10,5+7,7+13,2+18,1+14+12,9+20,8+3,5+21+16,7+8,2+14+20,5+20+18		234,000			
	VV		-(0,9*4*1,06) "odečet střešních oken		-3,816			
	VV		(0,9*2+1,06*2)*0,45*4 "přípočet ostění střešních oken		7,056			
	VV		(2,575+2,915)*(1,06-0,91) "šikmá plocha		0,824			
	VV		(2,575+2,915+0,91*4)*0,725 "skoková změna 725mm v SDK podhledu		6,619			
	VV	malba3	Mezisoučet		244,683			
	VV		4. malba na omítku stěn----------					
	VV		-----malba na novo MVC omítku štuk					
	VV		f01		361,600			
	VV		-----malba na opravenou MVC omítku štuk					
	VV		o1		951,950			
	VV		----malba na stávající omítku (bez dalšího zásahu)					
	VV		VV viz. A5 - Vnitřní povrchy stěn					
	VV		30,61 "M1		30,610			
	VV	malba4	Mezisoučet		1 344,160			
	VV		5. malba na omítku stropu----------					
	VV		-----nová omítka stropu					
	VV		f01p		7,520			
	VV		-----oprava omítky stropu					
	VV		op1		216,260			
	VV		-----oprava omítky schodiště					
	VV		op2		11,060			
	VV		------malba na stávající omítku stropu (bez dalšího zásahu)					
	VV		VV viz.A6 - Podhledy, stropy					
	VV		123,7 "mp1		123,700			
	VV	malba5	Mezisoučet		358,540			
	VV		Součet		2 347,418			
720	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	1 603,340	10,08	16 161,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. stěny					
	VV		malba1+malba4		1 603,340			
	VV		Součet		1 603,340			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				23 460,14	
721	K	789123220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením	m2	26,940	10,76	289,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		nater3		26,940			
722	K	789123240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním	m2	26,940	19,87	535,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		nater3		26,940			
723	K	789124220	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením	m2	162,760	9,52	1 549,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		nater2		162,760			
724	K	789124240	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním	m2	162,760	17,38	2 828,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		nater2		162,760			
725	K	789327110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm	m2	26,940	109,41	2 947,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové překlady					
	VV		VV viz. A2 - Ocelové překlady					
	VV		26,94		26,940			
	VV	nater3	Mezisoučet		26,940			
	VV		Součet		26,940			
726	K	789328110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm	m2	162,760	94,06	15 309,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. ocelové stropní nosníky nad 2NP					
	VV		viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky					
	VV		------nosník HEB180, hmotnost 51,2kg/m, plocha povrchu 1,04m2/m					
	VV		(4,76+3,38+4,64+4,93+3,88)*1,04 "viz.Výpis nosníků		22,454			
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					
	VV		(5,88+3,94+6,17*2+6,23*4)*1,27 "viz.Výpis nosníků		59,792			
	VV		------nosník HEB240, hmotnost 83,2kg/m, plocha povrchu 1,38m2/m					
	VV		7,425*3*1,38 "viz.Výpis nosníků		30,740			
	VV		2. ocelové stropní nosníky nad 1NP					
	VV		viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP					
	VV		------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,425*4)*1,27 "viz.Výpis nosníků		37,719			
	VV		-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m					
	VV		(2,1*8+1,275*2)*0,623 "viz.Výpis nosníků		12,055			
	VV	nater2	Mezisoučet		162,760			
	VV		Součet		162,760			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SIL - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 8 Ďáblice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	270 94 359
	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch Magda Říhová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 698 991,47**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 698 991,47	21,00%	356 788,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 055 779,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SIL - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 698 991,47**
M - Práce a dodávky M	1 621 491,47
1 - Demontáže a přeložky	5 000,00
D1 - Elektroinstalace	1 329 786,00
2 - Uzemnění	28 351,27
3 - Hromosvod	142 451,08
4 - Zemní a pomocné stavební práce	115 903,12
OST - Ostatní	77 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	71 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SIL - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 698 991,47**	
	D	M	Práce a dodávky M				1 621 491,47	
	D	1	Demontáže a přeložky				5 000,00	
1	K	747	Demontáž stávajících elektrických rozvodů	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
	D	D1	Elektroinstalace				1 329 786,00	
2	K	743112316	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm	m	808,000	45,00	36 360,00	R-položka
3	*M*	*345710730*	*trubka elektroinstalační ohebná D25 mm*	*m*	*808,000*	*10,00*	*8 080,00*	*R-položka*
4	K	743111115	Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně	m	108,000	45,00	4 860,00	R-položka
5	*M*	*345711080*	*trubka elektroinstalační tuhá z PVC 25mm, včetně spojek a příchytek*	*m*	*108,000*	*20,00*	*2 160,00*	*R-položka*
6	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kus	191,000	45,00	8 595,00	R-položka
7	*M*	*34571511*	*materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm*	*kus*	*191,000*	*9,00*	*1 719,00*	*R-položka*
8	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	45,000	145,00	6 525,00	R-položka
9	*M*	*34571519*	*materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1902 500 V, D69 x 30mm*	*kus*	*45,000*	*12,00*	*540,00*	*R-položka*
10	K	743424121	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných	kus	11,000	150,00	1 650,00	R-položka
11	*M*	*345714280*	*krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou*	*kus*	*11,000*	*176,80*	*1 944,80*	*R-položka*
12	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	287,000	45,00	12 915,00	R-položka
13	K	7434	napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2	kus	15,000	59,00	885,00	R-položka
14	K	747111111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 1-jednopólových	kus	43,000	90,00	3 870,00	R-položka
15	*M*	*3409*	*kompletní spínač jednopólový 10A bílý + kryt*	*kus*	*35,000*	*157,00*	*5 495,00*	*R-položka*
16	*M*	*3410*	*kompletní spínač jednopólový 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílý, IP44*	*kus*	*8,000*	*102,37*	*818,96*	*R-položka*
17	K	747111125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 5-sériových	kus	13,000	90,00	1 170,00	R-položka
18	*M*	*3411*	*Kompletní spínač řazení 5 10A bílý + kryt*	*kus*	*12,000*	*182,50*	*2 190,00*	*R-položka*
19	*M*	*3412*	*Kompletní spínač řazení 5 10A, povrchová/polozapuštěná montáž, bílý, IP44*	*kus*	*1,000*	*265,00*	*265,00*	*R-položka*
20	K	747111126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	90,00	360,00	R-položka
21	*M*	*3413*	*kompletní přepínač střídavý řazení 6 10A bílý + kryt*	*kus*	*4,000*	*225,46*	*901,84*	*R-položka*
22	K	747111128	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení 7-křížových	kus	4,000	90,00	360,00	R-položka
23	*M*	*3414*	*kompletní přepínač křížový řazení 7 10A bílý + kryt*	*kus*	*4,000*	*200,39*	*801,56*	*R-položka*
24	K	741310232	Montáž spínačů časových se zapojením vodičů	kus	11,000	165,00	1 815,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	*M*	*3416*	*Infrapasivní snímač pohybu, 360st a spodním snímáním, 240V AC 50Hz, 15s-16min., 2-2000lux, bílá*	*kus*	*11,000*	*1 692,92*	*18 622,12*	*R-položka*
26	*M*	*3418*	*rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný*	*kus*	*191,000*	*18,90*	*3 609,90*	*R-položka*
27	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	138,000	90,00	12 420,00	R-položka
28	*M*	*34555101*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, bílá, IP20*	*kus*	*138,000*	*91,88*	*12 679,44*	*R-položka*
29	K	747161060	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	18,000	90,00	1 620,00	R-položka
30	*M*	*3419*	*Kompletní zásuvka 1násobná 16A/240V, povrchová/polozapuštěná montáž, IP44, bílá*	*kus*	*18,000*	*153,00*	*2 754,00*	*R-položka*
31	K	742111100	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	225,00	225,00	R-položka
32	*M*	*357M013*	*Skříň HOP - MET, POP – MET1+MET2 - komplet*	*kus*	*1,000*	*4 900,00*	*4 900,00*	*R-položka*
33	K	742111500	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	10,000	6 500,00	65 000,00	R-položka
34	*M*	*3421*	*Rozvaděč +R0.01*	*kus*	*1,000*	*14 800,00*	*14 800,00*	*R-položka*
35	*M*	*3422*	*Rozvaděč +R0.02 (s požární odolností v provedení EI 30 DP1-S)*	*kus*	*1,000*	*38 600,00*	*38 600,00*	*R-položka*
36	*M*	*3424*	*Rozvaděč +R1.02 (s požární odolností v provedení EI 30 DP1-S)*	*kus*	*1,000*	*10 800,00*	*10 800,00*	*R-položka*
37	*M*	*3425*	*Rozvaděč +R1.03*	*kus*	*1,000*	*7 500,00*	*7 500,00*	*R-položka*
38	*M*	*3426*	*Rozvaděč +R2.01*	*kus*	*1,000*	*22 400,00*	*22 400,00*	*R-položka*
39	*M*	*3427*	*Rozvaděč +R2.02*	*kus*	*1,000*	*35 030,00*	*35 030,00*	*R-položka*
40	*M*	*3428*	*Rozvaděč +R2.03 (s požární odolností v provedení EI 30 DP1-S)*	*kus*	*1,000*	*75 000,00*	*75 000,00*	*R-položka*
41	*M*	*3429*	*Rozvaděč +RE (typizovaný rozváděč pro 9 ER), (s požární odolností v provedení EI 30 DP1-S)*	*kus*	*1,000*	*55 000,00*	*55 000,00*	*R-položka*
42	*M*	*3430*	*Rozvaděč +RK*	*kus*	*1,000*	*18 900,00*	*18 900,00*	*R-položka*
43	*M*	*3431*	*Rozvaděč +RS (s požární odolností v provedení EI 30 DP1-S)*	*kus*	*1,000*	*40 000,00*	*40 000,00*	*R-položka*
44	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů	kus	168,000	260,00	43 680,00	R-položka
45	*M*	*3433*	*Svítidlo typ A2 –*	*kus*	*6,000*	*3 780,00*	*22 680,00*	*R-položka*
46	*M*	*3434*	*Svítidlo typ B2 -*	*kus*	*23,000*	*5 960,00*	*137 080,00*	*R-položka*
47	*M*	*3435*	*Svítidlo typ B3 -*	*kus*	*1,000*	*4 020,00*	*4 020,00*	*R-položka*
48	*M*	*3436*	*Svítidlo typ B8 -*	*kus*	*9,000*	*4 658,00*	*41 922,00*	*R-položka*
49	*M*	*3437*	*Svítidlo typ C1 -*	*kus*	*34,000*	*582,00*	*19 788,00*	*R-položka*
50	*M*	*3438*	*Svítidlo typ D1 -*	*kus*	*34,000*	*894,00*	*30 396,00*	*R-položka*
51	*M*	*3439*	*Svítidlo typ 4xE1 -*	*kus*	*3,000*	*23 450,00*	*70 350,00*	*R-položka*
52	*M*	*3439.1*	*Svítidlo typ E2 -*	*kus*	*4,000*	*7 560,00*	*30 240,00*	
53	*M*	*3440*	*Svítidlo typ F25 -*	*kus*	*7,000*	*3 946,00*	*27 622,00*	*R-položka*
54	*M*	*3440.1*	*Svítidlo typ 3xF25 -*	*kus*	*1,000*	*13 050,00*	*13 050,00*	
55	*M*	*3441*	*Svítidlo LED pásek pod kuchyňskou linku 14,4W/m v délce cca 8m včetně napájecího zdroje a hliníkového profilu*	*kus*	*1,000*	*1 360,00*	*1 360,00*	*R-položka*
56	*M*	*3442*	*Svítidlo typ P1 -*	*kus*	*11,000*	*1 580,00*	*17 380,00*	*R-položka*
57	*M*	*3443*	*Svítidlo typ P2 -*	*kus*	*6,000*	*1 580,00*	*9 480,00*	*R-položka*
58	*M*	*3444*	*Svítidlo typ U1 -*	*kus*	*2,000*	*8 350,00*	*16 700,00*	*R-položka*
59	*M*	*3444.1*	*Svítidlo typ U2 -*	*kus*	*1,000*	*5 650,00*	*5 650,00*	
60	*M*	*3445*	*Svítidlo typ V1 -*	*kus*	*1,000*	*1 870,00*	*1 870,00*	*R-položka*
61	*M*	*3446*	*Svítidlo typ V2 -*	*kus*	*3,000*	*5 860,00*	*17 580,00*	*R-položka*
62	*M*	*3447*	*Svítidlo typ V3 -*	*kus*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*	*R-položka*
63	*M*	*3448*	*Svítidlo typ W15 -*	*kus*	*3,000*	*2 980,00*	*8 940,00*	*R-položka*
64	*M*	*3449*	*Svítidlo typ W30 -*	*kus*	*2,000*	*5 140,00*	*10 280,00*	*R-položka*
65	*M*	*3450*	*Svítidlo typ N1 -*	*kus*	*12,000*	*1 535,00*	*18 420,00*	*R-položka*
66	*M*	*3451*	*Svítidlo typ N2 -*	*kus*	*3,000*	*1 535,00*	*4 605,00*	*R-položka*
67	*M*	*3471*	*poplatek za recyklaci svítidla*	*kus*	*168,000*	*12,00*	*2 016,00*	*R-položka*
68	K	210220452	Montáž ochranného pospojování pevně	m	270,000	50,79	13 713,30	R-položka
69	*M*	*341413600*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2*	*m*	*10,000*	*83,85*	*838,50*	*R-položka*
70	*M*	*341413590*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2*	*m*	*100,000*	*65,39*	*6 539,00*	*R-položka*
71	*M*	*341413570*	*vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2*	*m*	*160,000*	*49,14*	*7 862,40*	*R-položka*
72	K	740991300	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	740991910	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
74	K	210280101	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	R-položka
75	K	7437	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	1,000	475,00	475,00	R-položka
76	*M*	*3472*	*Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu*	*m2*	*1,000*	*36 000,00*	*36 000,00*	*R-položka*
77	K	744441400	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	2 322,000	35,00	81 270,00	R-položka
78	*M*	*3473*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 1,5*	*m*	*1 040,000*	*14,88*	*15 475,20*	*R-položka*
79	*M*	*3474*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 2,5*	*m*	*1 050,000*	*24,26*	*25 473,00*	*R-položka*
80	*M*	*3475*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 3 x 6*	*m*	*160,000*	*60,29*	*9 646,40*	*R-položka*
81	*M*	*3476*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 6*	*m*	*60,000*	*94,86*	*5 691,60*	*R-položka*
82	*M*	*3477*	*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY – J RE průřez Cu 5 x 10*	*m*	*12,000*	*150,64*	*1 807,68*	*R-položka*
83	K	7438	Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-7-701, ed. 2, změna č.1 a 2	ks	6,000	150,00	900,00	R-položka
84	*M*	*3493*	*Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5*	*ks*	*287,000*	*5,90*	*1 693,30*	*R-položka*
85	*M*	*3494*	*Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	*R-položka*
	D	2	Uzemnění				28 351,27	
86	K	7439	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	100,000	115,00	11 500,00	R-položka
87	*M*	*3495*	*Pásek V4A 30x3,5*	*m*	*100,000*	*21,90*	*2 190,00*	*R-položka*
88	K	743621110	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	ks	30,000	90,00	2 700,00	R-položka
89	*M*	*3496*	*Svorka pro spojení pásek-pásek, např. Sr02a*	*ks*	*30,000*	*24,20*	*726,00*	*R-položka*
90	K	743642300	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí délky do 6 m	ks	1,000	590,00	590,00	R-položka
91	*M*	*3497*	*hloubkový zemnič Z FeZn, Rd 20 l=1500 mm – 3ks, včetně zatloukacího hrotu litina/Zn Rd 20, svorky propojovací pro hl. Zemnič FeZn 20mm*	*ks*	*1,000*	*707,39*	*707,39*	*R-položka*
92	*M*	*3498*	*zatloukací hrot litina/Zn Rd 20 pro zaražení hloubkového zemniče*	*ks*	*1,000*	*67,88*	*67,88*	*R-položka*
93	K	7440	Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch	ks	30,000	289,00	8 670,00	R-položka
94	K	7441	Pořízení fotodokumentace během výstavby uzemňovací soustavy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R-položka
	D	3	Hromosvod				142 451,08	
95	K	7442	Montáž příchytky svodu	ks	24,000	65,00	1 560,00	R-položka
96	*M*	*3499*	*Příchytka pro svod*	*ks*	*24,000*	*99,00*	*2 376,00*	*R-položka*
97	K	743621110.1	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	182,000	120,00	21 840,00	R-položka
98	*M*	*3500*	*Podpěra vedení na typových držácích PV, HVI*	*ks*	*32,000*	*124,41*	*3 981,12*	*R-položka*
99	*M*	*354410770*	*Drát AlMgSi 8mm polotvrdý*	*kg*	*20,000*	*105,00*	*2 100,00*	*R-položka*
100	*M*	*3501*	*Vodič HVI Light*	*m*	*90,000*	*860,00*	*77 400,00*	*R-položka*
101	*M*	*3502*	*Vodič Cu 6mm pro ekvipotenciální připojení HVI*	*m*	*60,000*	*66,00*	*3 960,00*	*R-položka*
102	K	74362200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	ks	44,000	145,00	6 380,00	R-položka
103	*M*	*3503*	*Svorka hromosvodová (Spojovací, na konstrukci, okapová, na atiku,křížová, zkušební, apod.) v nerezovém provedení*	*ks*	*40,000*	*39,59*	*1 583,60*	*R-položka*
104	*M*	*3404*	*Svorka potenciálového vyrovnání*	*ks*	*4,000*	*595,00*	*2 380,00*	*R-položka*
105	K	743631400	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m	ks	8,000	250,00	2 000,00	R-položka
106	*M*	*3505*	*Jímací tyč s hřebenovým držákem d=16/10mm, AlMgSi, délka 1,5m, svorka jímací tyče SJ1, držák nerez V2A*	*ks*	*8,000*	*847,18*	*6 777,44*	*R-položka*
107	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	ks	4,000	348,35	1 393,40	R-položka
108	*M*	*354418300*	*úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn*	*ks*	*4,000*	*226,88*	*907,52*	*R-položka*
109	*M*	*354418360*	*držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn*	*ks*	*8,000*	*19,50*	*156,00*	*R-položka*
110	*M*	*3506*	*Ochrana proti korozi při přechodu země-vzduch*	*ks*	*4,000*	*289,00*	*1 156,00*	*R-položka*
111	K	7443	Pořízení fotodokumentace během výstavby	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
112	K	7444	Revize hromosvodu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
	D	4	Zemní a pomocné stavební práce				115 903,12	
113	K	460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	236,000	35,72	8 429,92	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	719,800	45,00	32 391,00	R-položka
115	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	1,000	1 250,00	1 250,00	R-položka
116	K	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	719,800	55,00	39 589,00	R-položka
117	K	460150264	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	60,000	450,00	27 000,00	R-položka
118	K	460560264	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	60,000	120,72	7 243,20	R-položka
	D	OST	Ostatní				77 500,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				71 700,00	
119	K	01	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
120	K	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	R-položka
121	K	04	Účast na kontrolních dnech stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
122	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
123	K	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	R-položka
124	K	06	Provozní a funkční zkoušky	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
125	K	08	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
126	K	09	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
127	K	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
128	K	10	Případná poradenská a konzultační činnost projektanta elektro	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
129	K	092203000	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	R-položka
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 800,00	
130	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	20,000	290,00	5 800,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SLA - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 8 Ďáblice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	270 94 359
	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch Magda Říhová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **269 683,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 683,85	21,00%	56 633,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **326 317,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SLA - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing.arch Magda Říhová
Uchazeč:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**269 683,85**
M - Práce a dodávky M	170 483,85
1 - Elektroinstalace	162 981,90
2 - Zemní a pomocné stavební práce	7 501,95
OST - Ostatní	99 200,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	74 200,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
SLA - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**269 683,85**	
	D	M	Práce a dodávky M				170 483,85	
	D	1	Elektroinstalace				162 981,90	
1	K	743112316	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, D 29mm	m	90,000	35,00	3 150,00	R-položka
2	*M*	*345710730*	*trubka elektroinstalační ohebná D25 mm*	*m*	*90,000*	*9,01*	*810,90*	*R-položka*
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1902, KO97	kus	14,000	65,00	910,00	R-položka
4	*M*	*34571511*	*materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69 x 30mm*	*kus*	*14,000*	*5,26*	*73,64*	*R-položka*
5	K	7710	Montáž klávesnice EZS	kus	2,000	125,00	250,00	R-položka
6	*M*	*3310*	*LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, zeleně podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka.*	*kus*	*2,000*	*2 882,00*	*5 764,00*	*R-položka*
7	K	7711	Montáž dveřního magnetu	kus	7,000	80,00	560,00	R-položka
8	*M*	*3311*	*Povrchový magnetický kontakt s tamper smyčkou*	*kus*	*7,000*	*255,00*	*1 785,00*	*R-položka*
9	K	7712	Montáž elektricky ovládaného zámku	kus	1,000	110,00	110,00	R-položka
10	*M*	*3312*	*Elektrický ovládaný dveřní zámek, 12V DC/600mA*	*kus*	*1,000*	*949,00*	*949,00*	*R-položka*
11	K	741310232	Montáž spínačů se zapojením vodičů	kus	7,000	150,00	1 050,00	R-položka
12	*M*	*3313*	*Snímač pohybu, PIR v systému EZS, 12V DC/10mA, barva bílá*	*kus*	*7,000*	*955,00*	*6 685,00*	*R-položka*
13	K	7713	Montáž venkovní IP kamery	kus	3,000	290,00	870,00	R-položka
14	*M*	*3314*	*Venkovní IP kamera, pevná, 4 Mpx, Den/Noc ICR automaticky, otáčení: 0° - 360°, náklon: 0° - 100°, rotace: 0° - 360°, rozlišení 2560 x 1440, až 32 uživatelů 3 úrovně: Administrátor, Operátor a Uživatel, 1x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port, 12V DC/700mA, IP67*	*kus*	*3,000*	*5 657,00*	*16 971,00*	*R-položka*
15	K	7714	Montáž videotelefonu	kus	6,000	280,00	1 680,00	R-položka
16	*M*	*3315*	*Vnitřní videotelefon, 7“ LCD, zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon*	*kus*	*6,000*	*8 359,00*	*50 154,00*	*R-položka*
17	K	7715	Montáž dveřní stanice	kus	1,000	275,00	275,00	R-položka
18	*M*	*3316*	*Dveřní stanice, zápustná montáž, hlavním modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofonem, reproduktorem, 6x tlačítkem pro volání, tamper alarm, IP65, včetně standard POE switche a napáječe do rozváděče*	*kus*	*1,000*	*6 249,00*	*6 249,00*	*R-položka*
19	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	14,000	120,00	1 680,00	R-položka
20	*M*	*3317*	*Kompletní zásuvka datová RJ45*	*kus*	*14,000*	*201,54*	*2 821,56*	*R-položka*
21	*M*	*3318*	*rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný*	*kus*	*14,000*	*10,00*	*140,00*	*R-položka*
22	K	742111500	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 200 kg	kus	2,000	450,00	900,00	R-položka
23	*M*	*3319*	*Ústředna EZS, až 32 zón, 8-32 pg. výstupů, imp. zdroj 1,7A s ochranou proti přetížení a zkratu, 32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby.*	*kus*	*1,000*	*3 450,00*	*3 450,00*	*R-položka*
24	*M*	*3320*	*Datový rozváděč RACK, kompletní včetně vyvazovacího panelu pro min. 14X RJ45, napájecího zdroje, ventilátoru apod.*	*kus*	*1,000*	*2 830,00*	*2 830,00*	*R-položka*
25	*M*	*3321*	*IP záznamové zařízení, 4xPOE, do 4Mpx, 1x HDD, HDMI/VGA*	*kus*	*1,000*	*5 360,00*	*5 360,00*	*R-položka*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	744441400	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	800,000	45,00	36 000,00	R-položka
27	*M*	*3322*	*kabel cat.5E FTP PVC*	*m*	*610,000*	*9,51*	*5 801,10*	*R-položka*
28	*M*	*3323*	*kabel W-4x0,22*	*m*	*190,000*	*6,33*	*1 202,70*	*R-položka*
29	*M*	*3324*	*Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál*	*ks*	*1,000*	*4 500,00*	*4 500,00*	*R-položka*
	D	2	Zemní a pomocné stavební práce				7 501,95	
30	K	460680451	Zhotovení kapes a výklenků pro krabice 7x7x5 cm	ks	14,000	35,00	490,00	R-položka
31	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	42,700	84,38	3 603,03	R-položka
32	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	1,000	615,91	615,91	R-položka
33	K	460710043	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	42,700	65,41	2 793,01	R-položka
	D	OST	Ostatní				99 200,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				74 200,00	
34	K	01	Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů, plošin, lešení apod.	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
35	K	03	Zařízení a zabezpečení staveniště	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
36	K	04	Účast na kontrolních dnech stavby	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	R-položka
37	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	R-položka
38	K	05	Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění	ks	1,000	9 800,00	9 800,00	R-položka
39	K	06	Provozní a funkční zkoušky	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
40	K	08	Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	R-položka
41	K	09	Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	R-položka
42	K	013334000	Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	R-položka
43	K	10	Případná poradenská a konzultační činnost projektanta elektro	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
44	K	092203000	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	R-položka
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 000,00	
45	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	10,000	2 500,00	25 000,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
KAN - Kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 8 Ďáblice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	270 94 359
	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch Magda Říhová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**239 310,53**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 310,53		21,00%	50 255,21
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**289 565,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
KAN - Kanalizace

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**239 310,53**
D1 - Kanalizace	239 310,53
1. - Potrubí	157 503,28
2. - Příslušenství	59 897,05
3. - Protipožární ucpávky	4 060,20
5. - Montážní práce	17 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
KAN - Kanalizace

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**239 310,53**	
	D	D1	Kanalizace				239 310,53	
	D	1.	Potrubí				157 503,28	
1	M	1_3	kanalizační potrubí PP-HT DN50, vč. tvarovek a závěsů	m	52,000	208,19	10 825,88	R-položka
2	M	1_4	kanalizační potrubí PP-HT DN75, vč. tvarovek a závěsů	m	21,000	230,00	4 830,00	R-položka
3	M	1_5	kanalizační potrubí PP-HT DN110, vč. tvarovek a závěsů	m	218,000	268,00	58 424,00	R-položka
4	M	1_6	kanalizační potrubí PP-HT DN125, vč. tvarovek a závěsů	m	123,000	288,00	35 424,00	R-položka
5	M	1_7	kanalizační potrubí PP-HT DN160, vč. tvarovek a závěsů	m	45,000	425,00	19 125,00	R-položka
6	M	1_9	potrubí PP HDPE DN 50, vč. tvarovek a kotevních prvků - komplet	m	5,000	208,00	1 040,00	R-položka
7	M	1_10	potrubí PP HDPE DN 75, vč. tvarovek a kotevních prvků - komplet	m	57,000	315,00	17 955,00	R-položka
8	M	1_11	potrubí PP HDPE DN 110, vč. tvarovek a kotevních prvků - komplet	m	8,000	445,00	3 560,00	R-položka
9	M	1_12	Potrubí PP - KG SN 8 DN125	m	38,000	166,30	6 319,40	R-položka
	D	2.	Příslušenství				59 897,05	
10	M	2_1	manžeta pro napojení WC a výlevek	kus	15,000	65,00	975,00	R-položka
11	M	2_2	zápachová uzávěrka pro umyvadla nerezová kruhová	kus	22,000	660,00	14 520,00	R-položka
12	M	2_3	zápachová uzávěra pro dřez s přípravou pro připojení myčky nebo pračky	kus	2,000	415,00	830,00	R-položka
13	M	2_4	zápachová uzávěra pro pisoáry nerez	kus	4,000	689,00	2 756,00	R-položka
14	M	2_4.1	zápachová uzávěra pro sprchy	kus	3,000	775,00	2 325,00	R-položka
15	M	2_5	zápachová uzávěra podomítková pro pračky a nyčky pro vany	kus	2,000	1 555,00	3 110,00	R-položka
16	M	2_6	zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s mechanickou ivodní uzávěrou	kus	6,000	920,00	5 520,00	R-položka
17	M	2_8	Přivzdušňovací ventil	kus	4,000	1 110,00	4 440,00	R-položka
18	M	2_9	Lapač listí a splavenín PP	kus	2,000	512,00	1 024,00	R-položka
19	M	2_10	Střešní vpust s otočným odpadem včetně systémového límce pro připojení k hydroizolaci, včetně ochranného košíku a protizámrazové ochrany	kus	5,000	1 622,61	8 113,05	R-položka
20	M	2_11	revizní šachta DN 1000 mm s integrovaný regulačním prvkem s max. odtokem max. 1l/s s integrovaným havarijním přepadem dle dodavatele systému, včtně pochozího poklopu - komplet	kpl	1,000	6 989,00	6 989,00	R-položka
21	M	2_12	Revizní PVC šachta DN 400 včetně šachetního dna a poklopu - komplet	kpl	1,000	2 735,00	2 735,00	R-položka
22	M	2_13	Revize a oprava stávajícího ležatého rozodu kanalizace pod podlahou 1.PP - komplet	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
23	M	2_14	Revize a oprava stávající automatické čerpací stanice - komplet	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
24	M	2_15	Odvětrávací hlavice DN 110	kus	6,000	210,00	1 260,00	R-položka
	D	3.	Protipožární ucpávky				4 060,20	
25	M	3_1	protipožární tmel	kus	5,000	194,64	973,20	R-položka
26	M	3_4	manžeta DN100	kus	18,000	171,50	3 087,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5.	Montážní práce				17 850,00	
27	K	5_1	Montážní práce	soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	R-položka
28	K	5_2	Revizní zprávy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
29	K	5_3	Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
30	K	5_4	Stavební přípomoce – vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, požární dvířka, revizní otvory (požární i normální)	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	R-položka
31	K	5_5	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
32	K	5_6	Přesun hmot	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
VOD - Vodovod

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel:
MČ Praha 8 Ďáblice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
Ing.arch Magda Říhová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Štefan Sivák
IČ: 63243393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**656 028,88**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	656 028,88		21,00%	137 766,06
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**793 794,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
VOD - Vodovod

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**656 028,88**
D1 - Vodovod	656 028,88
1. - Potrubí	41 878,00
2. - Armatury	251 459,68
3. - Tepelná izolace	24 724,00
4. - Zařizovací předměty v nadzemních podlažích	234 247,00
5. - Výtokové baterie	87 747,00
6. - Protipožární ucpávky	973,20
7. - Montážní práce	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
VOD - Vodovod

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**656 028,88**	
	D	D1	Vodovod				656 028,88	
	D	1.	Potrubí				41 878,00	
1	M	1_4	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 20x2,3	m	331,000	68,00	22 508,00	R-položka
2	M	1_5	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 25x2,8	m	86,000	75,00	6 450,00	R-položka
3	M	1_6	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 32x3,6	m	43,000	102,00	4 386,00	R-položka
4	M	1_7	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 40x4,5i	m	18,000	139,00	2 502,00	R-položka
5	M	1_8	potrubí kopolymer propylenu EVO PP-RCT - PN20 50x5,6i	m	29,000	208,00	6 032,00	R-položka
	D	2.	Armatury				251 459,68	
6	M	2_1	rohový ventil + flexi hahička, připojení zařizovacích předmětů - set 2ks	kus	26,000	322,00	8 372,00	R-položka
7	M	2_2	rohový ventil pro připojení myčky + pračky	kus	2,000	399,00	798,00	R-položka
8	M	2_3	kulový kohout DN20	kus	7,000	115,00	805,00	R-položka
9	M	2_4	uzavírací ventil s odvodněním DN15	kus	40,000	246,00	9 840,00	R-položka
10	M	2_5	uzavírací ventil s odvodněním DN20	kus	13,000	289,75	3 766,75	R-položka
11	M	2_6	uzavírací ventil s odvodněním DN25	kus	6,000	325,08	1 950,48	R-položka
12	M	2_7	kulový kohout s vypouštěním DN32	kus	6,000	360,40	2 162,40	R-položka
13	M	2_8	vyvažovací MTCV ventil DN15	kus	11,000	2 181,12	23 992,32	R-položka
14	M	2_9	uzavírací ventil DN15	kus	9,000	199,67	1 797,03	R-položka
15	M	2_10	Cirkulační čerpadlo mokroběžné na pitnou vodu se signalizací poruchy - dopravní výška min. 2m - minimální průtok 600l/h	kus	1,000	9 771,00	9 771,00	R-položka
16	M	2_11	Nezámrzný výtokový ventil DN 15 s nástavcem na hadici	kus	2,000	2 239,00	4 478,00	R-položka
17	M	2_12	Bytový uzávěr SV +TV - kulový kohout DN 25	kus	34,000	1 589,00	54 026,00	R-položka
18	M	2_13	Bytový vodoměr SV DN 20 + mbus komunikační modul- rozteč 130 mm	kus	17,000	1 766,00	30 022,00	R-položka
19	M	2_14	zpětná klapka DN32	kus	1,000	286,00	286,00	R-položka
20	M	2_15	filtr DN 20	kus	1,000	95,00	95,00	R-položka
21	M	2_16	Vodoměr SV před zásobníkem TUV DN 25	kus	1,000	1 995,00	1 995,00	R-položka
22	M	2_17	zpětná klapka DN50	kus	1,000	304,00	304,00	R-položka
23	M	2_18	Pojistný ventil přímý DN32	kus	1,000	183,70	183,70	R-položka
24	M	2_19	lokální tlakově nezávislá centrála přípravy elektrická TUV včetně bezpečnostní armatury - komplet	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	R-položka
25	M	2_20	Bytový vodoměr TV DN 20 v - rozteč 130 mm + mbus	kus	17,000	4 410,00	74 970,00	R-položka
27	M	2_22	Reviza a případníá oprava vodoměrné sestavy - kpl	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
28	M	2_23	Revize požárního vodovodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
29	M	2_24	Kulový kohout s nástavcem na hadici DN 25	kus	1,000	345,00	345,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	2_25	Dílenská dokumentace pro jednotlivé rozvody ZTI - kpl	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
	D	3.	Tepelná izolace				24 724,00	
31	M	3_2	izolace pro potrubí DN20, tl.13mm - připojovací potrubí	m	53,000	32,00	1 696,00	R-položka
32	M	3_3	izolace pro potrubí DN25, tl.13mm - připojovací potrubí	m	5,000	38,00	190,00	R-položka
33	M	3_5	izolace pro potrubí DN20, tl.9mm - připojovací potrubí	m	85,000	29,00	2 465,00	R-položka
34	M	3_6	izolace pro potrubí DN25, tl.9mm - připojovací potrubí	m	9,000	30,00	270,00	R-položka
35	M	3_7	izolace pro potrubí D20, tl.20mm - páteřní potrubí	m	193,000	38,00	7 334,00	R-položka
36	M	3_8	izolace pro potrubí D35, tl.30mm - páteřní potrubí	m	115,000	67,00	7 705,00	R-položka
37	M	3_9	izolace pro potrubí D40, tl.40mm - páteřní potrubí	m	18,000	88,00	1 584,00	R-položka
38	M	3_10	izolace pro potrubí D50, tl.50mm - páteřní potrubí	m	29,000	120,00	3 480,00	R-položka
	D	4.	Zařizovací předměty v nadzemních podlažích				234 247,00	
39	M	4_1	umyvadlo do veřejných prostor - bílé - 60 cm + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	8,000	2 299,00	18 392,00	R-položka
40	M	4_2	umyvadlo do veřejných prostor - na desku bílé - 46 cm + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	6,000	2 790,00	16 740,00	R-položka
41	M	4_3	umyvadlo do prostor nájemce - bílé - 60 cm + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	5,000	4 550,00	22 750,00	R-položka
42	M	4_4	umývátko - bílé - 45 cm + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	2,000	1 586,00	3 172,00	R-položka
43	M	4_5	umyvadlo pro invalidy - bílé + upevnění - dle výběru investora - komplet	kus	1,000	2 583,00	2 583,00	R-položka
44	M	4_7	závěsný klozet, hluboké splachování, včetně prkénka s brzdou + předstěnový modul pro montáž včetně děleného ovládacího tlačítka - dva objemy splachování	kus	9,000	4 804,00	43 236,00	R-položka
45	M	4_8	Keramická závěsná výlevka DN100 + předstěnový modul pro montáž	kus	5,000	5 337,00	26 685,00	R-položka
46	M	4_9	závěsný klozet pro invalidy, hluboké splachování, včetně prkénka s brzdou + předstěnový modul pro montáž včetně děleného ovládacího tlačítka - dva objemy splachování + pospůrná madla	kus	1,000	6 075,00	6 075,00	R-položka
47	M	4_10	Sprcha bezbariérová s odtokovým nerez žlabem se zápachovou uzávěrou mín. 50 mm + zástěna tvrzené sklo	kus	3,000	19 150,00	57 450,00	R-položka
48	M	4_11	pisoár s odsáváním a vnitřním přívodem vody vč. modulu a senzoru pro elektronické splachování + splachování - komplet	kus	4,000	9 291,00	37 164,00	R-položka
	D	5.	Výtokové baterie				87 747,00	
49	M	5_1	umyvadlová stojánková páková s odpadovou soustavou - max. průtok 2,5 l/min	kus	21,000	2 656,00	55 776,00	R-položka
50	M	5_2	umyvadlová stojánková páková pro invalidy s odpadovou soustavou - max. průtok 2,5 l/min	kus	1,000	2 875,00	2 875,00	R-položka
51	M	5_3	Nástěnná umyvadlová baterie - chrom leský- dle výběru investora - komplet	kus	5,000	2 872,00	14 360,00	R-položka
52	M	5_4	rohový ventil pro připojení myčky + pračky	kus	2,000	399,00	798,00	R-položka
53	M	5_5	Baterie sprchová dle standardu objektu nástěnná páková + sprcha ruční jednopolohová chrom + sprchový set - + hadice, 100 cm chrom	kus	3,000	4 646,00	13 938,00	R-položka
	D	6.	Protipožární ucpávky				973,20	
54	M	6_1	protipožární tmel	kus	5,000	194,64	973,20	R-položka
	D	7.	Montážní práce				15 000,00	
55	K	7_1	Montážní práce	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
56	K	7_2	Revizní zprávy a uvedení do provozu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
57	K	7_3	Zkouška zařízení provozní, vč. zaregulování systému, zajištění dokladové části	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	R-položka
58	K	7_4	Stavební přípomoce – vč. požárního zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, požární dvířka, revizní otvory (požární i normální)	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
59	K	7_5	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, vč. likvidace odpadu, průběžný úklid	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
60	K	7_6	Přesun hmot	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
PLY - PLYN

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel:
MČ Praha 8 Ďáblice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant:
Ing.arch Magda Říhová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Štefan Sivák
IČ: 63243393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**35 524,86**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 524,86		21,00%	7 460,22
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**42 985,08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
PLY - PLYN

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**35 524,86**
1 - Domovní plynovod2: Armatury, ventily, potrubí	15 690,00
2 - Domovní plynovod2 - Společné prostory: Armatury, ventily, potrubí	19 834,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
ZTI - Zdravotechnika
Úroveň 3:
PLY - PLYN

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**35 524,86**	
	D	1	Domovní plynovod2: Armatury, ventily, potrubí				15 690,00	
1	K	Dom plyn 2.1	Vystrojení sloupku sHUPem a regulátorem	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	R-položka
2	K	Dom plyn 2.16	Plynoměr G6 včetně montáže	kpl	1,000	4 090,00	4 090,00	R-položka
3	K	Dom plyn 2.17	Revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
	D	2	Domovní plynovod2 - Společné prostory: Armatury, ventily, potrubí				19 834,86	
4	K	Dom plyn 2.2	Ocelové potrubí spojované svařováním - černé, včetně závěsů ČSN425710.5 - DN 20	bm	5,000	115,47	577,35	R-položka
5	K	Dom plyn 2.3	Ocelové potrubí spojované svařováním - černé, včetně závěsů ČSN425710.5 - DN 25	bm	2,000	139,98	279,96	R-položka
6	K	Dom plyn 2.4	Ocelové potrubí spojované svařováním - černé, včetně závěsů ČSN425710.5 - DN 32	bm	35,000	158,95	5 563,25	R-položka
7	K	Dom plyn 2.8	Kulový kohout R750/D-20	ks	1,000	329,00	329,00	R-položka
8	K	Dom plyn 2.9	Kulový kohout R750/D-25	ks	2,000	405,00	810,00	R-položka
9	K	Dom plyn 2.10	Kulový kohout R750/D-32	ks	1,000	545,00	545,00	R-položka
10	K	Dom plyn 2.11	Chránička pro prostup stěnou	ks	3,000	79,00	237,00	R-položka
11	K	Dom plyn 2.12	Ochranný nátěr syntetická žlutá barva	bm	42,000	28,65	1 203,30	R-položka
12	K	Dom plyn 2.13	Tmel pro těsnění potrubí v chráničce	ks	5,000	180,00	900,00	R-položka
13	K	Dom plyn 2.16	Plynoměr G6 včetně montáže	kpl	1,000	4 090,00	4 090,00	R-položka
14	K	Dom plyn 2.17.1	Demontáž stávajícího plynovodu	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
15	K	Dom plyn 2.18	Revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
TOP - Topení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 8 Ďáblice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	270 94 359
	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch Magda Říhová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**910 886,32**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	910 886,32	21,00%	191 286,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 102 172,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
TOP - Topení

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**910 886,32**
1 - Kotelny	181 301,32
2 - Úprava vody - odsolením	28 550,00
3 - Regulace	8 150,00
4 - Odvod spalin	15 529,00
5 - Potrubí	125 499,00
6 - Armatury	230 499,00
7 - Tepelné izolace	111 563,00
8 - Otopná tělesa	183 805,00
9 - Ostatní	25 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
TOP - Topení

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**910 886,32**	
	D	1	Kotelny				181 301,32	
1	M	100TOP01	*Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW, výměník Al-Si, bez integrovaného ohřevu TV, bílá barva- v energetické třídě A, sezónní energetická účinnost vytápění 94 % - dle informačního listu*	ks	1,000	81 400,00	81 400,00	R-položka
2	M	100TOP02	*Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou*	ks	1,000	459,00	459,00	R-položka
3	M	100TOP03	*připojovací kohouty R1" + připojení k exp. Nádobě*	ks	2,000	295,16	590,32	R-položka
4	M	100TOP04	*plynový kohout 3/4"*	ks	1,000	240,00	240,00	R-položka
5	M	100TOP05	*Zásobník 200 l, izolace v energetické třídě B*	ks	1,000	22 056,00	22 056,00	R-položka
6	M	100TOP06	*Anuloid Vstup 2x R6/4“, výstup 2x G6/4“, max. 5000 l/h, včetněizolace, jímky pro čidlo teploty, vypouštění a závěsné konzoly.*	ks	1,000	3 365,00	3 365,00	R-položka
7	M	100TOP07	*Rozdělovač 3/32/32, vč izolace, vstupy G1 1/2", výstupy DN32*	ks	1,000	6 450,00	6 450,00	R-položka
8	M	100TOP08	*Přechodová sada US1*	ks	1,000	498,00	498,00	R-položka
9	M	100TOP09	*Sada opro montáž čerpadlových skupin na zeď*	ks	1,000	1 435,00	1 435,00	R-položka
10	M	100TOP10	*Čerpadlová skupina 25/6 MM100 - Se směšovačem DN25/Kvs 8, připojení DN25, čerpadlo 25/6, teploměry, uzavírací kohouty, tepelná izolace, s integrovaným modulem viz.ref.výrobek MM100*	ks	2,000	14 580,00	29 160,00	R-položka
11	M	100TOP11	*Čerpadlová skupina 32/7,5 MM100 - Se směšovačem DN32/Kvs 18, připojení DN32, čerpadlo 32/7.5, teploměry, uzav.kohouty, tepelná izolace, s integrovaným modulem viz.ref.výrobek MM100*	ks	1,000	27 690,00	27 690,00	R-položka
12	M	100TOP12	*Magnetický odlučovač nečistot, 1" IG, s izolací*	ks	1,000	3 029,00	3 029,00	R-položka
13	M	100TOP13	*Expanze 35, 6 bar, bílá*	ks	1,000	1 369,00	1 369,00	R-položka
14	M	100TOP14	*Ventil k expanzi DN 3/4*	ks	1,000	935,00	935,00	R-položka
15	M	100TOP15	*Trojcestný ventil 1" - pro ohřev TV*	ks	1,000	835,00	835,00	R-položka
16	M	100TOP16	*Dopouštěcí stanice viz ref.výrobek NFK.2 - K automatickému plnění a doplnění uzavřených topných systémů. Obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr, manometr. Připojení 1/2", obsahuje přechod na 3/4" pro připojovací sadu VES patron.Vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 1,5-4 bar*	ks	1,000	1 790,00	1 790,00	R-položka
	D	2	Úprava vody - odsolením				28 550,00	
17	M	200TOP01	*Sada obsahující odsolovací patronu s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14 l, připojovací sestavu Profi s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné izolace.Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min*	ks	1,000	28 550,00	28 550,00	R-položka
	D	3	Regulace				8 150,00	
18	M	300TOP01	*Ekvitermní regulátor s venkovním čidlem pro parametrizace topného systému, bílý*	ks	1,000	6 920,00	6 920,00	R-položka
19	M	300TOP02	*Čidlo TV ASE*	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	R-položka
	D	4	Odvod spalin				15 529,00	
20	M	400TOP01	*Základní sada kouřovodu DO-S, DN 80/125*	ks	1,000	3 044,00	3 044,00	R-položka
21	M	400TOP02	*Koleno DN125, 87°, revizní*	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	R-položka
22	M	400TOP03	*Trubka DN80/125 - 500mm*	ks	1,000	605,00	605,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	400TOP04	Trubka DN80/125 - 2000mm	ks	5,000	1 618,00	8 090,00	R-položka
24	M	400TOP05	spuštění kotelny – oživení regulace	soub.	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
	D	5	Potrubí				125 499,00	
25	M	500TOP01	měděné potrubí 15x1	m	647,000	130,00	84 110,00	R-položka
26	M	500TOP02	měděné potrubí 18x1	m	143,000	159,00	22 737,00	R-položka
27	M	500TOP03	měděné potrubí 22x1	m	10,000	208,00	2 080,00	R-položka
28	M	500TOP04	měděné potrubí 28x1	m	42,000	248,00	10 416,00	R-položka
29	M	500TOP05	měděné potrubí 35x1,5	m	12,000	513,00	6 156,00	R-položka
	D	6	Armatury				230 499,00	
30	M	600TOP01	připojovcí středová armatura pro topné žebříky DN15	ks	2,000	59,00	118,00	R-položka
31	M	600TOP02	rohové šroubení pro tělesa VK, Rp 1/2"	ks	70,000	235,00	16 450,00	R-položka
32	M	600TOP03	svorné šroubení DN15	ks	140,000	80,00	11 200,00	R-položka
33	M	600TOP04	termostatické hlavice	ks	72,000	459,00	33 048,00	R-položka
34	M	600TOP05	kulový ventil DN20	ks	2,000	125,00	250,00	R-položka
35	M	600TOP06	kulový ventil DN25	ks	2,000	185,00	370,00	R-položka
36	M	600TOP07	kulový ventil DN32	ks	2,000	269,00	538,00	R-položka
37	M	600TOP08	vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním	ks	2,000	2 425,00	4 850,00	R-položka
38	M	600TOP09	Patrový rozdělovač se zónovými ventily na okruzích, DN25, 4 okruhy, ultrazvukové měřiče tepla 0,6 m3/h, 4ks + regulace včetně servopohonu na regulačních ventilech	ks	1,000	17 380,00	17 380,00	R-položka
39	M	600TOP10	Montážní deska pro uchycení rozdělovače na stěnu	ks	1,000	890,00	890,00	R-položka
40	M	600TOP11	Patrový rozdělovač se zónovými ventily na okruzích, DN25, 3 okruhy, ultrazvukové měřiče tepla 0,6 m3/h, 3ks + regulace včetně servopohonu na regulačních ventilech	ks	1,000	15 390,00	15 390,00	R-položka
41	M	600TOP11.1	Ultrazvukové měřiče tepla 0,6 m3/h,s možností doplnění dálkového odečtu Wireles M-Bus, elektrotermický pohon ON/OFF, bez proudu vypnuto 230V, prostorový termostat s týdenním	ks	7,000	14 800,00	103 600,00	
42	M	600TOP12	skříň rozdělovače V800xH180xŠ850, 3 okruhy	ks	1,000	15 540,00	15 540,00	R-položka
43	M	600TOP13	systémový oddělovač (doplňování vody)	ks	1,000	9 459,00	9 459,00	R-položka
44	M	600TOP14	výpustný kohout DN 15	ks	4,000	149,00	596,00	R-položka
45	M	600TOP15	automatický odvzdušňovací ventil	ks	4,000	205,00	820,00	R-položka
	D	7	Tepelné izolace				111 563,00	
46	M	700TOP01	materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K, tl.20mm DG-20x15	m	647,000	129,00	83 463,00	R-položka
47	M	700TOP02	materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K, tl.20mmDG-20x18	m	143,000	130,00	18 590,00	R-položka
48	M	700TOP03	materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K, tl.20mm DG-20x22	m	10,000	135,00	1 350,00	R-položka
49	M	700TOP04	materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K, tl.25mm DG-25x28	m	42,000	150,00	6 300,00	R-položka
50	M	700TOP05	materiál na bázi polyetylenu šedé barvy, součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K, tl.25mm DG-25x35	m	12,000	155,00	1 860,00	R-položka
	D	8	Otopná tělesa				183 805,00	
51	M	800TOP01	topné žebříky rovné provedení, středové připojení 1220.600	ks	1,000	2 210,00	2 210,00	R-položka
52	M	800TOP02	topné žebříky rovné provedení, středové připojení 1220.750	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	R-položka
53	M	800TOP03	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=200mm 22-2080-VKU	ks	2,000	2 520,00	5 040,00	R-položka
54	M	800TOP04	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=200mm 22-2140-VKU	ks	3,000	2 850,00	8 550,00	R-položka
55	M	800TOP06	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5040-VKU	ks	12,000	2 080,00	24 960,00	R-položka
56	M	800TOP07	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5050-VKU	ks	9,000	2 175,00	19 575,00	R-položka
57	M	800TOP08	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5060-VKU	ks	4,000	2 269,00	9 076,00	R-položka
58	M	800TOP09	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5070-VKU	ks	9,000	2 365,00	21 285,00	R-položka
59	M	800TOP10	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5080-VKU	ks	6,000	2 457,00	14 742,00	R-položka
60	M	800TOP11	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5090-VKU	ks	4,000	2 555,00	10 220,00	R-položka
61	M	800TOP12	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5100-VKU	ks	4,000	2 645,00	10 580,00	R-položka
62	M	800TOP13	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5110-VKU	ks	1,000	2 745,00	2 745,00	R-položka
63	M	800TOP14	desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5120-VKU	ks	1,000	2 835,00	2 835,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	*M*	*800TOP15*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 21-5140-VKU*	*ks*	*1,000*	*3 025,00*	*3 025,00*	*R-položka*
65	*M*	*800TOP16*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5040-VKU*	*ks*	*1,000*	*2 295,00*	*2 295,00*	*R-položka*
66	*M*	*800TOP17*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5050-VKU*	*ks*	*2,000*	*2 418,00*	*4 836,00*	*R-položka*
67	*M*	*800TOP18*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5070-VKU*	*ks*	*1,000*	*2 670,00*	*2 670,00*	*R-položka*
68	*M*	*800TOP19*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5110-VKU*	*ks*	*1,000*	*3 295,00*	*3 295,00*	*R-položka*
69	*M*	*800TOP20*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5120-VKU*	*ks*	*1,000*	*3 368,00*	*3 368,00*	*R-položka*
70	*M*	*800TOP21*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5140-VKU*	*ks*	*3,000*	*3 545,00*	*10 635,00*	*R-položka*
71	*M*	*800TOP22*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=500mm 22-5160-VKU*	*ks*	*4,000*	*3 797,00*	*15 188,00*	*R-položka*
72	*M*	*800TOP23*	*desková tělesa ventil kompakt - VKU h=900mm 22-9100-VKU*	*ks*	*1,000*	*4 025,00*	*4 025,00*	*R-položka*
	D	9	Ostatní				25 990,00	
73	K	900TOP01	Systém uchycení potrubí dle nabídky	soub	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
74	K	900TOP02	Revize	soub	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
75	K	900TOP03	Montáž	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
76	K	900TOP04	Topná zkouška, uvedení kotle do provozu	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
77	K	900TOP05	Protipožární systém HILTY - prostupy potrubí	soub	1,000	6 490,00	6 490,00	
	P		*Poznámka k položce:* *protipožární ucpávky*					
78	K	900TOP06	Demontáž kotelny, topení a rozvodů	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *kompletnís systémové provedení prací, výkonů a dodávek dle specifikace PD, včetně vnitrostaveništního přesunu suti a vybouraného materiálu, dopravy na skládku, poplatků za uložení na skládce*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
VZT - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.11.2020
Zadavatel:		IČ:	
	MČ Praha 8 Ďáblice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	270 94 359
	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	DIČ:	CZ27094359
Projektant:		IČ:	
	Ing.arch Magda Říhová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	63243393
	Ing.Štefan Sivák	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**534 233,73**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	534 233,73	21,00%	112 189,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**646 422,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
VZT - Vzduchotechnika

Místo:
Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice
Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady
Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**534 233,73**
1 - Zařízení č. 1	264 406,48
2 - Zařízení č. 2	30 994,50
3 - Zařízení č. 3	77 917,00
4 - Zařízení č. 4	99 405,75
5 - Zařízení společné	10 000,00
6 - Hodinové zúčtovací sazby	51 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
TZB - Technické zařízení budov
Soupis:
VZT - Vzduchotechnika

Místo: | Datum: 03.11.2020

Zadavatel: MČ Praha 8 Ďáblice | Projektant: Ing.arch Magda Říhová

Uchazeč: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady | Zpracovatel: Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**534 233,73**	
	D	1	Zařízení č. 1				264 406,48	
1	K	1.1	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA V PODSTROPNÍM PROVEDENÍ VČETNĚ VLASTNÍHO SYSTÉMU MaR VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM REKUPERÁTOREM, ROZMĚRY JEDNOTKY 2300X1600X455mm, VÁHA	ks	1,000	85 000,00	85 000,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM REKUPERÁTOREM, ROZMĚRY JEDNOTKY 2300X1600X455mm, VÁHA 272kg, DESKOVÝ REKUPERÁTOR S ÚČINNOSTÍ 91% (VÝKON VÝMĚNÍKU 15,6kW) V ZIMNÍM OBDOBÍ A 83% (VÝKON VÝMĚNÍKU 2,7kW) V LETNÍM OBDOBÍ, MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO A PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU JE 1690M3/H PŘI TLAKU 300Pa. ODVODNÍ A PŘÍVODNÍ VENTILÁTORY S PROMĚNLIVÝMI OTÁČKAMI V PROVEDENÍ EC, FILTRY G4, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ VLASTNÍHO SYSTÉMU MaR – DLE ČIDLA CO2, JEDNOTKA SPLŇUJE ECODESIGN 2018 - BLIŽŠÍ INFORMACE O VZT JEDNOTCE JSOU UVEDENY NA KONCI TZ V TABULCE ENERGIÍ – JEDNOTKA BUDE DODÁNA PO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH*					
2	K	1.1a	TLUMÍCÍ VLOŽKA ČTYŘHRANNÁ Z KOŽENKY FLEXIBILNÍ SPOJENÍ 400x200 TPJ 28-12-99	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	R-položka
3	K	1.3	VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ ČTVERCOVÝ ANEMOSTAT ODVODNÍ S REGULACÍ NA 210m3/h	ks	2,000	2 740,00	5 480,00	R-položka
4	K	1.4	VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ ČTVERCOVÝ ANEMOSTAT ODVODNÍ S REGULACÍ NA 120m3/h	ks	2,000	1 695,00	3 390,00	R-položka
5	K	1.5	REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PRŮMĚR 125	ks	3,000	851,00	2 553,00	R-položka
6	K	1.6	REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PRŮMĚR 200	ks	1,000	960,00	960,00	R-položka
7	K	1.7	REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PRŮMĚR 160	ks	5,000	906,00	4 530,00	R-položka
8	K	1.9	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU S DĚROVANÝM PLECHEM 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	R-položka
9	K	1.10	POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ SE SIGNALIZACÍ POLOHY 500x250	ks	1,000	5 550,00	5 550,00	R-položka
10	K	1.11	POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ SE SIGNALIZACÍ POLOHY 500x250	ks	1,000	5 550,00	5 550,00	R-položka
11	K	1.12	POŽÁRNÍ KLAPKA RUČNÍ SE SIGNALIZACÍ POLOHY 500x160	ks	1,000	3 590,00	3 590,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *Odolnost požárních klapek bude 90minut - požární klapky budou osazeny dle technického listu od výrobce*					
12	K	1.13	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ 080 tal.ventil kov.přívod	ks	1,000	450,00	450,00	R-položka
13	K	1.14	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 080 tal.ventil kov.odvod	ks	2,000	325,00	650,00	R-položka
14	K	1.15	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 125 tal.ventil kov.odvod	ks	3,000	482,00	1 446,00	R-položka
15	K	1.16	VÍŘIVÁ VYÚSŤ ČTYŘHRANNÁ ČTVERCOVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ S REGULACÍ NA 260m3/h	ks	1,000	3 400,00	3 400,00	R-položka
16	K	1.17	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ 100 tal.ventil kov.přívod	ks	1,000	465,00	465,00	R-položka
17	K	1.18	KRYCÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ PRŮMĚR 125mm	ks	2,000	155,00	310,00	R-položka
18	K	1.19	VYÚSTKA NA KRUHOVÉ POTRUBÍ 325 x 125 - ODVODNÍ JEDNOŘADÁ NA 245m3/h	ks	2,000	779,24	1 558,48	R-položka
19	K	1.20	VYÚSTKA NA KRUHOVÉ POTRUBÍ 625 x 125 - PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ NA 433m3/h	ks	3,000	1 470,00	4 410,00	R-položka
20	K	1.21	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 305 zvukově izol.hadice	bm	2,000	550,00	1 100,00	R-položka
21	K	1.22	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 315 zvukově izol.hadice	bm	4,000	568,00	2 272,00	R-položka
22	K	1.24	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 160 zvukově izol.hadice	bm	6,000	302,50	1 815,00	R-položka
23	K	1.25	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 127 zvukově izol.hadice	bm	3,000	245,00	735,00	R-položka
24	K	1.26	REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PRŮMĚR 280	ks	1,000	1 990,00	1 990,00	R-položka
25	K	1.27	HLAVICE VÝFUKOVÁ 315 TT 18-12-72	ks	1,000	1 490,00	1 490,00	R-položka
26	K	i.P	PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ tl. 40 mm odolnost 30 min	m2	12,000	2 934,00	35 208,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	i.T	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl 40mm	m2	10,000	2 862,00	28 620,00	R-položka
28	K	Pol1	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 650 40% tvarovek	bm	9,000	386,00	3 474,00	R-položka
29	K	Pol2	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 20% tvarovek	bm	13,000	475,00	6 175,00	R-položka
30	K	Pol3	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	36,000	751,00	27 036,00	R-položka
31	K	Pol4	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 10% tvarovek	bm	4,000	215,00	860,00	R-položka
32	K	Pol5	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 30% tvarovek	bm	6,000	298,00	1 788,00	R-položka
33	K	Pol6	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek	bm	16,000	376,00	6 016,00	R-položka
34	K	Pol7	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 10% tvarovek	bm	16,000	480,00	7 680,00	R-položka
35	K	Pol8	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru400 100% tvarovek	bm	2,000	1 390,00	2 780,00	R-položka
36	K	Pol9	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru200	ks	1,000	45,00	45,00	R-položka
37	K	Pol10	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru280	ks	1,000	60,00	60,00	R-položka
	D	2	Zařízení č. 2				30 994,50	
38	K	2.1	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR NA PRŮMĚR 160mm, VÝKON 290m3/h PŘI TLAKU 200Pa	ks	1,000	4 520,00	4 520,00	R-položka
	P		*Poznámka k položce:* *Bližší informace jsou uvedeny na konci TZ v tabulce energií*					
39	K	2.2	REGULAČNÍ KLAPKA VČETNĚ SERVOPOHONU PRŮMĚR 160mm, OVLÁDÁNÍ POMOCÍ 230V	ks	1,000	489,00	489,00	R-položka
40	K	2.3	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 080 tal.ventil kov.odvod	ks	3,000	325,00	975,00	R-položka
41	K	2.5	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 100 tal.ventil kov.odvod	ks	2,000	462,00	924,00	R-položka
42	K	2.6	VYÚSTKA JEDNOŘADÁ S REGULACÍ NA KRUHOVÉ POTRUBÍ 325 x 125	ks	3,000	805,00	2 415,00	R-položka
43	K	2.7	REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ PRŮMĚR 160	ks	2,000	649,00	1 298,00	R-položka
44	K	2.8	ZPĚTNÁ KLAPKA RSK 100 zpětná klapka	ks	1,000	421,00	421,00	R-položka
45	K	2.9	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 160 zvukově izol.hadice	bm	3,000	302,50	907,50	R-položka
46	K	Pol4	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 10% tvarovek	bm	13,000	215,00	2 795,00	R-položka
47	K	Pol11	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% tvarovek	bm	4,000	290,00	1 160,00	R-položka
48	K	Pol12	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 10% tvarovek	bm	40,000	375,00	15 000,00	R-položka
49	K	Pol9	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru200	ks	2,000	45,00	90,00	R-položka
	D	3	Zařízení č. 3				77 917,00	
50	K	3.1	NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY, OSVĚTLENÍ, TUKOVÝCH FILTRŮ A VENTILÁTORU S REGULÁTOREM OTÁČEK DIGESTOŘ NA 150m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka
51	K	3.2	NÁSTĚNNÁ DIGESTOŘ VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY, OSVĚTLENÍ, TUKOVÝCH FILTRŮ A VENTILÁTORU S REGULÁTOREM OTÁČEK DIGESTOŘ NA 150m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	1,000	34 400,00	34 400,00	R-položka
52	K	3.3	HLAVICE VÝFUKOVÁ 200	ks	1,000	2 735,00	2 735,00	R-položka
53	K	Pol11	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% tvarovek	bm	15,000	290,00	4 350,00	R-položka
54	K	Pol13	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 50% tvarovek	bm	4,000	508,00	2 032,00	R-položka
	D	4	Zařízení č. 4				99 405,75	
55	K	4.1	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 160mm O VÝKONU 210 A 265m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	2,000	4 780,00	9 560,00	R-položka
56	K	4.2	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 200mm O VÝKONU 370m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	1,000	6 445,00	6 445,00	R-položka
57	K	4.3	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 125mm O VÝKONU 170m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	1,000	4 050,00	4 050,00	R-položka
58	K	4.4	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 160mm O VÝKONU 360m3/h PŘI TLAKU 150Pa	ks	1,000	4 925,00	4 925,00	R-položka
59	K	4.5	VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTOR O PRŮMĚRU 100mm O VÝKONU 80m3/h PŘI TLAKU 100Pa	ks	1,000	2 735,00	2 735,00	R-položka
60	K	4.6	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 125 tal.ventil kov.odvod	ks	7,000	482,50	3 377,50	R-položka
61	K	4.7	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 100 tal.ventil kov.odvod	ks	12,000	462,00	5 544,00	R-položka
62	K	4.8	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 160 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	597,00	597,00	R-položka
63	K	4.9	HLAVICE VÝFUKOVÁ PRŮMĚR 200	ks	2,000	2 735,00	5 470,00	R-položka
64	K	4.10	HLAVICE VÝFUKOVÁ PRŮMĚR 250	ks	1,000	2 920,00	2 920,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	4.11	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 200 tal.ventil kov.odvod	ks	1,000	534,00	534,00	R-položka
66	K	4.12	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 160 zvukově izol.hadice	bm	5,000	302,50	1 512,50	R-položka
67	K	4.13	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 203 zvukově izol.hadice	bm	4,000	420,00	1 680,00	R-položka
68	K	4.14	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 127 zvukově izol.hadice	bm	10,000	311,00	3 110,00	R-položka
69	K	4.15	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 102 zvukově izol.hadice	bm	111,000	238,00	26 418,00	R-položka
70	K	4.16	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ PRŮMĚR 082 zvukově izol.hadice	bm	2,000	253,00	506,00	R-položka
71	K	Pol14	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 20% tvarovek	bm	15,000	235,00	3 525,00	R-položka
72	K	Pol5	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 30% tvarovek	bm	22,000	298,00	6 556,00	R-položka
73	K	Pol15	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 40% tvarovek	bm	18,000	474,00	8 532,00	R-položka
74	K	Pol16	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 20% tvarovek	bm	7,000	201,25	1 408,75	R-položka
	D	5	Zařízení společné				10 000,00	
75	K	5002	Montážní a pomocný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
76	K	5003	Výšková montáž a použití mechanizmů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	R-položka
77	K	5004	Zajištění transportních cest (zakrytí proti poškození nájezdy atd.)	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	R-položka
78	K	5005	Doprava (odhad)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
	D	6	Hodinové zúčtovací sazby				51 510,00	
79	K	6001	VYZKOUŠENÍ A OŽIVENÍ	H	6,000	450,00	2 700,00	R-položka
80	K	6002	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	12,000	425,00	5 100,00	R-položka
81	K	6003	VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ	H	6,000	335,00	2 010,00	R-položka
82	K	6004	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	H	6,000	670,00	4 020,00	R-položka
83	K	6005	MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ	H	6,000	290,00	1 740,00	R-položka
84	K	6006	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	H	3,000	670,00	2 010,00	R-položka
85	K	6007	PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	12,000	450,00	5 400,00	R-položka
86	K	6008	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	24,000	420,00	10 080,00	R-položka
87	K	6009	VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	H	3,000	650,00	1 950,00	R-položka
88	K	6010	ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
89	K	6011	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ VZT	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	801 61 13	CC-CZ:	
Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 8 Ďáblice DIČ:

Uchazeč: IČ: 270 94 359
ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
Ing.arch Magda Říhová DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393
Ing.Štefan Sivák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **525 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	525 000,00	21,00%	110 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **635 250,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing.arch Magda Říhová
Uchazeč:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**525 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	525 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	450 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Ke kinu 159/7, Ďáblice	Datum:	03.11.2020
Zadavatel:	MČ Praha 8 Ďáblice	Projektant:	Ing.arch Magda Říhová
Uchazeč:	ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady	Zpracovatel:	Ing.Štefan Sivák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**525 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				525 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	souib	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				450 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	450 000,00	450 000,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02

Martin Svoboda
Digitálně podepsal Martin Svoboda
Datum: 2021.01.19 15:33:46 +01'00'

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020_09
Stavba: Stavební úpravy obecního domu Ke kinu 159/7 Praha 8 Ďáblice

Datum: 03.11.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
ASR	**Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení**		
A	**zateplení fasády A - ETICS MV tl.120mm, kreativní karzáčová omítka**	**m2**	**193,900**
	1. fasáda - zateplení A - ETICS MV 120mm		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	193,9		193,900
A	Mezisoučet		193,900
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	478,900
622521022R	Kreativní omítka kartáčovaná	m2	209,060
63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm	m2	474,464
atika1	**bednění koruny atiky OSB deska tl.22mm**	**m2**	**8,507**
	1. střecha S02 - bednění koruny atiky		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	(10,57+5,085)*0,45		7,045
	1,91*0,2		0,382
			0,000
	2. střecha S03 - bednění koruny atiky		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	1,8*2*0,3		1,080
atika1	Mezisoučet		8,507
Použití figury:			
762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	8,507
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	243,265
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
atika2	**střecha S02, S03 - zateplení koruny atiky š.200mm**	**m**	**20,930**
	1. střecha S02 - zateplení koruny atiky š.200mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	(10,57+6,56+0,2)		17,330
			0,000
	2. střecha S03 - zateplení koruny atiky š.200mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,8*2		3,600
atika2	Mezisoučet		20,930
Použití figury:			
713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm ukotvené šrouby	m	20,930
28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,219
B1	**zateplení fasády B - ETIC MV tl.120mm - kreativní omítka betonový efekt**	**m2**	**66,710**
			0,000
	2. fasáda - zateplení B - ETICS MV 120mm		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	66,71 "B1		66,710
B1	Mezisoučet		66,710
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	478,900
622521023R	Kreativní omítka betonový efekt	m2	107,710
63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm	m2	474,464
b1p	**zateplení podhledu fasády B - ETICS MV tl.120mm - kreativní omítka betonový efekt**	**m2**	**1,430**
	1. fasáda - zateplení B podhled		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	1,43 "B1p		1,430
b1p	Mezisoučet		1,430
Použití figury:			
621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	1,430
622521023R	Kreativní omítka betonový efekt	m2	107,710
63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm	m2	474,464
B2	**zateplení fasády B - stěny světlíku ETICS PIR 100mm, kreativní omítka betonový efekt**	**m2**	**13,430**
			0,000
	3. fasáda - zateplení B - ETICS PIR 100mm		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	13,43 "B2 - světlík		13,430
B2	Mezisoučet		13,430
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	478,900
622521023R	Kreativní omítka betonový efekt	m2	107,710
28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x100mm	m2	14,102
B3	**fasáda B - kreativní omítka betonový efekt**	**m2**	**22,850**
			0,000
	2. fasáda - kreativní omítka betonový efekt +tmel +perlinka		0,000
	VV viz.A8 Fasáda		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	22,85 "B3		22,850
B3	Mezisoučet		22,850
Použití figury:			
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,816
622521023R	Kreativní omítka betonový efekt	m2	107,710
bo1_BOU	**vybourání obložení fasády betonovými cihlami**	**m2**	**65,000**
	1. odstranění obložení fasády přizdívkou z betonových cihel, bez vybourání žlb. překladů		0,000
	VV viz.B5-Bourání povrchů stěn		0,000
bo1_BOU	65 "bo1		65,000
Použití figury:			
962041315	Bourání příček z betonu prostého tl do 150 mm	m2	65,000
966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	2 097,020
C1	**zateplení fasády C - ETICS MV tl.120mm, omítka hladká**	**m2**	**189,830**
			0,000
	4. fasáda - zateplení C - ETICS MV 120mm		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	189,83 "C1		189,830
C1	Mezisoučet		189,830
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	478,900
622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	208,430
63151564	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 120mm	m2	474,464
C2	**zateplení fasády C - ETICS MV tl.100mm, hladká omítka**	**m2**	**15,030**
			0,000
	5. fasáda - zateplení C - ETICS MV 100mm		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	15,03 "C2		15,030
C2	Mezisoučet		15,030
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	478,900
622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	208,430
63151563	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm	m2	15,782
dlazba1_BOU	**bourání dlažby na terénu**	**m2**	**7,700**
			0,000
	2. bourání podlah		0,000
	VV viz.B7 - Bourání podlah		0,000
	7,7 "d2 - exteriérová dlažba na terénu		7,700
dlazba1_BOU	Mezisoučet		7,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,900
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	42,900
doprava1	**odvoz horniny na skládku**	**m3**	**22,905**
	1. vykopaná hornina		0,000
	jama1+jama2		40,647
	ryha1		45,380
	2. odečet horniny určené k zásypům na stavbě		0,000
	-zasyp1		-63,122
doprava1	Mezisoučet		22,905
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,905
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	149,149
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	321,203
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	41,229
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,905
f01	**povrch F 01 - omítka MVC štuk na nové zdivo**	**m2**	**361,600**
	1. povrchy vnitřních stěn - F 01		0,000
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	361,6 "f01		361,600
f01	Mezisoučet		361,600
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	361,600
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	361,600
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
f01p	**omítka stropu MVC omítka štuk - nová**	**m2**	**7,520**
	1. povrch stropů - vnitřní omítka na strop +malba		0,000
	VV viz.A6 - Podhledy, stropy		0,000
	7,52 "f01p		7,520
f01p	Mezisoučet		7,520
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,520
611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,520
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
f02	**povrch F 02 - ker,obklad na nové zdivo**	**m2**	**150,220**
	1. povrchy vnitřních stěn - F 02 - ker,obklad na nové zděné konstrukce		0,000
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	150,22 "f02		150,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
f02	Mezisoučet		150,220
Použití figury:			
781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	420,870
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	272,480
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	420,870
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	420,870
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	272,480
59761256R	obklad keramický hladký přes 75 do 100ks/m2	m2	462,957
f02_	**povrch F 02 - ker,obklad na nové zdivo**	**m2**	**150,220**
f02s	**F 02 - keramický obklad na stávající zdivo**	**m2**	**122,260**
			0,000
	2. povrchy vnitřních stěn - F 02s - ker,obklad na stávající zděné konstrukce		0,000
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	122,26 "f02s		122,260
f02s	Mezisoučet		122,260
Použití figury:			
781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	420,870
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	272,480
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	420,870
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	420,870
781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	272,480
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	167,660
59761256R	obklad keramický hladký přes 75 do 100ks/m2	m2	462,957
f02s_	**F 02 - keramický obklad na stávající zdivo**	**m2**	**122,260**
f04	**povrch F 04 - keramický obklad na SDK desku**	**m2**	**148,390**
			0,000
	3. povrchy vnitřních stěn - F 04 - ker,obklad na SDK desku		0,000
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	148,39 "f04		148,390
f04	Mezisoučet		148,390
Použití figury:			
781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	420,870
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	420,870
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	420,870
59761256R	obklad keramický hladký přes 75 do 100ks/m2	m2	462,957
f04_	**povrch F 04 - keramický obklad na SDK desku**	**m2**	**148,390**
h1	**hydroizolační nátěr pod kreamický obklad**	**m2**	**62,990**
	1. povrchy vnitřních stěn - hydroizolační nátěr/stěrka pod ker.obklad		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	62,99 "h1		62,990
h1	Mezisoučet		62,990
HI1_S	**hydroizolace asf SBS pás - svislá**	**m2**	**36,755**
	1. zateplení soklu budovy - vytažení nové hydroizolace nad terén		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	(17,6-2,25-1,1)*(0,5) "chodník na ulici strana V		7,125
	(25,6-1,4)*(0,5) "chodník na ulici strana Z		12,100
	13,74*(0,5) "soudka k sousedovi		6,870
	(9,75+3,46)*(0,5)-(3,3*0,16) "sokl budovy ve dvoře		6,077
	-(0,9*+1,1)*0,5 "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-0,495
	(3,3*0,8+1,7*2*0,5) "nová přístavba ve dvoře		4,340
	(0,425*3+0,1*2)*0,5 "ostění dveří		0,738
HI1_S	Mezisoučet		36,755
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	81,596
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	81,596
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	104,647
HI1_V	**hydroizolace asf.SBS pás Al - vodorovně**	**m2**	**5,610**
	1. P 01 - nová skladba podlahy - keramická pec		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	1,7*3,3 "m.č.1.23, vč.zdiva		5,610
HI1_V	Mezisoučet		5,610
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	5,610
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,610
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	104,647
HI2_S	**oprava hydroizolace asf.SBS pás - svislá**	**m2**	**44,841**
			0,000
	2. zateplení soklu budovy - oprava stávající hydroizolace pod terénem		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	TI2_2*0,5 "procentní podíl z celkové plochy, odborný odhad		44,841
HI2_S	Mezisoučet		44,841
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	81,596
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	81,596
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	104,647

Kód	Popis	MJ	Výměra
HI3	**střecha S01A, S01B - pojistná hydroizolace**	**m2**	**247,291**
	1. střecha S01A - pojistná hydroizolace		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	S01a_6		233,071
			0,000
	2. střecha S01B - pojistná hydroizolace		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	S01b_5		14,220
HI3	Mezisoučet		247,291
Použití figury:			
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	247,291
28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	272,020
chodnik1_BOU	**rozebrání chodníku - betonové dlaždice**	**m2**	**35,200**
	1. rozebrání chodníků - zateplení soklu budovy		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	(17,6+0,8)*0,8 "chodník na ulici strana V		14,720
	25,6*0,8 "chodník na ulici strana Z		20,480
chodnik1_BOU	Mezisoučet		35,200
Použití figury:			
113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,900
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	42,900
564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	35,200
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	39,440
59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	38,720
jama1	**výkop jámy horn I/3 ručně**	**m3**	**26,272**
	1. retenční nádrž		0,000
	viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav		0,000
	1,6*6,1*(1,95-1,35) "figura na dně jámy -1,95		5,856
	((2,1*6,6)+(2,6*7,1))/2*(1,35-0,05) "figura HH=-0,05 SH -1,35; výpočet = (spodní plocha+horní plocha)/2 x výška		21,008
	odečet stávajícího obezdění šachty		0,000
	-(0,45*0,65)*1,35-(0,45*0,65)*0,675		-0,592
jama1	Mezisoučet		26,272
Použití figury:			
131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	40,647
162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,905
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,122
jama2	**výkop jámy horn.I/3 ručně**	**m3**	**14,375**
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2. revizní čachta s vířivým ventilem - na dvoře		0,000
	výkres Výkopy		0,000
	2,5*2,5*2,3 "přepodkládané rozměry jámy při svahovaném nezapaženém výkopu		14,375
jama2	Mezisoučet		14,375
Použití figury:			
131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	40,647
162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,905
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,122
k01	**podlaha K 01 - pochozí dlažba na terénu**	**m2**	**2,800**
	1. K 02 - odlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	2,8 "k01		2,800
	Součet		2,800
Použití figury:			
213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,120
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	2,800
596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2,800
59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	3,080
k02	**podlaha K 02 - pochozí dlažba na žlb.desce**	**m2**	**4,240**
	1. K 02- podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	4,24 "k02		4,240
	Součet		4,240
Použití figury:			
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	39,440
631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,571
59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	4,664
leseni1	**prostorové lešení rámové lehké s podlahami**	**m3**	**55,125**
	1. pomocné lešení pro bourání----------		0,000
	1.1 1NP		0,000
	viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce		0,000
	2,5*4,2*(6,9+3,6)/2 "lešení ve schodišti mn.č.1.03		55,125
leseni1	Mezisoučet		55,125
Použití figury:			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	55,125
943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 653,750
943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	55,125
leseni2	**fasádní lešení lehké rámové s podlahami pro bourání**	**m2**	**309,913**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1. pomocné lešení pro bourání----------		0,000
	1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě		0,000
	viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce		0,000
	budova do dvora		0,000
	(9,85*2+7,8+1*2)*(5-1,7)		97,350
	věž		0,000
	(0,9+4,625+1)*(7,8-1,7)		39,803
	hlavní budova		0,000
	(5,6+10,56+17,6+15,1-3+3,5)*(5,2-1,7)		172,760
leseni2	Mezisoučet		309,913
Použití figury:			
941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	751,802
941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35 810,730
941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	751,802
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	769,802
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 692,730
leseni3	**fasádní lešení pro stavební práce**	**m2**	**441,889**
			0,000
	2. lešení pros stavební práce----------		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	budova do dvora		0,000
	(9,75*2+7,8+1*2)*(6,35-1,7)		136,245
	přístavek		0,000
	(3,5+1,68*2+1*2)*(3-1,7)		11,518
	lešení pod atikou - schodiště		0,000
	(1,05+4,6+1)*(7,65-1,7)		39,568
	lešení na dvoře - hlavní budova, pod atikou		0,000
	3,44*(7,65-1,7)		20,468
	kolem hlavní budovy		0,000
	(5,5+10,6+17,6+15,2-3)*(6,8-1,7)		234,090
leseni3	Mezisoučet		441,889
Použití figury:			
941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	751,802
941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35 810,730
941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	751,802
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	769,802
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 692,730
leseni4	**zavěšené fasádní lešení - bourání**	**m2**	**6,600**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1. pomocné lešení pro bourání----------		0,000
	1.1 1NP - pomocné lešení vně objektu - práce na fasádě		0,000
	viz.výkres Půdorys 1NP - bourací práce		0,000
	hlavní budova - k sousedovi		0,000
	(3)*(5,2-3)		6,600
leseni4	Mezisoučet		6,600
Použití figury:			
946321111	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	18,000
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	769,802
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 692,730
946321211	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 75 kg/m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m2	882,000
946321811	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	18,000
leseni5	**zavěšené fasádní lešení - stavební práce**	**m2**	**11,400**
			0,000
	2. lešení pros stavební práce----------		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	kolem hlavní budovy - k sousedovi		0,000
	(3)*(6,8-3)		11,400
leseni5	Mezisoučet		11,400
Použití figury:			
946321111	Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	18,000
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	769,802
944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 692,730
946321211	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 75 kg/m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m2	882,000
946321811	Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	18,000
M	**malba fasády - stávající omítky**	**m2**	**60,000**
	1. fasáda - nátěr stávajících omítek		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	60 "M		60,000
M	Mezisoučet		60,000
Použití figury:			
783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	60,000
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	60,000
783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2	60,000
783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	60,000
783827129	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	60,000
malba1	**malba na SDk stěny**	**m2**	**259,180**
	1. malba na SDK příčky, stěny----------		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	VV viz.A5 Vnitřní povrchy		0,000
	259,18 "F 03		259,180
malba1	Mezisoučet		259,180
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
763121761	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3	m2	259,180
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418
784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 603,340
malba2	**malba na SDK podhledy**	**m2**	**140,855**
			0,000
	2. malba na SDK podhledy----------		0,000
	----SDK podhled		0,000
	PD01		64,551
	PD03		53,316
	podhled2 "podhled střechy S03		4,350
	----SDk obklad trámu stropu		0,000
	obklad1		18,638
malba2	Mezisoučet		140,855
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418
malba3	**malba SDK podhledu 2NP**	**m2**	**244,683**
			0,000
	3. SDK podhled 2NP - podhled střechy S01, S02----------		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Tabulka místností		0,000
	m.č.2.01a, 01b, 02, 03, 04, 05, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28		0,000
	14,9+10,5+7,7+13,2+18,1+14+12,9+20,8+3,5+21+16,7+8,2+14+20,5+20+18		234,000
	-(0,9*4*1,06) "odečet střešních oken		-3,816
	(0,9*2+1,06*2)*0,45*4 "přípočet ostění střešních oken		7,056
	(2,575+2,915)*(1,06-0,91) "šikmá plocha		0,824
	(2,575+2,915+0,91*4)*0,725 "skoková změna 725mm v SDK podhledu		6,619
malba3	Mezisoučet		244,683
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	385,538
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418
malba4	**malba na stěny - MVC omítka štuk**	**m2**	**1 344,160**
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4. malba na omítku stěn----------		0,000
	-----malba na novo MVC omítku štuk		0,000
	f01		361,600
	-----malba na opravenou MVC omítku štuk		0,000
	o1		951,950
	----malba na stávající omítku (bez dalšího zásahu)		0,000
	VV viz. A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000
	30,61 "M1		30,610
malba4	Mezisoučet		1 344,160
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418
784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 603,340
malba5	**malba na omítku stropu**	**m2**	**358,540**
			0,000
	5. malba na omítku stropu----------		0,000
	-----nová omítka stropu		0,000
	f01p		7,520
	-----oprava omítky stropu		0,000
	op1		216,260
	-----oprava omítky schodiště		0,000
	op2		11,060
	------malba na stávající omítku stropu (bez dalšího zásahu)		0,000
	VV viz.A6 - Podhledy, stropy		0,000
	123,7 "mp1		123,700
malba5	Mezisoučet		358,540
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,418
n1	**zateplení stěn světlíku PIR 100mm**	**m2**	**3,230**
	1. fasáda - zateplení světlíku		0,000
	VV viz.A8 - Fasáda		0,000
	3,23 "N1, zateplení stěny světlíku - koruna		3,230
n1	Mezisoučet		3,230
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,230
28376501	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x100mm	m2	3,392
nater1	**nátěr tesařských kontrukcí proti hmyzu**	**m2**	**1 853,574**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1. tesařské konstrukce		0,000
	VV viz.A1 - Tesařské konstrukce - rekapitulace		0,000
	439,63 "dřevěný krov +dřevěné stropní nosníky; plocha včetně čel a řezů		439,630
			0,000
	2. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/40		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05		0,000
	S01a_1*1,4*(0,06*2+0,04*2) "rozteč 800mm, spotřeba 1,4m/m2		50,818
			0,000
	3. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/80mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06		0,000
	8,2*3*(0,06*2+0,08*2) "rozteč 500mm		6,888
			0,000
	4. střecha S01A - rošt z latí KVH 60/160mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.160mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	S01a_4*2*(0,06*2+0,16*2) "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.160mm		11,055
			0,000
	5. střecha S01B - rošt z latí KVH 60/100mm pro tepelnou izolaci minerální vata tl.100mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	S01b_4*2*(0,06*2+0,1*2) "rozteč 500mm, spotřeba 2m/m2, plocha minerální vaty tl.100mm		5,107
			0,000
	6. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	S01a_6*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		629,292
			0,000
	7. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	S01a_6*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		629,292
			0,000
	8. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07		0,000
	S01b_5*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		38,394
			0,000
	9. střecha S01B - bednění z prken tl. 25mm pod separační folii +plech		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07		0,000
	S01b_5*2*1,35 "oboustranný nátěr, přídavek na boky prken		38,394
			0,000
	10. střecha S06 - nosná konstrukce stěn pod bednění stěn šachty Š1		0,000
	výkres Střechy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,175*4+0,6*2+0,8*6)*(0,08*2+0,08*2) "hranol 80/80, odborný odhad		4,704
nater1	Mezisoučet		1 853,574
Použití figury:			
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574
783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 853,574
nater2	**základní nátěr ocelových konstrukcí IV**	**m2**	**162,760**
	1. ocelové stropní nosníky nad 2NP		0,000
	viz.Výkres č.13 Ocelové stropní nosníky		0,000
	------nosník HEB180, hmotnost 51,2kg/m, plocha povrchu 1,04m2/m		0,000
	(4,76+3,38+4,64+4,93+3,88)*1,04 "viz.Výpis nosníků		22,454
	------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m		0,000
	(5,88+3,94+6,17*2+6,23*4)*1,27 "viz.Výpis nosníků		59,792
	------nosník HEB240, hmotnost 83,2kg/m, plocha povrchu 1,38m2/m		0,000
	7,425*3*1,38 "viz.Výpis nosníků		30,740
			0,000
	2. ocelové stropní nosníky nad 1NP		0,000
	viz.výkres č.19 Roštová konstrukce pod stropem nad 1NP		0,000
	------nosník HEB220, hmotnost 71,5kg/m, plocha povrchu 1,27m2/m		0,000
	(7,425*4)*1,27 "viz.Výpis nosníků		37,719
	-----nosník IPE160, hmotnost 15,8kg/m, plocha povrchu 0,623m2/m		0,000
	(2,1*8+1,275*2)*0,623 "viz.Výpis nosníků		12,055
nater2	Mezisoučet		162,760
Použití figury:			
789328110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	162,760
789124220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV	m2	162,760
789124240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV	m2	162,760
nater3	**základní nátěr ocelových konstrukcí III**	**m2**	**26,940**
	1. ocelové překlady		0,000
	VV viz. A2 - Ocelové překlady		0,000
	26,94		26,940
nater3	Mezisoučet		26,940
Použití figury:			
789327110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	26,940
789123220	Oprášení ocelových konstrukcí třídy III	m2	26,940
789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	26,940
o1	**povrch O1 - oprava stávající MVC omítky štuk**	**m2**	**951,950**
	1. povrchy vnitřních stěn - oprava stávající MVC štuk omítky		0,000
	VV viz.A5 - Vnitřní povrchy stěn		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	951,95 "o1		951,950
o1	Mezisoučet		951,950
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	951,950
612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	951,950
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	951,950
obklad1	**obložení trámu SDK deskou akustickou 12,5mm**	**m2**	**18,638**
	1. podhled - obložení trámů		0,000
	--------1PP		0,000
	výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Schémata podhledů a obklady SCH_04		0,000
	(5,56+4,85+2,55+1,95)*(0,45+0,4*2)		18,638
obklad1	Mezisoučet		18,638
Použití figury:			
763164653	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1x akustická 12,5	m2	18,638
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	393,561
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	385,538
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
op1	**oprava omítky stropu MVC štuk +malba**	**m2**	**216,260**
	1. povrch stropů - oprava vnitřní omítky stropu +malba		0,000
	VV viz.A6 - Podhledy, stropy		0,000
	216,26 "op1		216,260
op1	Mezisoučet		216,260
Použití figury:			
611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	227,320
611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	227,320
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	227,320
op2	**oprava omítky schodiště MVC štuk +malba**	**m2**	**11,060**
			0,000
	2. povrch stropů - oprava vnitřní omítky podhledu schodiště +malba		0,000
	VV viz.A6 - Podhledy, stropy		0,000
	11,06 "op2		11,060
op2	Mezisoučet		11,060
Použití figury:			
611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	227,320
611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	227,320
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418

Kód	Popis	MJ	Výměra
978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	227,320
p01	**skladba podlahy P 01 - keramická pec**	**m2**	**4,200**
	1. P01 - nová skladba podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	4,2 "p01		4,200
	Součet		4,200
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,571
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,232
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,107
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,450
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	18,450
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	20,295
28375910	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm	m2	4,410
p02	**podlaha P02 - nová skladba podlahy - bouraný strop**	**m2**	**14,250**
	1. P 02 - nová skladba podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	14,25 "p02		14,250
	Součet		14,250
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,571
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,232
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,107
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,450
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	18,450
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	20,295
28375909	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 50mm	m2	14,963
PD01	**SDK podhled PD 01 - s požární odolností EI 30 2xDF 12,5mm**	**m2**	**64,551**
	1. podhled PD 01		0,000
	1NP - výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav		0,000
	9,375*6,925-(0,5*0,58+0,65*0,125) "m.č.1.04		64,551
PD01	Mezisoučet		64,551
Použití figury:			
763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	64,551
763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	64,551
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	393,561
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	385,538
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418

Kód	Popis	MJ	Výměra
PD02	**rastrový minerální podhled PD 02 voděodolný kazety 600x600 polozapuštěná hrana**	**m2**	**96,396**
	1. podhled PD 02		0,000
	--------1PP		0,000
	výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04		0,000
	6,4 "m.č.0.01		6,400
	10,4 "m.č.0.02		10,400
	3,2*1,5 "m.č.0.3a		4,800
	5,9 "m.č.0.05		5,900
	5,7 "m.č.0.06		5,700
	6,2 "m.č.0.07		6,200
	5,8 "m.č.0.08		5,800
	2,9 "m.č.0.10a		2,900
	2,5 "m.č.0.10b		2,500
	1,6 "m.č.0.10c		1,600
	2,7 "m.č.0.11a		2,700
	1,6 "m.č.0.11b		1,600
	--------1NP		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04		0,000
	3,3 "m.č.1.08a		3,300
	4 "m.č.1.08b		4,000
	4 "m.č.1.09		4,000
	3,1 "m.č.1.10		3,100
	4,6 "m.č.1.22		4,600
	--------2NP		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04		0,000
	1,3*1,825 "m.č.2.06		2,373
	0,875*1,825 "m.č.2.07		1,597
	1,75*1,825 "m.č.2.08		3,194
	0,9*1,825 "m.č.2.09		1,643
	0,85*1,08 "m.č.2.14		0,918
	1,4*1 "m.č.2.16		1,400
	1,5*1,97+1,825*0,9 "m.č.2.19		4,598
	0,9*1,175 "m.č.2.21		1,058
	1,6*1,3 "m.č.2.22		2,080
	1,1*0,95+0,9*1,1 "m.č.2.23		2,035
PD02	Mezisoučet		96,396
Použití figury:			
763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	96,396

Kód	Popis	MJ	Výměra
59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	101,216
PD03	**SDk akustický podhled PD 03**	**m2**	**53,316**
	1. podhled PD 03		0,000
	--------1PP		0,000
	výkres Půdorys 1PP - navrhovaný stav, Tabulka místností, Schémata podhledů a obklady SCH_04		0,000
	66,48 "m.č.0.03b		66,480
	-(6*1,2) "odečet plochy světlíku		-7,200
	-(5,56+4,85+2,55+1,95)*0,4 "odečet půdorysné plochy obložení trámů		-5,964
PD03	Mezisoučet		53,316
Použití figury:			
763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	53,316
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	393,561
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	385,538
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
59030599	deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací	m2	55,982
penetrace1_S	**penetrace pod hydroizolaci svislá**	**m2**	**81,596**
	1. zateplení soklu budovy - vytažení hydroizolace nad terén		0,000
	HI1_S "nová hydroizolace stěn - vytažení nad terén		36,755
	HI2_S "oprava stávající hydroizolace pod terénem		44,841
penetrace1_S	Mezisoučet		81,596
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	81,596
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031
penetrace1_V	**penetrace pod hydroizolaci vodorovná**	**m2**	**5,610**
	1. podlaha P 01 - nová skladba podlahy		0,000
	HI1_V		5,610
penetrace1_V	Mezisoučet		5,610
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,610
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031
penetrace2	**střecha - penetrace plochy pod asf.pás**	**m2**	**94,790**
	1. střecha S04, 05 - penetrace pod parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	S04_05_1		94,790
penetrace2	Mezisoučet		94,790
Použití figury:			
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,790
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033

Kód	Popis	MJ	Výměra
pk01	**podlaha PK 01 - nátěr na stávající betonovou podlahu**	**m2**	**26,200**
	1. PK 01 - podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	26,2		26,200
pk01	Mezisoučet		26,200
Použití figury:			
783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	26,200
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	26,200
783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	26,200
783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	26,200
pk02	**podlaha PK 02 - nová epoxidová stěrka**	**m2**	**146,900**
	1. PK 02 - podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	146,9		146,900
pk02	Mezisoučet		146,900
Použití figury:			
777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	146,900
632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	146,900
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	146,900
777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	146,900
pk03	**podlaha PK 03 - keramická dlažba na stávající podlahu**	**m2**	**284,070**
	1. PK 03 - podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	284,07 "pk03		284,070
pk03	Mezisoučet		284,070
Použití figury:			
771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	284,070
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	284,070
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	284,070
771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	284,070
59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	349,724
pk03_1	**podlaha PK 03 - stupně schodiště š.300mm**	**m**	**40,800**
	1. PK 03 - podlahy - stupně schodiště		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	40,8 "pk03_1		40,800
pk03_1	Mezisoučet		40,800
Použití figury:			
771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	40,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	40,800
59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	349,724
pk03_2	**podlaha PK 03 - podstupnice schodiště v.171mm**	**m**	**45,600**
	1. PK 03 - podlahy - stupně schodiště		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	45,6 "pk03_2		45,600
pk03_2	Mezisoučet		45,600
Použití figury:			
771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	45,600
59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	349,724
pk03s	**podlaha PK 03 - keramický sokl**	**m**	**163,390**
	1. PK 03 - sokl podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	163,39 "pk03s		163,390
pk03s	Mezisoučet		163,390
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	163,390
59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	330,349
pk03s1	**podlaha PK 03 - keramický sokl schodiště**	**m**	**16,800**
	1. PK 03 - podlahy - sokl schodiště		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	16,8 "pk03s1		16,800
pk03s1	Mezisoučet		16,800
Použití figury:			
771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	16,800
59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	330,349
pk04	**podlaha PK 04 - povlaková krytina**	**m2**	**271,800**
	1. PK 04 - podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	271,8 "pk04		271,800
pk04	Mezisoučet		271,800
Použití figury:			
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	271,800
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	271,800
776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	271,800
776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	271,800
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	135,900
60756112	linoleum přírodní tl 3.2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření μ ≥0.3, třída zátěže 34/43	m2	298,980

Kód	Popis	MJ	Výměra
pk04s	**podlaha PK 04 - sokl povlakové krytiny**	**m**	**233,750**
	1. PK 04 - podlahy		0,000
	VV viz.A4 - Podlahy		0,000
	233,75 "pk04s		233,750
pk04s	Mezisoučet		233,750
Použití figury:			
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	233,750
284110031R	soklová lišta hranatá z duropropylenu v.70mm, barva bílá	m	245,438
podhled1	**SDK zavěšený podhled 2NP - deska 1xDF 15mm**	**m2**	**269,542**
	1. SDK podhled 2NP - střecha S01-S03		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily střechy		0,000
	9,375*6,925-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		64,632
	212,24 "celková plocha hlavní budovy		212,240
	-(2,175*2,54) "odečet výtahu+šachty Š1		-5,525
	-(6+3,56+11,22)*0,25 "odečet vnitřních nosných zdí		-5,195
	-(1*0,6) "odečet šachty Š2		-0,600
	-(0,3*0,3) "odečet nosného sloupu		-0,090
	-(5,6*0,91) "odečet půdorysu šikmé plochy		-5,096
	5,6*1,06 "přípočet šikmé plochy		5,936
	-(0,9*4*1,06) "odečet střešních oken		-3,816
	(0,9*2+1,06*2)*0,45*4 "přípočet ostění střešních oken		7,056
podhled1	Mezisoučet		269,542
Použití figury:			
763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	273,892
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	393,561
podhled2	**SDK podhled střechy S03 - deska 1xDF 15mm**	**m2**	**4,350**
			0,000
	2. střecha S03 - SDK podhled		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Detaily střechy		0,000
	2,9*1,5 "m.č.1.23		4,350
podhled2	Mezisoučet		4,350
Použití figury:			
763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	273,892
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	393,561
763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	385,538
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 347,418
prekladP1_1	**žlb.překlad**	**m3**	**0,154**
	1. věnec V1 - v úrovni stropu nad 1NP - překlady nad otvory		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	výkres č.11 Věnec V1		0,000
	-------obvod budovy; délka 2,375m		0,000
	2,375*0,325*0,2 "hlavní budova		0,154
prekladP1_1	Mezisoučet		0,154
prekladP2_1	**žlb.překlad 2NP (věnec V2)**	**m3**	**2,082**
			0,000
	2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP - překlady nad otvory		0,000
	výkres č.12 Věnec V2		0,000
	-----obvod budovy; délka (8,1+1,4+17,9)=27,4m		0,000
	(1,3*3+1,4*3)*0,3*0,25 "budova do dvora		0,608
	1,4*0,375*0,25 "hlavní budova		0,131
	(2,5+1,4*11)*0,3*0,25 "hlavní budova		1,343
prekladP2_1	Mezisoučet		2,082
prekladP2_2	**žlb.věnec 2NP (věnec V2)**	**m3**	**0,442**
	------vnitřní zdi; délka 7,075m		0,000
	(1*3+0,9+2,1+1,075)*0,25*0,25 "hlavní budova		0,442
prekladP2_2	Mezisoučet		0,442
ryha1	**výkop rýhy do 800mm horn.I/3 - ručně**	**m3**	**45,380**
	1. výkop rýhy v chodníku a ve dvoře- zateplení soklu budovy		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	chodník: předpokládaná skladba: betonová dlaždice 50mm +lože 50mm +kamenivo drc. 200mm		0,000
	(17,6+0,8)*0,8*(1-0,1-0,2) "chodník na ulici strana V		10,304
	25,6*0,8*(1-0,1-0,2) "chodník na ulici strana Z		14,336
	13,74*0,575*1,8 "soudka k sousedovi		14,221
	(0,575+3,63)*0,8*1,8 "sokl budovy u revizní šachty		6,055
	(1,75)*0,8*1,8 "sokl budovy u odvětrací šachty v rohu		2,520
	-(0,5*0,8*0,45+0,5*0,8*1,3/2)*2 "odečet část výkopu retenční nádrže		-0,880
	-(0,9*0,45*1,05+1,1*0,65*1,05) "odečet objemu stávajících šachet odvětrání		-1,176
ryha1	Mezisoučet		45,380
Použití figury:			
132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	45,380
162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,905
S01a_1	**střecha S01A - podbití deskou OSB 3 4PD tl.18mm**	**m2**	**181,492**
	1. střecha S01A - podbití deskou OSB		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05		0,000
	9,375*6,925-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		64,632
	116,86 "m.č.2.17+18+24+26+25+27+28, hlavní budova, změřeno v modelovém prostoru CAD		116,860
S01a_1	Mezisoučet		181,492

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
762421024	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	181,492
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	213,177
766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	387,584
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574
61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	0,958
S01a_10	**střecha S01A - bednění stěny ve styku s S02 - desky OSB 3 P+D 25mm**	**m2**	**12,427**
	1. střecha S01A - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	(10,16+1,68)*0,85 "svislá část střechy ve styku se střechou S02		10,064
	2,78*0,85 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,363
S01a_10	Mezisoučet		12,427
Použití figury:			
762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	19,397
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	19,397
60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	20,367
S01a_2	**střecha S01A - parozábrana AL**	**m2**	**196,011**
	1. střecha S01A - parotěsná folie Al		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05		0,000
	S01a_1*1,08 "plocha OSB desek +přídavek pro vytažení na stěny, detaily		196,011
S01a_2	Mezisoučet		196,011
Použití figury:			
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	213,177
28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	215,612
S01a_3	**střecha S01A - tepelná izolace minerální vata tl.120+100mm**	**m2**	**205,791**
	1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 120+100mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05		0,000
	plocha tepelné izolace k vnějšímu líci zdiva přes pozednice		0,000
	-------minerální vata tl.120mm		0,000
	9,75*7,675-0,5*0,58 "m.č.2.02-09, budova ve dvoře		74,541
	131,25 "m.č.2.17+18+24+26+25+27+28, hlavní budova, změřeno v modelovém prostoru CAD		131,250
S01a_3	Mezisoučet		205,791
Použití figury:			
713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	411,582
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	216,081
63141190	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2	216,081
S01a_4	**střecha S01A - tepelná izolace minerální vata tl.160mm - svislá část**	**m2**	**12,563**
	1. střecha S01A - tepelná izolace minerálná vata 160+140mm - svislá část		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	------minerální vata tl.160mm		0,000
	(10,16+1,68+0,16)*0,85 "svislý část střechy ve styku se střechou S02		10,200
	2,78*0,85 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,363
S01a_4	Mezisoučet		12,563
Použití figury:			
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,492
766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	41,086
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,501
63141194	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	13,191
S01a_5	**střecha S01A - tepelná izolace minerální vata tl.140mm - svislá část**	**m2**	**13,929**
	-----minerální vata tl.140mm		0,000
	(10,16+0,16+0,14+1,9)*0,92 "svislý část střechy ve styku se střechou S02		11,371
	2,78*0,92 "pod pultovou střechou vnitřní strana		2,558
S01a_5	Mezisoučet		13,929
Použití figury:			
713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,492
63141192	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	14,625
S01a_6	**střecha S01A - bednění z prken tl.25mm**	**m2**	**233,071**
	1. střecha S01A - bednění z prken tl. 25mm pod pojistnou izolaci		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	-----střecha budovy do dvora		0,000
	4,07*9,75*2-0,5*0,5		79,115
	------střecha hlavní budovy - strana do ulice		0,000
	13,88/cos(28)		15,720
	24,17/cos(28)		27,374
	47,55/cos(28)		53,854
	13,07/cos(28)		14,803
	------střecha hlavní budovy - strana k ploché střeše		0,000
	34,01/cos(16)		35,381
	6,56/cos(16)		6,824
S01a_6	Mezisoučet		233,071
Použití figury:			
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	494,582
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,613
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	247,291
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574

Kód	Popis	MJ	Výměra
60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	13,603
S01a_7	**střecha S01A - kontralatě 40/60 na krokve**	**m**	**304,260**
	1. střecha S01A - kontralatě		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	-------kontralatě 40/60 - na krokve		0,000
	304,26 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		304,260
S01a_7	Mezisoučet		304,260
Použití figury:			
762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	630,520
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,613
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,664
S01a_8	**střecha S01A - kontralatě 60/40 mezi bednění**	**m**	**304,260**
	-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken		0,000
	304,26 "dle délky krokví, viz.statika, VV viz.Tabulka A1_tesařské konstrukce		304,260
S01a_8	Mezisoučet		304,260
Použití figury:			
762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	630,520
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,613
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,664
S01a_9	**střecha S01A - plechová krytina TiZn**	**m2**	**233,071**
	1. střecha S01A - plechová krytina TiZn		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_05		0,000
	-----střecha budovy do dvora		0,000
	4,07*9,75*2-0,5*0,5		79,115
	------střecha hlavní budovy - strana do ulice		0,000
	13,88/cos(28)		15,720
	24,17/cos(28)		27,374
	47,55/cos(28)		53,854
	13,07/cos(28)		14,803
	------střecha hlavní budovy - strana k ploché střeše		0,000
	34,01/cos(16)		35,381
	6,56/cos(16)		6,824
S01a_9	Mezisoučet		233,071
Použití figury:			
764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	247,291
764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	253,211
S01b_1	**střecha S01B - parotěsná vrstva - asf.SBS pás**	**m2**	**17,166**
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2. střecha S01B - parotěsná folie asf. SBS pás		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_05		0,000
	8,2*(0,7+1,1+0,15)+0,98*0,6*2 "šikmé +svislé plochy +čela		17,166
S01b_1	Mezisoučet		17,166
Použití figury:			
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	213,177
62856007	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií, spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	18,883
S01b_2	**střecha S01B - tepelná izolace minerální vata tl.160mm**	**m2**	**15,744**
	1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 160+80mm - šikmá část		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07		0,000
	plocha tepelné izolace k vnějšímu líci zdiva přes pozednice		0,000
	-------minerální vata tl.160mm		0,000
	8,2*1,92		15,744
S01b_2	Mezisoučet		15,744
Použití figury:			
713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,684
63141186	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 80mm	m2	16,531
S01b_3	**střecha S01B - tepelná izolace minerální vata tl.80mm**	**m2**	**13,940**
	------minerální vata tl.80mm		0,000
	8,2*1,7		13,940
S01b_3	Mezisoučet		13,940
Použití figury:			
713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	29,684
63141194	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	14,637
S01b_4	**střecha S01B - tepelná izolace minerální vata tl.140+100mm - svislá stěna**	**m2**	**7,980**
	1. střecha S01B - tepelná izolace minerálná vata 140+100mm - svislá část		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06,07		0,000
	8,2*0,7+1,6*2*0,7 "svislý část pultové střechy +čela		7,980
S01b_4	Mezisoučet		7,980
Použití figury:			
713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	7,980
766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	41,086
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574
61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,501
63141188	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 100mm	m2	8,379
63141192	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	8,379
S01b_5	**střecha S01B - plechová krytina**	**m2**	**14,220**
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2. střecha S01B - plechová krytina TiZn		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07		0,000
	8,73*2		17,460
	-(0,9*0,9*4) "odečet střešních oken		-3,240
S01b_5	Mezisoučet		14,220
Použití figury:			
764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	247,291
762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	494,582
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,613
764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	253,211
765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	247,291
783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 853,574
60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	13,603
S01b_6	**střecha S01B - kontralatě 60/40 mezi bednění**	**m**	**22,000**
			0,000
	2. střecha S01B - kontralatě		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07		0,000
	-------kontralatě 60/40 - mezi bednění z prken		0,000
	2*11		22,000
S01b_6	Mezisoučet		22,000
Použití figury:			
762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	630,520
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	22,613
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,664
S01b_7	**střecha S01B - bednění stěny ve styku s S02 - desky OSB 3 P+D 25mm**	**m2**	**6,970**
			0,000
	2. střecha S01B - - bednění stěn ve styku s plochou střecho - deska OSB 3 P+D 25mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Řezy, Detail D_ST_06,07		0,000
	8,2*0,85		6,970
S01b_7	Mezisoučet		6,970
Použití figury:			
762431225	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	19,397
762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	19,397
60726280	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm	m2	20,367
S02_1	**střecha S02 - bednění z OSB desek P+D 18+22mm**	**m2**	**76,477**
	1. střecha S02 - záklop stropu z desek OSB P+D 18+22mm		0,000
	výkres Půdorys 2NP - navrhovaný stav, Detaily D_ST_06, 07		0,000
	8,19*(9,79+10,24)/2 "vodorovná plocha		82,023

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(2,175*2,55) "odečet výtahu +šachty Š1		-5,546
S02_1	Mezisoučet		76,477
Použití figury:			
762810024	Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	76,477
762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	76,477
S02_2	**střecha S02 - parotěný asf.SBS samolepící pás**	**m2**	**115,284**
	1. střecha S02 - parotěsný samolepící asf.SBS pás		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160
	-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614
	(10,52+10,15+8,24*2)*0,85 "vytažení na stěny ve styku střechy S01		31,578
	(2,375*2+2,785*2)*0,5 "vytažení na stěny výtahu +Š1		5,160
S02_2	Mezisoučet		115,284
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	134,291
628560021R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	154,435
S02_3	**střecha S02 - tepelná izolace EPS 150 tl.160mm +klíny 40-140mm**	**m2**	**78,546**
	1. střecha S02 - spádové klíny EPS 150		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160
	-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614
S02_3	Mezisoučet		78,546
Použití figury:			
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	85,160
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,680
713141262	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm	m2	78,546
28375991	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm	m2	82,473
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	7,967
S02_4	**střecha S02 - hydroizolační folie tl.1,5mm**	**m2**	**119,335**
	1. střecha S02 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	((10,52+10,15)/2)*8,24 "vodorovná plocha		85,160
	(10,58+5,1)*0,45+1,9*0,2 "koruna atiky +7,55		7,436
	-(2,375*2,785) "odečet plochy výtahu +Š1		-6,614
	(10,52+6,56)*(7,55-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,55		16,653
	(8,24*2-6,56+10,15)*(7,15-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,15		11,540
	(2,375*2+2,785*2)*0,5 "vytažení na stěny výtahu +Š1		5,160
S02_4	Mezisoučet		119,335

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
712363613	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	132,657
712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	24,456
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	243,265
28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	262,461
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
S02_5	**střecha S02 - zateplení vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm**	**m2**	**28,193**
	1. střecha S02 - tepelná izolace vnitřní strany atiky EPS 1520 tl.80mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy, Detal D-ST_06,07		0,000
	(10,52+6,56)*(7,55-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,55		16,653
	(8,24*2-6,56+10,15)*(7,15-6,575) "vytažení na stěny - pod hřebenem +7,15		11,540
S02_5	Mezisoučet		28,193
Použití figury:			
713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	36,959
28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	30,138
S03_1	**střecha S03 - parotěsný samolepící asf.SBS pás**	**m2**	**6,940**
			0,000
	2. střecha S03 - parotěsný samolepící asf.SBS pás		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	2,9*1,7 "vodorovná plocha		4,930
	(1,7*2+2,9)*0,25+2,9*0,15 "vytažení na stěny		2,010
S03_1	Mezisoučet		6,940
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	134,291
628560021R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	154,435
S03_2	**střecha S03 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm +klín 50-80mm**	**m2**	**2,890**
	1. střecha S03 - spádové klíny EPS 150 tl.50-80mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	1,7*1,7		2,890
S03_2	Mezisoučet		2,890
Použití figury:			
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	2,890
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	2,890
28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm	m2	9,979
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	7,967
S03_3	**střecha S03 - hydroizolační folie mPVC**	**m2**	**6,531**
	1. střecha S03 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610
	(1,7*2+(2,9-0,08*2))*0,15 "vytažení na stěny		0,921
S03_3	Mezisoučet		6,531
Použití figury:			
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	6,531
712363003	Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	3,266
712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	24,456
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	243,265
28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	7,511
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
S03_4	**střecha S03 - ochranná textilie 500g/m2**	**m2**	**5,917**
	1. střecha S03 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610
	(1,7*2+(2,9-0,08*2))*0,05 "vytažení na stěny		0,307
S03_4	Mezisoučet		5,917
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	12,634
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	6,805
S03_5	**střecha S03 - kačírek tl.50mm**	**m2**	**5,610**
	1. střecha S03 - kačírek tl.50mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	3,3*1,7 "vodorovná plocha		5,610
S03_5	Mezisoučet		5,610
Použití figury:			
712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	5,610
58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,463
S03_6	**střecha S03 - zateplení vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm**	**m2**	**0,510**
			0,000
	2. střecha S03 - tepelná izolace vnitřní strany atiky EPS 150 tl.80mm		0,000
	výkres Půdorys střechy, Řezy		0,000
	(1,7*2)*0,15 "vytažení na stěny		0,510
S03_6	Mezisoučet		0,510
Použití figury:			
713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	36,959
28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	30,138
S04_05_1	**střecha S04, S05 - parotěsný asf.SBS pás AL tl.4mm**	**m2**	**94,790**
	1. střecha S04, 05 - parotěsný asf.SBS pás tl.4mm s Al		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	-------vodorovná plocha		0,000
	82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320
	-(6,4*1,5) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík		-9,600
	------svislá plocha		0,000
	(46,2-(1,5)+6,4*2+1,5*2)*0,3 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		18,150
	5,6*0,7 "soudka u seuseda, viz.řez		3,920
S04_05_1	Mezisoučet		94,790
Použití figury:			
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	94,790
631341151	Doplnění dosavadních mazanin plochy do 1 m2 betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3	1,896
631341161	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3	1,137
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,790
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	109,009
S04_05_2	**střecha S04, S05 - tepelná izolace EPS 200 tl.180mm**	**m2**	**71,520**
			0,000
	3. střecha S04, 05 - tepelná izolace EPS 200 tl.180mm		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	-------vodorovná plocha		0,000
	82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320
	-(6,4*1,5+2,4*0,2+(2,4+0,6*2)*0,2) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík, zdi u popelnic		-10,800
S04_05_2	Mezisoučet		71,520
Použití figury:			
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,680
28375962	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 180mm	m2	75,096
S04_05_3	**střecha S04, S05 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm**	**m2**	**95,570**
	3. střecha S04, 05 - hydroizolační folie mechanicky kotvená tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav, Řezy		0,000
	-------vodorovná plocha		0,000
	82,32 "výměra spočtena v modelové prostoru CAD, viz.Obrázek č.1		82,320
	-(6,1*1,2+2,4*0,2+(2,4+0,6*2)*0,2) "odečet půdorysné plochy konstrukcí - světlík, zdi u popelnic		-8,520
	-------svislá plocha - vytažení na zdi - průměrná výška		0,000
	(46,2-1,5)*0,2 "obvod plochy, Obrázek č.1		8,940
	(6,4*2+1,5*2)*0,65 "zdi světlíku		10,270
	(2,4*4+0,2*2+0,8*2+0,6*2)*0,2 "zdivo popelnic		2,560
S04_05_3	Mezisoučet		95,570
Použití figury:			
712363509	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného TI tl do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	95,570

Kód	Popis	MJ	Výměra
712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	24,456
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	243,265
28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	262,461
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
S04_1	**střecha S04 - betonová dlažba 600x600mm na terčích**	**m2**	**63,680**
	1. střecha S04 - betonová dlažba 600x600 na terčích		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav		0,000
	74,44 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.2		74,440
	-(6,4*1,5) "odečet plochy světlíku		-9,600
	-(2,4*0,2+2,4*0,2+0,5*2*0,2) "odečet plochy zdiva popelnic		-1,160
S04_1	Mezisoučet		63,680
Použití figury:			
636311133	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do 100 mm	m2	63,680
59246014	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 600x600x60mm	m2	70,048
S05_1	**střecha S05 - betonová dlažba 300x300mm**	**m2**	**6,117**
	1. střecha S05 - betonová dlažba 300x300		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav		0,000
	1,26*0,95+4*1,38 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.3		6,717
	-(1*0,6) "odečet čistící rohože		-0,600
S05_1	Mezisoučet		6,117
Použití figury:			
596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,117
59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	6,729
S05_2	**střecha S05 - ochranná textilie 300g/m2 na hydroizolaci mPVC**	**m2**	**6,717**
			0,000
	2. střecha S05 - ochranná textilie 500g/m2 na hydroizolační folii mPVC tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys 1NP - navrhovaný stav		0,000
	1,26*0,95+4*1,38 "výměra změřene v modelové prostoru CAD, viz.obrázek č.3		6,717
S05_2	Mezisoučet		6,717
Použití figury:			
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	12,634
631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,571
631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,232
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,107
712391383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech z drenážní rohože na vodorovné ploše	m2	6,717
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
69331044	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2	m2	7,389
S06_1	**střecha S06 - parozábrana af.samolepící SBS pás**	**m2**	**12,067**

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	3. střecha S06- parotěsný samolepící asf.SBS pás		0,000
	výkres Půdorys střechy		0,000
	(2,175*2,55) "střecha		5,546
	(2,175*2+2,55*2)*(7,1-6,41) "stěny		6,521
S06_1	Mezisoučet		12,067
Použití figury:			
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	134,291
628560021R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	154,435
S06_2	**střecha S06 - tepelná izolace EPS 150 tl.100mm +spádové klíny 40-60mm**	**m2**	**6,614**
			0,000
	2. střecha S06 - spádové klíny EPS 150		0,000
	výkres Půdorys střechy		0,000
	2,375*2,785 "vodorovná plocha		6,614
S06_2	Mezisoučet		6,614
Použití figury:			
713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	85,160
713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,680
713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	6,614
28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm	m2	9,979
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	7,967
S06_3	**střecha S06 - tepelná izolace stěn výtahu +Š - EPS 150 tl.100mm**	**m2**	**8,256**
			0,000
	3. střecha S06 - tepelná izolace stěn výtahu +Š1 EPS 150 tl.100mm		0,000
	výkres Půdorys střechy		0,000
	(2,375*2+2,785*2)*0,8 "vodorovná plocha		8,256
S06_3	Mezisoučet		8,256
Použití figury:			
713141396	Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	36,959
28375914	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm	m2	8,669
S06_4	**střecha S06 - hydroizolační folie - střecha, stěny**	**m2**	**13,322**
			0,000
	2. střecha S06 - hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm		0,000
	výkres Půdorys střechy		0,000
	2,375*2,785 "střecha		6,614
	(2,375*2+2,785*2)*(7,3-6,65) "stěny výtahu +Š1		6,708
S06_4	Mezisoučet		13,322
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
712363613	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	132,657
712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	24,456
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	243,265
28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	262,461
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	287,479
sokl1	**tenkovrstvá omítka soklu**	**m2**	**24,966**
	1. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.50, 100, 120mm		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu nad terénem - tenkovrstvá omítka +lepidlo +perlinka		0,000
	Tl2_1 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.120mm		22,893
	Tl2_3 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.50mm		0,315
	Tl2_4 "plocha zateplení stěn EPS perimetr tl.100mm		1,758
sokl1	Mezisoučet		24,966
Použití figury:			
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,816
622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,966
st1	**bourání skladby terasy 1NP - betonová dlažba**	**m2**	**9,500**
	1. bourání podlah		0,000
	VV viz.B7 - Bourání podlah		0,000
	9,5 "st1 - betonová dlažba - terasa 1NP rampa až ke vstupu		9,500
st1	Mezisoučet		9,500
Použití figury:			
965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	9,500
712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	189,015
713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	72,200
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	69,156
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,650
st2	**bourání skladby terasy 1NP - keramická dlažba**	**m2**	**43,500**
	1. bourání podlah		0,000
	VV viz.B7 - Bourání podlah		0,000
	43,5 "st2 - keramická dlažba - terasa 1NP		43,500
st2	Mezisoučet		43,500
Použití figury:			
965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,500
712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	189,015
712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	78,375
713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	72,200
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	69,156

Kód	Popis	MJ	Výměra
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,650
st3	**bourání skladby terasy 41NP - hlína**	**m2**	**19,200**
st3	19,2 "plocha substrátu - terasa 1NP		19,200
Použití figury:			
713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	72,200
712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	189,015
712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	78,375
712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	19,200
712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2	96,000
strop1_BOU	**bourání stropu HURDIS do ocel.nosníků**	**m2**	**16,156**
	1. 1PP		0,000
	viz.výkres Půdorys 1PP - bourání		0,000
	------vybourání stropu Hurdis		0,000
	4,3*1,5+2,48*0,8 "m.č.0.01+0.10+0.12		8,434
	3,51*2,2 "m.č.0.01 +0.26+0.27+0.14+0.15+0.16		7,722
strop1_BOU	Mezisoučet		16,156
Použití figury:			
963011510	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm	m2	16,156
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	310,356
713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	16,156
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,939
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	69,156
965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm	m3	0,808
TI1	**tepelná izolace žlb.věnců - minerální vata tl.60mm**	**m2**	**42,743**
	1. zateplení žlb.věnců V1		0,000
	výkres č.11 Věnec V1		0,000
	2,375*0,2		0,475
			0,000
	2. zateplení žlb.věnců V2		0,000
	výkres č.12 Věnec V2		0,000
	(7,525+9,675*2+0,06*2)*0,5 "budova do dvora		13,498
	(1,125+4,624+5,5+10,36+17,4+15+3,53)*0,5 "hlavní budova		28,770
TI1	Mezisoučet		42,743
Použití figury:			
713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	133,454
762430013	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných	m2	42,743
63151520	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm	m2	44,880
TI2_1	**zateplení stěn soklu polystyren EPS perimetr tl.120mm - nad terénem**	**m2**	**22,893**

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.120mm		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu nad terénem		0,000
	(17,6-2,25-1,1)*(0,3) "chodník na ulici strana V		4,275
	(25,6-1,4)*(0,3) "chodník na ulici strana Z		7,260
	15,2*0,3 "strana k sousedovi		4,560
	13,74*(0,3) "soudka k sousedovi		4,122
	(9,75+3,46-3,3)*(0,3) "sokl budovy ve dvoře bez nové přístavby		2,973
	-(0,9*+1,1)*0,3 "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-0,297
TI2_1	Mezisoučet		22,893
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,966
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,816
28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	118,204
TI2_2	**zateplení stěn soklu polystyren EPS perimetr tl.120mm - pod terénem**	**m2**	**89,682**
			0,000
	3. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.120mm		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu pod terénem		0,000
	(17,6)*(1) "chodník na ulici strana V		17,600
	25,6*(1) "chodník na ulici strana Z		25,600
	13,74*(1,8) "soudka k sousedovi		24,732
	(9,75+3,46)*(1,8)-(3,3*0,16) "sokl budovy ve dvoře		23,250
	-(0,9+1,1)*(1,05-0,3) "odečet plochy stávajících šachet odvětrání		-1,500
TI2_2	Mezisoučet		89,682
Použití figury:			
713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	133,454
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	81,596
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	89,682
28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	118,204
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	94,166
TI2_3	**zateplení stěn soklu EPS perimetr tl.50mm**	**m2**	**0,315**
			0,000
	2. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.50mm - ostění otvoru		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu nad terénem		0,000
	(0,425*2+0,1*2)*0,3 "ostění dveří		0,315
TI2_3	Mezisoučet		0,315

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,966
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,816
28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	0,331
TI2_4	**zateplení stěn soklu polystyren EPS perimetr tl.100mm - nad terénem**	**m2**	**1,758**
			0,000
	3. zateplení soklu budovy - EPS soklový perimetr tl.100mm		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu nad terénem		0,000
	(3,5+1,68*2-1)*(0,3) "sokl nové přístavby ve dvoře		1,758
TI2_4	Mezisoučet		1,758
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	24,966
622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	47,816
28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	2,926
TI2_5	**zateplení stěn soklu polystyren EPS perimetr tl.100mm - pod terénem**	**m2**	**1,029**
			0,000
	4. zateplení soklu budovy - EPS soklový tl.100mm		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	-----zateplení soklu pod terénem		0,000
	(3,5+1,68*2)*0,15 "sokl kolem nové přístavby		1,029
TI2_5	Mezisoučet		1,029
Použití figury:			
713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	133,454
28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	2,926
venecV1_1	**žlb.věnec V1**	**m3**	**7,850**
	1. věnec V1 - nad úrovní stropu nad 1NP; délka 116,162m		0,000
	výkres č.11 Věnec V1		0,000
	-----obvod budovy+výtah: 375mm x 250mm; délka (26,425+63,562-2,375+2,55)=90,162m		0,000
	(7,675+9,375*2)*0,375*0,25 "budova do dvora		2,477
	(4,625+5,502+10,362+(17,398-0,375*2)+14,995+(3,455+7,675+1,05-0,375*2))*0,375*0,25 "hlavní budova		5,959
	-(2,375)*0,375*0,25 "odečet překladů		-0,223
	-(1,7)*0,375*0,25-(2,1+1*3+1,075+0,9)*0,25*0,25 "odečet věnců v místě dveří		-0,602
	2,55*0,375*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,239
venecV1_1	Mezisoučet		7,850
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,057
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,416

Kód	Popis	MJ	Výměra
venecV1_2	**žlb. věnec V1**	**m3**	**1,586**
	------vnitřní zdi: 250/150mm x 250mm; délka (20,848+3,6+1,55)=26,0m		0,000
	(11,223+3,625+6)*0,25*0,25 "hlavní budova		1,303
	(2,05+1,55)*0,25*0,25 "výtahové zdivo		0,225
	1,55*0,15*0,25 "výtahové zdivo		0,058
venecV1_2	Mezisoučet		1,586
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,057
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,416
venecV2_1	**žlb.věnec V2**	**m3**	**5,019**
			0,000
	2. věnec V2 - v úrovní stropu nad 2NP; délka 83,693m		0,000
	výkres č.12 Věnec V2		0,000
	-----obvod budovy: 300/375mmx x250mm; délka (26,425+7,525+55,671+2,55-8,1-1,4-17,9)=64,77m		0,000
	(7,525+9,45*2)*0,3*0,25 "budova do dvora		1,982
	(7,525)*0,375*0,25 "hlavní budova		0,705
	(1,05-0,3+4,55+5,52+10,211+(17,248-0,3*2)+14,845+3,447-0,3)*0,3*0,25 "hlavní budova		4,175
	2,55*0,375*0,25 "vnitřní zdivo - výtahová šachta		0,239
	odečet překladů		0,000
	-(1,3*3+1,4*3)*0,3*0,25 "budova do dvora		-0,608
	-1,4*0,375*0,25 "hlavní budova		-0,131
	-(2,5+1,4*11)*0,3*0,25 "hlavní budova		-1,343
venecV2_1	Mezisoučet		5,019
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,057
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,416
venecV2_2	**žlb.věnec V2**	**m3**	**1,144**
	------vnitřní zdi: 250/150mm x 250mm; délka (20,848+3,6+1,55-7,075)=18,923m		0,000
	(11,223+3,625+6)*0,25*0,25 "hlavní budova		1,303
	(2,05+1,55)*0,25*0,25 "výtahové zdivo		0,225
	1,55*0,15*0,25 "výtahové zdivo		0,058
	odečet trámů		0,000
	-(1*3+0,9+2,1+1,075)*0,25*0,25 "hlavní budova		-0,442
venecV2_2	Mezisoučet		1,144
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,057
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,416
venecV4	**žlb.věnec V04**	**m3**	**0,435**

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	3. věnec na atice +7,550; délka 17,386m		0,000
	výkres č.19 věnec atiky		0,000
	-----atika: 250mm x 100mm; délka (17,386)m		0,000
	(6,8+10,836-0,25)*0,25*0,1		0,435
venecV4	Mezisoučet		0,435
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,057
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,416
zasyp1	**zásyp horninou**	**m3**	**63,122**
	1. retenční nádrž		0,000
	viz.výkres Půdorys 1PP +výkopy - navrhovaný stav		0,000
	celkový výkop		0,000
	jama1		26,272
	odečet objem konstrukce		0,000
	-(1,6*6,1)*(1,95-0,05)		-18,544
			0,000
	2. revizní šachta s vířivým ventilem - na dvoře		0,000
	výkres Výkopy		0,000
	celkové výkopy		0,000
	jama2		14,375
	odečet objemu konstrukce		0,000
	-(pi*(0,6)^2)*2,3		-2,601
			0,000
	3. zásyp výkopu rýhy v chodníku a ve dvoře - zateplení soklu budovy		0,000
	výkres Výkopy, Půdorys 1NP, Řezy		0,000
	chdník: předpokládaná nová skladba: betonová dlaždice 50mm +lože 50mm +kamenivo drc. 250mm		0,000
	(17,6+0,8)*0,8*(1-0,1-0,25) "chodník na ulici strana V		9,568
	25,6*0,8*(1-0,1-0,25) "chodník na ulici strana Z		13,312
	13,74*0,575*1,8 "soudka k sousedovi		14,221
	(0,575+3,63)*0,8*1,8 "sokl budovy u revizní šachty		6,055
	(1,75)*0,8*1,8 "sokl budovy u odvětrací šachty v rohu		2,520
	-(0,5*0,8*0,45+0,5*0,8*1,3/2)*2 "odečet část výkopu retenční nádrže		-0,880
	-(0,9*0,45*1,05+1,1*0,65*1,05) "odečet objemu stávajících šachet odvětrání		-1,176
zasyp1	Mezisoučet		63,122
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	63,122
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	149,149

Kód	Popis	MJ	Výměra
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	321,203
162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,905
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	63,122
174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem	m3	63,122

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST