DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy a vestavba základní školy Kostelní Lhota"

mezi:

Objednatel:	Obec Kostelní Lhota
Se sídlem	Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Drobný, starosta obce
IČ:	00239267
DIČ:	není plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	*Tomáš Drobný, Michael Havránek - TDI*

(dále jen „objednatel" nebo „zadavatel")

a

Zhotovitel:	Daniel Šperk
Se sídlem	Budiměřice 147, Nymburk 288 02
Zastoupený ve věcech smluvních:	Daniel Šperk, Radek Slanička
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2256783001/5500
IČ:	68992335
DIČ:	CZ7509020992
Tel./fax:	777088053
e-mail:	daniel.sperk@seznam.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Daniel Šperk

(dále jen „zhotovitel" nebo „účastník zadávacího řízení")

Tímto dodatkem se mění:

Článek IV., odst. 4.1
Cena díla

Původní cena díla :

Cena bez DPH:	4.798.495,24 Kč
DPH:	1.007.684,00 Kč
Cena s DPH:	5.806.179,24 Kč

Změnové listy č.1- č.9 – vícepráce a méněpráce celkem

Cena bez DPH:	481.408,32 Kč
DPH:	101.095,75 Kč
Cena s DPH:	582.504,06 Kč

Nová cena díla celkem po změnách:

Cena bez DPH:	5.279.903,56 Kč
DPH:	1.108.779,75 Kč
Cena s DPH:	6.388.683,31 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Kostelní Lhotě dne 25.8.2020

objednatel

OBEC 3 KOSTELNÍ LHOTA

DANIEL ŠPERK
Budiměřice 147
288 02 Nymburk
Tel.: 777 088 053
IČ: 68992335 DIČ: CZ7509020992

zhotovitel

Změnový list č.1

Stavba: Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: 006/2020

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Soupis prací					
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**					
			2x UPN 260 mm S 355, svaření do krabice				**4 353,28**	
1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	458,24	9,50	4 353,28	21%
			Poznámka 3 výkres č.3 - pata pod sloupek 2 x				**5 238,71**	
2	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,00	123,00	3 690,00	21%
3	*M*	*13611232*	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule*	*t*	*0,030*	*31 563.54*	*946,91*	21%
4	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kg	30,00	17,34	520,20	21%
5	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,800	102,00	81,60	21%
			Svář.práce IPN 240 mmm 7x				**21 261,27**	
6	K	76799511-x	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1000 kg	kg	4 662,56	4,56	21 261,27	21%
			Poznámka 2 výkres č.5 - výměna				**38 693,01**	
7	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	56,00	64,53	3 613,68	21%
8	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	225,00	39,99	8 997,75	21%
9	K	767-x	Mezi přiložky tl.12 mm,materiál,výpalky laser 16 ks s otvory průměr 17 mm, -96 děr	kpl.	1,00	7725,00	7 725,00	21%
10	*M*	*13010822*	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,225*	*36 997,54*	*8 324,45*	21%
11	*M*	*13011053*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x300, 160x160*	*t*	*0,056*	*26 375,74*	*1 477,04*	21%
12	*M*	*13011053VL1*	*Spojovací materiál - svorníky, matice atd.*	*komplet*	*1,000*	*2 150,00*	*2 150,00*	21%
13	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kg	281,00	17,34	4 872,54	21%
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,025	102,00	1 532,55	21%
			UPN 160 18m * 0,546 m2/m x 1,02	m2	10,025			
			Úhelníky	m2	5,000			
			Poznámka 1 výkres č.4 - ocelová botka				**32 808,30**	
15	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	63,00	93,50	5 890,50	21%
16	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	173,00	64,53	11 163,69	21%
17	*M*	*13010822*	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,035*	*36 997,54*	*1 294,91*	21%
18	*M*	*13011059VL*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 200x100x10mm*	*kg*	*31,00*	*35,99*	*1 115,60*	21%

19	M	13611232	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule*	*t*	*0.170*	*31 563,54*	*5 365,80*	21%
20	M	13011053VL1	*Spojovací materiál - svorníky, matice atd.*	*komplet*	*1.00*	*3 500,00*	*3 500,00*	21%
21	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kg	236,00	17,34	4 092,24	21%
22	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,78	102,00	385,56	21%
			UPN 160 1.4m * 0.546 m2/m x 1.02	m2	0,78			
			Úhelník a plech	m2	3,00			
			Svrtání děr do profilů HEB a IPE				9 135,00	
23	K	767-x1	Pujčovné mag.vrtačka	kpl.	1,00	395,00	395,00	21%
24	K	767-x2	Broušeni vrtáku	kpl.	1,00	315,00	315,00	21%
25	K	767-x3	Svrtání děr do profilů HEB a IPE	kpl.	1,00	7250,00	7 250,00	21%
26	K	767-x4	Spoj.materiál,pevnostní šrouby 12x	kpl.	1,00	1175,00	1 175,00	21%
			Součet	Kč			111 489,57	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			903,73	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			2 526,69	

Cena bez DPH činí	**Kč**	**114 920,00**
DPH 21%	Kč	24 133,20
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**139 053,20**

481 408,32

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.6. 2020

Za **STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:**
p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer
e-mail: slanička.radek@seznam.cz
mobil: 602 24 83 20

Změnový list č.2

Stavba: Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Soupis prací					
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**					
			Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci	m2	246,239	102,00	25 116,41	21%
			HE-B 120 31,2 mb x 0,686 m2/m x 1,02	m2	21,830			
			HE-B 140 6,2mb x 0,805 m2/m x 1,02	m2	5,091			
			HE-B 160 (35,75 mb+4,4 mb) x 0,918 m2/m x 1,02	m2	37,595			
			HE-B 180 (53,1 mb+8,95 mb) x 1,04 m2/m x 1,02	m2	65,823			
			IPN 240 64,4 mb x 2 x 0,844 m2/m x 1,02	m2	110,881			
			UPN 260 6 mb x 0,834 m2/m x 1,02	m2	5,019			
			Součet	Kč			25 116,41	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			203,59	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			569,21	
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**25 889,21**	
			DPH 21%	Kč			5 436,73	
			Cena včetně DPH činí	**Kč**			**31 325,95**	

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

Změnový list č.3 - FAKTURACE

Stavba: **Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota**
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Soupis prací						
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**						
			Svislé a kompletní konstrukce				**10 075,00**		
1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	ks	65,00	155,00	10 075,00	21%	0,04843
			Vodorovné konstrukce				**385 182,16**		
2	K	411388532VL	Podkladek pod ocelové konstrukce stropu z betonu	m3	0,130	19 956,37	2 594,33	21%	2,39553
			0,2*0,2*0,05*65		0,130				
3	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropu I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,833	9 856,37	8 210,75	21%	0,01954
4	*M*	*13010972*	*ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375*	*t*	*0,833*	*24 986,75*	*20 814,96*	21%	
	VV		31,2*26,7/1000	t	0,833				
5	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	8,904	8 383,74	74 650,75	21%	0,01709
6	*M*	*13010976*	*ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375*	*t*	*1,523*	*27 512,53*	*41 900,21*	21%	
	VV		35,75*42,6/1000	t	1,523				
7	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*2,719*	*24 563,54*	*66 781,38*	21%	
	VV		53,1*51,2/1000	t	2,719				
8	*M*	*13010980*	*ocel profilová IPN 240 jakost 11 375*	*t*	*4,663*	*32 956,34*	*153 660,91*	21%	
	VV		64,4*2*36,2/1000	t	4,66256				
9	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,455	7 867,37	3 578,08	21%	0,01221
10	*M*	*13010832*	*ocel profilová UPN 260 jakost 11 375*	*t*	*0,455*	*28 563,74*	*12 990,79*	21%	
	VV		6*2*37,9/1000	t	0,455				
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				**107 450,07**		
11	K	631341113	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	12,573	4580,00	57 584,25	21%	1,616
			179,614*0,07	m3	12,573				
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,573	285,00	3 583,30	21%	
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,997	30 000,00	29 905,73	21%	1,06277
			179,614*1.25*4.44/1000	t	0,997				

14	K	631319-x	Příplatek k mazaninám za přidání distančních podložek vč.dodávky (DISTECH 6947 Drufa motýl s drátem 35x40x50mm)	m2	179,614	91,18	16 376,79	21%
			Přesun hmot				**90 132,25**	
15	K	998-x	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	35,203	2 391,45	84 185,76	21%
16	K	99801-x	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun (za IPN 240)	t	4,663	1275,37	5 946,49	21%
			Součet	Kč			592 839,48	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			13 495,99	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			32 395,71	

Cena bez DPH činí	**Kč**	**638 731,18**
DPH 21%	Kč	134 133,55
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**772 864,73**

481 408,32

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.6. 2020

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:
p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer
e-mail: slanička.radek@seznam.cz
mobil: 602 24 83 20

Změnový list č.4

Stavba: **Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota**
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 25.6. 2020

P Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Soupis prací					
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**					
1	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	mb	17,00	253,00	4 301,00	21%
2	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném ZKD 100 mm hl rýhy	mb	17,00	56,10	953,70	21%
3	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	ks	2,00	241,00	482,00	21%
4	K	962032230	Postupné rozebrání zdiva cihelného u zdi u schodiště	m3	0,85	1260,00	1 071,00	21%
5	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	8,00	70,40	563,20	21%
6	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	mb	6,15	290,00	1 783,50	21%
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,56	135,43	616,92	21%
8	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	4,56	677,78	3 087,43	21%
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,56	239,45	1 090,77	21%
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,56	110,49	503,31	21%
11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,56	399,57	1 820,14	21%
12	K	411354317	Zřízení podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	8,00	- 231,00	1 848,00	21%
13	K	411354318	Odstranění podpěrné konstrukce stropu výšky do 4 m tl do 50 cm	m2	8,00	72,90	583,20	21%
14	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	9,26	787,00	7 287,62	21%
			6,5*0,4=	m2	2,60			
			4,2*0,4=	m2	1,68			
			6,3*0,4=	m2	2,52			
			6,15*0,4=	m2	2,46			
15	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	ks	2,00	155,00	310,00	21%
16	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,85	8 383,74	7 164,91	21%
17	*M*	*13010976*	*ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375*	*t*	*0,21*	*27 512,53*	*5 748,47*	21%
			6,2*33,7/1000=	t	0,209			
18	*M*	*13010976*	*ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375*	*t*	*0,187*	*27 512,53*	*5 156,95*	21%
			4,4*42,6/1000	t	0,187			
19	*M*	*13010978*	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*0,458*	*24 563,54*	*11 256,00*	21%
			8,95*51,2/1000	t	0,45824			
20	K	998-x	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,63	895,53	2 351,26	21%
			Součet	Kč			57 979,38	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			469,98	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			1 313,99	

Cena bez DPH činí	**Kč**	**59 763,35**
DPH 21%	Kč	12 550,30
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**72 313,65**

Změnový list č.5

Stavba: Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část: **SCHODIŠTĚ**
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Soupis prací						
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**						
	D	763	**Konstrukce suché výstavby**				**12 270,66**		
1	K	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,37	760,00	10 921,20	21%	0,01694
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	90,97	1 091,64	21%	0,00013
3	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,245	1 052,37	257,82	21%	
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**97 317,76**		
4	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	215,60	64,53	13 912,67	21%	
5	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 030,00	30,25	31 157,50	21%	
6	*M*	*13010528*	*Jakl 200/100/6 4 bm, jakl 180/100/10 , jakl 120/80/6*	*t*	*1,018*	*35 990,00*	*36 637,82*	21%	
9	*M*	*13011053*	*L profil 50/50/5 228 kg*	*t*	*0,228*	*26 375,74*	*6 013,67*	21%	
10	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	kg	1 245,60	3,35	4 172,76	21%	
11	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	53,170	102,00	5 423,34	21%	
			Součet	Kč			109 588,42		
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			888,32		
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			2 483,60		

Cena bez DPH činí	**Kč**	**112 960,34**
DPH 21%	Kč	23 721,67
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**136 682,01**

Změnový list č.6

Stavba: **Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota**
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Soupis prací					
			ODPOČTY					
1	M	ISV.8592248000697	Isover UNI 40mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 40 mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.	m2	183,206	46,75	8 564,88	21%
			Součet	Kč			8 564,88	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			194,98	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			468,03	
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**9 227,89**	
			DPH 21%	Kč			1 937,86	
			Cena včetně DPH činí	**Kč**			**11 165,74**	
			Soupis prací					
			Práce nad rámec plnění					
1	M	ISV.8592248026734	Isover N 40mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1),1200x600x40mm, izolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 2 kN·m-2.	m2	183,206	193,56	35 461,35	21%
2	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	179,614	9,03	1 621,91	21%
3	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	183,206	11,40	2 088,55	21%
			Součet	Kč			39 171,81	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			317,53	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			887,75	
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**40 377,09**	

DPH 21%	Kč	8 479,19
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**48 856,28**

REKAPITULACE

ODPOČTY	Kč	1,00	9 227,89	9 227,89	21%
Práce nad rámec plnění	Kč	1,00	40 377,09	40 377,09	21%

Cena bez DPH činí	**Kč**	**31 149,20**
DPH 21%	Kč	6 541,33
Cena včetně DPH činí	**Kč**	**37 690,54**

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.6. 2020

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:
p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer
e-mail: slanička.radek@seznam.cz
mobil: 602 24 83 20

Změnový list č.7 - ODPOČTY

Stavba: **Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota**
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 25.6. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Soupis prací						
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**						
			Vodorovné konstrukce				**-401 251,24**		
1	K	411388532VL	Podkladek pod ocelové konstrukce stropu z betonu	m3	0,124	-19 956,37	-2 474,59	21%	2,39553
	VV		0,2*0,2*0,05*62		0,124				
2	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,960	-9 856,37	-9 462,12	21%	0,01954
	VV		35,97*26,7/1000	t	0,960				
3	M	13010972	*ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375*	*t*	*0,960*	*-24 986,75*	*-23 987,28*	21%	
	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníku stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	9,318	-8 383,74	-78 119,69	21%	0,01709
	VV		(1,8+2)*30,4/1000+0,252		0,368				
	VV		(1908,48+2995,2+3923,2+123,48)/1000		8,950				
	VV		Součet		9,318				
4	M	13010976	*ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375*	*t*	*1,908*	*-27 512,53*	*-52 493,91*	21%	
	VV		44,8*42,6/1000	t	1,908				
5	M	13010822	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,252*	*-36 997,54*	*-9 323,38*	21%	
	VV		13,42*18,8/1000	t	0,252				
6	M	13010956	*ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375*	*t*	*0,109*	*-24 985,74*	*-2 723,45*	21%	
	VV		(1,8*2)*30,4/1000	t	0,109				
7	M	13010978	*ocel profilová HE-B 180 jakost 11 375*	*t*	*2,995*	*-24 563,54*	*-73 567,79*	21%	
	VV		58,5*51,2/1000	t	2,995				
8	M	13010980	*ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375*	*t*	*3,923*	*-32 956,34*	*-129 287,72*	21%	
	VV		64*61,3/1000	t	3,923				
9	M	13010828	*ocel profilová UPN 220 jakost 11 375*	*t*	*0,123*	*-29 856,37*	*-3 672,33*	21%	
	VV		4,2*29,4/1000	t	0,123				
10	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníku stropu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,443	-7 867,37	-3 485,24	21%	0,01221
	VV		5,85*2*37,9/1000	t	0,443				

11	M	13010832	*ocel profilová UPN 260 jakost 11 375*	*t*	*0,443*	*-28 563,74*	*-12 653,74*	21%	
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				**-44 586,75**		
12	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,573	-3 546,23	-44 586,75	21%	2,25634
			Přesun hmot				**-94 611,55**		
13	K	998-x	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	39,562	-2 391,45	-94 611,55	21%	
	D	767	**Konstrukce zámečnické**				**-6 863,42**		
19	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	20,072	-64,53	-1 295,25	21%	
	VV		5,2*3,86		20,072				
20	M	13011053	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x6mm*	*t*	*0,020*	*-26 375,74*	*-527,51*	21%	
	VV		20,072/1000		0,020				
21	M	13011059VL	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 200x100x10mm*	*kg*	*20,790*	*-35,99*	*-748,17*	21%	
22	M	13010528	*jekl 120x60x5mm*	*kg*	*9,050*	*-35,57*	*-321,91*	21%	
23	M	13611232	*plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule*	*t*	*0,069*	*-31 563,54*	*-2 177,88*	21%	
	VV		68,77/1000		0,069				
24	M	13011053VL1	*Spojovací materiál - svorníky, matice atd.*	*komplet*	*1,000*	*-1 256,37*	*-1 256,37*	21%	
25	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	30,930	-17,34	-536,33	21%	
			Součet	Kč			-547 312,96		
			Ostatní náklady zařízeni staveniště	Kč			12 459,58		
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			29 907,92		
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**-589 680,46**		
			DPH 21%	Kč			-123 832,90		
			Cena včetně DPH činí	**Kč**			**-713 513,35**		

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 25.6. 2020

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:
p. Slanička Radek
Autorizovaný stavitel v oboru Pozemní stavby
projektový a obchodní manažer

Změnový list č.8

Stavba: Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO 006/2020

Objednatel Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum 3.8.2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Cena celkem	Sazba DPH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Soupis prací							
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**							
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**4 085,59**			
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,200	785,69	4 085,59	21%	0,07571	0,394 t
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**31 835,74**			
2	K	622212001	Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění nadkrokevni izolace hl. špalety do 200 mm lepenim desek z polystyrenu tl do 40 mm	mb	53,450	163,00	8 712,35	21%	0,00176	0,094 t
3	K	622212001	Montáž kontaktního zatepleni vnější římsy izolace hl. špalety do 200 mm lepenim desek z polystyrenu tl do 40 mm	mb	53,450	163,00	8 712,35	21%	0,00176	0,094 t
4	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	20,000	118,00	2 360,00	21%	0,0012	0,024 t
5	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchu za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	mb	53,450	38,60	2 063,17	21%		
6	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	17,104	30,40	519,96	21%		
7	K	623531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířu nebo sloupu	m2	17,104	345,00	5 900,88	21%	0,00268	0,046 t
8	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	17,104	21,70	371,16	21%		
9	K	622252002	Montáž profilu kontaktního zatepleni lepených	mb	53,450	48,60	2 597,67	21%		
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	mb	60,000	9,97	598,20	21%	0,00003	0,002 t
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 174,80**			0,653 t
11	K	978019391	Otlučení (oseкání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	10,680	110,00	1 174,80	21%	0,072	0,769 t
		997	**Přesun sutě**				**1 201,67**			
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,769	135,43	104,14	21%		
13	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	0,769	677,78	521,18	21%		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,769	239,45	184,13	21%		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,769	110,49	84,96	21%		
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,769	399,57	307,25	21%		
		998	**Přesun hmot**				**1 562,75**			
17	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,653	2 391,45	1 562,75	21%		
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**20 203,13**			
18	K	763121612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená	m2	11,477	294,53	3 380,32	21%	0,0001	0,001 t
19	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	36,726	18,35	673,93	21%	0,00054	0,020 t
	VV		*11,477*3,2*		*36,726*					
20	M	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	m	4,591	17,95	82,40	21%	0,00035	0,002 t
	VV		*11,477*0,4*		*4,591*					
21	K	763131752VL	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK roštu	m2	46,202	45,76	2 114,16	21%		
22	M	63152184	pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 100mm	m2	53,132	258,36	13 727,26	21%	0,0036	0,191 t
23	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,214	1 052,37	225,06	21%		0,214 t
			Součet	Kč			60 063,68			
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			486,88			
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			1 361,22			
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**61 911,78**			
			DPH 21%	Kč			13 001,47			
			Cena včetně DPH činí	**Kč**			**74 913,25**			

Změnový list č.9

Stavba: Stavební úpravy podkroví ZŠ Kostelní Lhota
Objekt: ZŠ Kostelní Lhota 5, 289 12 Kostelní Lhota
Část:
JKSO: **006/2020**

Objednatel: Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, Sadská
Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK**
Datum: 3.8. 2020

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Soupis prací					
		HSV, PSV	**Práce a dodávky HSV a PSV**					
			Vzduchotechnika					
1	M	Dodávka	Talířový ventil univerzální IT 100	ks	2,00	264,70	529,40	21%
2	M	Dodávka	Stěnová vyústka se svislými lamelami a skrytým uchycením SVM PS 12.5 - 200×75/-/-/- TPM 016/01	ks	4,00	529,50	2 118,00	21%
3	M	Dodávka	Zaoblená hlavice pro přívod a výfuk vzduchu ø160 včetně ochranné sítky proti vnikání ptáků	ks	2,00	655,40	1 310,80	21%
4	M	Dodávka	K-Flex 20mm	m	5,000	609,00	3 045,00	21%
5	M	Dodávka	Potrubí SPIRO ø100, 100% tvarovek	m	3,00	295,55	886,65	21%
6	M	Dodávka	Potrubí SPIRO ø125, 40% tvarovek	m	30,00	206,70	6 201,00	21%
7	M	Dodávka	Spiro 160	m	2,000	207,90	415,80	21%
8	M	Dodávka	Tepelná izolace MIRELONEM tl. 10 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií	m2	24,00	437,00	10 488,00	21%
			Součet	Kč			24 994,65	
			Ostatní náklady zařízení staveniště	Kč			202,61	
			Ostatní náklady ze souhrnného listu	Kč			566,45	
			Cena bez DPH činí	**Kč**			**25 763,71**	
			DPH 21%	Kč			5 410,38	
			Cena včetně DPH činí	**Kč**			**31 174,09**	

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.