SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice

Objednatel:	**Obec Drslavice**
Sídlo:	Drslavice 93, 687 33
IČ:	00360597
DIČ:	---
Zastoupený:	Rostislavem Mihlem, starostou obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	13426721/0100

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	**Ekostavby Brno, a.s.**
Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ:	46974687
DIČ:	CZ46974687
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
Tel:	548 128 274
E-mail:	ekostavby@ekostavby.cz

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vl. 911
dále jen zhotovitel na straně druhé

I. Vymezení pojmů

Vymezení pojmů se stanoví takto:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky

c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

a) Předání převzetí místo realizace díla: Objednatel předá místo realizace díla ke dni zahájení provádění díla. Nebude li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli místo realizace díla do 5 - ti pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí místa realizace díla zhotoviteli.

b) Zahájení prací: nejdříve 01. 03. 2021 (po výzvě zadavatele k zahájení plnění)

c) Lhůta realizace (vyjma následné péče): nejpozději 30. 6. 2021

d) Počátek běhu záruční lhůty: Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla

e) Lhůta realizace následné péče: podzim 2021 – 2023 (vždy nejpozději do 30.11)

(2) Předpokladem dodržení lhůty plnění je předání a převzetí projektové dokumentace a případně místa realizace díla doložené protokolem o předání a převzetí projektové dokumentace a místa realizace díla podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve lhůtě dle časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Doba sjednaná k provedení díla se prodlužuje o počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit svoje závazky z důvodů ležících na straně objednatele. Doba, kdy nemohl zhotovitel realizovat dílo, bude řádně zdokumentována v pracovním deníku a odsouhlasena a podepsána oběma stranami.

(3) **Místem plnění je:** **Obec Drslavice**

III. Povinnosti objednatele

(1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci a to v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro toto dílo je projektová dokumentace **Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice** zpracovaná Ing. Magdalénou Jančovou a Ing. Tomášem Horkým, datum zpracování 7/2020.

(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.

(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.

(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na místě realizace díla.

(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání místa realizace díla předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1x vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

IV. Povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace díla, pokud to stanoví jiný právní předpis.

(2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.

(3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.

(4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

(5) Zhotovitel se zavazuje k dodržení technologických postupů prací, daných projektovou dokumentací, zvláště pak k dodržení přípustné doby pro výsadbu listnatých stromů.

(6) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli.

(7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

(8) Zhotovitel se zavazuje, že pokud dojde při provádění díla k poškození inženýrských sítí, uhradí zhotovitel veškeré náklady vzniklé touto činností.

(9) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

(10) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání místa realizace díla až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu všech prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání díla.

V. Předmět plnění

(1) **Předmětem smlouvy je** zhotovení díla, tj. realizace výsadby v rámci akce **Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice** dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci „**Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice**“ zpracované Ing. Magdalénou Jančovou a Ing. Tomášem Horkým, datum zpracování 7/2020.

Realizací výsadby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla uvedeného v tomto článku, dále provedení všech činností souvisejících s realizací výsadby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné,
- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
- zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu realizace výsadby.

(2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení výsadby bez vad a nedodělků, vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání všech příslušných a písemné proškolení obsluhy objednatele na péči o zeleň včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.

(3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

VI. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31.12.2023**

Cena díla celkem bez DPH	**1 486 037,90 Kč**
DPH 21 %	312 067,96 Kč
Cena celkem vč. DPH	**1 798 105,86 Kč**

(slovy jedenmilionsedmsetdevadesátosmtisícjednostopět korun českých osmdesátšest haléřů včetně DPH)

(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

(4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
   a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
   b) Objednatel požaduje vypustit některé práce
   c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
   d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem

(5) Způsob sjednání změny ceny díla

a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne výsadby.

b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr tzn. předloží položkový rozpočet změn prací.

c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu

d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen uvedených v dokumentu OPŽP s názvem Náklady obvyklých opatření, případně v katalogu stavebních prací RTS Brno vztahující se k období realizace

(6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.

(7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

VII. Platební a fakturační podmínky

(1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

Součástí faktury je objednatelem a technickým (autorským) dozorem odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Technický (autorský) dozor svým podpisem na faktuře stvrzuje správnost a úplnost faktury.

(2) Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu ceny díla následovně:
a) 1. část ceny díla na základě dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po protokolárním předání díla – (realizace)
b) 2. část ceny díla bude fakturována v jednotlivých letech trvání rozvojové (následné) péče, tedy za každý rok trvání rozvojové (následné) péče (2021, 2022 a 2023) ve výši podle příslušného výkazu výměr, vždy po podpisu protokolu, osvědčujícího provedení rozvojové (následné) péče za příslušný rok

(3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovená do 30 dnů od data doručení faktury objednateli

(4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

(5) Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu již v textu faktury
(Název projektu: „Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice“, reg. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013055).

VIII. Kontrola provádění prací

(1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů realizace dle průběhu a potřeb, a to na místě realizace. Kontrolní dny organizuje technický (autorský) dozor, případně jiná osoba, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

IX. Podmínky a způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na místo realizace díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

(2) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.

(3) Zhotovitel ručí za to, že použitý rostlinný i jiný materiál odpovídá požadavkům OPŽP 2014 – 2020 pro výsadbu krajinné a sídelní zeleně v rámci specifického cíle 4.3 a 4.4 OPŽP.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na místě realizace.

X. Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.

(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.

(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

(4) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.

(5) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.

(6) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem.

Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

XI. Vady díla a záruční podmínky

(1) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti a kvalitu stanovené v projektové dokumentaci a v technických normách, které se na prováděné dílo vztahují, vlastnosti stanovené právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a touto smlouvou, bude kompletní a bez právních vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě. Zhotovitel poskytuje záruku kvality na celý předmět díla po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla, avšak na rostlinný materiál poskytuje zhotovitel záruku v trvání jednoho vegetačního období, na dřeviny v trvání tří vegetačních období, na trávníky po dobu do prvního sečení. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

(2) Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek dodavatele pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla. Podmínkou záruky je rovněž obvyklá péče objednatele o rostlinný materiál spočívající především v dostatečném zavlažování a chemickém ošetřování, je-li toto vyžadováno.

(3) Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele v jeho sídle bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, tj. ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jejich zjištění. V reklamacích musí být vady popsány a rovněž musí být uvedeno, jak se projevují.

(4) V případě reklamace vad zjištěných v záruční lhůtě, nastoupí zhotovitel k jejich prověření a odstranění do 10 pracovních dnů od oznámení reklamace. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí překročit lhůtu 10 pracovních dnů ode dne nástupu k odstranění vad(y). V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.

(5) Zhotovitel z titulu záruky provede bezplatné odstranění zjištěné a v záruční době řádně reklamované vady. Bylo-li by odstranění vady neúměrně nákladné významu vady, a pokud vada zároveň nebrání provozu nebo užívání díla, má zhotovitel právo místo provedení opravy, poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, kdy poskytnutí slevy z ceny díla z tohoto důvodu však musí objednatel předem odsouhlasit.

(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

XII. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele a odpovědnost za škody

(1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu.

(4) Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy prací, dané projektovou dokumentací, a nedodrží přípustné doby pro výsadbu listnatých stromů dle čl. VII odst. 6 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý zjištěný jednotlivý případ.

(5) Sankce uvedené v tomto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

(6) Zaplacením sankcí dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

(7) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám bez ohledu na zavinění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(8) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(9) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XIII. Ukončení platnosti smlouvy

(1) Tato smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran,

b) splněním účelu, na který byla uzavřena,

c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,

d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:

- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení

- nepředání místa realizace díla v dohodnutém termínu

(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:

a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
- případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.

(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí" konečnou fakturu,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení",
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:

a) za zhotovitele ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Pavlíček**

b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: **Ing. Libor Vajík**

c) za objednatele ve věcech smluvních**: Rostislav Mihel**

d) za objednatele ve věcech technických: **Ing. Magdaléna Jančová** (dále jen TD)

(2) TD je oprávněn vykonávat kontrolu nad prováděným dílem, účastnit se převzetí hotového díla v souladu s touto smlouvou, převzetí odstraněných vad a nedodělků, provádění kontroly soupisu provedených prací a odsouhlasování faktur, jakož i drobných změn včetně cenových dopadů, pokud cenové dopady nepřevýší jednorázově 1% dohodnuté ceny díla a celkově za celou dobu realizace nejvýše 5% dohodnuté ceny díla. Dále je oprávněn činit veškeré úkony s touto funkcí související v rámci uzavřené smlouvy, zejména: řešit otázky související s realizací díla, sjednávat pro obě smluvní strany závazné dílčí termíny vyvolané potřebami zhotovení díla a nezbytné pro řádnou realizaci díla, odsouhlasovat drobné změny či dílčí doplňky oproti projektu díla.

(3) Změnu jednotlivých zástupců jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit písemně, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny v osobě zástupce. Smluvní strany výslovně prohlašují, že z tohoto důvodu není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

(4) Objednatel vystaví zhotoviteli pro případné jednání s dotčenými orgány veřejné správy příslušné písemné zmocnění.

(5) Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě pracoviště reklamní tabuli své firmy, tato však nesmí bránit nebo překážet provozu na přilehlých komunikacích, chodnících apod.

(6) Zhotovitel zajistí propagaci a publicitu zakázky v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce, viz: https://www.opzp.cz/jak-na-to/pokyny-pro-prijemce/ a v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity pro OPŽP, viz: https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity/ V průběhu realizace zakázky umístí plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do 1 měsíce po zahájení fyzické realizace. Tiskový podklad pro výrobu plakátu dodá objednatel.

(7) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 5 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj:

a. uchovat dokumentaci díla,

b. umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit

vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),

c. (poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla

d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a

e. poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky

f. poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám

g. zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným kontrolním orgánům.

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z prostředků Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, v rámci prioritní osy 4. Zavazuje se splnit případné požadavky dotačního orgánu požadované v rámci plnění díla.
Zhotovitel se zavazuje zejména:

a. uvést na faktuře při jejím vystavení číslo a název daného projektu
b. v případě relevance rozdělit v předávacím protokolu a fakturaci zvlášť způsobilé a nezpůsobilé výdaje (dle výkazu výměr a pokynů objednatele)
c. nevystavit fakturu na více projektů
d. upozornit objednatele na změnu svého čísla účtu (návrh dodatku k této smlouvě)
e. dodržet Závazné podmínky AOPK ČR dle Přílohy č. 3 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace tohoto projektu

(9) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

(10) Nedílnou součástí této smlouvy bude harmonogram výsadeb v členění na týdny a plochy, ze kterého bude patrno finanční a časové plnění služeb. I tento harmonogram musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou.

(11) Při předání výsadeb bude zpracován harmonogram plnění následné péče.

(12) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
(13) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
(14) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
(15) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
(16) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. **Položkový rozpočet**
2. **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:
V Drslavicích dne 18.2.2021

OBEC DRSLAVICE okr. Uherské Hradiště

.....
Rostislav Mihel
starosta obce

Za zhotovitele:
V Brně dne 1. 2. 2021

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 32 -

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka

OPATŘENÍ Č. 1: Nadregionální biokoridor NRBK_K
152 Kostelecké polesí – Hluboček sklon 1:18,9

Specifikace: plošné opatření

plocha opatření	m²	4409
plocha skupinových výsadeb	m²	1899
obvod oplocenky	m	630
počet poloodrostků	ks	413
počet listnatých stromů s balem	ks	13
počet ovocných vysokokmenů s balem	ks	6
počet prostokořenných keřů	ks	435
počet kontejnerovaných keřů	ks	75
plocha lučního trávníku	m²	2510

SOUHRN OPATŘENÍ Č. 1: Nadregionální biokoridor NRBK_K 152 Kostelecké polesí – Hluboček

REALIZACE
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1 vč. DPH

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

REALIZACE

Příprava půdy

183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m²	1899	11	20 889,00	
181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m²	1899	19	36 081,00	
mezisoučet					**56 970,00**	
Odstranění vylomených větví						
	Zdravotní řez, plocha stromu méně než 50 m² - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	2	2450	4 900,00	jedná se o větví vylomených z porostu
mezisoučet					**4 900,00**	

Rostlinný materiál

Stromy

krytokořenný poloodrostek 81 - 120 cm						
	Acer campestre	ks	36	90	3 240,00	
	Quercus petraea	ks	60	115	6 900,00	
	Sorbus torminalis	ks	54	115	6 210,00	
	Tilia cordata	ks	52	90	4 680,00	
	Salix caprea	ks	94	90	8 460,00	
	Populus tremulus	ks	94	115	10 810,00	
	Prunus avium	ks	10	89	890,00	
	Carpinus betulus	ks	13	90	1 170,00	
mezisoučet			413		**42 360,00**	
Listnatý strom OK 6 - 8 cm; rozvětvený, s balem						
	Sorbus torminalis	ks	5	2805	14 025,00	
	Quercus petraea	ks	6	1200	7 200,00	
	Prunus avium	ks	2	1150	2 300,00	
mezisoučet			13		**23 525,00**	
Ovocný vysokokmen s balem						
	Prunus domestica	ks	6	1900	11 400,00	
mezisoučet			6		**11 400,00**	

Keře

prostokořenné keře výšky 40 – 60 cm						
	Viburnum lantana	ks	42	38	1 596,00	
	Lonicera xylosteum	ks	32	26	832,00	
	Euonymus verucosus	ks	36	32	1 152,00	
	Rhamnus catharticus	ks	63	26	1 638,00	
	Prunus spinosa	ks	77	26	2 002,00	
	Crataegus monogyna	ks	90	21	1 890,00	
	Cornus Mas	ks	12	28	336,00	
	Staphylea pinnata	ks	24	103	2 472,00	
	Swida sanguinea	ks	41	28	1 148,00	
	Ligustrum vulgare	ks	18	26	468,00	
mezisoučet			435		**13 534,00**	
kontejnerované keře velikosti nad 100 cm						
	Prunus spinosa	ks	17	95	1 615,00	
	Crataegus monogyna	ks	22	95	2 090,00	
	Ligustrum vulgare	ks	24	95	2 280,00	
	Cornus mas	ks	6	95	570,00	
	Swida sanguinea	ks	6	95	570,00	
mezisoučet			75		**7 125,00**	

VÝSADBA

Výsadba stromu - krytokořenný poloodrostek v 81 - 120 cm (413 ks)						
183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	413	90	37 170,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	413	92	37 996,00	

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	6,195	950	5 885,25	0,015 l na sazenici
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	413	2	826,00	
184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	ks	413	51	21 063,00	
MATERIÁL					0,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 1,5 m	ks	413	150	61 950,00	
	Úvazek (0,5 m/ks)	m	206,5	12	2 478,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	99,12	20	1 982,40	6 x ročně
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	99,12	27	2 676,24	
mezisoučet					**172 026,89**	
Výsadba stromu - listnatý strom s balem (13 ks) a ovocný vysokokmen s balem (6 ks)						
183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	19	90	1 710,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	19	92	1 748,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	0,285	950	270,75	
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	19	71	1 349,00	
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	19	2	38,00	
184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	19	240	4 560,00	
184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	ks	19	119	2 261,00	
MATERIÁL					0,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 2,5 m	ks	57	190	10 830,00	
	Příčky ke kůlům	ks	57	60	3 420,00	
	Úvazek (1,5 m/ks)	m	28,5	12	342,00	
	Pletivo uzlové lesnické (výška 125 cm, 2,0-2,8 mm, 13 drátů – 1,3 m/ks)	m	24,7	37	913,90	
	Pletivo králičí (velikost ok 13 mm, výška 50 – obal základny ind.ochrany – 1,3m/ks	m	24,7	16	395,20	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	4,56	20	91,20	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	4,56	27	123,12	
mezisoučet					**28 052,17**	
Výsadba keře - keř prostokořenný výšky 40 - 60 cm (435 ks)						
183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	435	32	13 920,00	
184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	435	31	13 485,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	6,525	950	6 198,75	
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	435	2	870,00	
	Umístění vyznačovacího kolíku	ks	435	8	3 480,00	
MATERIÁL					0,00	
	Vyznačovací kolík délky 1 m	ks	435	15	6 525,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m^3	52,2	20	1 044,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	52,2	27	1 409,40	
mezisoučet					**46 932,15**	
Výsadba keře - keř kontejnerovaný výšky nad 100 cm (75 ks)						
183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	75	32	2 400,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	75	31	2 325,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	1,125	950	1 068,75	
184813134	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	75	2	150,00	
184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	ks	75	51	3 825,00	
184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	ks	75	119	8 925,00	
MATERIÁL					0,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 1,5 m	ks	225	150	33 750,00	
	Příčky ke kůlům	ks	225	60	13 500,00	
	Úvazek (1,5 m/ks)	m	112,5	12	1 350,00	
	Pletivo králičí (velikost ok 13 mm, výška 100 cm – obal základny ind.ochrany – 1,3m/ks	m	97,5	16	1 560,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m^3	9	20	180,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	9	27	243,00	
mezisoučet					**69 276,75**	

INSTALACE OPLOCENKY (8 ks oplocenek)						
	Pletivo (pozinkované pletivo v. 160, vel.ok 5x5 cm, bez napínacího drátu)	m	630	85	53 550,00	
	Opěrný kůl výšky 2 m, D do 10 cm po 4m	ks	184	160	29 440,00	184 kůlů + 92 vzpěr
	Vzpěra k opěrnému kůlu - 2 vzpěry na každý 4. kůl	ks	92	80	7 360,00	
	Práce (kotvení opěrných kůlů včetně pažení, natažení pletiva, kotveno hřebíky)	bm	630	50	31 500,00	
	Brána (2 ks každé oplocence)	ks	16	4000	64 000,00	
mezisoučet					**185 850,00**	

VÝSEV LUČNÍHO TRÁVNÍKU						
183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m^2	2510	11	27 610,00	
181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m^2	2510	19	47 690,00	

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka
181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m²	2510	5	12 550,00	
	První sečení trvaního porostu během vegetační sezony vč. úklidu a odvozu biomasy	ha	0,251	17000	4 267,00	
	Travní osivo – regionální směs výsevek 25kg/ha	kg	6,275	250	1 568,75	
mezisoučet					**93 685,75**	

BIDÝLKO PRO DRAVCE						
	Bidýlko pro dravce vč. materiálu a instalace	ks	4	1500	6 000,00	
mezisoučet					**6 000,00**	
CELKEM REALIZACE					**761 637,71 Kč**	
CELKEM REALIZACE VČ. DPH					**921 581,63 Kč**	

ROZVOJOVÁ PÉČE 1. ROK

Pozn. Není naceněna zálivka, jelikož je naceněna v realizaci. 1. rok péče je totožný s rokem realizace.

Stromy - krytokořenný poloodrostek v 81 - 120 cm (413 ks)						
	Kontrola a případná oprava kotvení	ks	413	15	6 195,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	413	2	826,00	
mezisoučet					**7 021,00**	
Stromy soliterní - listnatý strom s balem (11 ks) a ovocný vysokokmen (6 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	17	30	510,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	17	2	34,00	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	34	90	3 060,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	6	170	1 020,00	Řez bude proveden pouze u švestek *Prunus domestica*
mezisoučet					**4 624,00**	
Stromy ve skupině - listnatý strom s balem (2 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	2	15	30,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	2	2	4,00	
mezisoučet					**34,00**	
Keře - prostokořenné výšky 40 - 60 cm (435 ks)						
	Kontrola vyznačovcích kolíků	ks	435	5	2 175,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	435	2	870,00	
mezisoučet					**3 045,00**	
Keře - kontejnerované výšky nad 100 cm (75 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	75	5	375,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	75	2	150,00	
mezisoučet					**525,00**	
OPLOCENKA						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	630	9	5 670,00	
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m²	3635	5	18 175,00	
mezisoučet					**23 845,00**	
SKUPINOVÉ VÝSADBY BEZ OPLOCENKY						
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m²	163	5	815,00	
mezisoučet					**815,00**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 1. ROK					**39 909,00 Kč**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 1. ROK vč. DPH					**48 289,89 Kč**	

ROZVOJOVÁ PÉČE 2. ROK

Stromy - krytokořenný poloodrostek v 81 - 120 cm (413 ks)						
	Kontrola a případná oprava kotvení	ks	413	11	4 543,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	99,12	20	1 982,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	99,12	27	2 676,24	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. Materiálu	ks	413	2	826,00	
mezisoučet					**10 027,64**	
Stromy soliterní - listnatý strom s balem (11 ks) a ovocný vysokokmen s balem (6 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	17	30	510,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	17	2	34,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	4,08	20	81,60	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	4,08	27	110,16	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	34	90	3 060,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	6	170	1 020,00	
mezisoučet					**4 815,76**	
Stromy ve skupině -listnatý strom s balem (2 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	2	30	60,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	2	2	4,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	0,48	20	9,60	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	0,48	27	12,96	
mezisoučet					**86,56**	
Keře - prostokořenné výšky 40 - 60 cm (435 ks)						
	Kontrola vyznačovcích kolíků	ks	435	5	2 175,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	435	2	870,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m³	52,2	20	1 044,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	52,2	27	1 409,40	
mezisoučet					**5 498,40**	
Keře - kontejnerované výšky nad 100 cm (75 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	75	5	375,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	75	2	150,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m³	9	20	180,00	

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	9	27	243,00	
mezisoučet					**948,00**	
OPLOCENKA						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	630	9	5 670,00	
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m^2	3635	5	18 175,00	
mezisoučet					**23 845,00**	
SKUPINOVÉ VÝSADBY BEZ OPLOCENKY						
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m^2	163	5	815,00	
mezisoučet					**815,00**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 2. ROK					**46 036,36 Kč**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 2. ROK vč. DPH					**55 704,00 Kč**	

ROZVOJOVÁ PÉČE 3. ROK

Stromy - krytokořenný poloodrostek v 81 - 120 cm (413 ks)						
184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	ks	413	15	6 195,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	99,12	20	1 982,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	99,12	27	2 676,24	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	413	2	826,00	
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	6	170	1 020,00	
mezisoučet					**12 699,64**	
Stromy soliterní - listnatý strom s balem (11 ks) a ovocný vysokokmen s balem (6 ks)						
184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	17	40	680,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	17	2	34,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	4,08	20	81,60	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	4,08	27	110,16	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m^2	34	90	3 060,00	počítán 1 m^2 na strom, 2x ročně
mezisoučet					**3 965,76**	
Stromy ve skupině - listnatý strom s balem (2 ks)						
184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	2	40	80,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	2	2	4,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	0,48	20	9,60	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	0,48	27	12,96	
mezisoučet					**106,56**	
Keře - prostokořenné výšky 40 - 60 cm (435 ks)						
	Odstranění vyznačovacího kolíku	ks	435	15	6 525,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	435	2	870,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m^3	52,2	20	1 044,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	52,2	27	1 409,40	
mezisoučet					**9 848,40**	
Keře - kontejnerované výšky nad 100 cm (75 ks)						
184215172	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	ks	75	40	3 000,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	75	2	150,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m^3	9	20	180,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	9	27	243,00	
mezisoučet					**3 573,00**	
OPLOCENKA						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	630	9	5 670,00	
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m^2	3635	5	18 175,00	
mezisoučet					**23 845,00**	
SKUPINOVÉ VÝSADBY BEZ OPLOCENKY						
	Vyžínání porostu (2x ročně)	m^2	163	5	815,00	
mezisoučet					**815,00**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 3. ROK					**54 853,36 Kč**	
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI 3. ROK vč. DPH					**66 372,57 Kč**	

CELKEM ZA ROZVOJOVOU ZA 3 ROKY	**140 798,72 Kč**
CELKEM ZA ROZVOJOVOU PÉČI ZA 3 ROKY vč. DPH	**170 366,45 Kč**

SOUHRN OPATŘENÍ Č. 1: Nadregionální biokoridor NRBK_K 152 Kostelecké polesí – Hluboček

REALIZACE	**761 637,71 Kč**
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY	**140 798,72 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1	**902 436,43 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1 vč. DPH	**1 091 948,08 Kč**

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka

OPATŘENÍ Č. 2: Ovocný sad sklon 1:8,75

Specifikace - individuální výsadba		
plocha opatření	m²	21202
plocha vlastního sadu	m²	21176,5
obvod oplocenky	m	575,14
počet ovocných vysokokmenů s balem	ks	38
počet listnatých stromů s balem	ks	1
počet kontejnerovaných keřů	ks	151

SOUHRN OPATŘENÍ Č. 2: Ovocný sad

REALIZACE	**479 929,57 Kč**
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY	**103 671,90 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1	**583 601,47 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1 vč. DPH	**706 157,78 Kč**

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	583 601,47 Kč
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00 Kč

REALIZACE

Přípravné práce

Kácení						
	Odstranění náletu do 3 m výšky,	ha	0,523	15000	7 845,00	Charakter porostu odpovídá spíše položce Odstranění náletu pouze křovinořezem za 40000 kč/ha, avšak bodově se zde vyskytují dřeviny, které je třeba kácet pilou.
	Odstranění náletu nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu	ha	0,026	1800	46,80	
	Štěpkování (brán objem štěpky po štěpkování) včetně všech nezbytných činností, materiálů a dopravy na místo uložení a veškeré manipulace	m³	2	1100	2 200,00	
Odstranění zbytků původních kotvení a oploceny						
184215172	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	ks	225	40	9 000,00	jedná se o odstranění zbytků starého nekompletního kotvení
	Odstranění kůlů ze staré oplocenky	hod	4	300	1 200,00	
	Odvoz odpadního materiálu (oplocení a kotvení) na skládku - nákladní automobil	km	5	40	200,00	
Seč travního porostu						
	Seč travního porostu 1x ročně	ha	2,1177	25000	52 942,50	
mezisoučet					**73 434,30**	

Rostlinný materiál

Stromy

Ovocný vysokokmen, krytokořenný						
	Sorbopyrus x auricularis 'Tatarova'	ks	6	1820	10 920,00	
	Prunus domestica	ks	4	1820	7 280,00	
	Malus domestica	ks	6	1820	10 920,00	
	Pyrus communis	ks	3	1820	5 460,00	
	Prunus cerasus	ks	6	1700	10 200,00	
	Prunus avium	ks	5	1820	9 100,00	
	Juglans regia	ks	6	4100	24 600,00	
	Sorbus aucuparia var. moravica	ks	2	980	1 960,00	
mezisoučet			**38**		**80 440,00**	
Listnatý strom ok 6 - 8 cm; rozvětvený, s balem						
	Sorbus torminalis	ks	1	2890	2 890,00	
mezisoučet			**1**		**2 890,00**	
Keře						
kontejnerované keře výšky 50 - 80 cm						
	Cornus mas	ks	38	38	1 444,00	
	Corylus avellana	ks	45	38	1 710,00	
	Ribes idaeus	ks	37	75	2 775,00	
	Cydonia oblonga	ks	18	120	2 160,00	
	Prunus domestica syriaca	ks	13	120	1 560,00	
mezisoučet			**151**		**9 649,00**	
VÝSADBA						
Výsadba stromu - listnatý strom s balem (1ks)						
183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1	80	80,00	
	Obalení kořenového balu pletivem pro ochranu před hraboši	ks	1	100	100,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1	75	75,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	0,015	950	14,25	
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	1	71	71,00	
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	1	2	2,00	
184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	1	240	240,00	
184813121	Ochrana kemene dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	ks	1	119	119,00	
MATERIÁL					0,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 2,5 m	ks	3	190	570,00	
	Příčky ke kůlům	ks	3	60	180,00	
	Úvazek (1,5 m/ks)	m	1,5	37	55,50	
	Pletivo drátěné (velikost ok 10 mm, výška 100 – obal kož. balu – 1,5m/ks)	m	1,5	30	45,00	vybrat pletivo nejlépe z opalovaného a co nejtenčího drátu, aby se rychle rozkládal a nepřekážel růstu kořenového systému
	Pletivo králičí (velikost ok 13 mm, výška 50 – obal základny ind.ochrany – 1,3m/ks	m	1,3	16	20,80	

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	0,24	20	4,80	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	0,24	27	6,48	
mezisoučet					**1 583,83**	
Výsadba stromu - ovocný vysokokmen s balem (38 ks)						
183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	38	90	3 420,00	
	Obalení kořenového balu pletivem pro ochranu před hraboši	ks	38	80	3 040,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	38	75	2 850,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	0,57	95	54,15	
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	38	71	2 698,00	
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	38	2	76,00	
184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	38	240	9 120,00	
184813121	Ochrana kemene dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	ks	38	119	4 522,00	
MATERIÁL					0,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 2,5 m	ks	114	190	21 660,00	
	Příčky ke kůlům	ks	114	60	6 840,00	
	Úvazek (1,5 m/ks)	m	57	37	2 109,00	
	Pletivo drátěné (velikost ok 10 mm, výška 100 – obal kož. balu – 1,5m/ks)	m	57	30	1 710,00	
	Pletivo králičí (velikost ok 13 mm, výška 50 – obal základny ind.ochrany – 1,3m/ks	m	49,4	16	790,40	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m^3	9,12	20	182,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	9,12	27	246,24	
mezisoučet					**59 318,19**	
Výsadba keře - keř kontejnerovaný výšky 50 - 80 cm (151 ks)						
183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	151	32	4 832,00	
184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	151	31	4 681,00	
	Aplikace mykorhizního přípravku vč. materiálu	kg	2,265	950	2 151,75	
	Chemický nátěr proti okusu a korní spále, vč. materiálu	ks	151	2	302,00	
	Umístění vyznačovacího kolíku	ks	151	8	1 208,00	
MATERIÁL					0,00	
	Vyznačovací kolík délky 1 m	ks	435	15	6 525,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m^3	52,2	20	1 044,00	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m^3	52,2	27	1 409,40	
mezisoučet					**22 153,15**	
OŠETŘENÍ PŮVODNÍCH STROMŮ						
	Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	20	80	1 600,00	
	Řezy udržovací u ovocných dřevin - (kombinace řezů zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu), včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu - plocha stromu do 50 m^2	ks	74	170	12 580,00	
	Zdravotní řez plocha stromu < 50 m^2 z - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	1	170	170,00	
184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	24	240	5 760,00	
184813121	Ochrana kemene dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5		24	119	2 856,00	
	Kůly na ukotvení dřevin D do 0,1 m délky 2,5 m	ks	72	190	13 680,00	
	Příčky ke kůlům	ks	72	60	4 320,00	
	Úvazek (1,5 m/ks)	m	36	12	432,00	
	Pletivo králičí (velikost ok 13 mm, výška 50 – obal základny ind.ochrany – 1,3m/ks	m	31,2	16	499,20	
mezisoučet					**41 897,20**	

INSTALACE OPLOCENKY (8 ks oplocenek)						
	Pletivo (pozinkované pletivo v. 180, vel.ok 5x5 cm, bez napínacího drátu)	m	575,14	85	48 886,90	
	Opěrný kůl D 10 - 15 cm, výšky 2,5 m po 4m	ks	150	160	24 000,00	148 kůlů + 2 kůly na bránu
	Vzpěra k opěrnému kůlu - 2 vzpěry na každý 4. kůl	ks	74	80	5 920,00	
	Práce (kotvení opěrných kůlů včetně pažení, natažení pletiva, připevnění k zemi, kotveno hřebíky)	bm	575,14	50	28 757,00	
	Brána dvoukřídlá, dřevěný rám + pletivo jako na oplocence, šířka křídla 1,5 - 1,6 m, výška 1,8	ks	1	4000	4 000,00	v ceně je i pletivo k dorovnání mezer mezi sloupky brány a ozdobným portálem
	Portál vč. instalace a povrchové úpravy	ks	1	56000	56 000,00	
mezisoučet					**167 563,90**	
BIDÝLKO PRO DRAVCE						
	Bidýlko pro dravce vč. materiálu a instalace	ks	4	1500	6 000,00	
mezisoučet					**6 000,00**	
MOBILIÁŘ						
	Dubové lavičky s opěradlem, délka 1,6 m vč. Povrchové úpravy a instalace	ks	3	5000	15 000,00	
mezisoučet					**15 000,00**	
CELKEM REALIZACE					**479 929,57 Kč**	
CELKEM REALIZACE VČ. DPH					**580 714,78 Kč**	

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka

ROZVOJOVÁ PÉČE 1. ROK

Pozn. Není naceněna zálivka, jelikož je naceněna v Realizaci

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek		Cena	Poznámka
Stromy soliterní - listnatý strom s balem (1 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	1	30	30,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	1	2	2,00	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	2	90	180,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
mezisoučet					**212,00**	
Stromy soliterní - ovocný vysokokmen s balem (38 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	38	30	1 140,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	38	2	76,00	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	76	90	6 840,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	38	170	6 460,00	
mezisoučet					**14 516,00**	
Keře - kontejnerované výšky 50 - 80 cm (151 ks)						
	Kontrola vyznačovacích kolíků	ks	151	5	755,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	151	2	302,00	
	Vyžínání porostu mezi keři	m²	1952	5	9 760,00	
mezisoučet					**10 817,00**	
Oplocenka						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	575,14	9	5 176,26	
mezisoučet					**5 176,26**	
původní stromy						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	24	5	120,00	
mezisoučet					**120,00**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK					**30 841,26 Kč**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 1. ROK vč. DPH					**37 317,92 Kč**	

ROZVOJOVÁ PÉČE 2. ROK

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek		Cena	Poznámka
Stromy soliterní - strom listnatý s balem (1 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	1	30	30,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	1	2	2,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	0,24	20	4,80	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	0,24	27	6,48	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	2	90	180,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
mezisoučet					**223,28**	
Stromy soliterní - ovocný vysokokmen s balem (38 ks)						
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	38	30	1 140,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	38	2	76,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	9,12	20	182,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	9,12	27	246,24	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	76	90	6 840,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	38	170	6 460,00	
mezisoučet					**14 944,64**	
Keře - kontejnerované výšky 50 - 80 cm (151 ks)						
	Kontrola vyznačovacích kolíků	ks	151	5	755,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	151	2	302,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m³	18,12	20	362,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	18,12	27	489,24	
	Vyžínání porostu mezi keři	m²	1952	5	9 760,00	
mezisoučet					**11 668,64**	
Oplocenka						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	575,14	9	5 176,26	
mezisoučet					**5 176,26**	
původní stromy						
	Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	20	170	3 400,00	
	Kontrola a případná oprava individuální ochrany	ks	24	5	120,00	
mezisoučet					**3 520,00**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK					**35 532,82 Kč**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 2. ROK vč. DPH					**42 994,71 Kč**	

ROZVOJOVÁ PÉČE 3. ROK

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	Kč/MJ	Cena (Kč)	Poznámka
Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek		Cena	Poznámka
Stromy soliterní - strom listnatý s balem (1 ks)						
184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	1	15	15,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	1	2	2,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	0,24	20	4,80	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	0,24	27	6,48	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	2	90	180,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
mezisoučet					**208,28**	
Stromy soliterní - ovocný vysokokmen s balem (38 ks)						
184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	38	15	570,00	
	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	38	2	76,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,04 m3 /ks)	m³	9,12	20	182,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	9,12	27	246,24	
185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 2x ročně	m²	76	90	6 840,00	počítán 1 m² na strom, 2x ročně
	Výchovný řez ovocných stromů do 4 m výšky - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	38	170	6 460,00	
mezisoučet					**14 374,64**	
Keře - kontejnerované výšky 50 - 80 cm (151 ks)						
	Odstranění vyznačovacích kolíků	ks	151	15	2 265,00	
184813134	Chemický nátěr proti okusu, vč. materiálu	ks	151	2	302,00	
	Voda na zálivku (6 x 0,02 m3 /ks)	m³	18,12	20	362,40	
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m³	18,12	27	489,24	
	Vyžínání porostu mezi keři	m²	1952	5	9 760,00	
mezisoučet					**13 178,64**	
OPLOCENKA						
	Kontrola a případná oprava oplocenky	bm	575,14	9	5 176,26	
mezisoučet					**5 176,26**	
původní stromy						
	Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě - včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu	ks	20	170	3 400,00	
184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	24	40	960,00	
mezisoučet					**4 360,00**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK					**37 297,82 Kč**	
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3. ROK vč. DPH					**45 130,36 Kč**	

CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY	**103 671,90 Kč**
CELKEM ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY vč. DPH	**125 443,00 Kč**

SOUHRN OPATŘENÍ Č. 1: Ovocný sad

REALIZACE	**479 929,57 Kč**
ROZVOJOVÁ PÉČE ZA 3 ROKY	**103 671,90 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1	**583 601,47 Kč**
CELKEM OPATŘENÍ Č. 1 vč. DPH	**706 157,78 Kč**

CELKOVÝ SOUHRN O1 + O2

REALIZACE

OPATŘENÍ Č. 1: Nadregionální biokoridor NRBK_K 152 Kostelecké polesí – Hluboček	761 637,71 Kč
OPATŘENÍ Č. 2: Ovocný sad	479 929,57 Kč
REALIZACE O1 + O2 CELKEM	**1 241 567,28 Kč**

ROZVOJOVÁ PÉČE 3 ROKY

OPATŘENÍ Č. 1: Nadregionální biokoridor NRBK_K 152 Kostelecké polesí – Hluboček	140 798,72 Kč
OPATŘENÍ Č. 2: Ovocný sad	103 671,90 Kč
ROZVOJOVÁ PÉČE O1 + O2 CELKEM	**244 470,62 Kč**

CELKEM ZA OPATŘENÍ Č. 1 A Č.2	**1 486 037,90 Kč**
CELKEM ZA OPATŘENÍ Č. 1 A Č.2 VČ. DPH	**1 798 105,86 Kč**

Harmonogram stavby "Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice"

Popis	Rok			2021				2021	2022	2023
	Kvartál			I.	II.			Následná péče		
	Měsíc			Bře	Dub	Kvě	Čer			
	Začátek	Konec	Celk. cena							
Úpravy krajinných struktur v k.ú. Drslavice	01.03.2021	30.06.2021	1 486 037,90							

V Brně, dne 1. 2. 2021

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 32 -

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.