

SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec PETRŮVKY
sídlo:	Petrůvky 3, 675 52 Petrůvky
právní forma:	obec
IČ:	00378488
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Novotný – starosta obce
Telefon:	603 541 103
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	13824711/0710
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Novotný – starosta obce
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Novotný – starosta obce

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :	KAVYL, spol. s r.o.
Zastoupen:	Ing. Slavomil Dokulil, jednatel společnosti
Sídlo:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: 49975358	DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	86-3602390257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C vložka 13954	
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)	
Osoby oprávněné k jednání ve věcech:	
smluvních:	Ing. Slavomil Dokulil, jednatel společnosti
technických:	Zdeněk Šíroký, vedoucí střediska

(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Krajinná zeleň - Petrůvky“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 14 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu

realizace bez ohledu na dobu ukončení.

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH 761 223 Kč

Výše DPH v %.21

DPH ve výši 159 857 Kč

Cena včetně DPH 921 080,-Kč

(slovy : devět set dvacet jedna tisíc osmdesát korun českých)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:

- Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
- V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: předpoklad 15. března 2021
2. Dokončení a předání stavby: 30. listopadu 2023

V. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění: v k. ú. Petrůvky, okres Třebíč, Kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 10 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.

3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. **V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z dotačního titulu OPŽP, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy**

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Realizace díla je podmíněna přiznáním dotace MŽP ČR. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem. Staveniště bude předáno po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení

zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 1 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či

nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

- f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.


XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněným zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Petrůvkách dne 22.3.2021

V Mohelně dne 16.3.2021




objednatel


Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelnice 563, 675 75
IČ: 499 73 358, DIČ: CZ49973358 4
zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : Krajinná zeleň - Petruvky	Datum: 19.05.2020
Místo stavby: k.ú. Petruvky		
Projektant : Paměť krajiny, s.r.o	IČO : DIČ : CZ 29306922	29306922
Objednatel : Obec Petruvky	IČO : DIČ :	
Zpracovatel :	IČO : DIČ :	
Zhotovitel :	IČO : DIČ :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		761 223 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		761 223 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	761 223 Kč
DPH	21% činí :	159 857 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		921 080 Kč

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

OBEC PETRŮVKY
675 52 LIPNÍK
IČ: 003 78 488

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Kavyl
Kavyl spol. s r.o.
 Mohelná 563/675 75
 IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

Datum, razítko, podpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	Krajinná zeleň - Petrůvky	19.05.2020
Místo stavby:	k.ú. Petrůvky	
Projektant:	Paměť krajiny, s.r.o	
Objednatel:	Obec Petrůvky	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:		

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	LOKALITA 1 – LBK – výsadba ovocných dřevin		149 430	180 810
SO-02	LOKALITA 2 - stromořadí A		188 272	227 809
SO-03	LOKALITA 3 - stromořadí B		181 203	219 256
SO-04	LOKALITA 4 – stromořadí C		111 925	135 429
SO-05	LOKALITA 5 – remízek		130 395	157 778
CENA ZA STAVBU CELKEM			761 223	921 082

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-01	LOKALITA 1 – LBK – výsadba ovocných dřevin		2020/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Krajinná zeleň - Petrůvky		
Projektant:	Paměť krajiny, s.r.o	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	Obec Petrůvky	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	47 408	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	102 022	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	149 430	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	149 430	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	149 430	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	149 430		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	149 430 Kč
DPH	21,0 % činí :	31 380 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		180 810 Kč

Poznámky:

Stavba : - Krajinná zeleň - Petrůvky
Objekt : SO-01 - LOKALITA 1 – LBK – výsadba ovocných dřevin

Cenová úroveň : 2020/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	4 000	16 545	20 545
2	Zásah na stávající dřevinné vegetaci: _x000D_	0	4 050	4 050
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_	13 840	7 780	21 620
4	Výsadba PK ovocný špičák	29 568	27 897	57 465
7	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	0	45 750	45 750
	HSV CELKEM	47 408	102 022	149 430
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	47 408	102 022	149 430

Stavba : - Krajinná zeleň - Petrůvky
 Objekt : SO-01 - LOKALITA 1 – LBK – výsadba ovocných dřevin

Cenová úroveň : 2020/1
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	6		0,0	500,0	3 000,0	0,000	0,000
2 C-183403112-0		OBDEL PUDY ROVINA ORBOU DO 0,2 M	M2	1 315		0,0	1,0	1 315,0	0,000	0,000
3 C-183403114-0		OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINE	M2	1 315		0,0	0,5	657,5	0,000	0,000
4 C-183403152-0		OBDEL PUDY ROVINA VLACENIM	M2	1 315		0,0	0,5	657,5	0,000	0,000
5 C-180401211-0		ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	1 315		0,0	6,0	7 890,0	0,015	19,725
6 H-00572410-1		TRAVNI OSIVO, 30KG/HA - travinobylinná louka klasická	KG	4	1 000,0	4 000,0		0,0	0,001	0,004
7 C-183403161-0		OBDEL PUDY ROVINA VALENIM	M2	1 315		0,0	0,3	394,5	0,000	0,000
8 C-111104311-0		POSEK TRAV LUCNI ODVOZ -20KM V ROVINE	M2	1 315		0,0	2,0	2 630,0	0,000	0,000
		1.seč po založení trávníku								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				4 000,0		16 544,5		19,729
	oddíl 2	Zásah na stávající dřevinné vegetaci: x000D_								
9 R		LEZEC ŘEZ ZDRAVOTNÍ O-RA - (udržovací)	KS	9		0,0	450,0	4 050,0	0,000	0,000
	2	Zásah na stávající dřevinné vegetaci: x000D_				0,0		4 050,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: x000D_								
10 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	10		0,0	200,0	2 000,0	0,000	0,000
11 R		HYDROGEL (12 g/KS)	KS	10	10,0	100,0	10,0	100,0	0,000	0,000
12 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	10	5,0	50,0	5,0	50,0	0,000	0,000
13 C-184102114-0		VÝSADBA DREV S BALEM V ROVINE D 0,5 M	KS	10		0,0	200,0	2 000,0	0,000	0,000
14 C-184202112-0		KOTVENÍ DREVIN KULY DO 3M	KS	10		0,0	150,0	1 500,0	0,000	0,003
15 H-61491115-1		KUL ZAHRADNICKY FREZOVANY D 6 V 250CM	KS	30	80,0	2 400,0		0,0	0,006	0,165
16 R		UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	10	8,0	80,0		0,0	0,000	0,000
17 R		PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 6 ks spoj.m./strom	KS	10	15,0	150,0		0,0	0,002	0,020
18 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	10		0,0	20,0	200,0	0,000	0,003
19 R		RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	4	45,0	180,0		0,0	0,000	0,000
20 C-184804112-0		OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1.6 m/strom	KS	10		0,0	50,0	500,0	0,000	0,002
21 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink.150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	16	30,0	480,0		0,0	0,002	0,032
22 C-184921093-0		MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE	M2	10		0,0	30,0	300,0	0,000	0,000
23 H-10391100-10		KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	1	400,0	400,0		0,0	0,600	0,600
24 C-185804312-0		ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,5		0,0	100,0	50,0	1,000	0,500
25 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0,5		0,0	300,0	150,0	0,000	0,000
26 C-184808111-0		ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	10		0,0	10,0	100,0	0,000	0,000
27 R		PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	10		0,0	10,0	100,0	0,000	0,000
28 R		třešeň obecná (Prunus avium),OK 8-10CM DTBAL	KS	10	1 000,0	10 000,0		0,0	0,050	0,500
29 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	10		0,0	10,0	100,0	0,000	0,000
30 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,8		0,0	350,0	630,0	0,000	0,000

	3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: x000D				13 840,0		7 780,0		1,825
	oddíl 4	Výsadba PK ovocný špičák								
31	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,125 M3	KS	51		0,0	150,0	7 650,0	0,000	0,000
32	R	HYDROGEL (8 g/KS)	KS	51	10,0	510,0	10,0	510,0	0,000	0,000
33	R	ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	51	5,0	255,0	5,0	255,0	0,000	0,000
34	C-184201111-0	VÝSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	51		0,0	150,0	7 650,0	0,000	0,000
35	C-184202111-0	KOTVENÍ DREVIN KULY DO 2M - jedním kulem	KS	51		0,0	50,0	2 550,0	0,000	0,014
36	H-61491113-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 200CM	KS	51	80,0	4 080,0		0,0	0,005	0,230
37	R	UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA	KS	51	8,0	408,0		0,0	0,000	0,000
38	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	51		0,0	20,0	1 020,0	0,000	0,014
39	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	21	45,0	945,0		0,0	0,000	0,000
40	C-184804112-0	OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 0,6 m/strom	KS	51		0,0	30,0	1 530,0	0,000	0,010
41	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink.150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	31	30,0	930,0		0,0	0,002	0,062
42	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	51		0,0	30,0	1 530,0	0,000	0,000
43	H-10391100-10	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	5,1	400,0	2 040,0		0,0	0,600	3,060
44	C-185804311-0	ZALITI ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125 M3	M3	1,53		0,0	100,0	153,0	1,000	1,530
45	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (30 l/ks)	M3	1,53		0,0	300,0	459,0	0,000	0,000
46	C-184808111-0	ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M	KS	51		0,0	55,0	2 805,0	0,000	0,000
47	R	PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	51		0,0	25,0	1 275,0	0,000	0,000
48	R	jabloň domácí (Malus domestica), PK ovocný špičák 150cm+	KS	25	400,0	10 000,0		0,0	0,002	0,050
49	R	švestka domácí (Prunus domestica), PK ovocný špičák 150cm+	KS	20	400,0	8 000,0		0,0	0,002	0,040
50	R	hrušeň obecná (Pyrus communis), PK ovocný špičák 150cm+	KS	6	400,0	2 400,0		0,0	0,002	0,012
51	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	51		0,0	10,0	510,0	0,000	0,000
52	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T			0,0	350,0	0,0	0,000	0,000
	4	Výsadba PK ovocný špičák				29 568,0		27 897,0		5,021
	oddíl 7	Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let : (dokončovací a rozvojová) *								
		* záhlvka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků								
53	R	1. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	61		0,0	250,0	15 250,0	0,000	0,000
54	R	2. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	61		0,0	250,0	15 250,0	0,000	0,000
55	R	3. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	61		0,0	250,0	15 250,0	0,000	0,000
	7	Následná péče o výsadby se záhlvkou - po dobu 3 let :				0,0		45 750,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								149 430

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-02	LOKALITA 2 - stromořadí A		2020/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Krajinná zeleň - Petrůvky		
Projektant:	Paměť krajiny, s.r.o	Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	Obec Petrůvky	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	48 390	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	139 882	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	188 272	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN	celkem	188 272	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII		188 272	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN	celkem	0		% 0
ORN	celkem	0		% 0
DRN	celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem		188 272		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	188 272 Kč
DPH	21,0 % činí :	39 537 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		227 809 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	12 000	49 087	61 087
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_	11 049	6 725	17 774
4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm	8 321	13 725	22 046
5	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	7 660	14 995	22 655
6	Plošná ochrana vysazených dřevin	9 360	4 800	14 160
7	Následná péče o výsadby se záhlívkou - po dobu 3 let	0	50 550	50 550
	HSV CELKEM	48 390	139 882	188 272
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	48 390	139 882	188 272

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	16		0,0	500,0	8 000,0	0,000	0,000
2 C-183403112-0		OBDEL PUDY ROVINA ORBOU DO 0,2 M	M2	3 989		0,0	1,0	3 989,0	0,000	0,000
3 C-183403114-0		OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINE	M2	3 989		0,0	0,5	1 994,5	0,000	0,000
4 C-183403152-0		OBDEL PUDY ROVINA VLACENIM	M2	3 989		0,0	0,5	1 994,5	0,000	0,000
5 C-180401211-0		ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	3 989		0,0	6,0	23 934,0	0,015	59,835
6 H-00572410-1		TRAVNI OSIVO, 30KG/HA - travinobylinná louka klasická	KG	12	1 000,0	12 000,0		0,0	0,001	0,012
7 C-183403161-0		OBDEL PUDY ROVINA VALENIM	M2	3 989		0,0	0,3	1 196,7	0,000	0,000
8 C-111104311-0		POSEK TRAV LUCNI ODVOZ -20KM V ROVINE	M2	3 989		0,0	2,0	7 978,0	0,000	0,000
		1.seč po založení trávníku								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				12 000,0		49 086,7		59,847
	oddíl 3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_								
9 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	8		0,0	200,0	1 600,0	0,000	0,000
10 R		HYDROGEL (12 g/ks)	KS	8	10,0	80,0	10,0	80,0	0,000	0,000
11 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	8	5,0	40,0	5,0	40,0	0,000	0,000
12 C-184102114-0		VYSADBA DREV S BALEM V ROVINE D 0,5 M	KS	8		0,0	200,0	1 600,0	0,000	0,000
13 C-184202112-0		KOTVENI DREVIN KULY DO 3M	KS	8		0,0	150,0	1 200,0	0,000	0,003
14 H-61491115-1		KUL ZAHRADNICKY FREZOVANY D 6 V 250CM	KS	24	80,0	1 920,0		0,0	0,006	0,132
15 R		UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	8	8,0	64,0		0,0	0,000	0,000
16 R		PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 6 ks spoj.m./strom	KS	8	15,0	120,0		0,0	0,002	0,016
17 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	8		0,0	20,0	160,0	0,000	0,002
18 R		RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	4	45,0	180,0		0,0	0,000	0,000
19 C-184804112-0		OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1.6 m/strom	KS	8		0,0	50,0	400,0	0,000	0,001
20 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink.150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	13	25,0	325,0		0,0	0,002	0,026
21 C-184921093-0		MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE	M2	8		0,0	30,0	240,0	0,000	0,000
22 H-10391100-10		KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	0,8	400,0	320,0		0,0	0,600	0,480
23 C-185804312-0		ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,4		0,0	100,0	40,0	1,000	0,400
24 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0,4		0,0	300,0	120,0	0,000	0,000
25 C-184808111-0		ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	8		0,0	55,0	440,0	0,000	0,000
26 R		PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	8		0,0	25,0	200,0	0,000	0,000
27 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 8-10CM DTBAL	KS	4	1 000,0	4 000,0		0,0	0,050	0,200
28 R		třešeň obecná (Prunus avium), OK 8-10CM DTBAL	KS	3	1 000,0	3 000,0		0,0	0,050	0,150
29 R		topol černý (Populus nigra), OK 8-10CM DTBAL	KS	1	1 000,0	1 000,0		0,0	0,050	0,050
30 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	8		0,0	10,0	80,0	0,000	0,000
31 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,5		0,0	350,0	525,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_				11 049,0		6 725,0		1,461
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm								

32	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,125 M3	KS	37						2 775,0	0,000				
33	R	HYDROGEL (8 g/KS)	KS	37		5,0	185,0	5,0	185,0	0,000	0,000				
34	R	ZÁSObNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	37		5,0	185,0	5,0	185,0	0,000	0,000				
35	C-184201111-0	VÝSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	37					2 775,0	0,000	0,000				
36	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - jedním kůlem	KS	37					1 850,0	0,000	0,010				
37	H-61491113-1	KUL ZAHRADNICKY FREZOVANY D 6 V 200CM	KS	37		30,0	1 110,0		0,0	0,005	0,167				
38	R	UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA	KS	37		8,0	296,0		0,0	0,000	0,000				
39	C-184080221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZANIM RAKOSEM	KS	37					740,0	0,000	0,010				
40	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	15		45,0	675,0		0,0	0,000	0,000				
41	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 0,6 m/strom	KS	37					1 110,0	0,000	0,007				
42	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	23		30,0	690,0		0,0	0,002	0,046				
43	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	37					925,0	0,000	0,000				
44	H-10391100-10	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	3,7		400,0	1 480,0		0,0	0,600	2,220				
45	C-185804311-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125 M3	M3	1,1					110,0	1,000	1,100				
46	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (30 l/ks)	M3	1,1					330,0	0,000	0,000				
47	C-184808111-0	ODVĚTV A TVAR OREZ DŘEVIN H 3M	KS	37					185,0	0,000	0,000				
48	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	37					925,0	0,000	0,000				
49	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250cm	KS	15		100,0	1 500,0		0,0	0,002	0,030				
50	R	javor babyka (Acer campestre), KK list. odrostek 121-250cm	KS	22		100,0	2 200,0		0,0	0,002	0,044				
51	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	37					10,0	0,000	0,000				
52	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	3,6					350,0	0,000	0,000				
4 Výsadba KK list. odrostek 121-250cm, PK ovocný špičák											8 321,0	13 725,0	3,634		
oddíl 5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm															
53	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,05M3	KS	160					22,0	3 520,0	0,000	0,000			
54	R	HYDROGEL (4 g/KS)	KS	160		3,0	480,0		3,0	480,0	0,000	0,000			
55	R	ZÁSObNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	160		3,0	480,0		3,0	480,0	0,000	0,000			
56	C-184004723-0	VÝSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	160					22,0	3 520,0	0,000	0,000			
57	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	40					25,0	1 000,0	0,000	0,000			
58	R	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	4		400,0	1 600,0		0,0	0,600	2,400	0,000			
59	C-185804312-0	ZALITÍ ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	1,6					100,0	160,0	0,000	0,000			
60	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (10 l/ks)	M3	1,6					300,0	480,0	0,000	0,000			
61	C-184813111-0	OCHR STROMU PR SKODAM ZVERI NATEREM	KS	160					2,0	320,0	0,000	0,000			
62	R	OCHR REPELENT PROTI OKUSU 1 kg/ 100 ks	KG	1,5		200,0	300,0		0,0	0,0	0,000	0,000			
63	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	KS	160					25,0	4 000,0	0,000	0,000			
64	R	hloh jedhosemenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	40		30,0	1 200,0			0,0	0,001	0,040			
65	R	ružě šípková (Rosa canina), KK keř 40-60 cm,	KS	40		30,0	1 200,0			0,0	0,001	0,040			
66	R	trnka obecná (Prunus spinosa), KK keř 40-60 cm,	KS	40		30,0	1 200,0			0,0	0,001	0,040			
67	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	40		30,0	1 200,0				0,001	0,040			
68	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	160					1,0	160,0	0,000	0,000			
69	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	2,5					350,0	875,0	0,000	0,000			
5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm											7 660,0	14 995,0	2,560		
oddíl 6 Plošná ochrana vysazených dřevin															
70	R	LESNICKA OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 23 drátů	M	120		30,0	3 600,0		40,0	4 800,0	0,001	0,120			
71	H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKY FREZOVANY MIN D 6 V 250CM	KS	48		80,0	3 840,0			0,0	0,004	0,192			
72	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	32		60,0	1 920,0			0,0	0,002	0,064			
73	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,4						0,0	0,000	0,000			
6 Plošná ochrana vysazených dřevin											9 360,0	4 800,0	0,376		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-03	LOKALITA 3 - stromořadí B		2020/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Krajinná zeleň - Petrůvky		
Projektant: Paměť krajiny, s.r.o		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Obec Petrůvky		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	46 694	Ztižené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	134 509	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	181 203	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	181 203	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	181 203	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	181 203		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí :	181 203 Kč
DPH	21,0 % činí :	38 053 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		219 256 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	12 000	49 619	61 619
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_	11 661	5 915	17 576
4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm	8 103	15 380	23 483
5	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	6 740	13 090	19 830
6	Plošná ochrana vysazených dřevin	8 190	4 305	12 495
7	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	0	46 200	46 200
	HSV CELKEM	46 694	134 509	181 203
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	46 694	134 509	181 203

Stavba : - Krajinná zeleň - Petrůvky
 Objekt : SO-03 - LOKALITA 3 - stromořadí B

Cenová úroveň : 2020/I
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	19		0,0	500,0	9 500,0	0,000	0,000
2 C-183403112-0		OBDEL PUDY ROVINA ORBOU DO 0,2 M	M2	3 895		0,0	1,0	3 895,0	0,000	0,000
3 C-183403114-0		OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINE	M2	3 895		0,0	0,5	1 947,5	0,000	0,000
4 C-183403152-0		OBDEL PUDY ROVINA VLACENIM	M2	3 895		0,0	0,5	1 947,5	0,000	0,000
5 C-180401211-0		ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	3 895		0,0	6,0	23 370,0	0,015	58,425
6 H-00572410-1		TRAVNI OSIVO, 30KG/HA - travinobylinná louka klasická	KG	12	1 000,0	12 000,0		0,0	0,001	0,012
7 C-183403161-0		OBDEL PUDY ROVINA VALENIM	M2	3 895		0,0	0,3	1 168,5	0,000	0,000
8 C-111104311-0		POSEK TRAV LUCNI ODVOZ -20KM V ROVINE	M2	3 895		0,0	2,0	7 790,0	0,000	0,000
		1.seč po založení trávníku								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				12 000,0		49 618,5		58,437
	oddíl 3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_								
9 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	7		0,0	200,0	1 400,0	0,000	0,000
10 R		HYDROGEL (12 g/KS)	KS	7	10,0	70,0	10,0	70,0	0,000	0,000
11 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	7	5,0	35,0	5,0	35,0	0,000	0,000
12 C-184102114-0		VYSADBA DREV S BALEM V ROVINE D 0,5 M	KS	7		0,0	200,0	1 400,0	0,000	0,000
13 C-184202112-0		KOTVENI DREVIN KULY DO 3M	KS	7		0,0	150,0	1 050,0	0,000	0,002
14 H-61491115-1		KUL ZAHRADNICKY FREZO VANY D 6 V 250CM	KS	21	80,0	1 680,0		0,0	0,006	0,116
15 R		UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	7	8,0	56,0		0,0	0,000	0,000
16 R		PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 6 ks spoj.m./strom	KS	7	15,0	105,0		0,0	0,002	0,014
17 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	7		0,0	20,0	140,0	0,000	0,002
18 R		RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	3	45,0	135,0		0,0	0,000	0,000
19 C-184804112-0		OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1.6 m/strom	KS	7		0,0	50,0	350,0	0,000	0,001
20 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	12	25,0	300,0		0,0	0,002	0,024
21 C-184921093-0		MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE	M2	7		0,0	30,0	210,0	0,000	0,000
22 H-10391100-10		KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	0,7	400,0	280,0		0,0	0,600	0,420
23 C-185804312-0		ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,35		0,0	100,0	35,0	1,000	0,350
24 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0,35		0,0	300,0	105,0	0,000	0,000
25 C-184808111-0		ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	7		0,0	55,0	385,0	0,000	0,000
26 R		PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	7		0,0	25,0	175,0	0,000	0,000
27 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 8-10CM DTBAL	KS	5	1 000,0	5 000,0		0,0	0,050	0,250
28 R		třešeň obecná (Prunus avium), OK 8-10CM DTBAL	KS	2	1 000,0	2 000,0		0,0	0,050	0,100
29 R		topol černý (Populus nigra), OK 8-10CM DTBAL	KS	2	1 000,0	2 000,0		0,0	0,050	0,100
30 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	7		0,0	10,0	70,0	0,000	0,000
31 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,4		0,0	350,0	490,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_				11 661,0		5 915,0		1,379

oddíl 4		Výsadba KK list. odrostek 121-250cm									
32	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PUDY 0,125 M3	KS	36							
33	R	HYDROGEL (8 g/KS)	KS	36	5,0	0,0	75,0	2 700,0	0,000	0,000	0,000
34	R	ZÁSADBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	36	5,0	180,0	5,0	180,0	0,000	0,000	0,000
35	C-184201111-0	VÝSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	36		0,0	75,0	2 700,0	0,000	0,000	0,000
36	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - jedním kulem	KS	36		0,0	50,0	1 800,0	0,000	0,010	0,010
37	H-61491113-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 200CM	KS	36	30,0	1 080,0			0,005	0,162	0,162
38	R	UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA	KS	36	8,0	288,0			0,000	0,000	0,000
39	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVÁZANIM RAKOSEM	KS	36		0,0	20,0	720,0	0,000	0,010	0,010
40	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	15	45,0	675,0			0,000	0,000	0,000
41	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 0,6 m/strom	KS	36		0,0	30,0	1 080,0	0,000	0,007	0,007
42	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	22	30,0	660,0			0,002	0,044	0,044
43	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	36		0,0	30,0	1 080,0	0,000	0,000	0,000
44	H-10391100-10	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	3,6	400,0	1 440,0			0,600	2,160	2,160
45	C-185804311-0	ZALITI ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125 M3	M3	1,1		0,0	100,0	110,0	1,000	1,100	1,100
46	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (30 l/ks)	M3	1,1		0,0	300,0	330,0	0,000	0,000	0,000
47	C-184808111-0	ODVETV A TVAR OREZ DŘEVIN H 3M	KS	36		0,0	55,0	1 980,0	0,000	0,000	0,000
48	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	36		0,0	25,0	900,0	0,000	0,000	0,000
49	R	dub zimní (Quercus petraea), KK list. odrostek 121-250cm	KS	15	100,0	1 500,0			0,002	0,030	0,030
50	R	javor babyka (Acer campestre), KK list. odrostek 121-250cm	KS	21	100,0	2 100,0			0,002	0,042	0,042
51	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	36		0,0	10,0	360,0	0,000	0,000	0,000
52	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	3,6		0,0	350,0	1 260,0	0,000	0,000	0,000
		4 Výsadba KK list. odrostek 121-250cm, PK ovocný špičák				8 103,0		15 380,0		3,565	
oddíl 5		Výsadba keře kontejner 40-60 cm									
53	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMENY PUDY 0,05M3	KS	140		0,0	22,0	3 080,0	0,000	0,000	0,000
54	R	HYDROGEL (4 g/KS)	KS	140	3,0	420,0	3,0	420,0	0,000	0,000	0,000
55	R	ZÁSADBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	140	3,0	420,0	3,0	420,0	0,000	0,000	0,000
56	C-184004723-0	VÝSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	140		0,0	22,0	3 080,0	0,000	0,000	0,000
57	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	35		0,0	25,0	875,0	0,000	0,000	0,000
58	R	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	3,5	400,0	1 400,0			0,600	2,100	2,100
59	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	1,4		0,0	100,0	140,0	0,000	0,000	0,000
60	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (10 l/ks)	M3	1,4		0,0	300,0	420,0	0,000	0,000	0,000
61	C-184813111-0	OCHR STROMU PR SKODAM ZVERI NATEREM	KS	140		0,0	2,0	280,0	0,000	0,000	0,000
62	R	OCHR REPELENT PROTI OKUSU 1 kg/ 100 ks	KG	1,5	200,0	300,0			0,000	0,000	0,000
63	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	KS	140		0,0	25,0	3 500,0	0,000	0,000	0,000
64	R	hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	40	30,0	1 200,0			0,001	0,040	0,040
65	R	ruže šípová (Rosa canina), KK keř 40-60 cm,	KS	40	30,0	1 200,0			0,000	0,000	0,000
66	R	trnka obecná (Prunus spinosa), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0			0,000	0,000	0,000
67	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0			0,000	0,000	0,000
68	R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	140		0,0	1,0	140,0	0,000	0,000	0,000
69	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	2,1		0,0	350,0	735,0	0,000	0,000	0,000
		5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm				6 740,0		13 090,0		2,140	
oddíl 6		Plošná ochrana vysazených dřevin									
70	R	LESNICKÁ OPLOČENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 23 drátů	M	105	30,0	3 150,0	40,0	4 200,0	0,001	0,105	0,105
71	H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ MIN D 6 V 250CM	KS	42	80,0	3 360,0			0,004	0,168	0,168
72	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	28	60,0	1 680,0			0,002	0,056	0,056
73	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,3		0,0	350,0	105,0	0,000	0,000	0,000

6 Plošná ochrana vysazených dřevin		8 190,0	4 305,0	0,329
oddíl 7 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let : (dokončovací a rozvojová) *				
* zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků				
74 R	1. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	250,0	0,000
75 R	KEŘE	M2	70,0	0,000
76 R	2. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	250,0	0,000
77 R	KEŘE	M2	70,0	0,000
78 R	3. Rok následné péče JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	250,0	0,000
79 R	KEŘE	M2	70,0	0,000
7 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let :			46 200,0	0,000
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :		181 203		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-04	Název objektu: LOKALITA 4 – stromořadí C	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/I
Kód stavby:	Název stavby: Krajinná zeleň - Petrůvky	SKP:	Účelová M.J:
Projektant: Paměť krajiny, s.r.o		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Obec Petrůvky		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	31 723	Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem	80 202	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	111 925	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	0	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	111 925	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	111 925	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	111 925		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	111 925 Kč
DPH	21,0 % činí :	23 504 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		135 429 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	4 500	4 500
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_	12 240	11 345	23 585
4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm	6 643	9 542	16 185
5	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	5 820	11 615	17 435
6	Plošná ochrana vysazených dřevin	7 020	3 600	10 620
7	Následná péče o výsadby se záhlavkou - po dobu 3 let	0	39 600	39 600
	HSV CELKEM	31 723	80 202	111 925
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	31 723	80 202	111 925

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	9		0,0	500,0	4 500,0	0,000	0,000
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		4 500,0		0,000
	oddíl 3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_								
2 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	10		0,0	200,0	2 000,0	0,000	0,000
3 R		HYDROGEL (12 g/KS)	KS	10	10,0	100,0	10,0	100,0	0,000	0,000
4 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	10	5,0	50,0	5,0	50,0	0,000	0,000
5 C-184102114-0		VYSADBA DREV S BALEM V ROVINĚ D 0,5 M	KS	10		0,0	200,0	2 000,0	0,000	0,000
6 C-184202112-0		KOTVENÍ DREVIN KULY DO 3M	KS	30		0,0	150,0	4 500,0	0,000	0,010
7 H-61491115-1		KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 250CM	KS	10	80,0	800,0		0,0	0,006	0,055
8 R		UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	10	8,0	80,0		0,0	0,000	0,000
9 R		PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 6 ks spoj.m./strom	KS	10	15,0	150,0		0,0	0,002	0,020
10 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	10		0,0	20,0	200,0	0,000	0,003
11 R		RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	4	45,0	180,0		0,0	0,000	0,000
12 C-184804112-0		OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1.6 m/strom	KS	10		0,0	50,0	500,0	0,000	0,002
13 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	16	30,0	480,0		0,0	0,002	0,032
14 C-184921093-0		MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	10		0,0	30,0	300,0	0,000	0,000
15 H-10391100-10		KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	1	400,0	400,0		0,0	0,600	0,600
16 C-185804312-0		ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,5		0,0	100,0	50,0	1,000	0,500
17 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0,5		0,0	300,0	150,0	0,000	0,000
18 C-184808111-0		ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	10		0,0	55,0	550,0	0,000	0,000
19 R		PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	10		0,0	25,0	250,0	0,000	0,000
20 R		třešeň obecná (Prunus avium), OK 8-10CM DTBAL	KS	6	1 000,0	6 000,0		0,0	0,050	0,300
21 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 8-10CM DTBAL	KS	4	1 000,0	4 000,0		0,0	0,050	0,200
22 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	10		0,0	10,0	100,0	0,000	0,000
23 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,7		0,0	350,0	595,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_				12 240,0		11 345,0		1,722
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm								
24 C-183101114-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,125 M3	KS	26		0,0	75,0	1 950,0	0,000	0,000
25 R		HYDROGEL (8 g/KS)	KS	26	5,0	130,0	5,0	130,0	0,000	0,000
26 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	26	5,0	130,0	5,0	130,0	0,000	0,000
27 C-184201111-0		VYSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	26		0,0	75,0	1 950,0	0,000	0,000
28 C-184202111-0		KOTVENÍ DREVIN KULY DO 2M - jedním kulem	KS	26		0,0	50,0	1 300,0	0,000	0,007
29 H-61491113-1		KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 200CM	KS	26	30,0	780,0		0,0	0,005	0,117
30 R		UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA	KS	26	8,0	208,0		0,0	0,000	0,000
31 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	26		0,0	20,0	520,0	0,000	0,007

32 R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	11	45,0	495,0	20,0	0,0	0,000	0,000
33 C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 0,6 m/strom	KS	26		0,0		520,0	0,000	0,005
34 R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	42	30,0	1 260,0		0,0	0,002	0,084
35 C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1m V ROVINĚ	M2	26		0,0	30,0	780,0	0,000	0,000
36 H-10391100-10	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	2,6	400,0	1 040,0		0,0	0,600	1,560
37 C-185804311-0	ZALITI ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125 M3	M3	0,78		0,0	100,0	78,0	1,000	0,780
38 C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (30 l/ks)	M3	0,78		0,0	300,0	234,0	0,000	0,000
39 C-184808111-0	ODVETV A TVAR OŘEZ DŘEVIN H 3M	KS	26		0,0	5,0	130,0	0,000	0,000
40 R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	26		0,0	25,0	650,0	0,000	0,000
41 R	javor babky (Acer campestre), KK list. odrostek 121-250cm	KS	13	100,0	1 300,0		0,0	0,002	0,026
42 R	ilim habrolistý (Ulmus minor), KK list. odrostek 121-250cm	KS	13	100,0	1 300,0		0,0	0,002	0,026
43 R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	26		0,0	10,0	260,0	0,000	0,000
44 C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	2,6		0,0	350,0	910,0	0,000	0,000
4 Výsadba KK list. odrostek 121-250cm, PK ovocný špičák					6 643,0		9 542,0		2,612
oddíl 5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm									
45 C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VÝMĚNY PUDY 0,05M3	KS	120		0,0	22,0	2 640,0	0,000	0,000
46 R	HYDROGEL (4 g/ks)	KS	120	3,0	360,0	3,0	360,0	0,000	0,000
47 R	ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tabletk/s	KS	120	3,0	360,0	3,0	360,0	0,000	0,000
48 C-184004723-0	VÝSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	120		0,0	22,0	2 640,0	0,000	0,000
49 C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1m V ROVINĚ	M2	30		0,0	25,0	750,0	0,000	0,000
50 R	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	3	400,0	1 200,0		0,0	0,600	1,800
51 C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	1,2		0,0	100,0	120,0	0,000	0,000
52 C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (10 l/ks)	M3	1,2		0,0	300,0	360,0	0,000	0,000
53 C-184813111-0	OCHR STROMU PR ŠKODAM ZVERI NATEREM	KS	120		0,0	5,0	600,0	0,000	0,000
54 R	OCHR REPELENT PROTI OKUSU 1 kg/ 100 ks	KG	1,5	200,0	300,0		0,0	0,000	0,000
55 R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	KS	120		0,0	25,0	3 000,0	0,000	0,000
56 R	hloh jednosmenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0		0,0	0,001	0,030
57 R	ruže šípková (Rosa canina), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0		0,0	0,001	0,030
58 R	trnka obecná (Prunus spinosa), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0		0,0	0,001	0,030
59 R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	30	30,0	900,0		0,0	0,001	0,030
60 R	VYTÝČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	120		0,0	1,0	120,0	0,000	0,000
61 C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,9		0,0	350,0	665,0	0,000	0,000
5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm					5 820,0		11 615,0		1,920
oddíl 6 Plošná ochrana vysazených dřevin									
62 R	LESNICKÁ OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 23 drátů	M	90	30,0	2 700,0	40,0	3 600,0	0,001	0,090
63 H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ MIN D 6 V 250CM	KS	36	80,0	2 880,0		0,0	0,004	0,144
64 R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	24	60,0	1 440,0		0,0	0,002	0,048
65 C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY		0,3		0,0		0,0	0,000	0,000
6 Plošná ochrana vysazených dřevin					7 020,0		3 600,0		0,282
oddíl 7 Následná péče o výsadby se záživkou - po dobu 3 let :									
(dokončovací a rozvojová) *									
* záživka včetně dopravy vody, běžné 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků									
66 R	1. Rok následné péče	KS	36		0,0	250,0	9 000,0	0,000	0,000
67 R	JEDNOTLIVÉ STROMY	M2	60		0,0	70,0	4 200,0	0,000	0,000
KÉŘE									

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu:	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň:
SO-05	LOKALITA 5 – remízek		2020/I
Kód stavby:	Název stavby:	SKP:	Účelová M.J:
	Krajinná zeleň - Petrůvky		
Projektant: Paměť krajiny, s.r.o		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Obec Petrůvky		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	35 714	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	94 681	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	130 395	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	0	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	130 395	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	130 395	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	130 395		%	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno:	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	130 395 Kč
DPH	21,0 % činí :	27 383 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		157 778 Kč

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	10 000	39 291	49 291
3	Výsadba alejových stromů s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_	11 114	6 725	17 839
4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm	5 080	8 240	13 320
5	Výsadba keře kontejner 40-60 cm	4 840	8 625	13 465
6	Plošná ochrana vysazených dřevin	4 680	2 400	7 080
7	Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let	0	29 400	29 400
	HSV CELKEM	35 714	94 681	130 395
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	35 714	94 681	130 395

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1 R		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	BOD	14		0,0	500,0	7 000,0	0,000	0,000
2 C-183403112-0		OBDEL PUDY ROVINA ORBOU DO 0,2 M	M2	3 135		0,0	1,0	3 135,0	0,000	0,000
3 C-183403114-0		OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINE	M2	3 135		0,0	0,5	1 567,5	0,000	0,000
4 C-183403152-0		OBDEL PUDY ROVINA VLACENIM	M2	3 135		0,0	0,5	1 567,5	0,000	0,000
5 C-180401211-0		ZALOZ TRAVNIKU VYSEV LUCNI V ROVINE	M2	3 135		0,0	6,0	18 810,0	0,015	47,025
6 H-00572410-1		TRAVNI OSIVO, 30KG/HA - travinobylinná louka klasická	KG	10	1 000,0	10 000,0		0,0	0,001	0,010
7 C-183403161-0		OBDEL PUDY ROVINA VALENIM	M2	3 135		0,0	0,3	940,5	0,000	0,000
8 C-111104311-0		POSEK TRAV LUCNI ODVOZ -20KM V ROVINE	M2	3 135		0,0	2,0	6 270,0	0,000	0,000
		1.seč po založení trávníku								
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				10 000,0		39 290,5		47,035
	oddíl 3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_								
9 C-183101115-0		JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,4 M3	KS	8		0,0	200,0	1 600,0	0,000	0,000
10 R		HYDROGEL (12 g/KS)	KS	8	10,0	80,0	10,0	80,0	0,000	0,000
11 R		ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5ks tablet/strom	KS	8	5,0	40,0	5,0	40,0	0,000	0,000
12 C-184102114-0		VYSADBA DREV S BALEM V ROVINE D 0,5 M	KS	8		0,0	200,0	1 600,0	0,000	0,000
13 C-184202112-0		KOTVENI DREVIN KULY DO 3M	KS	8		0,0	150,0	1 200,0	0,000	0,003
14 H-61491115-1		KUL ZAHRADNICKY FREZOVAANY D 6 V 250CM	KS	24	80,0	1 920,0		0,0	0,006	0,132
15 R		UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA - 1,5 m/strom	KS	8	8,0	64,0		0,0	0,000	0,000
16 R		PŘÍČKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL - 1,5 m/strom, 6 ks spoj.m./strom	KS	8	15,0	120,0		0,0	0,002	0,016
17 C-184808221-0		OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	8		0,0	20,0	160,0	0,000	0,002
18 R		RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	4	45,0	180,0		0,0	0,000	0,000
19 C-184804112-0		OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 1.6 m/strom	KS	8		0,0	50,0	400,0	0,000	0,001
20 R		INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink.150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	13	30,0	390,0		0,0	0,002	0,026
21 C-184921093-0		MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE	M2	8		0,0	30,0	240,0	0,000	0,000
22 H-10391100-10		KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	0,8	400,0	320,0		0,0	0,600	0,480
23 C-185804312-0		ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,4		0,0	100,0	40,0	1,000	0,400
24 C-185851111-0		DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6KM - (50 l/ks)	M3	0,4		0,0	300,0	120,0	0,000	0,000
25 C-184808111-0		ODVETV A TVAR OREZ DREVIN H 3M +SPAL	KS	8		0,0	55,0	440,0	0,000	0,000
26 R		PRIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	8		0,0	25,0	200,0	0,000	0,000
27 R		třešeň obecná (Prunus avium), OK 8-10CM DTBAL	KS	3	1 000,0	3 000,0		0,0	0,050	0,150
28 R		javor mléč (Acer platanoides), OK 8-10CM DTBAL	KS	5	1 000,0	5 000,0		0,0	0,050	0,250
29 R		VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	8		0,0	10,0	80,0	0,000	0,000
30 C-998231311-0		PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,5		0,0	350,0	525,0	0,000	0,000
	3	Výsadba alejových stromu s balem, ok 8 - 10 cm, dtbal: _x000D_				11 114,0		6 725,0		1,461
	oddíl 4	Výsadba KK list. odrostek 121-250cm								

31	C-183101114-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,125 M3	KS	20		0,0	75,0	1 500,0	0,000	0,000
32	R	HYDROGEL (8 g/ks)	KS	20	5,0	100,0	5,0	100,0	0,000	0,000
33	R	ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 5 ks tablet/strom	KS	20	5,0	100,0	5,0	100,0	0,000	0,000
34	C-184201111-0	VYSADBA STROMU V ROVINĚ V 1,8 M	KS	20		0,0	75,0	1 500,0	0,000	0,000
35	C-184202111-0	KOTVENÍ DŘEVIN KULY DO 2M - jedním kulem	KS	20		0,0	50,0	1 000,0	0,000	0,006
36	H-61491113-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ D 6 V 200CM	KS	20	30,0	600,0		0,0	0,005	0,090
37	R	UVAZOVÝ MATERIÁL, BAVLNA	KS	20	8,0	160,0		0,0	0,000	0,000
38	C-184808221-0	OCHRANA SAZENIC OVAZANIM RAKOSEM	KS	20		0,0	20,0	400,0	0,000	0,006
39	R	RAKOSOVA ROHOZ, 0,4 m/strom - (zaokr. na celé m)	M	8	45,0	360,0		0,0	0,000	0,000
40	C-184804112-0	OCHRANA DŘEVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA - 0.6 m/strom	KS	20		0,0	20,0	400,0	0,000	0,004
41	R	INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA - Pletivo pozink. 150/14/6,5 - (zaokr. na celé m)	M	32	30,0	960,0		0,0	0,002	0,064
42	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	20		0,0	30,0	600,0	0,000	0,000
43	H-10391100-10	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	2	400,0	800,0		0,0	0,600	1,200
44	C-185804311-0	ZALITI ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125 M3	M3	0,6		0,0	100,0	60,0	1,000	0,600
45	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (30 l/ks)	M3	0,6		0,0	300,0	180,0	0,000	0,000
46	C-184808111-0	ODVETV A TVAR OREZ DŘEVIN H 3M	KS	220		0,0	5,0	1 100,0	0,000	0,000
47	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	20		0,0	25,0	500,0	0,000	0,000
48	R	javor babyka (Acer campestre), KK list. odrostek 121-250cm	KS	10	100,0	1 000,0		0,0	0,002	0,020
49	R	jilm habrolistý (Ulmus minor), KK list. odrostek 121-250cm	KS	10	100,0	1 000,0		0,0	0,002	0,020
50	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	20		0,0	5,0	100,0	0,000	0,000
51	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	2		0,0	350,0	700,0	0,000	0,000
4 Výsadba KK list. odrostek 121-250cm, PK ovocný špičák						5 080,0		8 240,0		2,009
oddíl 5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm										
52	C-183101113-0	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,05M3	KS	80		0,0	22,0	1 760,0	0,000	0,000
53	R	HYDROGEL (4 g/ks)	KS	80	3,0	240,0	3,0	240,0	0,000	0,000
54	R	ZÁSOBNÍ POMALUROZPUSTNÉ HNOJIVO - 3 ks tablet/ks	KS	80	3,0	240,0	3,0	240,0	0,000	0,000
55	C-184004723-0	VYSAD SAZENIC KERU V 60- D 50 HL 50CM	KS	80		0,0	22,0	1 760,0	0,000	0,000
56	C-184812112-0	KUL V 1M D 4CM - vyznacovací kolíky pro kere	KS	80	12,0	960,0	12,0	960,0	0,003	0,202
57	C-184921093-0	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINĚ	M2	20		0,0	25,0	500,0	0,000	0,000
58	R	KURA, ŠTĚPKA MULCOVACI VL	M3	2	400,0	800,0		0,0	0,600	1,200
59	C-185804312-0	ZALITI ROSTLIN VODOU PL PRES 20 M2	M3	0,8		0,0	100,0	80,0	0,000	0,000
60	C-185851111-0	DOVOZ VODY PRO ZALIVKU ROSTL DO 6 KM - (10 l/ks)	M3	0,8		0,0	300,0	240,0	0,000	0,000
61	C-184813111-0	OCHR STROMU PR SKODAM ZVERI NATEREM	KS	80		0,0	3,0	240,0	0,000	0,000
62	R	OCHR REPELENT PROTI OKUSU 1 kg/ 100 ks	KG	1	200,0	200,0		0,0	0,000	0,000
63	R	PŘIPRAVA PUDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	KS	80		0,0	25,0	2 000,0	0,000	0,000
64	R	hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), KK keř 40-60 cm,	KS	20	30,0	600,0		0,0	0,001	0,020
65	R	růže šípová (Rosa canina), KK keř 40-60 cm,	KS	20	30,0	600,0		0,0	0,001	0,020
66	R	trnka obecná (Prunus spinosa), KK keř 40-60 cm,	KS	20	30,0	600,0		0,0	0,001	0,020
67	R	svída krvavá (Cornus sanguinea), KK keř 40-60 cm,	KS	20	30,0	600,0		0,0	0,001	0,020
68	R	VYTYČENÍ VÝSADBOVÉHO PLÁNU,	KS	80		0,0	1,0	80,0	0,000	0,000
69	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	1,5		0,0	350,0	525,0	0,000	0,000
5 Výsadba keře kontejner 40-60 cm						4 840,0		8 625,0		1,482
oddíl 6 Plošná ochrana vysazených dřevin										
70	R	LESNICKÁ OPLOCENKA - PLETIVO 160 cm, 1,6/2,0 mm, 23 drátů	M	60	30,0	1 800,0	40,0	2 400,0	0,001	0,060
71	H-61491115-1	KUL ZAHRADNICKÝ FREZOVANÝ MIN D 7 V 250CM	KS	24	80,0	1 920,0		0,0	0,004	0,096
72	R	DŘEVĚNÉ VZPĚRY	KS	16	60,0	960,0		0,0	0,002	0,032
73	C-998231311-0	PŘESUN HMOT PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	T	0,2		0,0		0,0	0,000	0,000

		6 Plošná ochrana vysazených dřevin				4 680,0		2 400,0		0,188
		oddíl 7 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let :								
		(dokončovací a rozvojová) *								
		* zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků								
		1. Rok následné péče								
74 R		JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	28		0,0	250,0	7 000,0	0,000	0,000
75 R		KEŘE	M2	40		0,0	70,0	2 800,0	0,000	0,000
		2. Rok následné péče								
76 R		JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	28		0,0	250,0	7 000,0	0,000	0,000
77 R		KEŘE	M2	40		0,0	70,0	2 800,0	0,000	0,000
		3. Rok následné péče								
78 R		JEDNOTLIVÉ STROMY	KS	28		0,0	250,0	7 000,0	0,000	0,000
79 R		KEŘE	M2	40		0,0	70,0	2 800,0	0,000	0,000
		7 Následná péče o výsadby se zálivkou - po dobu 3 let :				0,0		29 400,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								130 395