

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

název akce: „**Stavební úpravy objektu č.p.678 – sociální byty**“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Jiříkov**
Sídlo: Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
Zastoupen: p. Michalem Majákem, starostou města
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: p. Michal Maják, starosta města starosta@jirikov.cz
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Miroslav Sabo 412 338 350 sabo.m@jirikov.cz
Registrace:
Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk
Číslo účtu: 0921389399/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **Stavby MH s.r.o.**
Sídlo: Lužická 102, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, 463 34
IČO: 09185500
DIČ: CZ09185500
Zastoupen: Miroslavem Hochmanem
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: Miroslav Hochman
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Karel Kosina
Registrace: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397
Bankovní spojení : České spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 5901432399/0800

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 2. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 1 upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu.
2. Přílohou tohoto Dodatku je změnový list.

IV. Článek 3. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 3. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	2 991 834,-
Cena víceprací a méněprací bez DPH dodatek č. 1	251 464,-
Součet	3 243 298,-
DPH	486 494,70
Cena celkem s DPH	3 729 792,70

V. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Jiřikově, dne 7.4.2021

V Dolním Sedle, dne 31.3.2021


Za objednatele

Za zhotovitele



Michal Maják
starosta města Jiřikov


STAVBY MH s.r.o.
Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 734 680 360, e-mail: info@stavbymh.cz
IČ: 09185500, DIČ: CZ09185500


Miroslav Hochman
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN2020/43

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)

KSO:
Místo: Jiříkov

CC-CZ:
Datum: 29.03.2021

Zadavatel:
Město Jiříkov

IČ: 00261424
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby MH s.r.o.

IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Michaela Vlková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soutis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

251 464,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	251 464,00

Výše daně
0,00
37 719,60

Cena s DPH

v CZK

289 183,60



STAVBY MH s.r.o.

Lužická 102, Dolní Sedlo / 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: 734 680 360, e-mail: info@stavby.mh.cz
IČ: 09185500, DIČ: CZ09185500

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN2020/43

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)

Místo: Jiříkov

Datum: 29.03.2021

Zadavatel: Město Jiříkov

Projektant:

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Michaela Vlková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL	Změnové listy	251 464,00	289 183,60	STA
ZL01	Změny oproti předpokladu v PD	251 464,00	289 183,60	Soupis
ZL02	Ležatá kanalizace vč. přípravy pro 2.NP	5 654,00	6 502,10	Soupis
ZL03	Venkovní kanalizace	38 774,00	44 590,10	Soupis
ZL04	Elektroinstalace - slaboproud	34 108,00	39 224,20	Soupis
ZL05	Okénka do suterénu	51 027,00	58 681,05	Soupis
ZL06	Klempířské konstrukce	16 478,00	18 949,70	Soupis
ZL07	SDK chodba	84 792,00	97 510,80	Soupis
ZL08	Elektroinstalace - silnoproud	5 569,00	6 404,35	Soupis
ZL09	Vchodové dveře	17 865,00	20 544,75	Soupis
ZL10	Přesun geigru	7 500,00	8 625,00	Soupis
ZL11	Dopojení hromosvodu	2 250,00	2 587,50	Soupis
ZL12	Obklady	3 500,00	4 025,00	Soupis
ZL13	Vodometná sestava sklep	5 365,00	6 169,75	Soupis
ZL14	Neprovedené práce	6 250,00	7 187,50	Soupis
		-27 668,00	-31 818,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL01 - Změny oproti předpokladu v PD

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Víková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	5 654,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	5 654,00	848,10
Cena s DPH	v CZK	6 502,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)

ZL - Změnové listy

ZL01 - Změny oproti předpokladu v PD

Jiříkov

Město Jiříkov

Stavby MH s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

29.03.2021

Michaela Vlková

Náklady stavby celkem		5 654,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-33 088,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-51 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		12 018,00
99 - Přesun hmot		6 554,00
PSV - Práce a dodávky PSV		38 742,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		25 702,00
764 - Konstrukce klempířské		20 557,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		-7 517,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL01 - Změny oproti předpokladu v PD
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	621125101	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z cihel říms	m2	28,420	186,00	5 286,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"oprava říms" 0,5*2*(16,14+12,28)		28,420			
	W		Součet		28,420			
2	K	621325108	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké říms, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%	m2	28,420	362,00	10 288,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"oprava říms" 0,5*2*(16,14+12,28)		28,420			
	W		Součet		28,420			
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	-54,650	80,50	-4 399,00	
4	M	590514120	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - základací LO délka 2 m délka 2 m 83 mm tl.1,0 mm	m	-57,383	55,00	-3 156,00	
5	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-277,577	215,00	-59 679,00	
	W		-277,577"viz. otlučení vnějších omítek v 50%		-277,577			
	W		Součet		-277,577			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6	K	978013161	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 50 %	m2	-33,001	39,60	-1 307,00	
	W		"odpočet mč.1.02" -(5,07*2+4,2*2)*1,78		-33,001			
	W		Součet		-33,001			
7	K	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	33,001	79,10	2 610,00	
	W		"připočet mč.1.02" (5,07*2+4,2*2)*1,78		33,001			
	W		Součet		33,001			
8	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-277,577	30,50	-8 466,00	
	W		"odpočet SoD" -300,6		-300,600			
	W		"skutečnost - pohled od východu" 5,98*3,85		23,023			
	W		Součet		-277,577			
9	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	277,577	69,10	19 181,00	CS ÚRS 2020 02
	W		73,74+16,18+0,25"celková plocha		77,785			
	W		-(2,2*1,35+0,35*1,25*2+2,2*1,4+0,5*0,3*2)"okna		-7,225			
	W		-1*2,1"dveře		-2,100			
	W		((1,35*2+2,2)+(1,4*2+2,2)+(1,25*2+0,35)*2+(0,3*2+0,5)*2)*0,175"ostění oken		3,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,5*2+1,29)*0,25*ostění dveří		1,573			
W			Mezisoučet - západ		73,148			
W			80"celková plocha		80,000			
W			-(0,3*0,3*3+1,45*1,25*2+1,35*1,35*2)*okna		-7,540			
W			((0,3*3)*2+(1,25*2+1,45)*2+(1,35*2+1,35)*2)*0,175*ostění oken		3,115			
W			Mezisoučet - sever		75,575			
W			75,71+16,18*0,25*celková plocha		79,755			
W			-(1,35*0,58+0,85*1,4+0,6*1,35+1,35*1,35)*okna		-4,606			
W			((1,35*2+0,58)+(1,4*2+0,85)+(1,4*2+0,6)+(1,35*3))*0,175*ostění oken		2,517			
W			Mezisoučet - východ		77,666			
W			79,12"celková plocha		79,120			
W			-(0,3*0,3*2+1,45*1,25*2+1,45*1,4*2+0,35*0,9+0,8*0,3*2+0,5*0,3*2)*okna		-8,960			
W			((0,3*3*2)+(1,25*2+1,45)*2+(1,4*2+1,45)*2+(0,9*2+0,35)+(0,3*2+0,8)*2)*0,175*ostění oken		4,051			
W			Mezisoučet - jih		74,211			
W			"odpočet otlučení z 50%" -5,98*3,85		-23,023			
W			Součet		277,577			
D	99		Přesun hmot				6 554,00	
10	K	997013211	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,289	736,60	6 106,00	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,289	180,50	1 496,00	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	82,890	7,90	655,00	
W			8,289*10 "Přepočtené koeficientem množství		82,890			
W			Součet		82,890			
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-5,678	300,00	-1 703,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 742,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 702,00	
16	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	38,355	640,00	24 547,00	CS ÚRS 2020 02
W			"mč. 1.01" 0,25*2*(5,58+5,07+0,35*2)		5,675			
W			"mč. 1.02" 0,25*2*(4,2+5,7+0,35*2)		5,300			
W			"mč. 1.03" 0,25*(2,4*2+3,8*2+1,05*2+0,7*2+0,6*2+0,1*3)		4,350			
W			"mč. 1.04" 0,25*2*(2,4+1,75)		2,075			
W			"mč. 1.05" 0,25*(1,9*2+4,15*2+0,9*2+0,75*2+0,1*2)		3,900			
W			"mč. 1.06" 0,25*2*(1,31+3,48+0,2*2)		2,595			
W			"mč. 1.07" 0,25*2*(4,27+3,48)		3,875			
W			"mč. 1.08" 0,25*2*(5,68+4,42)		5,050			
W			"mč. 1.09" 0,25*(1,4*2+1,9+0,45*2+3,2*2+5,07*2)		5,535			
W			Součet		38,355			
17	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,231	5 000,00	1 155,00	
D	764		Konstrukce klempířské				20 557,00	
22	K	764216641	Oplechování soklu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm	m	56,840	341,00	19 382,00	CS ÚRS 2021 01
W			16,14*2+12,28*2		56,840			
W			Součet		56,840			
23	K	764216665	Oplechování soklu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Přilepek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	7,000	88,10	617,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,093	6 000,00	558,00	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-7 517,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	7821110-1	Demontáž kamenného obkladního soklu	m2	-26,668	186,60	-4 976,00	
21	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,847	3 000,00	-2 541,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soutis: ZL02 - Ležatá kanalizace vč. přípravy pro 2.NP

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Misto:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		38 774,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	38 774,00	15,00%	5 816,10
Cena s DPH		V CZK	44 590,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)		
Objekt:	ZL - Změnové listy		
Soutis:	ZL02 - Ležatá kanalizace vč. přípravy pro 2.NP		
Místo:	Jiříkov	Datum:	29.03.2021
Zadavatel:	Město Jiříkov	Projektant:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	Zpracovatel:	Michaela Vlková
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		38 774,00
HSV - Práce a dodávky HSV		27 888,00
1 - Zemní práce		16 120,00
4 - Vodovodné konstrukce		1 593,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 302,00
99 - Přesun hmot		7 873,00
PSV - Práce a dodávky PSV		10 886,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL02 - Ležatá kanalizace vč. přípravy pro 2.NP

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Vlková

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132202101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	5,384	670,50	3 610,00	38 774,00
	W		(8,5+3,0+5,0+2,5+6,0+8,0+2,0)*0,35*(0,275+0,8)/2		6,584			
	W		-10*0,3*0,4		-1,200			
	W		Součet		5,384		16 120,00	
2	K	132202109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	5,384	182,50	983,00	27 888,00
	W		5,384*viz. hloubení rýh š do 600 mm		5,384			
	W		Součet		5,384			
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	5,384	87,10	469,00	
	W		5,384*viz. hloubení rýh š do 600 mm		5,384			
	W		Součet		5,384			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,463	221,70	989,00	
	W		1,388+3,075		4,463			
	W		Součet		4,463			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	156,205	17,00	2 655,00	
	W		4,463*35 "Přepočtené koeficientem množství"		156,205			
	W		Součet		156,205			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,463	167,90	749,00	
	W		4,463		4,463			
	W		Součet		4,463			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,463	14,40	64,00	
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,926	301,00	2 687,00	
	W		4,463*2		8,926			
	W		Součet		8,926			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,921	213,00	196,00	CS ÚRS 2020 02
	W		5,384-1,388-3,075		0,921			
	W				0,921			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K 175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,075	546,40	1 680,00	
	W	(8,5+3,0+5,0+2,5+6,0+8,0+2,0)*0,35*0,3		3,675			
	W	-10*0,3*0,2		-0,600			
	W	Součet		3,075			
11	M 583373080	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopiský) štěrkopiský ČSN 72 1511-2 frakce 0-2 Horní Rašnice	t	6,458	315,60	2 038,00	
	W	3,075*2,1		6,458			
	W	Součet		6,458			
D 4		Vodorovné konstrukce				1 593,00	
12	K 451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,388	1 147,80	1 593,00	
	W	(8,5+3,0+5,0+2,5+6,0+8,0+2,0)*0,35*0,15		1,838			
	W	-10*0,3*0,15		-0,450			
	W	Součet		1,388			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 302,00	
13	K 971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2020 02
14	K 971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2020 02
15	K 971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	748,00	1 496,00	CS ÚRS 2020 02
D 99		Přesun hmot				7 873,00	
16	K 997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,087	376,90	33,00	
17	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,087	205,70	18,00	
18	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,218	8,90	11,00	
	W	0,087*14		1,218			
	W	Součet		1,218			
20	K 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,082	860,00	7 811,00	
D PSV		Práce a dodávky PSV				10 886,00	
D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				10 886,00	
21	K 721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	13,500	274,60	3 707,00	
	W	5,0+2,5+6,0+8,0+2,0		23,500			
	W	-10		-10,000			
	W	Součet		13,500			
22	K 721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	11,500	417,00	4 796,00	CS ÚRS 2020 02
	W	8,5+3,0		11,500			
	W	Součet		11,500			
23	K 721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100	m	2,000	461,20	922,00	
	W	0,5*4		2,000			
	W	Součet		2,000			
24	K 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	27,000	19,40	524,00	
	W	23,5+11,5+2,0		37,000			
	W	-10		-10,000			
	W	Součet		27,000			

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
25	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,109	8 600,00	937,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiřkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL03 - Venkovní kanalizace

KSO:	Jiřkov	CC-CZ:	29.03.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiřkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Víková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	34 108,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	34 108,00	5 116,20
Cena s DPH	v CZK	39 224,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiřkově (soupis prací)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Venkovní kanalizace

Místo:

Jiřkov

Zadavatel:

Město Jiřkov

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Datum:

29.03.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Michaela Vlková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

34 108,00

27 104,00

1 - Zemní práce

11 699,00

4 - Vodorovné konstrukce

844,00

5 - Komunikace

795,00

8 - Trubní vedení

7 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

764,00

99 - Přesun hmot

5 062,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 004,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 004,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soutpis: ZL03 - Venkovní kanalizace

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce				34 108,00				
1	K	113107123	Odstraňení podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	0,750	503,00	377,00	CS ÚRS 2020 02
W				0,750				
W				0,750				
2	K	113107130	Odstiřování podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	0,500	514,20	257,00	
W				0,500				
W				0,500				
3	K	113107142	Odstiřování podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,500	172,60	86,00	
W				0,500				
W				0,500				
4	K	132202101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,900	670,50	3 285,00	
W				4,900				
W				4,900				
5	K	132202109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	4,900	182,50	894,00	
W				4,900				
W				4,900				
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,900	87,10	427,00	
W				4,900				
W				4,900				
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,205	221,70	489,00	
W				2,205				
W				2,205				
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	77,175	17,00	1 312,00	
W				77,175				
W				77,175				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		m3	4,900	167,90	823,00	
	W	4,9*viz. hlubení rýh š do 600 mm							
	W	Součet							
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	4,900	14,40	71,00	
	W	4,9*viz. hlubení rýh š do 600 mm							
	W	Součet							
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		t	4,410	301,00	1 327,00	
	W	2,205*2							
	W	Součet							
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	2,695	213,00	574,00	CS ÚRS 2020 02
W	4,9-1,47-0,735								
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3	1,470	546,40	803,00	
	W	14*0,35*0,3							
	W	Součet							
14	M	583373080	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-2 Horní Rásnice		t	3,087	315,60	974,00	
W	1,47*2,1								
W	Součet								
D 4 Vodorovné konstrukce									
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		m3	0,735	1 147,80	844,00	
W	14*0,35*0,15								
W	Součet								
D 5 Komunikace									
16	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dilců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva		m2	0,750	132,00	99,00	CS ÚRS 2020 02
W	0,5*1,5								
W	Součet								
17	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		m2	0,500	309,80	155,00	
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm						
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm						
20	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2		m2	0,750	292,70	220,00	
W	0,5*1,5								
W	Součet								
21	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dilci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou		m	0,500	70,70	35,00	
D 8 Trubní vedení									
22	K	8.X01	Napojení na stávající šachtu řádu, včetně průrazu pro potrubí		kpl	1,000	1 950,00	7 940,00	
23	K	894811231	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm		kus	1,000	5 990,00	5 990,00	CS ÚRS 2020 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm		m	3,000	82,10	764,00	
W	0,5*2+1,0*2					3,000		246,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,000	172,60	518,00	
D 99 Přesun hmot							5 062,00	
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,781	737,70	576,00	
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,560	180,50	101,00	
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,640	7,90	195,00	
VV 0,56*44 Přepočtené koeficientem množství					24,640			
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	4,872	860,00	4 190,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 004,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							7 004,00	
30	K	721173402	Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	14,000	417,00	5 838,00	CS ÚPS 2020 02
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,000	19,40	272,00	
32	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,104	8 600,00	894,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soulpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soulpis: ZL04 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Misto:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		51 027,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	51 027,00	15,00%	7 654,05
Cena s DPH		v CZK	58 681,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL04 - Elektroinstalace - slaboproud
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		51 027,00
M - Práce a dodávky M		51 027,00
21-M1 - Domácí telefon		31 956,00
21-M2 - Společná televizní anténa STA		18 188,00
21-M3 - Pomocný materiál		883,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (souplej práci)

Objekt: ZL - Změnové listy

Souplej: ZL04 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Vlčková

Zpracovatel: Michaela Vlčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M Práce a dodávky M								
D 21-M1 Domácí telefon								
26	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	6,000	46,50	31 956,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979								
27	K	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm	m	70,000	37,60	2 632,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979								
31	K	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	0,035	349,60	12,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014								
30	K	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,035	1 462,00	51,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014								
32	K	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	12,000	11,50	138,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. CYKY instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnějšních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plámen. Konstrukce: 1. Měděné plné hollé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť								
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. Elektroinstalační krabice - pod omítku Odbočná krabice Komplet s víčkem KO 68 pr. 73 x 42 vstupní otvory 6 x pr. 20								
33	K	34571519	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	3,000	9,90	30,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. Elektroinstalační krabice - pod omítku Odbočná krabice Komplet s víčkem KO 68 pr. 73 x 42 vstupní otvory 6 x pr. 20								
42	K	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	3,000	5,10	15,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014. Elektroinstalační krabice - pod omítku Přístrojová krabice Lze dolpnit víčkem V 68 vstupní otvory 6 x pr.20 zkouška žhavicí smyčkou 850°C								
29	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	12,000	28,80	346,00	
Poznáámka k položce: Poznáámka k položce: RTS I / 2014								
4	K	21.101	Rozvodnice DT Hager VU 24NE vč.náplně	kus	1,000	7 628,40	7 628,00	
5	K	21.102	Zvonkové tablo MIWI 4 - 1 modul	kus	1,000	7 029,80	7 030,00	
6	K	21.103	Domácí telefon 1130/50 s bzučákem	kus	3,000	1 334,20	4 003,00	
7	K	21.104	Zvonkové tlačítko Tango kompletní (u dveří do bytu)	kus	3,000	394,70	1 184,00	
10	K	21.107	kabel SYKFY 4x2x0,5 (od rozvodnice k DT)	m	74,000	35,90	2 657,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	21.108	kabel SYKEY 5x2x0,5 (od tabla k rozvodnici)	m	12,000	42,40	509,00	
12	K	21.109	trubka PVC ohebná 2316/LPE2	m	70,000	41,60	2 912,00	
15	K	21.112	sekání kapsy pro rozvodni DT	kus	1,000	570,90	571,00	
16	K	21.113	průrazy zdí/stropem	kus	9,000	217,70	1 959,00	
D	21-M2		Společná televizní anténa STA				18 188,00	
34	K	97303161R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	6,000	46,50	279,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
35	K	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm	m	60,000	37,60	2 256,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
41	K	34571511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	kus	6,000	5,10	31,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014: Elektroinstalační krabice - pod omítku Přístrojová krabice Lze doplnit víčkem V 68 vstupní otvory 6 x pr 20 zkušební žhavicí smyčkou 850°C					
36	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	6,000	58,10	349,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014					
39	K	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	0,030	349,60	10,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014					
38	K	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,030	1 462,00	44,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014					
17	K	21.201	kabel koaxiální DG80 vnitřní 75ohmů	m	87,000	53,70	4 672,00	
18	K	21.202	kabel datový UTP Cat 5 e 4x2x0,5	m	87,000	37,60	3 271,00	
19	K	21.203	trubka PVC ohebná 2320/LPE2	m	80,000	41,60	3 328,00	
21	K	21.205	zásuvka TVRSAT koncová kompletní	kus	3,000	648,20	1 945,00	
22	K	21.206	záslepka Tango 3202A-A001 bílá	kus	3,000	87,10	261,00	
25	K	21.209	průrazy zdí/stropem	kus	8,000	217,70	1 742,00	
D	21-M3		Pomocný materiál				883,00	
3	K	22.X03	Pomocný materiál	kpl	1,000	883,20	883,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL05 - Okénka do suterénu

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.03.2021
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	16 478,00	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 16 478,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
		Výše daně 0,00 2 471,70
Cena s DPH	v CZK 18 949,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)

ZL - Změnové listy

ZL05 - Okénka do suterénu

Jiříkov

Město Jiříkov

Stavby MH s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

29.03.2021

Michaela Vlková

Náklady stavby celkem		16 478,00
PSV - Práce a dodávky PSV		16 478,00
767 - Konstrukce zámečnické		16 478,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jíříkově (soutpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL05 - Okénka do suterénu
Místo: Jíříkov
Zadavatel: Město Jíříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 478,00

D PSV Práce a dodávky PSV

16 478,00

D		767	Konstrukce zámečnické					16 478,00
1	K	767.X01	D+M ocelového okna 43x23 cm - ocel. rám, výplň tahokov, nátěr (barva antracit)	kus	1,000	3 937,50	3 938,00	
2	K	767.X02	D+M ocelového okna 65x27 cm - ocel. rám, výplň tahokov, nátěr (barva antracit)	kus	1,000	6 225,00	6 225,00	
3	K	767.X03	D+M ocelového okna 66x23 cm - ocel. rám, výplň tahokov, nátěr (barva antracit)	kus	1,000	6 025,00	6 025,00	
4	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	161,880	1,79	290,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL06 - Klempířské konstrukce

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.03.2021
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	84 792,00										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>0,00</td><td>21,00%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>84 792,00</td><td>15,00%</td><td>12 718,80</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	0,00	21,00%	0,00	84 792,00	15,00%	12 718,80	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
0,00	21,00%	0,00									
84 792,00	15,00%	12 718,80									
Cena s DPH	v CZK	97 510,80									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jíříkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soutpis: ZL06 - Klempířské konstrukce

Místo: Jíříkov

Zadavatel: Město Jíříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

84 792,00

764 - Konstrukce klempířské

84 792,00

84 792,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jířkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL06 - Klempířské konstrukce

Místo: Jířkov

Zadavatel: Město Jířkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Vlková

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 792,00

84 792,00

84 792,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D	764	Konstrukce klempířské						
1	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	44,400	65,00	2 886,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	44,400	85,00	3 774,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	764101103	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítek šířky do 600 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	44,400	700,00	31 080,00	CS ÚRS 2021 01
W			"zpětná montáž krytiny po osazení nových háků žlabů" 44,4*1,0		44,400			
W			Součet		44,400			
4	K	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	44,400	171,00	7 592,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	33,600	330,00	11 088,00	CS ÚRS 2021 01
W			4,7+3,7+3,2+7,6+4,7*2+5,0 "skutečnost"		33,600			
W			Součet		33,600			
11	K	764231540	Lemování z titanzinkového TiZn plechu zdi na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi rš 400 mm	m	-5,000	765,00	-3 825,00	
W			-5,0 "odpočet SoD"		-5,000			
W			Součet		-5,000			
12	K	764291530	Ostatní prvky střešní z titanzinkového TiZn plechu závětrná lišta rš 400 mm	m	-3,600	520,00	-1 872,00	
W			-3,6 "odpočet SoD"		-3,600			
W			Součet		-3,600			
16	K	764311605	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	5,200	300,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
W			5,2 "skutečnost"		5,200			
W			Součet		5,200			
19	K	764311609	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 800 mm	m	3,800	450,00	1 710,00	CS ÚRS 2021 01
W			0,9*2+1*2 "oplechování komínu"		3,800			
W			Součet		3,800			
5	K	764311841	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu přes 45 st., v ploše jednotlivé do 25 m2	m2	44,400	120,00	5 328,00	
W			"demontáž krytiny pro osazení nových háků žlabů" 44,4*1,0		44,400			
W			Součet		44,400			
18	K	764312662	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny Připlátek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu	m	5,200	41,00	213,00	CS ÚRS 2021 01
W			5,2 "skutečnost"		5,200			
W			Součet		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	764331832	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou rš 250 mm a 330 mm, sklonu přes 45 st.	m	0,200	60,00	12,00	
	W		-5 "odpočet SoD"		-5,000			
	W		5,2 "skutečnost"		5,200			
	W		Součet		0,200			
14	K	764391822	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45 st.	m	30,000	60,00	1 800,00	
	W		-3,6 "odpočet SoD"		-3,600			
	W		4,7+3,7+3,2+7,6+4,7*2+5,0 "skutečnost"		33,600			
	W		Součet		30,000			
6	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	44,400	400,00	17 760,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	6,000	505,60	3 034,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	15,000	700,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	764554503	Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 120 mm	m	-15,000	650,00	-9 750,00	
10	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,317	6 000,00	1 902,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL07 - SDK chodba

KSO: Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

Poznámka:

CC-CZ: 29.03.2021
Datum: 00261424
IČ: DIČ:
IČ: 09185500
DIČ: Cz09185500
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		5 569,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 569,00	15,00%	835,35
Cena s DPH		v CZK	6 404,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL07 - SDK chodba
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 569,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-6 783,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení		-5 208,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-1 072,00
99 - Přesun hmot		-503,00
PSV - Práce a dodávky PSV		12 352,00
763 - Konstrukce suché výstavby		12 352,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL07 - SDK chodba

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Vlková

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení								
1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-14,800	123,50	-1 828,00	
2	K	611325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-14,800	228,40	-3 380,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
3	K	978012161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-14,800	72,40	-1 072,00	
D 99 Přesun hmot								
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,296	736,60	-218,00	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,296	180,50	-53,00	
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-13,024	7,90	-103,00	
VW -0,296*44 *Přepočtené koeficientem množství								
WV Součet								
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,462	280,00	-129,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
8	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,800	750,00	11 100,00	
9	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	14,800	23,10	342,00	
10	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,182	5 000,00	910,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (sopsis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL08 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	17 865,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	17 865,00	15,00%	2 679,75
Cena s DPH	v	CZK	20 544,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jířkově (souis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL08 - Elektroinstalace - silnoprout
Místo: Jířkov
Zadavatel: Město Jířkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		17 865,00
M - Práce a dodávky M		17 865,00
M2 - Chodba m.č.109		5 860,00
M3 - Sklep		1 641,00
M4 - Byty 1 a 2 - svítidla		10 364,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiřkově (soutpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL08 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Jiřkov

Zadavatel: Město Jiřkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Víková

Zpracovatel: Michaela Víková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				17 865,00	
D	M2		Chodba m.č.109				5 860,00	
4	K	HZS2231	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař	hod	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2021 01
	W		vysekání drážek, zhotovení průrazů, natažení kabelů pro osvětlení vč. chodby ve 2.NP					
	W		demontáž skříně na stávajícím rozvaděčem měření, spínačů a rozbočné krabice		7,000			
	W		2*3,5		7,000			
	W		Součet					
5	M	2.X01	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	35,000	14,40	504,00	
6	M	2.X02	Krabice KU 68/2-1904 včetně svorek	kus	1,000	49,20	49,00	
7	M	2.X03	Svítlidlo KANLUX PIREs s pohybovým čidlem DL-600 NS IP44	kus	3,000	742,30	2 227,00	
8	M	2.X04	Zdroj LED 9W E27 bílá	kus	3,000	46,80	140,00	
D	M3		Sklep				1 641,00	
9	K	HZS2231	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař	hod	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Natažení kabelů pro osvětlení a zásuvku (rezerva), demontáž stávajícího kabelu pro osvětlení včetně dopojení v přístrojových krabicích a přepojení nového kabelu, ukončení kabelu pro zásuvku svorkou					
	W		2*1,5		3,000			
	W		2*1,5		3,000			
	W		Součet					
10	M	2.X01	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	9,000	14,40	130,00	
11	M	3.X01	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	11,000	22,80	251,00	
D	M4		Byty 1 a 2 - svítidla				10 364,00	
12	K	HZS2231	Hodinové účtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikař	hod	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
	W		Montáž a zapojení svítidel do prostorů kuchyní mč.102 a 107					
	W		a do prostorů obývacího pokoje s ložnicí mč.101 a 108					
	W		2*4		8,000			
	W		Součet					
13	M	4.X01	Svítlidlo GALAXY LED 40W/830	kus	2,000	1 380,60	2 761,00	
14	M	4.X02	Svítlidlo GALAXY LED 24W/830	kus	4,000	1 060,80	4 243,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL09 - Vchodové dveře**

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.03.2021
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Víková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	7 500,00										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>0,00</td><td>21,00%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7 500,00</td><td>15,00%</td><td>1 125,00</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	0,00	21,00%	0,00	7 500,00	15,00%	1 125,00	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
0,00	21,00%	0,00									
7 500,00	15,00%	1 125,00									
Cena s DPH	v CZK	8 625,00									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)

ZL - Změnové listy

ZL09 - Vchodové dveře

Jiříkov

Město Jiříkov

Stavby MH s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29.03.2021

Michaela Víková

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV		7 500,00
766 - Konstrukce truhlářské		7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Vchodové dveře

Místo:

Jiříkov

Zadavatel:

Město Jiříkov

Zhotovitel:

Stavby MH s.r.o.

Datum:

29.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

7 500,00

7 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské

7 500,00

1	M	611002-T05	dveře dřevěné 1000x2100 mm plně profilované tepelně izolační vč. namontovaného kování - viz. T05	kus	-1,000	22 000,00	-22 000,00	
2	M	611X01	Dveře vchodové plastové 1210x2290 mm, vč. kování	kus	1,000	29 500,00	29 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL10 - Přesun geigru

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	2 250,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	2 250,00	337,50
Cena s DPH	v CZK	2 587,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy

Soutis: ZL10 - Přesun geigru

Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

2 250,00
2 250,00
2 250,00
2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL10 - Přesun geigru
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 250,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 250,00	
1	K	93.X01	Přesun geigru	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL11 - Dopojení hromosvodu

KSO: Jiříkov
Místo:

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

Poznámka:

CC-CZ: 29.03.2021
Datum:
IČ: 00261424
DIČ:
IČ: 09185500
DIČ: Cz09185500
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 3 500,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 0,00 525,00	
Cena s DPH	V CZK	4 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (souis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL11 - Dopojení hromosvodu
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 500,00
M - Práce a dodávky M		3 500,00
21-M - Elektromontáže		3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL11 - Dopojení hromosvodu

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				3 500,00	
D	21-M		Elektromontáže				3 500,00	
1	K	21.X01	Dopojení hromosvodu	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiřkově (soulpis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL12 - Obklady

KSO: Místo: Jiřkov

Zadavatel: Město Jiřkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Michaela Víková

Poznámka:

CC-CZ: 29.03.2021
Datum: 00261424
IČ: 09185500
DIČ: Cz09185500
IČ: 09185500
DIČ: 09185500
IČ: 09185500
DIČ: 09185500

Cena bez DPH		5 365,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 5 365,00	21,00% 15,00%	0,00 804,75
Cena s DPH		V CZK	6 169,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jířkově (soutpis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL12 - Obklady
Místo: Jířkov
Zadavatel: Město Jířkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	5 365,00
781 - Dokončovací práce - obklady	5 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jířkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL12 - Obklady
Místo: Jířkov
Zadavatel: Město Jířkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 365,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 365,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 365,00	
1	M	781.X01	Obkládačka Remix Inzerfo světle béžová 25x33 cm	kus	29,000	185,00	5 365,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL13 - Vodoměrná sestava sklep

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.03.2021
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Michaela Vlková	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	6 250,00		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	6 250,00	15,00%	937,50
Cena s DPH	v CZK		7 187,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL13 - Vodoměrná sestava sklep
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.
Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV		6 250,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		6 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jířkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL13 - Vodoměrná sestava sklep
Místo: Jířkov
Zadavatel: Město Jířkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 250,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 250,00	
1	K	722.X01	D+M podružného vodoměru studené vody + plomby	kus	3,000	1 493,40	4 480,00	
2	K	722.X02	D+M kulového plastového ventilu PPR DN 25	kus	3,000	480,00	1 440,00	
3	K	722.X03	Kotvicí materiál	soubor	1,000	330,00	330,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soupis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL14 - Neprovedené práce

KSO:	Jiříkov	CC-CZ:	29.03.2021
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Jiříkov	IČ:	00261424
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby MH s.r.o.	IČ:	09185500
		DIČ:	Cz09185500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michaela Víková		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	-27 668,00		
DPH základní snížená	Základ daně 0,00 -27 668,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 -4 150,20
Cena s DPH	v CZK		-31 818,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (soutis prací)
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL14 - Nprovedené práce
Místo: Jiříkov
Zadavatel: Město Jiříkov
Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Michaela Vlková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-27 668,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-20 776,00
1 - Zemní práce		-5 843,00
5 - Komunikace		-5 450,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-4 263,00
99 - Přesun hmot		-5 220,00
S - Přesuny sutí		-1 443,00
PSV - Práce a dodávky PSV		-5 449,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-1 648,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		-3 801,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově (sopsis prací)

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL14 - Neprovedené práce

Místo: Jiříkov

Zadavatel: Město Jiříkov

Zhotovitel: Stavby MH s.r.o.

Datum: 29.03.2021

Projektant: Michaela Vlková

Zpracovatel: Michaela Vlková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	113107130	Odstánění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	-4,842	514,20	-2 490,00	
2	K	113107142	Odstánění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-4,842	172,60	-836,00	
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,128	350,00	-1 795,00	
4	K	171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,400	301,00	-722,00	

-27 668,00

-20 776,00

-5 843,00

D 5 Komunikace								
5	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-4,842	309,80	-1 500,00	
6	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	-4,842	248,10	-1 201,00	
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-4,842	323,20	-1 565,00	
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	-16,740	70,70	-1 184,00	

-5 450,00

-1 500,00

-1 201,00

-1 565,00

-1 184,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-16,740	82,10	-1 374,00	
10	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-16,740	172,60	-2 889,00	

-4 263,00

-1 374,00

-2 889,00

D 99 Přesun hmot								
11	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-9,573	450,00	-4 308,00	
12	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-0,174	450,00	-78,00	
13	K	997013803.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-1,190	176,30	-210,00	
14	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-0,080	682,50	-55,00	
15	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-0,876	650,00	-569,00	

-5 220,00

-4 308,00

-78,00

-210,00

-55,00

-569,00

D S Přesuny sutí

16	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,500	650,00	-325,00	
----	---	--------------	-----------------------------------	---	--------	--------	---------	--

-1 443,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: RTS / 2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	979990001R00.1	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,000	559,00	-1 118,00	
P								
Poznámka k položce: Poznámka k položce: RTS I / 2014								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 449,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 648,00	
18	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	-17,052	45,00	-767,00	
19	M	283230420	fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (nopové), protivlhkostní a drenážní fólie 0,5 x 20 m	m2	-19,610	43,40	-851,00	
20	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,006	5 000,00	-30,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-3 801,00	
21	K	783425614	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 100 do DN 150 mm lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní a 2x email	m	-15,000	179,70	-2 696,00	
22	K	783522212	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	-3,440	321,30	-1 105,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST