SMLOUVA O DÍLO
"Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Kolinci"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

---

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Městys Kolinec**
se sídlem:	Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Zastoupený:	Mgr. Pavlem Princem, starostou městyse
IČ:	00255688
DIČ:	CZ00255688
Bankovní spojení:	[redacted]
Č. účtu:	[redacted]
Telefonní spojení:	[redacted]
e-mail:	[redacted]

Zhotovitel:	**STAFIS-KT s.r.o.**
se sídlem:	Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, ze dne 26.2.1998, v odd. C, vložce 9622	
Zastoupený:	Ing. Liborem Smolíkem, jednatelem
IČ: 25219090	DIČ: CZ 25219090
Bankovní spojení:	[redacted]
Č. účtu:	[redacted]
Telefonní spojení:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Jsme plátci DPH: ano

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace pro provádění stavby) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty".

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti zhotovitele

3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
- 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

3.3. V případě získání dotace bude Zhotovitel povinně používat publicitu dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

3.4. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis.

3.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
3.6. V případě získání dotace musí být každá faktura označena číslem projektu.
3.7. V případě získání dotace je Zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3.8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
3.9. Při provádění stavby nesmí dojít k omezení provozu ZŠ a MŠ. Zhotovitel v průběhu provádění staveních prací zajistí opatření pro bezpečný pohyb dětí a rodičů po školním dvoře.

4. Povinnosti objednatele

4.1. Povinnost zaplatit
4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.
4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Rozsah předmětu smlouvy.
5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **„Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Kolinci“** dle Projektové dokumentace zpracované hlavním projektantem - Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
5.1.2. Místem plnění zakázky je Plzeňský kraj, okres Klatovy, st.p.č. 1/1 v k.ú. Kolinec.
5.1.3. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
5.1.4. Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů).
5.1.5. **O financování akce bude zažádáno z IROP. Skutečnost, že na realizaci akce bude čerpána dotace z tohoto programu, bude Zhotovitelem akceptována.**

5.2. Členění předmětu díla:

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt

5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo v průběhu provádění prací na díle. V případě získání dotace musí být toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla provedeno analogicky s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a v souladu s touto smlouvou a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení
6.1.1. **Termín zahájení prací a předání staveniště bude uskutečněn na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení k zahájení prací (předpoklad zahájení prací květen-červen/2021)**

6.1.2. **Termín zahájení prací je vzhledem ke koronavirové situaci odvislý od provozu školy. Zadavatel předpokládá zahájení prací počátkem června s pracemi, které nenaruší případnou výuku, a to po dohodě s Objednatelem. V případě omezení či uzavření provozu školu může dojít k zahájení prací již v květnu.**

6.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

6.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

6.1.5. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří práce zahájit do 15 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby původně dohodnutá doba výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **do 10 týdnů od předání staveniště**

6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.

6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.

6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

6.4.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.4.2. Nastanou-li v průběhu plnění nepříznivé klimatické podmínky, při kterých není možné dodržet technologické postupy stanovené pro realizaci předmětu zakázky, bude Zhotovitel oprávněn práce na realizaci předmětu zakázky přerušit a termín ukončení plnění bude v takovém případě prodloužen, a to o skutečnou dobu trvání těchto překážek, tj. o počet dnů, po který k přerušení prací z tohoto důvodu došlo. Takový případný vynucený posun termínu ukončení plnění nebude považován za porušení termínu ukončení plnění, oznámí-li jej Zhotovitel písemně Objednateli nebo jej zaznamená ve stavebním deníku a odsouhlasí-li jej technický dozor stavebníka.

6.4.3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. termínů a technologických postupů prací, a to především v závislosti na nařízení a doporučení orgánů státní moci a správy v souvislosti s SARS-CoV-2, zejména nařízení týkající se provozu škol a školských zařízení a nastavení školního volna. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v tomto odstavci Smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na původní dobu plnění za užití příslušných prostředků časového řízení, zejména pak za použití metody kritické cesty.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.

7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.

7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	**2 542 296,05,-**	**Kč**
DPH	**533 882,17,-**	**Kč**
Cena včetně DPH	**3 076 178,22,-**	**Kč**

7.3. Doklady určující cenu

7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce či méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací či méněprací řešeno v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce (v případě získání dotace), či analogicky se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.

7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.

8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.

8.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Technický dozor je povinen se k tomuto

soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Zádržné (pozastávka)

8.3.1. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90% z ceny díla (dle odst. 7.2.1 této smlouvy).

8.3.2. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.

8.4. Lhůty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce

8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

8.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- **registrační číslo projektu a název projektu**
- identifikační údaje Objednatele
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli **ve třech originálech**, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

8.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0, 015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy **ve výši 0,2% z ceny** díla za každý i započatý den prodlení.

9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve **výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.**

9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve **výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.**

9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve **výši 500,00 Kč za každý den prodlení**.

9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každý takový** případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

9.1.7. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 12.8. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ porušení.** Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši **500 Kč za každý den prodlení s ohlášením**.

9.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 12.9. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení.**

9.1.9. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ** porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

9.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

10.1.1. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

10.1.2. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu a předání a převzetí staveniště.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.3. Vybudování zařízení staveniště

10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.

10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.

10.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

10.4. Užívání staveniště

10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický

dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

10.7. Vyklizení staveniště

10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

11.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.

11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

11.2. Obsah stavebního deníku

11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
- prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

- osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

11.6. Změnové listy

11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.

11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem.

11.7. Kontrolní dny

11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.

11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.

11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele

12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.

12.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve stavebním deníku určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

12.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.

12.2. Použité materiály a výrobky

12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.

12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.

12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.

12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi (pokud tento bude určen).

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla.

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.

12.6. Kontrola provádění prací

12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy

12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.

12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.

12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek

12.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré **pracovněprávní předpisy** (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), **dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

12.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci

12.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit **řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

13. Poddodavatelé

13.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

13.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele.

13.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

14. Kontroly, zkoušky a revize

14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15. Předání a převzetí díla

15.1. Organizace předání díla

15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

15.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

15.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

15.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

15.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

15.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

15.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).

15.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- specifikace předaných dokladů.

15.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

15.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

15.2. Vady a nedodělky

15.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

15.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

15.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem

vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

15.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

15.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

15.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Geodetické zaměření
- Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků-2x na CD
- Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
- Zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

15.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

15.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

15.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

15.4.2. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

15.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

15.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem.

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

15.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

15.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.

16.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

16. Užívání díla

16.1. Předčasné užívání

16.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

16.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

16.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

16.2. Neoprávněné užívání

16.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

16.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

16.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

17. Vady díla

17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 15.2. a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

17.2. Délka záruční doby

17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta sjednává v délce **24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

17.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

17.3. Způsob uplatnění reklamace

17.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

17.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

17.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1. Vlastnictví díla

18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojištění díla

19.1. Pojištění zhotovitele

19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele a proti škodám třetích osob, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

19.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

19.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

20. Vyšší moc

20.1. Definice vyšší moci.

20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Změna smlouvy

21.1. Forma změny smlouvy

21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22. Výpověď a odstoupení od smlouvy

22.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

22.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

22.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele.

22.4. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele, či neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

22.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

22.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

22.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

22.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.

22.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

22.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

22.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení".

22.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

23. Podstatné porušení smlouvy

23.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

24.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

25. Další ujednání

25.1. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

25.2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

25.3. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

25.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

25.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.

25.6. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

25.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.

Tato smlouva byla schválena Radou městyse usnesením č, 30 ze dne 6. dubna 2021

Za Objednatele:

V Kolíně dne 15.4.2021

[redacted]

Mgr. Pavel Princ, starosta městyse

MĚSTYS 1 KOLINEC

Za Zhotovitele:

V Pačejově, dne 15.4.2021

[redacted]

Ing. Libor Smolík, jednatel

STAFIS-KT s.r.o. ②
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
[redacted]

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Kolinec - přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ a MŠ		
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
Dodavatel	STAFIS-KT s.r.o.		
Projektant	Projektová a znalecká kancelář Ing.Václav Vlček		
Investor	Městys Kolinec		

Význam (funkce)	**Jméno**
Zpracovatel	Smolík

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	**Popis objektu**	**Kód zatřídění**	**Zatřídění**
SO-01.1	Přístavba výtahu- část 1		
SO-01.2	Přístavba výtahu - část 2-bezbariérové WC		
SO-01.3	Vzduchotechnika		
SO-01.4	Elektroinstalace		
SO-01.5	Ústřední vytápění		
VRN+ON	Vedlejší a ostatní náklady		

Celkem (bez DPH)	2 542 296,05
DPH	533 882,17
DPH 21 % ze základny: 2 542 296	533 882,17
Celkem (včetně DPH)	**3 076 178,22**

Za zhotovitele
Jméno : ING. LIBOR SMOLÍK
Datum : 15.4.2021
Podpis: [redacted]

STAFIS-KT s.r.o. ②
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
[redacted]

Za objednatele
Jméno : PAVEL PRINC
Datum : 15.4.2021
Podpis : [redacted]

MĚSTYS 1 KOLINEC

Poznámka :

Zakázka:

Kolinec - přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ a MŠ

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-01.1: Přístavba výtahu- část 1	**1 998 167,81**	**419 615**	**2 417 783**
001: Zemní práce	77 998,57	16 380	94 378
002: Základy	41 803,63	8 779	50 582
003: Svislé konstrukce	119 550,71	25 106	144 656
005: Komunikace	53 324,17	11 198	64 522
0061: Úpravy povrchů vnitřní	46 279,28	9 719	55 998
0062: Úpravy povrchů vnější	21 469,92	4 509	25 979
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	15 720,92	3 301	19 022
008: Trubní vedení	1 779,80	374	2 154
009: Ostatní konstrukce a práce	70 882,62	14 885	85 768
0094: Bourací práce vč.likvidace suti	110 928,12	23 295	134 223
0095: Lešení	25 061,40	5 263	30 324
099: Přesun hmot HSV	34 846,35	7 318	42 164
711: Izolace proti vodě	9 349,62	1 963	11 313
713: Izolace tepelné	4 959,49	1 041	6 001
764: Konstrukce klempířské	808,86	170	979
766: Konstrukce truhlářské	22 272,97	4 677	26 950
767: Konstrukce zámečnické	3 592,21	754	4 347
771: Podlahy z dlaždic	37 062,16	7 783	44 845
777: Podlahy lité	7 791,91	1 636	9 428
781: Obklady keramické	1 614,51	339	1 954
784: Malby	12 770,60	2 682	15 452
SUB: Subdodávky	1 278 300,00	268 443	1 546 743
SO-01.2: Přístavba výtahu - část 2-bezbariérové WC	**233 196,26**	**48 971**	**282 167**
003: Svislé konstrukce	17 188,32	3 610	20 798
0061: Úpravy povrchů vnitřní	32 525,78	6 830	39 356
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	5 654,59	1 187	6 842
009: Ostatní konstrukce a práce	20 909,49	4 391	25 300
0094: Bourací práce vč.likvidace suti	28 530,37	5 991	34 522

Rekapitulace

0095: Lešení	1 865,43	392	2 257
099: Přesun hmot HSV	3 643,20	765	4 408
721: Vnitřní kanalizace	25 082,42	5 267	30 350
722: Vnitřní vodovod	7 797,46	1 637	9 435
725: Zařizovací předměty	20 535,10	4 312	24 847
763: Konstrukce montované	8 238,58	1 730	9 969
766: Konstrukce truhlářské	3 229,35	678	3 908
771: Podlahy z dlaždic	20 709,40	4 349	25 058
781: Obklady keramické	25 372,75	5 328	30 701
783: Nátěry	840,00	176	1 016
784: Malby	11 074,02	2 326	13 400
SO-01.3: Vzduchotechnika	**21 440,02**	**4 502**	**25 942**
751: Vzduchotechnika	13 390,02	2 812	16 202
999: Ostatní	8 050,00	1 691	9 741
SO-01.4: Elektroinstalace	**130 020,00**	**27 304**	**157 324**
D_001: Rozvaděče D+M	27 750,00	5 828	33 578
D_002: Svítidla D+M	9 560,00	2 008	11 568
D_003: El.instalační prvky D+M	23 409,00	4 916	28 325
D_004: El.instalační kabely D+M	12 093,00	2 540	14 633
D_005: Zařizovací předměty D+M	18 270,00	3 837	22 107
D_006: Uzemnění D+M	15 508,00	3 257	18 765
D_007: Ostatní	23 430,00	4 920	28 350
SO-01.5: Ústřední vytápění	**128 371,97**	**26 958**	**155 330**
730-D: ÚT-demontáže	3 995,98	839	4 835
731: Ústřední vytápění - tepelné izolace	10 856,24	2 280	13 136
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	76 822,69	16 133	92 955
734: Ústřední vytápění - armatury	6 925,02	1 454	8 379
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 232,03	2 569	14 801
736: Ústřední vytápění -ostatní	17 540,00	3 683	21 223
VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady	**31 100,00**	**6 531**	**37 631**
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	31 100,00	6 531	37 631

Celkem (bez DPH)	**2 542 296,05**
DPH	**533 882,17**
DPH 21 % ze základny: 2 542 296	**533 882,17**
Celkem (včetně DPH)	**3 076 178,22**

Zakázka:

Kolinec - přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ a MŠ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO-01.1: Přístavba výtahu- část 1				**1 998 167,81**
			001: Zemní práce				**77 998,57**
1.	SP	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	25,803	1 449,35	37 397,58
			Plný popis: Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				
			Výkaz výměr: 2,5*2,5*1,8		**11,25**		
			rozšíření výkopu		–		
			((0,6+1,5)*0,5*1,8)*(3,7+4)		**14,553**		
2.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	40,356	117,54	4 743,44
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II				
			Výkaz výměr: celkový výkop		–		
			25,803		**25,803**		
			zpětný zásyp		–		
			14,553		**14,553**		
					–		
3.	SP	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	80,712	108,59	8 764,52
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších				
			Výkaz výměr: celkový výkop		–		
			40,356*2		**80,712**		
					–		
4.	SP	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	14,553	556,08	8 092,63
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu				
			Výkaz výměr: obsyp kolem výtahu		–		
			((0,6+1,5)*0,5*1,8)*(3,7+4)		**14,553**		
5.	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	14,553	181,83	2 646,17
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
			Výkaz výměr: zpětný zásyp		–		
			14,553		**14,553**		
					–		
6.	SP	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,25	295,82	3 327,98
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny				
			Výkaz výměr: přebytečný výkopek		–		
			25,803-14,553		**11,25**		
					–		
7.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,25	7,00	78,75
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
8.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	20,25	590,00	11 947,50
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			Výkaz výměr: 11,25*1,8		**20,25**		
					–		
9.	SP	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	20,0	50,00	1 000,00
			Plný popis: Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200				
			002: Základy				**41 803,63**
10.	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,648	1 321,14	856,10
			Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm				
			Výkaz výměr: 2,4*2,7*0,1		**0,648**		
					–		
11.	SP	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,648	2 854,70	1 849,85
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
			Výkaz výměr: podkladní beton		–		
			2,4*2,7*0,1		**0,648**		
					–		
12.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	35 643,00	1 230,59
			Plný popis: Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
			Výkaz výměr: 2,4*2,7*4,44*0,001*1,2		**0,035**		
					–		
13.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,02	400,96	408,98
			Plný popis: Bednění základů desek zřízení				
			Výkaz výměr: (2,4+2,7)*0,2		**1,02**		
					–		
14.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,02	108,12	110,28
			Plný popis: Bednění základů desek odstranění				
			Výkaz výměr: (2,4+2,7)*0,2		**1,02**		
					–		
15.	SP	273326131	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.. C 30/37	m3	2,582	3 754,23	9 693,68
			Plný popis: Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				
			Výkaz výměr: 2,47*2,27*0,3		**1,682**		
			rozšíření pod stávající základy - předpoklad		–		
			(3+3)*0,5*0,3		**0,9**		
					–		
16.	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,88	400,96	1 154,76
			Plný popis: Bednění základů desek zřízení				
			Výkaz výměr: 2,4*4*0,3		**2,88**		
					–		
17.	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,88	108,12	311,39
			Plný popis: Bednění základů desek odstranění				
			Výkaz výměr: 2,4*4*0,3		**2,88**		
					–		
18.	SP	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,238	41 194,31	9 823,36
			Plný popis: Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
			Výkaz výměr: 2,4*2,4*0,3*120*0,001*1,15		**0,238**		
19.	SP	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	2,4	5 374,94	12 899,86

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25				
			Výkaz výměr: předpoklad		–		
			3*2*0,8*0,5		**2,4**		
					–		
20.	SP	274326121	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,188	3 407,93	638,99
			Plný popis: Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
			Výkaz výměr: dobetonování prahu pro výtah		–		
			0,25*0,25*1,5*2		**0,188**		
					–		
21.	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,5	318,96	478,44
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení				
			Výkaz výměr: dobetonování prahu pro výtah		–		
			0,5*1,5*2		**1,5**		
					–		
22.	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,5	61,21	91,82
			Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění				
			Výkaz výměr: dobetonování prahu pro výtah		–		
			0,5*1,5*2		**1,5**		
					–		
23.	SP	274361321	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 375 (EZ)	t	0,047	48 118,21	2 255,54
			Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 375 (EZ)				
			Výkaz výměr: dobetonování prahu pro výtah		–		
			0,25*0,25*1,5*250*0,001*2		**0,047**		
					–		
			003: Svislé konstrukce				**119 550,71**
24.	SP	321321216	Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	3,21	5 922,54	19 011,35
			Plný popis: Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních ko				
			Výkaz výměr: (2,3+2,4)*1*0,3		**1,41**		
			(2,4+2,1)*0,4		**1,8**		
					–		
25.	SP	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14,1	927,75	13 081,28
			Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení				
			Výkaz výměr: (2,3+2,4)*1,5*2		**14,1**		
					–		
26.	SP	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	14,1	166,49	2 347,51
			Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění				
			Výkaz výměr: (2,3+2,4)*1,5*2		**14,1**		
					–		
27.	SP	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	14,1	152,38	2 148,56
			Plný popis: Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton				
28.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,482	41 261,24	19 867,29
			Plný popis: Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
			Výkaz výměr: předpoklad		–		
			3,21*150*0,001		**0,482**		
					–		
29.	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,32	40 949,84	13 117,05
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			IPE 200		–		
			3*3,1*22,4*0,001*1,1		**0,229**		
			patro		–		
			1*3,7*22,4*0,001*1,1		**0,091**		
					–		
30.	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,146	42 538,97	6 221,58
			Plný popis: Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12				
			Výkaz výměr: patro		–		
			IPE 120		–		
			(3*1,75*10,4*0,001*1,1)*2		**0,12**		
			niky pro rozvaděč		–		
			1*2*5,94*2*0,001*1,1		**0,026**		
					–		
31.	SP	317998125	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z EPS tl 100 mm	m2	1,65	324,23	534,98
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 100 mm				
			Výkaz výměr: (1,75*2+3,1)*0,25		**1,65**		
					–		
32.	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,382	6 055,06	8 366,58
			Plný popis: Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou				
			Výkaz výměr: 3,1*0,73*0,25		**0,566**		
			3,7*0,25*0,2		**0,185**		
			1,75*0,2*0,73*2		**0,511**		
			1*0,3*0,2*2		**0,12**		
					–		
33.	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,585	674,24	3 091,39
			Plný popis: Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
			Výkaz výměr: 3,1*2*0,3		**1,86**		
			1,75*0,2*2*2		**1,4**		
			3,7*0,25		**0,925**		
			1*0,2*2		**0,4**		
					–		
34.	SP	331238373	Zdivo pilířů z cihel děrovaných broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu průřezu 300x250 mm	m3	5,288	4 883,56	25 821,82
			Plný popis: Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravoúhlé pod omítku z cihel broušených na tenkovrstvou maltu, průřezu 300x250 mm, pevnost přes P10 do P15				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			0,3*0,375*3		**0,338**		
			patro		–		
			0,75*0,55*3		**1,238**		
			nadezdění nad otvorem patro		–		
			3*1*0,75		**2,25**		
			nadezdění nad otvorem přízemí		–		
			3*0,65*0,75		**1,463**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-		
35.	SP	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	28,0	212,19	5 941,32
			Plný popis: Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm				
			Výkaz výměr: ocelové profily-dodatečné překlady		-		
			14*2		**28,0**		
					-		
			005: Komunikace				**53 324,17**
36.	SP	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	25,0	296,28	7 407,00
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50				
			Výkaz výměr: 5*5		**25,0**		
					-		
37.	SP	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	25,0	260,14	6 503,50
			Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstv				
38.	SP	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	19,0	494,95	9 404,05
			Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
			Výkaz výměr: 5*5		**25,0**		
			-zastavěná plocha výtahu		-		
			-2,5*2,4		**- 6,0**		
					-		
39.	SP	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	19,0	482,71	9 171,49
			Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
			Výkaz výměr: 5*5		**25,0**		
			-zastavěná plocha výtahu		-		
			-2,5*2,4		**- 6,0**		
					-		
40.	SP	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	19,0	317,79	6 038,01
			Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm				
			Výkaz výměr: 5*5		**25,0**		
			-zastavěná plocha výtahu		-		
			-2,5*2,4		**- 6,0**		
					-		
41.	SP	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	19,0	243,23	4 621,37
			Plný popis: Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm				
			Výkaz výměr: 5*5		**25,0**		
			-zastavěná plocha výtahu		-		
			-2,5*2,4		**- 6,0**		
					-		
42.	SP	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	8,0	259,20	2 073,60
			Plný popis: Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého				
			Výkaz výměr: 2,5+2,5+0,5+2,5		**8,0**		
					-		
43.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	4,0	548,47	2 193,88
			Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
			Výkaz výměr: (2,5+2,5+0,5+2,5)*0,5		**4,0**		
					-		
44.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,08	605,00	2 468,40
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 4*1,02		**4,08**		
					-		
45.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	20,0	36,44	728,80
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
46.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	3,0	329,74	989,22
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní				
47.	SP	915351112	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 2,5 m	kus	1,0	1 724,85	1 724,85
			Plný popis: Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m				
			0061: Úpravy povrchů vnitřní				**46 279,28**
48.	SP	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	16,5	141,55	2 335,58
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků				
			Výkaz výměr: 3,1*(0,3*2+0,75)		**4,185**		
			3,7*(0,3+0,2)		**1,85**		
			(1,75*(0,2*2+0,75))*2		**4,025**		
			niky rozvaděče		-		
			(0,4*2+0,6)*2,3*2		**6,44**		
					-		
49.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,0	20,74	1 037,00
			Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
50.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,9	172,66	7 234,45
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
			Výkaz výměr: soklíky		-		
			21,6		**21,6**		
			dveře		-		
			5*3		**15,0**		
			5,3		**5,3**		
					-		
51.	SP	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	10,8	79,16	854,93
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn				
			Výkaz výměr: (1,75+1,85)*2*1,5		**10,8**		
52.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,975	695,00	23 612,63
			Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková				
			Výkaz výměr: po vybourání otvorů		-		
			(0,75*2*3)*2		**9,0**		
			nové pilíře		-		
			(0,7+0,55)*2*3		**7,5**		
			(0,3+0,375)*2*3		**4,05**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			nadpraží		–		
			3,15*1*2		6,3		
			parapet		–		
			1,25*0,9		1,125		
			dozdívky kolem otvorů		–		
			6		6,0		
					–		
53.	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,975	550,74	536,97
			Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
			Výkaz výměr: nové okno		–		
			1,3*0,75		0,975		
					–		
54.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,26	299,97	77,99
			Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
			Výkaz výměr: nové okno		–		
			1,3*0,1*2		0,26		
					–		
55.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,26	78,39	20,38
			Plný popis: Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
			Výkaz výměr: nové okno		–		
			1,3*0,1*2		0,26		
					–		
56.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	45,975	59,32	2 727,24
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
			Výkaz výměr: 33,975		33,975		
			6*2		12,0		
					–		
57.	SP	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,0	1 960,53	7 842,12
			Plný popis: Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
			Výkaz výměr: omítka -napojení na stávající zed		–		
			2*2		4,0		
					–		
			0062: Úpravy povrchů vnější				**21 469,92**
58.	SP	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	2,94	588,75	1 730,93
			Plný popis: Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
			Výkaz výměr: sokl nad terénem		–		
			(2,5+2,4)*0,6		2,94		
					–		
59.	H	28376352	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa lambda=0,034 tl 50mm	m2	3,087	116,00	358,09
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 2,94*1,05		3,087		
					–		
60.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková středněrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,94	566,36	1 665,10
			Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková středněrnná stěn				
			Výkaz výměr: zateplený sokl		–		
			2,94		2,94		
					–		
61.	SP	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,2	236,16	1 700,35
			Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn				
			Výkaz výměr: stávající sokl		–		
			2 cm		–		
			(5+1)*0,6*2		7,2		
					–		
62.	SP	622311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	23,615	280,60	6 626,37
			Plný popis: Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
			Výkaz výměr: oprava stávající fasády		–		
			3*7		21,0		
			-1,1*2,55-1,2*2		- 5,205		
			(2,55*2+1,1)*0,3		1,86		
			(2*2+1,2)*0,3		1,56		
			pruh nad výtahem		–		
			(2,5+3)*0,8		4,4		
					–		
63.	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	23,615	49,16	1 160,91
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
64.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,615	348,43	8 228,17
			Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**15 720,92**
65.	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	2,77	4 355,29	12 064,15
			Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm				
			Výkaz výměr: potěr pod stávající dlažbou předpoklad 5 cm		–		
			27,7*0,1		2,77		
					–		
66.	SP	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,648	3 444,89	2 230,57
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20				
			Výkaz výměr: 1,85*1,75*0,2		0,648		
					–		
67.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,648	244,73	158,46
			Plný popis: Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
			Výkaz výměr: 1,85*1,75*0,2		0,648		
					–		
68.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,043	29 665,06	1 267,74
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
			Výkaz výměr: 1,85*1,75*4,5*2*1,2*0,001		0,035		
			spojovací výztuž		–		
			1,85*1,75*2*0,001*1,2		0,008		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-		
			008: Trubní vedení				**1 779,80**
69.	SP	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,36	2 860,55	1 029,80
			Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15				
			Výkaz výměr: zabetonování konce stáv.potrubí		-		
			0,6*0,6*1		**0,36**		
					-		
70.	SP	008-01	Odstranění naplaveného písku ze stáv.šachty dešť. kanalizace ve dvoře + vyčištění dna + pročištění - a proplach přítokového a odtokového potrubí šachty	kus	1,0	750,00	750,00
			Plný popis:				
			009: Ostatní konstrukce a práce				**70 882,62**
71.	SP	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	8,0	4 879,08	39 032,64
			Plný popis: Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm				
			Výkaz výměr: přízemí		-		
			4		**4,0**		
			patro		-		
			4		**4,0**		
					-		
72.	SP	953334315	Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm	m	19,6	592,24	11 607,90
			Plný popis: Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem šířky 150 mm				
			Výkaz výměr: (2,5+2,4)*2*2		**19,6**		
					-		
73.	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,0	158,48	158,48
			Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
74.	SP	009-01	Demontáž ručního hasicího přístroje pro další použití	kus	1,0	80,00	80,00
			Plný popis:				
75.	SP	931992124	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 50 mm	m2	35,6	231,12	8 227,87
			Plný popis: Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 50 mm				
			Výkaz výměr: dilatace ke stávajícímu zdivu		-		
			(2,5+2,4)*8		**39,2**		
			odpočet dveře		-		
			-0,9*2*2		**- 3,6**		
					-		
76.	SP	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,0	83,86	1 006,32
			Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm				
			Výkaz výměr: kotvení šachty do stáv.zdiva		-		
			3*2*2		**12,0**		
					-		
77.	SP	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,0	72,51	145,02
			Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm				
78.	H	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,0	345,00	690,00
			Plný popis:				
79.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,0	20,00	2 000,00
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
80.	SP	953731114	Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 140 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	2,0	517,19	1 034,38
			Plný popis: Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm				
			Výkaz výměr: prostupy ze šachty do chodby		-		
			1*2		**2,0**		
					-		
81.	SP	0095-01	Stavební a zednické výpomoce řemesel-zazdívky,výplň drážek, začištění	hod	23,0	300,00	6 900,00
			Plný popis:				
			0094: Bourací práce vč.likvidace suti				**110 928,12**
82.	SP	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	2,97	186,19	552,98
			Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2				
			Výkaz výměr: vstupní dveře		-		
			1,1*2,7		**2,97**		
					-		
83.	SP	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2	kus	1,0	45,39	45,39
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2				
			Výkaz výměr: přízemí		-		
			1		**1,0**		
					-		
84.	SP	968082018	Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	4,8	166,59	799,63
			Plný popis: Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2				
			Výkaz výměr: patro		-		
			2,4*2		**4,8**		
					-		
85.	SP	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,0	67,25	67,25
			Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m				
			Výkaz výměr: okno patro		-		
			1		**1,0**		
					-		
86.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,5	88,89	222,23
			Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti				
			Výkaz výměr: okno patro		-		
			2,5		**2,5**		
					-		
87.	SP	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,788	4 538,34	3 573,94
			Plný popis: Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m				
			Výkaz výměr: předpoklad stávající překlady		-		
			2,7*0,25*0,75		**0,506**		
			1,5*0,25*0,75		**0,281**		
					-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SP	967041111	Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm	m2	4,313	288,42	1 243,81
			Plný popis: Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva vrstvy tl.do 100 mm				
			Výkaz výměr: úprava podlahy po vybourání zdi		–		
			(2,6+3,15)*0,75		**4,313**		
					–		
89.	SP	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,44	138,82	2 143,38
			Plný popis: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
			Výkaz výměr: po vybourání otvorů		–		
			(0,75*2*3)*2		**9,0**		
			niky rozvaděče		–		
			(0,4*2+0,6)*2,3*2		**6,44**		
					–		
90.	SP	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,982	1 290,87	7 721,98
			Plný popis: Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			(2,6*2,55-1,07*2,7)*0,75		**2,806**		
			patro		–		
			(3,15*2,9-2,45*2)*0,75		**3,176**		
					–		
91.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,77	4 162,75	11 530,82
			Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
			Výkaz výměr: potěr pod stávající dlažbou předpoklad 5 cm		–		
			27,7*0,1		**2,77**		
					–		
92.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	27,7	66,29	1 836,23
			Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			m.č.1.33		–		
			14,1		**14,1**		
			patro		–		
			3,4*4		**13,6**		
					–		
93.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	21,6	32,01	691,42
			Plný popis: Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			(3,4+4,2)*2-0,8*3+0,4*2		**13,6**		
			patro		–		
			4*2		**8,0**		
					–		
94.	SP	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	5,0	127,39	636,95
			Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2				
			Výkaz výměr: vnější obklad		–		
			5*1		**5,0**		
					–		
95.	SP	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	10,0	165,03	1 650,30
			Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
			Výkaz výměr: 5+5		**10,0**		
					–		
96.	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	27,5	303,78	8 353,95
			Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm				
			Výkaz výměr: pro I nosiče		–		
			3,1*3+3,7+1,75*6		**23,5**		
			4*1		**4,0**		
					–		
97.	SP	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	28,0	146,34	4 097,52
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm				
			Výkaz výměr: 14*2		**28,0**		
					–		
98.	SP	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,0	789,17	1 578,34
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm				
			Výkaz výměr: pro prostupy instalací - předpoklad		–		
			2		**2,0**		
					–		
99.	SP	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,0	526,22	1 052,44
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm				
			Výkaz výměr: pro prostupy instalací - předpoklad		–		
			2		**2,0**		
					–		
100.	SP	978036391	Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene v rozsahu do 100 %	m2	10,0	130,33	1 303,30
			Plný popis: Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %				
			Výkaz výměr: předpoklad		–		
			10		**10,0**		
					–		
101.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,0	84,93	2 547,90
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
			Výkaz výměr: předpoklad		–		
			30		**30,0**		
					–		
102.	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	23,615	71,86	1 696,97
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
103.	SP	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,104	1 178,53	1 301,10
			Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
			Výkaz výměr: niky pro rozvaděče		–		
			(0,6*0,4*2,3)*2		**1,104**		
					–		
104.	SP	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,0	176,08	176,08
			Plný popis: Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125				
105.	SP	722110825	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 125	kus	1,5	258,24	387,36

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových přes 80 do DN 125				
106.	SP	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	5,0	110,95	554,75
			Plný popis: Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200				
107.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	44,004	700,00	30 802,80
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
108.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,004	232,77	10 242,81
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
109.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	440,04	10,18	4 479,61
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
110.	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	44,004	219,00	9 636,88
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
			0095: Lešení				**25 061,40**
111.	SP	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7,5	695,11	5 213,33
			Plný popis: Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m				
			Výkaz výměr: 7,5		**7,5**		
112.	SP	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	450,0	9,85	4 432,50
			Plný popis: Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113				
			Výkaz výměr: 7,5*30*2		**450,0**		
113.	SP	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7,5	489,73	3 672,98
			Plný popis: Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m				
114.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48,0	25,00	1 200,00
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
			Výkaz výměr: vnitřní lešení				
			(4*3*2)*2		**48,0**		
115.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,0	70,05	4 203,00
			Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
			Výkaz výměr: pro opravu fasády				
			5*6*2		**60,0**		
116.	SP	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 600,0	0,75	2 700,00
			Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131				
			Výkaz výměr: 60*30*2		**3 600,0**		
117.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,0	42,66	2 559,60
			Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m				
118.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	60,0	8,00	480,00
			Plný popis: Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
			Výkaz výměr: pro opravu fasády				
			5*6*2		**60,0**		
119.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	3 600,0	0,10	360,00
			Plný popis: Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
			Výkaz výměr: pro opravu fasády				
			5*6*2*30*2		**3 600,0**		
120.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	60,0	4,00	240,00
			Plný popis: Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
			Výkaz výměr: pro opravu fasády				
			5*6*2		**60,0**		
			099: Přesun hmot HSV				**34 846,35**
121.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	71,115	490,00	34 846,35
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6				
			711: Izolace proti vodě				**9 349,62**
122.	SP	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	6,48	373,44	2 419,89
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice				
			Výkaz výměr: 2,4*2,7		**6,48**		
123.	SP	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	15,3	388,59	5 945,43
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice				
			Výkaz výměr: (2,4+2,7)*2*1,5		**15,3**		
124.	SP	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	6,48	10,09	65,38
			Plný popis: Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V				
125.	SP	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	15,3	22,70	347,31
			Plný popis: Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S				
126.	H	58581220	můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	5,295	106,00	561,31
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 6,48*0,118*1,15		**0,879**		
			16*0,23*1,2		**4,416**		
127.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	3,21	10,30
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			713: Izolace tepelné				**4 959,49**
128.	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,67	163,38	1 416,50
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
			Výkaz výměr: tepelná izolace stěny výtah.šachty		–		
			(2,7+2,4)*1,7		**8,67**		
129.	H	28376352	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa lambda=0,034 tl 50mm	m2	9,104	116,00	1 056,01
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 8,67*1,05		**9,104**		
130.	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	16,0	108,33	1 733,28
			Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm				
131.	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	16,0	9,47	151,52
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE				
132.	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	17,6	23,80	418,88
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 16*1,1		**17,6**		
133.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	94,00	183,30
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			764: Konstrukce klempířské				**808,86**
134.	SP	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	1,3	612,60	796,38
			Plný popis: Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm				
			Výkaz výměr: nové okno		–		
			1,3		**1,3**		
135.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	8,00	12,48
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			766: Konstrukce truhlářské				**22 272,97**
136.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,0	195,02	195,02
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
137.	H	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 400x1000mm	m	1,3	458,00	595,40
			Plný popis:				
138.	H	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,0	39,90	79,80
			Plný popis:				
139.	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,5	679,28	1 698,20
			Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m				
			Výkaz výměr: nové okno		–		
			1,25*2		**2,5**		
140.	H	766-01	Plastové okno ozn.O1,vel. 1250/2000 mm - dodávka - parametry dle projektu	kus	1,0	7 625,00	7 625,00
			Plný popis:				
141.	SP	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,0	3 108,39	3 108,39
			Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku				
142.	H	766-02	Plastové vchodové dveře bezp.tř.3, vodorovné madlo vel.1070/2150 mm - dodávka - parametry dle projektu	kus	1,0	6 600,00	6 600,00
			Plný popis:				
143.	SP	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	13,0	164,12	2 133,56
			Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska				
			Výkaz výměr: (1,25+2)*2		**6,5**		
			(2,15+1,1)*2		**6,5**		
144.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	220,00	237,60
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			767: Konstrukce zámečnické				**3 592,21**
145.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	56,5	34,39	1 943,04
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg				
			Výkaz výměr: předpokládané ocel.profily pro montáž výtahu		–		
			2,5*2*11,3		**56,5**		
146.	H	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,061	26 000,00	1 586,52
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 56,5*0,001*1,08		**0,061**		
147.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	35,00	62,65
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			771: Podlahy z dlaždic				**37 062,16**
148.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,7	48,69	1 348,71
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
			Výkaz výměr: přízemí		–		
			m.č.1.33		–		
			14,1		**14,1**		
			patro		–		
			3,4*4		**13,6**		
149.	SP	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	27,7	242,73	6 723,62
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
150.	SP	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	27,7	420,00	11 634,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
151.	H	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	31,677	350,00	11 086,95
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 27,7*1,05		**29,085**		
			soklík		**–**		
			21,6*0,1*1,2		**2,592**		
					–		
152.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	21,6	123,99	2 678,18
			Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
			Výkaz výměr: přízemí		**–**		
			(3,4+4,2)*2-0,8*3+0,4*2		**13,6**		
			patro		**–**		
			4*2		**8,0**		
					–		
153.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,6	36,57	789,91
			Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
			Výkaz výměr: přízemí		**–**		
			(3,4+4,2)*2-0,8*3+0,4*2		**13,6**		
			patro		**–**		
			4*2		**8,0**		
					–		
154.	SP	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	2,2	27,70	60,94
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby				
			Výkaz výměr: dveře		**–**		
			1,1*2		**2,2**		
					–		
155.	H	771-01	Dilatační profil do podlahy z keramické dlažby	m	2,5	180,00	450,00
			Plný popis:				
156.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	348,00	2 289,84
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			777: Podlahy lité				**7 791,91**
157.	SP	777511141	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	14,398	536,92	7 730,31
			Plný popis: Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky do 1 mm				
			Výkaz výměr: 1,85*1,75		**3,238**		
			(1,85+1,75)*2*1,55		**11,16**		
					–		
158.	SP	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,8	77,00	61,60
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			781: Obklady keramické				**1 614,51**
159.	SP	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,68	470,64	790,68
			Plný popis: Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
			Výkaz výměr: doplnění obklad		**–**		
			2,8*0,6		**1,68**		
					–		
160.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,68	48,69	81,80
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
161.	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,016	343,00	691,49
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 1,68*1,2		**2,016**		
					–		
162.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	15,00	50,55
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			784: Malby				**12 770,60**
163.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,0	14,88	1 488,00
			Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
			Výkaz výměr: předpoklad		**–**		
			100		**100,0**		
					–		
164.	SP	784211125	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	100,0	59,69	5 969,00
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m				
165.	SP	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	12,0	442,80	5 313,60
			Plný popis: Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m				
			SUB: Subdodávky				**1 278 300,00**
166.	SP	SUB-01	Dodávka a montáž výtahu,nosnost 630 kg, ocelová prosklená konstrukce,počet stanic 2 - požadavky dle projektu	Kč	1,0	1 242 300,00	1 242 300,00
			Plný popis:				
167.	SP	SUB-02	Nerezový přechod mezi prahem dveří a podlahou - dodávka a montáž	kus	2,0	8 000,00	16 000,00
			Plný popis:				
168.	SP	SUB-03	Nerezové dokrytí dveří - dodávka a montáž	kus	2,0	10 000,00	20 000,00
			Plný popis:				
			SO-01.2: Přístavba výtahu - část 2-bezbariérové WC				**233 196,26**
			003: Svislé konstrukce				**17 188,32**
169.	SP	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	17,58	709,51	12 473,19
			Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm				
			Výkaz výměr: (3+2,1)*3,8		**19,38**		
			-0,9*2		**- 1,8**		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
					-		
170.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,1	109,16	556,72
			Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
			Výkaz výměr: (3+2,1)		**5,1**		
			Výkaz výměr:		-		
171.	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	5,1	95,42	486,64
			Plný popis: Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
			Výkaz výměr: (3+2,1)		**5,1**		
			Výkaz výměr:		-		
172.	SP	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	1,0	344,28	344,28
			Plný popis: Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm				
			Výkaz výměr: nové dveře		-		
			1		**1,0**		
173.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	290,50	290,50
			Plný popis: Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2				
			Výkaz výměr: nové dveře		-		
			1		**1,0**		
174.	H	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,0	1 370,00	1 370,00
			Plný popis:				
175.	SP	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	1,5	1 111,33	1 667,00
			Plný popis: Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm				
			Výkaz výměr: přizdívka WC mísy		-		
			1*1,5		**1,5**		
					-		
			0061: Úpravy povrchů vnitřní				**32 525,78**
176.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	22,2	172,66	3 833,05
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
			Výkaz výměr: 2,2*4		**8,8**		
			13,4		**13,4**		
					-		
177.	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	4,1	377,80	1 548,98
			Plný popis: Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
			Výkaz výměr: 4,1		**4,1**		
					-		
178.	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	4,1	74,55	305,66
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů				
			Výkaz výměr: 4,1		**4,1**		
					-		
179.	SP	611315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech	kus	1,0	2 205,62	2 205,62
			Plný popis: Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2				
			Výkaz výměr: chodba		-		
			1		**1,0**		
					-		
180.	SP	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	10,0	96,01	960,10
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn				
			Výkaz výměr: předpoklad		-		
			10		**10,0**		
					-		
181.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,92	278,44	16 127,24
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
			Výkaz výměr: kabinet		-		
			(2+2,1)*2*3,8-0,8*2		**29,56**		
			chodba		-		
			4*3,8-0,8*2		**13,6**		
			WC		-		
			(2+2,1)*2*3,8-0,9*2		**29,36**		
			=		**72,52**		
			odpočet keramické obklady		-		
			-14,6		**-14,6**		
					-		
182.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	72,52	59,32	4 301,89
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
			Výkaz výměr: kabinet		-		
			(2+2,1)*2*3,8-0,8*2		**29,56**		
			chodba		-		
			4*3,8-0,8*2		**13,6**		
			WC		-		
			(2+2,1)*2*3,8-0,9*2		**29,36**		
			=		**72,52**		
183.	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,6	222,14	3 243,24
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
			Výkaz výměr: pod obklady		-		
			14,6		**14,6**		
					-		
			0063: Podlahy a podlahové konstrukce				**5 654,59**
184.	SP	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,45	3 899,72	5 654,59
			Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm				
			Výkaz výměr: kabinet		-		
			8,5*0,1		**0,85**		
			chodba-předpoklad		-		
			4*0,25*0,1		**0,1**		
			přízemí-předpoklad		-		
			0,5		**0,5**		
					-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			009: Ostatní konstrukce a práce				**20 909,49**
185.	SP	0095-01	Stavební a zednické výpomoce řemesel-zazdívky,výplň drážek, začištění	hod	30,0	300,00	9 000,00
			Plný popis:				
186.	SP	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,0	1 013,09	4 052,36
			Plný popis: Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a délce podchycení do 3 m				
			Výkaz výměr: 2*2		**4,0**		
					–		
187.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,0	111,61	5 580,50
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
188.	SP	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,0	20,74	1 037,00
			Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
189.	SP	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,068	18 364,88	1 239,63
			Plný popis: Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2				
			Výkaz výměr: 0,3*0,3*0,25		**0,023**		
			0,3*0,3*0,5		**0,045**		
					–		
			0094: Bourací práce vč.likvidace suti				**28 530,37**
190.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,5	66,29	629,76
			Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
			Výkaz výměr: kabinet		–		
			8,5		**8,5**		
			chodba-předpoklad		–		
			4*0,25		**1,0**		
					–		
191.	SP	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,45	4 162,75	6 035,99
			Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2				
			Výkaz výměr: kabinet		–		
			8,5*0,1		**0,85**		
			chodba-předpoklad		–		
			4*0,25*0,1		**0,1**		
			0,5		**0,5**		
					–		
192.	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	17,4	32,01	556,97
			Plný popis: Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných				
			Výkaz výměr: kabinet		–		
			(4,1+2,1)*2		**12,4**		
			chodba		–		
			5		**5,0**		
					–		
193.	SP	973031843	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	2,7	376,29	1 015,98
			Plný popis: Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm				
			Výkaz výměr: 0,3*3*3		**2,7**		
					–		
194.	SP	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	36,52	84,93	3 101,64
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
			Výkaz výměr: kabinet		–		
			(4,1+2,1)*2*3,8-0,8*2		**45,52**		
			odpočet bouraná příčka		–		
			-9		**- 9,0**		
					–		
195.	SP	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	2,4	132,62	318,29
			Plný popis: Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm				
			Výkaz výměr: okno kabinet		–		
			1,2*2		**2,4**		
					–		
196.	SP	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	9,0	91,10	819,90
			Plný popis: Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
			Výkaz výměr: kabinet		–		
			3*3,8-1,2*2		**9,0**		
					–		
197.	SP	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	10,5	55,53	583,07
			Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %				
			Výkaz výměr: 8,5		**8,5**		
			2		**2,0**		
					–		
198.	SP	972033371	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	4,0	411,57	1 646,28
			Plný popis: Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm				
199.	SP	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	10,0	238,12	2 381,20
			Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm				
200.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,447	800,91	6 765,29
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
201.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,447	232,77	1 966,21
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
202.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,47	10,18	859,90
			Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
203.	SP	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,447	219,00	1 849,89
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
			0095: Lešení				**1 865,43**
204.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,2	66,15	1 865,43

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
			Výkaz výměr: 10		**10,0**		
			8,2		**8,2**		
			10		**10,0**		
					–		
			099: Přesun hmot HSV				**3 643,20**
205.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,92	460,00	3 643,20
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6				
			721: Vnitřní kanalizace				**25 082,42**
206.	B	1	výřez na stávajícím svislém odpadu DN 75, včetně vsazení 45° PP-HT odbočky, vsazení přesuvky DN 75 a - potřebných přechodových tvarovek	kpl	2,0	440,00	880,00
			Plný popis:				
207.	B	2	výřez na stávajícím větracím potrubí DN 75, včetně vsazení redukce PP-HT 75/110, vsazení přesuvky DN - 75 a potřebných přechodových tvarovek + napojení na stávající ventilační hlavivi pod střechou	kpl	1,0	490,00	490,00
			Plný popis:				
208.	B	3	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 75	m	2,0	118,00	236,00
			Plný popis:				
209.	B	4	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 50	m	2,0	83,00	166,00
			Plný popis:				
210.	B	5	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 40	m	3,0	80,00	240,00
			Plný popis:				
211.	B	6	kanalizační PP potrubí včetně tvarovek - systém PP-HT - DN 32	m	5,0	85,00	425,00
			Plný popis:				
212.	B	7	výtlačné (tlakové) PPR potrubí d 40x3,7 mm (S 5 - PN 10), včetně tvarovek	m	5,0	279,00	1 395,00
			Plný popis:				
213.	B	8	obalení kanalizačního potrubí a tvarovek vedených ve stěnách jednou vrstvou plstěných pásů (pro - umožnění dilatace potrubí a pro zamezení případného rosení potrubí ve stavební konstrukci)	m2	4,0	109,00	436,00
			Plný popis:				
214.	B	9	tepelná izolace z minerální vlny s AL fólií (TZB potrubní pouzdra z čedičové vlny s Al fólií), tl. - izolace 30 mm, včetně přísl. lep. a izol. pásek a komponentů pro zaizolování kan. potrubí	m2	2,0	136,00	272,00
			Plný popis:				
215.	B	10	malá kompaktní čerpací stanice s mělnícím zařízením pro napojení WC (pro omezené použití dle ČSN EN - 12050-3) - parametry dle PD	ks	1,0	11 240,00	11 240,00
			Plný popis:				
216.	B	11	kondenzační podomítkový sifon s vodní zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - (kuličkou) pro suchý stav, průtok 0,15 l/s, odtok a přítok DN 32, včetně krytu pro možnost čištění	ks	1,0	1 051,00	1 051,00
			Plný popis:				
217.	B	12	čistící tvarovka PP-HT DN 75	ks	1,0	96,00	96,00
			Plný popis:				
218.	B	13	čistící tvarovka PP-HT DN 50	ks	1,0	96,00	96,00
			Plný popis:				
219.	B	14	kulový uzávěr DN 32 se šroubením (pro dopravu tlakové splaškové odpadní vody)	ks	1,0	254,00	254,00
			Plný popis:				
220.	B	15	bílá typová plastová revizní dvířka rozměr ~150x150 mm (přístup k zakrytým ČK a k uzávěru na výtlaku - z ČS)	ks	3,0	120,00	360,00
			Plný popis:				
221.	B	1_03	celková dodávka a montáž konzol, objímek a veškerého upevňovacího materiálu	kpl	1,0	840,00	840,00
			Plný popis:				
222.	B	2_03	ostatní pomocný materiál celkem	kpl	1,0	420,00	420,00
			Plný popis:				
223.	B	3_03	technická prohlídka potrubí, zkouška kanalizačního potrubí	m	17,0	20,00	340,00
			Plný popis:				
224.	B	4_03	kompletní doprava, montáž a pokládka kanalizace - vč. demontáže a zpětné montáže stávajícího umyvadla v učebně	kpl	1,0	4 560,00	4 560,00
			Plný popis:				
225.	B	5_02	stavební přípomoce-sekání (drážky, drobné prostupy)	kpl	1,0	850,00	850,00
			Plný popis:				
226.	SP	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	246,00	435,42
			Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			722: Vnitřní vodovod				**7 797,46**
227.	B	1_01	plastové PPR potrubí - S 3,2 - PN 16, včetně tvarovek - d 20x2,8 mm	m	6,0	79,00	474,00
			Plný popis:				
228.	B	2_01	tepelná izolace z pěnového polyetylenu - tl.6 mm - na potrubí vnějšího průměru 20 mm	m	6,0	20,00	120,00
			Plný popis:				
229.	B	3_01	elektrický průtokový ohřívač vody 3,5 kW, výška 132 x délka 185 x hloubka 80 mm (beztlaková - instalace pro 1 odběrné místo), včetně speciální stojánkové nízkotlaké pákové baterie s prodlouženou / ovládací pákou (kompletní dodávka)	ks	1,0	2 390,00	2 390,00
			Plný popis:				
230.	B	4_01	rohový ventil DN 15 se sítkem - provedení chrom	ks	2,0	120,00	240,00
			Plný popis:				
231.	B	5_01	sanitární tlakové hadice s nerez opletem (provozní tlak 15 bar) pro připojení stojánkové armatury a - pro připojení WC nádržky (s atestem na rozvod pitné vody)	ks	4,0	85,00	340,00
			Plný popis:				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
232.	B	6_01	napojení nového PPR rozvodu SV na stávající PPR rozvod SV (výřez + vsazení T-kusu a potřebných - tvarovek pro napojení)	kpl	1,0	1 250,00	1 250,00
		Plný popis:					
233.	B	1_04	celková dodávka a montáž konzol, objímek a veškerého upevňovacího materiálu	kpl	1,0	420,00	420,00
		Plný popis:					
234.	B	2_03	ostatní pomocný materiál celkem	kpl	1,0	220,00	220,00
		Plný popis:					
235.	B	3_04	technická prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí, konečná tlaková zkouška	m	6,0	20,00	120,00
		Plný popis:					
236.	B	4_04	proplach vnitřního vodovodu	m	6,0	20,00	120,00
		Plný popis:					
237.	B	5_03	kompletní doprava a montáž vnitřního vodovodu	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00
		Plný popis:					
238.	B	6_02	stavební přípomoce -sekání (drážky, drobné prostupy)	kpl	1,0	820,00	820,00
		Plný popis:					
239.	SP	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,07	78,00	83,46
		Plný popis:	*Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*				
			725: Zařizovací předměty				**20 535,10**
240.	SP	5_05	Montáž zařizovacích předmětů a prvků vč.dopravy	Kč	1,0	3 241,00	3 241,00
		Plný popis:					
241.	B	1_02	keramické umyvadlo pro tělesně postižené délky 550 mm, šířky 550 mm s otvorem pro baterii uprostřed, - s přepadem (splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb) - bílá barva, včetně instalační sady	ks	1,0	2 850,00	2 850,00
		Plný popis:					
242.	B	2_02	podomítková zápachová uzávěrka (pro invalidní umyvadlo) pro zabudování do zdi, včetně umyvadlového - ventilu s přepad. trubkou, včetně rámu k zazdění a včetně krycí desky - provedení chrom	ks	1,0	1 040,00	1 040,00
		Plný popis:					
243.	B	3_02	keramický stojící kombinovaný klozet pro tělesně postižené, včetně WC splachovací nádržky s bočním - napouštěním, s dvojitým splachováním 4/6 litrů, WC mísa s hlubokým splachováním a vodorovným / odpadem, výška sedátka záchodu =460 mm nad podlahou (klozet splňující požadavky vyhlášky č. - 398/2009 Sb) - bílá barva, včetně instalační sady	ks	1,0	6 300,00	6 300,00
		Plný popis:					
244.	B	4_02	WC sedátko duroplastové bez poklopu (vhodné a kompatibilní s bezbariérovým WC) , ocelové úchyty v - bílé barvě	ks	1,0	850,00	850,00
		Plný popis:					
245.	H	41_01	pevné invalidní madlo k invalidnímu WC - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., madlo tvaru "L", vodorovná - část délky 600 mm, svislá část délky 700 mm - provedení nerez	ks	1,0	1 980,00	1 980,00
		Plný popis:					
246.	H	42_01	sklopné invalidní madlo k invalidnímu WC s držákem toaletního papíru - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., - madlo délky 800 mm - provedení nerez	ks	1,0	2 375,00	2 375,00
		Plný popis:					
247.	H	43_01	pevné svislé madlo k invalidnímu umyvadlu - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., svislé madlo délky 500 mm - - provedení nerez	ks	1,0	1 854,00	1 854,00
		Plný popis:					
248.	SP	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,22	205,00	45,10
		Plný popis:	*Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*				
			763: Konstrukce montované				**8 238,58**
249.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,1	661,14	2 710,67
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace*				
		Výkaz výměr:	**WC**		–		
			4,1		**4,1**		
					–		
250.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,1	30,20	123,82
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr*				
		Výkaz výměr:	**WC**		–		
			4,1		**4,1**		
					–		
251.	SP	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	1,0	240,00	240,00
		Plný popis:	*Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm*				
252.	H	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	1,0	443,00	443,00
		Plný popis:					
253.	SP	763164512	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 15	m	9,3	441,49	4 105,86
		Plný popis:	*Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm*				
		Výkaz výměr:	**3,8+2,5**		**6,3**		
			potrubí v přízemí		–		
			3		**3,0**		
					–		
254.	SP	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	77,00	615,23
		Plný popis:	*Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*				
			766: Konstrukce truhlářské				**3 229,35**
255.	SP	02-766-01	Vnitřní dveře 900/1970 mm pro bezbariérové WC -dodávka a montáž - parametry dle projektu	kus	1,0	3 150,00	3 150,00
		Plný popis:					
256.	SP	766663915	Oprava dveřních křídel seříznutí křídla	kus	1,0	78,18	78,18
		Plný popis:	*Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel okružní pilou*				
257.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	1,08	1,17
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			771: Podlahy z dlaždic				**20 709,40**
258.	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,2	48,69	447,95
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
			Výkaz výměr: WC		–		
			4,1		**4,1**		
			kabinet		–		
			4,1		**4,1**		
			chodba		–		
			1		**1,0**		
					–		
259.	SP	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	9,2	242,73	2 233,12
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
260.	SP	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	9,2	544,73	5 011,52
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2				
261.	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,1	316,10	1 296,01
			Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
			Výkaz výměr: WC		–		
			4,1		**4,1**		
					–		
262.	H	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	14,148	496,00	7 017,51
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 9,2*1,15		**10,58**		
			13,4*0,1*1,2		**1,608**		
			0,33*0,33*15*1,2		**1,96**		
					–		
263.	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	13,4	123,99	1 661,47
			Plný popis: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
			Výkaz výměr: chodba		–		
			5		**5,0**		
			kabinet		–		
			2,1*4		**8,4**		
					–		
264.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,4	36,57	490,04
			Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
265.	SP	771571912	Oprava podlah z keramických do malty do 9 ks/m2	kus	15,0	84,58	1 268,70
			Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických kladených do malty při velikosti dlaždic do 9 ks/m2				
			Výkaz výměr: stáv.soc.zařízení-předpoklad		–		
			15		**15,0**		
					–		
266.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	195,00	1 283,10
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			781: Obklady keramické				**25 372,75**
267.	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	14,6	48,69	710,87
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
			Výkaz výměr: obklad WC		–		
			(2+2,1)*2*2-0,9*2		**14,6**		
					–		
268.	SP	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	14,6	522,59	7 629,81
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2				
			Výkaz výměr: (2+2,1)*2*2-0,9*2		**14,6**		
269.	SP	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	14,6	55,74	813,80
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel				
270.	SP	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,2	111,37	1 470,08
			Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
			Výkaz výměr: 5		**5,0**		
			2,1*2+2*2		**8,2**		
					–		
271.	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,0	40,59	405,90
			Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
272.	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,0	161,39	322,78
			Plný popis: Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové				
273.	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	21,29	343,00	7 302,47
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: 14,6*1,15		**16,79**		
			0,25*0,3*50*1,2		**4,5**		
					–		
274.	SP	781471922	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 22 ks/m2 kladených do malty	kus	50,0	117,76	5 888,00
			Plný popis: Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených do malty, při velikosti obkladaček přes 19 do 22 ks/m2				
			Výkaz výměr: stávající soc.zařízení - předpoklad		–		
			50		**50,0**		
					–		
275.	SP	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	246,00	829,02
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			783: Nátěry				**840,00**
276.	SP	783-01	Nátěr ocelových zárubní	kus	2,0	420,00	840,00
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: stávající kabinet		–		
			1		**1,0**		
			nové		–		
			1		**1,0**		
					–		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			784: Malby				11 074,02
277.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,12	14,88	1 207,07
			Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m				
			Výkaz výměr: stropy		–		
			4,1*2		**8,2**		
			chodba		–		
			15		**15,0**		
			=		**23,2**		
			stěny		–		
			57,92		**57,92**		
					–		
278.	SP	784211125	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	91,12	59,69	5 438,95
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m				
			Výkaz výměr: 81,12		**81,12**		
			-10		**- 10,0**		
			přízemí stáv.soc.zařízení - předpoklad		–		
			20		**20,0**		
					–		
279.	SP	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	10,0	442,80	4 428,00
			Plný popis: Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m				
			Výkaz výměr: 5*2		**10,0**		
					–		

SO-01.3: Vzduchotechnika

21 440,02

			751: Vzduchotechnika				13 390,02
280.	SP	751.1.02	Pružná manžeta d100mm (1.02)	kus	2,0	280,00	560,00
			Plný popis:				
281.	SP	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	7,5	433,89	3 254,18
			Plný popis:				
282.	SP	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,0	127,99	255,98
			Plný popis:				
283.	H	42972206	talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 100mm (1.03)	kus	2,0	114,00	228,00
			Plný popis:				
284.	SP	751514287	Mtž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	3,0	99,82	299,46
			Plný popis:				
285.	H	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm (1.05)	kus	3,0	202,00	606,00
			Plný popis:				
286.	SP	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	1,0	99,82	99,82
			Plný popis:				
287.	SP	751514761	Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 100 mm	kus	1,0	182,94	182,94
			Plný popis:				
288.	H	42974002	stříška protidešťová s lemem Pz D 100mm (1.08)	kus	1,0	495,00	495,00
			Plný popis:				
289.	H	42914524.1	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm, s doběhovým - relé, tiché provedení (1.01)	kus	1,0	3 200,00	3 200,00
			Plný popis:				
290.	SP	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,0	186,64	186,64
			Plný popis:				
291.	SP	751.1.06	Záslepka vnější potrubní d100 (1.06)	kus	1,0	65,00	65,00
			Plný popis:				
292.	SP	751.1.07	Záslepka vnější potrubní d100 s odvodem kondenzátu (1.07)	kus	1,0	337,00	337,00
			Plný popis:				
293.	SP	751.1.09	Oplechování průchodu střechou d100 (1.09)	kus	1,0	3 200,00	3 200,00
			Plný popis:				
294.	H	751.1.04	Oblouk segmentový 90° d100 (1.04)	kus	1,0	420,00	420,00
			Plný popis:				
			999: Ostatní				8 050,00
295.	ON	M030	Montážní a těsnící materiál	kg	1,0	800,00	800,00
			Plný popis:				
296.	ON	M032	Stavební výpomoci -sekání drážek a prostupů	hod	10,0	250,00	2 500,00
			Plný popis:				
297.	ON	M034	Uvedení do provozu	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
			Plný popis:				
298.	MP	M035	Funkční zkoušky	kus	1,0	400,00	400,00
			Plný popis:				
299.	ON	M037	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,0	1 000,00	1 000,00
			Plný popis:				
300.	ON	M036	Dílenská a realizační projektová dokumentace	kus	1,0	1 000,00	1 000,00
			Plný popis:				
301.	ON	M022	Doprava	kus	1,0	650,00	650,00
			Plný popis:				
302.	ON	M023	Koordinační činnost	kus	1,0	500,00	500,00
			Plný popis:				

SO-01.4: Elektroinstalace

130 020,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			D_001: Rozvaděče D+M				**27 750,00**
303.	SP	P2_00001	Elektroměrový rozvaděč RE 1-3 - IP 40/20; vývodová stoupačková svorkovnice 4x 4x35/25/16 mm2; nulový - můstek PEN; krycí plech; popisky	kpl	1,0	2 550,00	2 550,00
			Plný popis:				
304.	SP	P2_00002	Podružný rozvaděč RP-WC - IP 40/20; nástěnná; 24 modulů; hlavní vypínač 3fx 40,0 A; jistič 3fx 16,0 - A/B; 2x proud chránič s jističem 1f 30mA/10A; proud chránič s jističem 1f 30mA/16A; jistič 1fx 6,0 / A/B; zvonkové trafo 230V/6-12V; nulový můstek PE/N; vývodky P; popisky	kpl	1,0	9 550,00	9 550,00
			Plný popis:				
305.	SP	P2_00003	Podružný rozvaděč RP-SA - IP 40/20; zapuštěnná; 24 modulů; hlavní vypínač 3fx 40A; jistič 3fx 16,0 - A/B; 3x proud chránič s jističem 1f 30mA/10A; 2x proud chránič s jističem 1f 30mA/16A; nulový můstek / PE/N; popisky	kpl	1,0	11 750,00	11 750,00
			Plný popis:				
306.	SP	P2_00004	Podružný rozvaděč RO 4 - IP 40/20; jistič 3f x 20,0 A/B; nulový můstek PE/N; krycí plech; popisky	kpl	1,0	950,00	950,00
			Plný popis:				
307.	SP	P2_00005	Podružný rozvaděč RO 1 - IP 40/20; vypínač 3fx 63,0 A; jistič 3f x 20,0 A/B; pojistkový odpojovač - 3fx 25,0 A/gG; nulový můstek PE/N; krycí plech; popisky	kpl	1,0	2 950,00	2 950,00
			Plný popis:				
			D_002: Svítidla D+M				**9 560,00**
308.	SP	P2_00006	Svít. žárovkové; nástěnné; IP 44/tř. II; 1x60W, průběžná montáž; včetně žárovky a krytu; ochranný - koš	ks	4,0	790,00	3 160,00
			Plný popis:				
309.	SP	P2_00007	Svít. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 1500lm; včetně krytu	ks	2,0	1 500,00	3 000,00
			Plný popis:				
310.	SP	P2_00008	Svít. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 2700lm; včetně krytu	ks	2,0	1 700,00	3 400,00
			Plný popis:				
			D_003: El.instalační prvky D+M				**23 409,00**
311.	SP	P2_00009	Vypínač 2; IP 44; 230V/10A	ks	2,0	145,00	290,00
			Plný popis:				
312.	SP	P2_00010	Vypínač 1; interiérový; IP 20; 230V/10A	ks	1,0	139,00	139,00
			Plný popis:				
313.	SP	P2_00011	Vypínač 2; interiérový; IP 20; 230V/10A.	ks	1,0	141,00	141,00
			Plný popis:				
314.	SP	P2_00012	Stiskací tlačítko; interiérové; IP 20; 230V/10A	ks	3,0	135,00	405,00
			Plný popis:				
315.	SP	P2_00013	Trojpólový vypínač, interiérový; IP 20; 400V/16A.	ks	1,0	455,00	455,00
			Plný popis:				
316.	SP	P2_00014	El. Zvonek + Světelná signalizace 230V/6V až 12 V	ks	1,0	6 630,00	6 630,00
			Plný popis:				
317.	SP	P2_00015	Trojpólový vypínač, průmyslový; IP 54; 400V/32A	ks	1,0	755,00	755,00
			Plný popis:				
318.	SP	P2_00016	Zásuvka jednoduchá, IP 44; 230V/16A;	ks	2,0	129,00	258,00
			Plný popis:				
319.	SP	P2_00017	Zásuvka jednoduchá, interiérová; IP 20; 230V/16A; .	ks	1,0	119,00	119,00
			Plný popis:				
320.	SP	P2_00018	Ekvipotencionální přípojnice v krabici;	ks	4,0	295,00	1 180,00
			Plný popis:				
321.	SP	P2_00019	El.instalační krabice; přístrojová; IP 20; p om	ks	7,0	10,00	70,00
			Plný popis:				
322.	SP	P2_00020	El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	4,0	20,00	80,00
			Plný popis:				
323.	SP	P2_00021	El.instalační krabice s víčkem; svorkovnicí 4 mm2; IP 20; p om	ks	10,0	80,00	800,00
			Plný popis:				
324.	SP	P2_00022	PVC trubka 1 prům 13 mm; protahovací drát; p om	m	10,0	12,00	120,00
			Plný popis:				
325.	SP	P2_00023	Svorky Pospojení 16 mm2	ks	3,0	27,00	81,00
			Plný popis:				
326.	SP	P2_00024	Svorky Pospojení + Cu pásek	ks	5,0	34,00	170,00
			Plný popis:				
327.	SP	P2_00025	Lišta PVC elinstalační vkládací 1; 20x20 mm	m	37,0	18,00	666,00
			Plný popis:				
328.	SP	P2_00026	Prostorový regulátor teploty 0 až 100 st.C; IP44, nástěnné; 1x zapínací + 1x vypínací kontakt; - 230V/50Hz/10A	ks	1,0	4 000,00	4 000,00
			Plný popis:				
329.	SP	P2_00027	Pancéřová trubka typ HDPE prům 110 mm, protahovací drát	m	10,0	240,00	2 400,00
			Plný popis:				
330.	SP	P2_00028	Pohybové soumrakové čidlo l=10,0 metru; IP44, nástěnné; 1x zapínací + 1x vypínací kontakt; - 230V/50Hz/10A	ks	3,0	1 550,00	4 650,00
			Plný popis:				
			D_004: El.instalační kabely D+M				**12 093,00**
331.	SP	P2_00029	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm2;	m	95,0	12,00	1 140,00
			Plný popis:				
332.	SP	P2_00030	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm2;	m	20,0	19,00	380,00
			Plný popis:				
333.	SP	P2_00031	Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x4 mm2;	m	40,0	65,00	2 600,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Plný popis:				
334.	SP	P2_00032	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 5x6 mm2;	m	35,0	80,00	2 800,00
			Plný popis:				
335.	SP	P2_00033	Kabel Al silový; PVC; 750V; 4x16 mm2;	m	15,0	200,00	3 000,00
			Plný popis:				
336.	SP	P2_00034	Kabel Cu silový-lanko střední 3x1,5 mm2;	m	2,0	22,00	44,00
			Plný popis:				
337.	SP	P2_00035	Kabel Cu silový-lanko střední 3x2,5 mm2;	m	3,0	33,00	99,00
			Plný popis:				
338.	SP	P2_00036	Vodič Pospojení Cu 6 mm2; z/ž	m	10,0	23,00	230,00
			Plný popis:				
339.	SP	P2_00037	Vodič Pospojení Cu 16 mm2; z/ž	m	30,0	60,00	1 800,00
			Plný popis:				
			D_005: Zařizovací předměty D+M				**18 270,00**
340.	SP	P2_00038	El. ventilátor axiální s doběhem 10 až100 sec; prům. 100mm; 230V/50Hz/100W	ks	1,0	2 670,00	2 670,00
			Plný popis:				
341.	SP	P2_00039	El. ventilátor axiální prům. 130W/230V/50Hz	kpl	1,0	3 000,00	3 000,00
			Plný popis:				
342.	SP	P2_00040	El přímotopný konvektor 2,0 kW/230V/50Hz; nástěnný IP 44/20	ks	1,0	2 500,00	2 500,00
			Plný popis:				
343.	SP	P2_00041	El. zásobníkový ohřívač vody 2,0 kW/230V/50Hz	ks	1,0	3 700,00	3 700,00
			Plný popis:				
344.	SP	P2_00042	Plastový pilíř s pojistkovou skříní 3x 160A; můstek PEN	kpl	1,0	6 400,00	6 400,00
			Plný popis:				
			D_006: Uzemnění D+M				**15 508,00**
345.	SP	P2_00043	Zemnící tyč l=2,0 m ZT	ks	4,0	560,00	2 240,00
			Plný popis:				
346.	SP	P2_00044	Svorky FeZn	ks	14,0	30,00	420,00
			Plný popis:				
347.	SP	P2_00045	Drát FeZn prům 10 mm	m	17,0	33,00	561,00
			Plný popis:				
348.	SP	P2_00046	Pásek FeZn 30/4 mm, vč podpěry do betonu	m	15,0	36,00	540,00
			Plný popis:				
349.	SP	P2_00047	Označovací štítek PVC	ks	2,0	10,00	20,00
			Plný popis:				
350.	SP	P2_00048	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	2,0	36,00	72,00
			Plný popis:				
351.	H	P2_00049	Bitumen	kpl	1,0	155,00	155,00
			Plný popis:				
352.	H	P2_00050	Drobný montážní materiál	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00
			Plný popis:				
353.	ON	P2_00051	Revize	kpl	1,0	6 000,00	6 000,00
			Plný popis:				
354.	ON	P2_00052	Projektová dokumentace	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00
			Plný popis:				
			D_007: Ostatní				**23 430,00**
355.	SP	P2_00053	Prostupy a utěsnění ve stavebních konstrukcích	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00
			Plný popis:				
356.	H	P2_00054	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,0	1 500,00	1 500,00
			Plný popis:				
357.	SP	P2_00055	Demontáž	hod	4,0	300,00	1 200,00
			Plný popis:				
358.	ON	P2_00056	Skládkovné	t	0,01	2 500,00	25,00
			Plný popis:				
359.	ON	P2_00057	Doprava	km	60,0	10,00	600,00
			Plný popis:				
360.	ON	P2_00058	Revize elektro	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00
			Plný popis:				
361.	ON	P2_00059	Dílenská projektová dokumentace	kpl	1,0	2 500,00	2 500,00
			Plný popis:				
362.	ON	P2_00060	Pomocné stavební práce	kpl	1,0	4 500,00	4 500,00
			Plný popis:				
363.	ON	P2_00061	Likvidace odpadu	t	0,01	2 500,00	25,00
			Plný popis:				
364.	ON	P2_00062	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	5,0	26,00	130,00
			Plný popis:				
365.	ON	P2_00063	Výkop/zához/asfaltace	m	5,0	500,00	2 500,00
			Plný popis:				
366.	ON	P2_00064	Demontáž/Montáž silnoproud	hod	3,0	300,00	900,00
			Plný popis:				
367.	ON	P2_00067	Práce pomocné; průraz zdí/stropem	hod	5,0	250,00	1 250,00
			Plný popis:				
368.	ON	P2_00065	Demontáž/Montáž slaboproud	hod	2,0	300,00	600,00
			Plný popis:				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
369.	ON	P2_00066	Vyhledání trasy elektro NN+přeložka	hod	4,0	500,00	2 000,00
			Plný popis:				

SO-01.5: Ústřední vytápění — 128 371,97

730-D: ÚT-demontáže — 3 995,98

370.	SP	713420811	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v plotivu spojenými drátem tl do 50 mm	m	36,0	33,32	1 199,52
			Plný popis: Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm				
371.	SP	730.D.001	Ekologická likvidace demontovaného zařízení (vč.tepelné izolace)	kus	1,0	250,00	250,00
			Plný popis:				
372.	SP	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	36,0	61,61	2 217,96
			Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3				
373.	SP	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	2,0	26,41	52,82
			Plný popis: Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32				
374.	SP	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	8,0	34,46	275,68
			Plný popis: Demontáž otopných těles ocelových článkových				

731: Ústřední vytápění - tepelné izolace — 10 856,24

375.	SP	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	50,0	51,20	2 560,00
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými s				
376.	H	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	50,0	165,00	8 250,00
			Plný popis:				
377.	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,05	924,83	46,24
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí — 76 822,69

378.	SP	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50	m	50,0	1 072,33	53 616,50
			Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 50				
379.	SP	733123118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9	kus	2,0	487,45	974,90
			Plný popis: Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57/2,9				
380.	SP	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	6,0	681,05	4 086,30
			Plný popis: Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50				
381.	SP	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	50,0	11,52	576,00
			Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D do 51/2,6				
382.	SP	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT	m	28,0	370,58	10 376,24
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 15				
383.	SP	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT	m	14,0	437,02	6 118,28
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20				
384.	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	42,0	20,40	856,80
			Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5				
385.	SP	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,166	1 311,29	217,67
			Plný popis: Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

734: Ústřední vytápění - armatury — 6 925,02

386.	SP	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	2,0	30,52	61,04
			Plný popis: Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2				
387.	SP	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	12,0	28,34	340,08
			Plný popis: Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)				
388.	SP	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	6,0	82,56	495,36
			Plný popis: Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)				
389.	SP	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,0	214,02	1 284,12
			Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8				
390.	SP	734221555.1	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH gravitační	kus	3,0	700,00	2 100,00
			Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé jednoregulační pro adaptér na měď nebo plast G 1/2 x 18				
391.	SP	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,0	190,80	572,40
			Plný popis: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK				
392.	SP	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	3,0	277,00	831,00
			Plný popis: Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2				
393.	SP	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,0	205,89	1 235,34
			Plný popis: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90 st.C G 3/8				
394.	SP	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	946,64	5,68
			Plný popis: Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa — 12 232,03

395.	SP	735151272	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	1,0	1 813,68	1 813,68
			Plný popis: Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W				
396.	SP	735151675	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,0	4 633,11	4 633,11
			Plný popis: Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110 st.C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W				
397.	SP	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,0	338,04	338,04
			Plný popis: Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm				
398.	SP	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	1,0	441,86	441,86
			Plný popis: Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
399.	SP	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	8,0	52,12	416,96
		Plný popis:	*Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových*				
400.	SP	"735.001	Nátěr otopného tělesa článkového	kus	1,0	350,00	350,00
		Plný popis:					
401.	SP	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	8,0	10,93	87,44
		Plný popis:	*Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových*				
402.	SP	735191914	Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových	m2	8,0	508,50	4 068,00
		Plný popis:	*Ostatní opravy otopných těles montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových*				
403.	SP	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,074	1 120,83	82,94
		Plný popis:	*Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*				
			736: Ústřední vytápění -ostatní				**17 540,00**
404.	SP	M018	Napuštění a vypouštění topného systému	hod	8,0	300,00	2 400,00
		Plný popis:					
405.	SP	M019	Topná zkouška	hod	24,0	200,00	4 800,00
		Plný popis:					
406.	SP	M020	Montážní a spotřební materiál	kg	2,0	350,00	700,00
		Plný popis:					
407.	SP	M021	Doprava	Kč	1,0	1 440,00	1 440,00
		Plný popis:					
408.	O	M022	Koordinační činnost	Kč	1,0	500,00	500,00
		Plný popis:					
409.	O	M023	Realizační a dílenská projektová dokumentace	Kč	1,0	1 000,00	1 000,00
		Plný popis:					
410.	O	M024	Stavební výpomoci-sekání drážek a prostupů	Kč	1,0	1 850,00	1 850,00
		Plný popis:					
411.	O	M025	Pomocné ocelové konstrukce (pro ukotvení potrubí)	kg	10,0	35,00	350,00
		Plný popis:					
412.	O	M026	Požární těsnění potrubí	kus	2,0	2 250,00	4 500,00
		Plný popis:					
			VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady				**31 100,00**
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				**31 100,00**
413.	ON	VRN-01	Vytýčení podzemních sítí	Kč	1,0	4 200,00	4 200,00
		Plný popis:					
414.	ON	VRN-02	Zařízení staveniště	Kč	1,0	6 400,00	6 400,00
		Plný popis:					
415.	ON	VRN-03	Geodetické vytýčení stavby	Kč	1,0	6 000,00	6 000,00
		Plný popis:					
416.	ON	VRN-04	Geodetické zaměření provedené stavby-geometrický plán na změnu vnějšího obvodu stavby	Kč	1,0	6 500,00	6 500,00
		Plný popis:					
417.	ON	VRN-05	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	7 000,00	7 000,00
		Plný popis:					
418.	ON	VRN-06	Provozní vlivy	Kč	1,0	1 000,00	1 000,00
		Plný popis:					