


## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

| | |
|---|---|
| U1 | umyvadlo 50 cm, stojánková páková baterie, 2x rohový ventil 1/2", sifon 50, kryt na sifon |
| K | závěsný klozet, sedátko, ventil 1/2", montážní modul Sanit |
| D | kuchyňský dřez, stojánková baterie, 2x rohový ventil 1/2", sifon 50 |
| MN | příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítku HL 400 |
| AP | příprava pro automatickou pračku a sušičku, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítku HL 400 |
| VN1 | vana obdélníková smaltová ocel, Kaldewei 180 / 80 |
| VN2 | vana obdélníková smaltová ocel, Kaldewei 170 / 80 |
| OV | nepřímotopný zasobníkový ohřívač TUV, objem 185 l, součástí systému tepelného čerpadla ve vnitřní jednotce IVT Air Modul |

## LEGENDA:

rozvod studené vody PPR 3/PN 16 (Hostalen)

rozvod teplé vody PPR 3/PN 16 (Hostalen)

izolace Mirelon tl. 20 mm

- rozvody vody jsou navrženy z polypropylenového potrubí Hostalen, tlaková řada PN 16
- montáž a provádění rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660
- rozvody vody izolovat návlekovou izolací tl. 20 mm
- rozvody vody budou vedeny v drážce ve zdivu nebo v konstrukci podlahy
- rozvody vody budou sespádovány k nejnižšímu výtoku
- dimenze potrubí na výkrese je vnější průměr trubky
- kapacita potrubí stávající vodovodní přípojky je dostatečná i pro odběr ze třech bytových jednotek a není nutné ji navyšovat

*Tato dokumentace je zpracována a svým rozsahem a podrobnostmi řešení určena jako příloha pro vydání povolení stavby. Na jejím základě si stavebník, případně zhotovitel stavby zajistí zpracování dokumentace pro provedení stavby*

VOCHOV 292, 330 23 Nýřany
tel.: 723 070 936
e-mail: info@projektysvejkovsky.cz
www.projektysvejkovsky.cz
PROJEKTANT : Jan SVEJKOVSKÝ, ČKAIT 0202037, IČO : 07676433 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Projekty Svejkovský

| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE : | **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 29 za účelem změny v užívání části budovy - realizace tří bytových jednotek** | | |
| MÍSTO : | k.ú. Mlečice, objekt č.p. 29<br>parc.č.st. 48/2, 2129 a 220/1 | DATUM : VI / 2019 | STUPEŇ PD : SPOLEČNÉ POVOLENÍ |
| INVESTOR : | Obec Mlečice, č.p. 11, 338 08 Mlečice | MĚŘÍTKO : 1 : 100 | FORMÁT : A3 |
| VÝKRES : | **ZTI - VODOVOD** | VÝKRES Č. : | **14** |