Smlouva o dílo

Most přes tok Úmoří ve Skalici nad Svitavou u hřiště

(dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel:	**Obec Skalice nad Svitavou**
se sídlem	Skalice nad Svitavou 48, 679 01 Skalice nad Svitavou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Gabriela Šmerdová, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	12127631/0100
IČ:	00280933

2. Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o.**
Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8139
zastoupen: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem
Ing. Josefem Mackem, jednatelem
IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 0100402621/0100
(dále jen zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Eva Zouharová, zastupitelka obce
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy: Mgr. Gabriela Šmerdová, starostka

4. Zhotovitel pověřil:
[redacted]
Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací podmínky k výběrovému řízení a nabídka zhotovitele ze dne 2.3.2021 (dále jen „nabídka") podaná na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Most přes tok Úmoří ve Skalici nad Svitavou u hřiště"**, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon"), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

2. Předmětem veřejné zakázky je **obnova** mostu přes potok Úmoří v k.ú. Skalice nad Svitavou (dále jen „dílo"), včetně demolice stávajícího mostu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost v souladu a rozsahu tak jak je stanoveno v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost Rybák – Projektování staveb, spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, IČ: 25325680 a v souladu se stavebním povolením ze dne 9. 9. 2020, právní moc 6.10.2020, vydané MěÚ Boskovice, Odbor dopravy pod sp. zn. SMBO 15093/2020 DOP a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

4. V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a textové části projektové dokumentace oproti položkovému rozpočtu, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu.

- Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
- Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:
  a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
  b) pravidlům stavebních a montážních prací
  c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací
  d) předepsaným technologickým postupům.

Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se poddodavateli.

5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, jako by tyto části díla prováděl sám.

6. V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele bude projednán vliv na termín dokončení stavby.

8. Zařízení staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po dohodě s objednatelem. Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní samostatné měření.

III. Termín plnění

1. Staveniště bude předáno a převzato **do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.**

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **bez zbytečného odkladu po předání staveniště, nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.**

3. Lhůta pro řádné provedení a ukončení stavebních prací činí 5 měsíců **od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.**

4. Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na straně objednatele se předání díla podle ustanovení článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení.

5. Sjednaná lhůta pro provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů apod.), nebo z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho případných poddodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla dle čl. III.

6. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádění prací neumožnily (bude uvedeno ve SD).

7. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 15 dnů oproti sjednanému termínu,
b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,
c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti sjednanému termínu,
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,

g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
h) v dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.

Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. IV této smlouvy,
b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000, --Kč za každý i započatý den prodlení.
c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje konečný daňový doklad - fakturu.
d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.

Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

IV. Cena prací a dodávek

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	3 986 593,89,-Kč
DPH 21%	837 184,72,-Kč
Cena celkem vč. DPH	4 823 778,61,-Kč

Cena díla může být překročena pouze v případě:

a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací vyvolaných objednatelem, nebo víceprací z důvodu změn stavebního povolení, nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,
b) v případě změny daňových zákonů (DPH).

2. Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním deníku, budou oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci směrných orientačních cen dle RTS a platných v době provádění těchto prací **(u položek nově vzniklých)** v kombinaci s individuální kalkulací Zhotovitele **(u položek již naceněných).** Veškeré změny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD.

3. K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.

4. Součástí ceny díla dále je:

- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu a úklid staveniště po ukončení,

V. Platební podmínky

1. Veškeré zhotovitelem řádně provedené práce na díle podle této smlouvy v příslušném kalendářním měsíci zhotovitel objednateli vyúčtuje daňovým dokladem (fakturou), který vystaví a objednateli doručí ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu objednateli.

2. Povinnou přílohou každé faktury vystaveného zhotovitelem je soupis provedených a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen podle rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, odsouhlasený TDS.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

4. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „ konečná faktura - daňový doklad ", celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatelem zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny č. DPH a bez DPH a částku zbývající k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

5. Daňový doklad - fakturu k vyúčtování ceny za provedené práce na díle podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn objednateli doručit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý měsíc s tím, že budou odděleně v povinné příloze k této faktuře - soupisu provedených prací s uvedením jejich sjednané ceny - uvedeny práce provedené podle této smlouvy o dílo a vícepráce odsouhlasené předchozí písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem o změně této smlouvy.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
7. Jestliže příslušný daňový doklad - faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotovitele objednateli.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: **60 měsíců na stavební práce, 120 měsíců na izolační práce.**
U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka záruky uvedená na záručních listech výrobce.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a parametrech díla, nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou odpovědného zástupce zhotovitele v jeho sídle podle čl. I této smlouvy.

5. Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným používáním ostatních poddodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.

6. Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod popsaných v čl. VI. odst. 7.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do termínu dohodnutého s objednatelem způsobem uvedeným výše, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě jím vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení zhotoviteli.

Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro odstranění reklamovaných vad.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotřebení díla způsobené nesprávným, neodborným používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; nájemcem).

VII. Podmínky provedení díla

1. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a převzetí staveniště.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve čl. II této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do výše 0.5mil. Kč.

VIII. Vedení stavby a provádění kontrol

1. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2006 Sb., aby stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení stavebního deníku.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

3. Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDS objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny předem.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu **14** dnů. Termín prvního kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních

dnech bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních stran.

5. Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby a vyhotovuje fotodokumentaci, zejména částí díla, které budou zakryty.

IX. Smluvní pokuty

1.

a) V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení stavebního díla (stavebních prací).	5.000, - Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení
b) V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez souhlasu objednatele.	5.000, - Kč za každý, byť i započatý den tohoto přerušení
c) V případě zjištěného provádění díla či jeho části poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas ve smlouvě vyžadován.	1.000, - Kč za každého takto zjištěného poddodavatele
d) V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění veškerých vad a nedodělků (bránících i nebránících užívání stavby a díla) zjištěných při přejímacím řízení dokončeného stavebního díla (stavebních prací) – tedy v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla.	1.000, - Kč za každý, byť i započatý den tohoto prodlení
e) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném termínu.	1.000, - Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu a každý, byť i započatý den tohoto prodlení

X. Předání díla

1. Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.

2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
   - revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
   - doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
   - doklady o provedení zkoušek podle platných ČSN, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele podle této smlouvy,
   - zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě,

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a její předání objednateli v jednom vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
- zajištění geodetického zaměření, vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy a předání tohoto geometrického plánu objednateli ve třech vyhotoveních,
- vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla.

4. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.

5. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele zaplacením ceny díla po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro plnění této smlouvy.

2. Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při provádění všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů.

4. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

5. Zhotovitel je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, eventuálně právního nástupce ihned objednateli.

6. Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme. Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

7. Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen převzít

dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

2. Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

5 Smlouva je platná a účinná podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany).

6. Tato smlouva byla projednána a schválena na jednání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou dne 22.3.2021., usn. č.4

[redacted]

Mgr. Gabriela Šmerdová
starosta

Ing. Josef Macek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 500921
Stavba: **Skalice nad Svitavou**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agromeli spol. s r.o.

IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 986 593,89**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 986 593,89**	**837 184,72**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4 823 778,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 22. 4. 2021 Razítko

Objednavatel

[redacted]

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 500921

Stavba: **Skalice nad Svitavou**

Místo: Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 986 593,89**	**4 823 778,61**
SO 001	**Demolice**	405 063,63	490 126,99
SO 201	**Most**	3 581 530,26	4 333 651,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 001 - Demolice

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	6. 5. 2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	46980989
Agromeli spol. s r.o.	DIČ:	CZ46980989
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **405 063,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 063,63	21,00%	85 063,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **490 126,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 001 - Demolice

Místo: | Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**405 063,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	405 063,63
1 - Zemní práce	16 664,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	330 663,08
997 - Přesun sutě	42 434,13
998 - Přesun hmot	14 202,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 001 - Demolice

Místo: | Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**405 063,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				405 063,63
	D	1	Zemní práce				16 664,19
1	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	1,800	1 111,11	2 000,00
	VV		9*0,2		1,800		
2	K	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	100,00	3 600,00
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,000	100,00	5 500,00
	VV		"obrus"9,5		9,500		
	VV		"ložný asfalt"6,5		6,500		
	VV		"za mostem"39		39,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,000	91,90	827,10
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	39,000	10,00	390,00
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,000	6,00	234,00
7	*M*	*00572100*	*osivo jetelotráva intenzivní víceletá*	*kg*	*2,243*	*95,00*	*213,09*
	VV		39/20*1,15		2,243		
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	39,000	100,00	3 900,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 100,00
9	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	11,000	100,00	1 100,00
	VV		"lokální vyspravení nábřežních zdí pod mostem"1*6+1*5		11,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				330 663,08
10	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového	m	9,000	1 000,00	9 000,00
	VV		"nové zábradlí po demolici mostu"9		9,000		
11	K	911121211.R	Výroba a dodávka ocelového zábradli	m	9,000	4 500,00	40 500,00
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	550,00	9 350,00
	VV		"nové obruby po demolici mostu"9		9,000		
	VV		"obruby za mostem - obruby použity vytrhané z komunikace"8		8,000		
13	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*9,090*	*200,00*	*1 818,00*
	VV		9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,090		
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,850	3 800,00	3 230,00
	VV		(9+8)*0,05		0,850		
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	19,950	200,00	3 990,00
	VV		"těsnění podél obrubníků"9*1,05		9,450		
	VV		"napojení na stávající vozovkové vrstvy"10*1,05		10,500		
16	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	8,208	12 000,00	98 496,00
	VV		31,57*0,26		8,208		
17	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	7 009,044	20,00	140 180,88
	VV		(0,004610*36,2*8,4*5)*1000		7 009,044		
18	K	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg	kg	580,000	38,79	22 498,20
	VV		((0,02*19)+(0,02*10))*1000		580,000		
19	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	8,000	200,00	1 600,00
	D	997	Přesun sutě				42 434,13
20	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	40,070	500,00	20 035,00
21	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	360,630	1,00	360,63
	VV		40,07*9 'Přepočtené koeficientem množství		360,630		
22	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,070	350,00	14 024,50
23	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	40,070	200,00	8 014,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				14 202,23
24	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	35,819	396,50	14 202,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 201 - Most

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46980989
Agromeli spol. s r.o.		DIČ:	CZ46980989
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 581 530,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 581 530,26	21,00%	752 121,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 333 651,61**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 201 - Most

Místo: | Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**3 581 530,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 299 701,85
1 - Zemní práce	268 825,45
2 - Zakládání	949 281,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	404 504,24
4 - Vodorovné konstrukce	937 305,38
5 - Komunikace pozemní	300 000,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 552,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	223 414,28
997 - Přesun sutě	12 167,77
998 - Přesun hmot	183 650,47
PSV - Práce a dodávky PSV	141 628,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141 628,41
OST - Ostatní	140 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Skalice nad Svitavou
Objekt:
SO 201 - Most

Místo: | Datum: 6. 5. 2020

Zadavatel: | Projektant:
Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**3 581 530,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 299 701,85
	D	1	Zemní práce				268 825,45
1	K	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech stroině pl do 15 m2	m2	5,200	450,00	2 340,00
	VV		"lože stávajících obrubníků"26*0,2		5,200		
2	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	35,000	857,14	29 999,90
	VV		"obrus"20		20,000		
	VV		"ložný asfalt"15		15,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	91,90	2 389,40
4	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	33,000	2 200,00	72 600,00
	VV		2*16,5		33,000		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	104,00	34 944,00
	VV		14*24		336,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	50,10	701,40
7	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 stroině	m3	27,500	950,00	26 125,00
	VV		"pročištění koryta"5*5,5		27,500		
8	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 stroině	m3	69,950	750,00	52 462,50
	VV		"UP1"16*2,65		42,400		
	VV		"UP2"9,5*2,9		27,550		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	97,450	200,00	19 490,00
	VV		69,95+27,5		97,450		
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	97,450	80,00	7 796,00
	VV		69,95+27,5		97,450		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	175,410	100,00	17 541,00
	VV		(69,95+27,5)*1,8		175,410		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	97,450	25,00	2 436,25
	VV		69,95+27,5		97,450		
	D	2	Zakládání				949 281,77
13	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	40,452	44,20	1 787,98
	VV		"UP1"((0,67*2+0,7*13,1)*1,2)*2		25,224		
	VV		"UP2"((0,67*2+0,7*7,15)*1,2)*2		15,228		
14	*M*	*69311199*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2*	*m2*	*46,520*	*55,00*	*2 558,60*
	VV		40,452*1,15		46,520		
15	K	212792311	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100	m	24,300	500,00	12 150,00
	VV		15+9,3		24,300		
16	K	225311112	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	228,000	1 196,36	272 770,08
17	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	6,063	3 800,00	23 039,40
	VV		"příčný betonový práh"0,52*(5,64+4,96)*1,1		6,063		
18	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,749	4 200,00	15 745,80
	VV		"UP1"(1,55*0,1)*13,48*1,1		2,298		
	VV		"UP2"(1,75*0,1)*7,54*1,1		1,451		
19	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	57,000	1 196,38	68 193,66
	VV		228*15/60		57,000		
	VV		Součet		57,000		
20	K	281602111.R	Injektážní směs	m3	2,088	3 588,99	7 493,81
	VV		0,054*0,054*3,14*228		2,088		
21	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	228,000	1 196,36	272 770,08
	VV		"UP1"24*6		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"UP2"14*6		84,000		
22	M	55283916	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5.0mm*	*m*	*228,000*	*1 196,37*	*272 772,36*
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				404 504,24
23	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	18,000	1 500,00	27 000,00
	VV		9+9		18,000		
24	K	317171126.R	Dodávka - kovové konstrukce prokotvení římsy	t	0,112	55 000,00	6 160,00
	VV		(9+9)*6,2/1000		0,112		
25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,950	5 800,00	28 710,00
	VV		"pravá římsa"0,25*8,55*1,1		2,351		
	VV		"levá římsa"0,27*8,75*1,1		2,599		
26	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	20,526	4 000,00	82 104,00
	VV		(2*0,26+0,75*7,9+0,3*9,2+2*0,28+0,75*8,1+0,3*9,4)*1,1		20,526		
27	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	20,526	1 000,00	20 526,00
28	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,668	35 000,00	23 380,00
	VV		4,95*0,135		0,668		
29	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	18,920	500,00	9 460,00
	VV		"lokální vyspravení nábřežních zdí pod mostem"				
	VV		"zeď 1"0,91*12		10,920		
	VV		"zeď 2"1*8		8,000		
30	K	334323117	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30	m3	14,925	3 800,00	56 715,00
	VV		"UP1"(0,67*13,1)*1,1		9,655		
	VV		"UP2"(0,67*7,15)*1,1		5,270		
31	K	334351115	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení	m2	36,361	1 490,00	54 177,89
	VV		(2*0,67+0,7*13,1+0,8*13,1+2*0,67+0,7*7,15+0,8*7,15)*1,1		36,361		
32	K	334351214	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění	m2	36,361	350,00	12 726,35
33	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	2,387	35 000,00	83 545,00
	VV		"výztuž ŽB prahů"14,92*0,16		2,387		
	D	4	Vodorovné konstrukce				937 305,38
34	K	421321127	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30	m3	30,165	5 800,00	174 957,00
	VV		"ŽB deska beton C25/30-XF2 t.400mm"(6,92*0,42+61,29*0,4)*1,1		30,165		
35	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	6,033	35 000,00	211 155,00
	VV		30,165*0,2		6,033		
36	K	421955113	Bednění z palubek na mostní skruži - zřízení	m2	75,442	2 253,39	170 000,25
	VV		(53+0,44*8,1+2*0,3+0,4*13,1+0,4*7,15+0,4*8,3)*1,1		75,442		
37	K	421955213	Bednění z palubek na mostní skruži - odstranění	m2	75,442	550,00	41 493,10
38	K	428381313	Zřízení pérového kloubu mostní desky ze ŽB	m	20,250	1 000,00	20 250,00
	VV		"UP1"13,1		13,100		
	VV		"UP2"7,15		7,150		
39	K	428386225	Samostatná výztuž kloubu nad 12 mm	t	0,272	35 000,00	9 520,00
	VV		2*(88+48)/1000		0,272		
40	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	89,190	214,50	19 131,26
	VV		79,2+9,99		89,190		
41	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	445,950	26,80	11 951,46
	VV		89,190*5		445,950		
42	K	458311121	Výplňové klíny za opěrou z betonu prostého C 12/15 hutněného po vrstvách	m3	14,378	3 800,00	54 636,40
	VV		"UP1"(0,55*15,65)*1,1		9,468		
	VV		"UP2"(0,62*7,2)*1,1		4,910		
43	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	2,509	3 800,00	9 534,20
	VV		"UP1"0,1*15,65*1,1		1,722		
	VV		"UP2"0,1*7,15*1,1		0,787		
44	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	11,764	1 500,00	17 646,00
	VV		"UP1"0,43*15,65*1,2		8,075		
	VV		"UP2"0,43*7,15*1,2		3,689		
45	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	4,723	1 835,00	8 666,71
	VV		"kamenný zához do 200kg s proštěrkováním"0,76*5,65*1,1		4,723		
46	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	9,988	3 000,00	29 964,00
	VV		"vyspádování u říms"(2,66+2,02+2,07+2,33)*1,1		9,988		
47	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	79,200	2 000,00	158 400,00
	VV		"úprava dna pod mostem"72*1,1		79,200		
	D	5	Komunikace pozemní				300 000,09
48	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	231,000	19,22	4 439,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*110*1,05		231,000		
49	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,950	896,86	55 560,48
	VV		"ochrana izolace"59*1,05		61,950		
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	115,500	896,86	103 587,33
	VV		110*1,05		115,500		
51	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	115,500	1 024,99	118 386,35
	VV		110*1,05		115,500		
52	K	599142111	Uprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v živičném krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	117,243	153,75	18 026,11
	VV		"těsnění podél obrubníků"(12,75+21)*1,05		35,438		
	VV		"pracovní spára v ose komunikace"12,1*1,05		12,705		
	VV		"napojení na stávající vozovkové vrstvy"(6+2)*1,05		8,400		
	VV		"napojení na stávající vozovkové vrstvy"(30+10)*1,05		42,000		
	VV		"pravá římsa"9,2		9,200		
	VV		"levá římsa"9,5		9,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 552,40
53	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	37,368	550,00	20 552,40
	VV		"pravá římsa"1,8*8,55*1,2		18,468		
	VV		"levá římsa"1,8*8,75*1,2		18,900		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 414,28
54	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového	m	16,800	1 000,00	16 800,00
	VV		"pravé zábradlí"8,3		8,300		
	VV		"levé zábradlí"8,5		8,500		
55	K	911121211.R	Výroba a dodávka ocelového zábradli	m	16,800	4 500,00	75 600,00
56	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	86,000	50,00	4 300,00
	VV		"montáž"15		15,000		
	VV		"demontáž"15		15,000		
	VV		"montáž"14		14,000		
	VV		"demontáž"14		14,000		
	VV		"montáž- přemístění"14		14,000		
	VV		"montáž- přemístění"14		14,000		
57	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 480,000	10,00	34 800,00
	VV		15*120+14*120		3 480,000		
58	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	14,000	100,00	1 400,00
	VV		"montáž"3		3,000		
	VV		"demontáž"3		3,000		
	VV		"montáž"2		2,000		
	VV		"demontáž"2		2,000		
	VV		"montáž- přemístění"2		2,000		
	VV		"demontáž- přemístění"2		2,000		
59	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	600,000	10,00	6 000,00
	VV		3*120+2*120		600,000		
60	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	48,000	50,00	2 400,00
	VV		"montáž"4+8		12,000		
	VV		"demontáž"4+8		12,000		
	VV		"montáž"6		6,000		
	VV		"demontáž"6		6,000		
	VV		"montáž"6		6,000		
	VV		"demontáž"6		6,000		
61	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	2 160,000	7,00	15 120,00
	VV		(4+8)*120+6*120		2 160,000		
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	500,00	1 000,00
63	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	6,000	1 666,67	10 000,02
	VV		"evidenční číslo mostu"2		2,000		
	VV		"nivelační značka"4		4,000		
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,500	550,00	9 075,00
	VV		6+2+8,5		16,500		
66	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*6,060*	*200,00*	*1 212,00*
	VV		3+3		6,000		
	VV		6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,060		
67	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*2,020*	*750,00*	*1 515,00*
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,020		
68	*M*	*58380007*	*obrubník kamenný žulový přímý 150x250mm*	*m*	*8,585*	*850,00*	*7 297,25*
	VV		8,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,585		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,825	3 800,00	3 135,00
	VV		16,5*0,05		0,825		
70	K	919721281	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP	m2	42,525	200,00	8 505,00
	VV		(13,1*2+7,15*2)*1,05		42,525		
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	63,105	200,00	12 621,00
	VV		"těsnění podél obrubníků"(6+2)*1,05		8,400		
	VV		"pracovní spára v oose komunikace"12,1*1,05		12,705		
	VV		"napojení na stávající vozovkové vrstvy"(30+10)*1,05		42,000		
72	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	20,250	250,00	5 062,50
	VV		"vrubový kloub EPS30"13,1+7,15		20,250		
73	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	89,292	4,00	357,17
	VV		(40,5*1,9)+(0,5*13,1)+(0,81*7,15)		89,292		
74	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	89,292	4,00	357,17
75	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	357,168	1,00	357,17
	VV		89,292*4		357,168		
76	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	500,00	3 500,00
	VV		5+2		7,000		
	D	997	Přesun sutě				12 167,77
77	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12,074	400,00	4 829,60
78	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	108,666	1,00	108,67
	VV		12,074*9 'Přepočtené koeficientem množství		108,666		
79	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,074	350,00	4 225,90
80	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	15,018	200,00	3 003,60
	D	998	Přesun hmot				183 650,47
81	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	463,179	396,50	183 650,47
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				141 628,41
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				141 628,41
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	56,676	100,00	5 667,60
	VV		"UP1"(0,67*2+2,2*13,1)*1,2		36,192		
	VV		"UP2"(0,67*2+2,2*7,15)*1,2		20,484		
83	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,026*	*35 680,00*	*927,68*
	VV		56,676*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,026		
84	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	113,352	100,00	11 335,20
	VV		"UP1"(0,67*2+2,2*13,1)*1,2*2		72,384		
	VV		"UP2"(0,67*2+2,2*7,15)*1,2*2		40,968		
85	*M*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,051*	*32 030,00*	*1 633,53*
	VV		113,352*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,051		
86	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	15,570	550,00	8 563,50
	VV		"pravá římsa"0,75*8,55*1,2		7,695		
	VV		"levá římsa"0,75*8,75*1,2		7,875		
87	*M*	*62821109*	*asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1 mm, typu R*	*m2*	*18,684*	*150,00*	*2 802,60*
	VV		15,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		18,684		
88	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	31,200	150,00	4 680,00
	VV		"UP1"1,3*12*1,2		18,720		
	VV		"UP2"1,3*8*1,2		12,480		
89	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	112,215	750,00	84 161,25
	VV		"plocha mostovky"68,2*1,2		81,840		
	VV		"přetažení na úložné prahy"(1,25*13,1+1,25*7,15)*1,2		30,375		
90	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný*	*m2*	*129,047*	*150,00*	*19 357,05*
	VV		112,215*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		129,047		
91	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,859	2 910,36	2 500,00
	D	OST	Ostatní				140 200,00
92	K	01	Vypracování RDS	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
93	K	02	Dokumentace skutečného provedení v dogitální formě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
94	K	03	Ostatní požadavky - autorský dozor	kpl	1,000	100,00	100,00
95	K	04	Ostatní požadavky - technický dozor	kpl	1,000	100,00	100,00
96	K	05	Mostní list	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	06	Mostní prohlídka	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00