Č. sml. 19/2021
2.6.2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Obec Alojzov

se sídlem:	č.p. 113, 798 04 Alojzov
zástupce:	Miroslav Grulich, starosta obce
IČO:	00488542

(dále též jako „objednatel")

a

STRABAG a.s.

se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00Praha 5
zástupce:	Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Střed Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu:	5061885001/2700
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B ,vložka 7634
stavbyvedoucí:	Ing Tomáš Chromčík
telefon/mobil:	602 133 676
e-mail:	tomas.chromcik@strabag.com

(dále též jako „zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo v dále uvedeném rozsahu v rámci plnění této smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky **„BUS zastávka v jízdním pruhu- III/37772 Určice -Alojzov"**.

(2) Předmětné dílo spočívá ve vybudování BUS zastávky v jízdním pruhu-III/37772 Určice – Alojzov v obci Alojzov a to v rozsahu:

Dle projektové dokumentace vypracované MSS - projekt s.r.o. Michelská 63, Praha.

(3) Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce.

II.

Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo uvedené v čl. I provede a dokončené jej předá objednateli **nejpozději do 15. 8. 2021**. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

(2) Zahájení prací bude možné po skončení výběrového řízení. Předpokládá se zahájení prací 3. 5. 2021 .

III.

Cena za dílo a platební podmínky

(1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla, nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle čl. I, ve výši:

- cena díla celkem bez DPH 698 443,59 Kč
- DPH v sazbě 21 % 146 673,15 Kč
- cena díla celkem včetně DPH 845 116,74 Kč

(slovy šestsetdevadesátosmtisícčtyřistačtyřicettři korun a padesátdevět haléřů českých).

(2) Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že cena věcí obstaraných zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně díla, která nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na jejíž výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoli jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

(3) Součástí ceny díla jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v zadávací dokumentaci, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu prováděni prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení předmětu veřejné zakázky. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, včetně dokumentace skutečného provedení.

(4) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle zvláštních právních předpisů. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě vystavených faktur a soupisu provedených prací, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem a vždy tvoří nedílnou součást příslušné faktury. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo

po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

(5) Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli podle předcházející věty se dnem jejího doručení objednateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

(6) Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou kontrolních dnů. Kontrolní dny se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran minimálně 1x za 14 dnů za účasti zástupců objednatele.

(7) Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dne. Záznamy či zápisy pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záznamy z kontrolních dnů budou předloženy společně s daňovým dokladem (fakturou).

IV.
Provádění díla

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

(3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(4) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla objednateli.

(6) Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

(7) Technický dozor stavebníka zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

V.
Předání díla a záruka za jakost

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo či jeho dílčí část připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

(2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(3) O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol, který podepíší obě smluvní strany a ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

(4) Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání protokolu o předání a převzetí díla včetně podepsání protokolu o odstranění všech případných vad.

(5) Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000 Kč za každou vadu a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

(6) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) podle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Po dobu běhu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo má vlastnosti stanovené projektem stavby, technickými normami a právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé, a to v těch případech, ve kterých nejsou sjednány vlastnosti lepší (vyšší). Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a vzájemný soulad všech částí díla.

(7) Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěnou vadu díla bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku na odstranění vady objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 dnů od uplatnění nároku na odstranění vady, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.

(8) Nárok na odstranění vady uplatní objednatel formou zápisu z přejímacího řízení, případně při pozdějším zjištění vady po převzetí díla uplatněním písemné reklamace v záruční lhůtě.

(9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní s tím, že nejpozději zhotovitel odstraní vady do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(10) Při prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době nebo při prodlení s odstraněním příslušné vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. Tuto smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na kterou se smluvní

pokuta vztahuje. Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

VI.
Změna smlouvy

(1) Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.
(2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
(3) Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 15% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

VII.
Staveniště

(1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
(2) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
(3) Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
(4) Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.
(5) Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.
(6) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII.
Smluvní pokuty

(1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v čl. II této smlouvy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení až do termínu splnění.
(2) Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
(3) Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nezaniká právo objednavatele na náhradu škody
(4) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí právo na náhradu škody z téhož titulu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.

(2) Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
- skutečnost, že dílo nebude splňovat parametry deklarované zhotovitelem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami
- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla po dobu delší než 15 dnů;
- neplánované zastavení prací zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů;
- úpadek objednatele nebo zhotovitele.

(3) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
- zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen podle této smlouvy,

(4) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy, po dobu delší než devadesát dnů.

(5) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

(6) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

X.
Ostatní ujednání

(1) Vlastníkem zhotovované věci (díla) je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (díle) od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa jeho provádění.

(2) Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím pověřené osoby objednatele, popř. dalších osob, které určí.

(3) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílány druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle této smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval (resp. není znám; odstěhoval se apod.) na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoli důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

XI.

Závěrečná ujednání

(1) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

(2) Smluvní strany udělují souhlas ke zveřejnění veškerých údajů uvedených v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

(4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(5) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet.

(6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Alojzov č. 95 ze dne 20.5. 2021.

V Alojzově dne 21.5.2021

Obec Alojzov okres Prostějov

.....

Za Objednatele
Miroslav Grulich, starosta obce

V Olomouci dne 26-05-2021

Za STRABAG a.s. na základě plné moci

.....

Za Zhotovitele
Ing. Klára Kalábová
Ekonom Oblasti Střed

.....

Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**Z-BUS-A 2021**	**ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV**

Zadavatel	**Obec Alojzov** **113** **79804 Alojzov**	IČO: **00488542** DIČ:
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.** **Kačírkova 982/4** **158 00 Praha 5**	IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			693 563,62
PSV			0,00
MON			4 879,97
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**698 443,59**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**698 443,59** CZK
Základní DPH	**21** %	**146 673,15** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**845 116,74 CZK**

v 26 -05- 2021 dne 11.5.2021 Alojzov

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)

Za zhotovitele

Obec Alojzov okres Prostějov

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**38 100,00**	**8 001,00**	**46 101,00**	**5**
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	38 100,00	8 001,00	46 101,00	5
	Stavební objekt			**0,00**		
SO 101	**OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ**	**0,00**	**660 343,59**	**138 672,15**	**799 015,74**	**95**
1	Stavební rozpočet	0,00	660 343,59	138 672,15	799 015,74	95
Celkem za stavbu		0,00	698 443,59	146 673,15	845 116,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			116 067,17	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			43 884,00	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			168 415,00	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 366,64	1
5	Komunikace	HSV			100 648,59	14
8	Trubní vedení	HSV			62 542,31	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			148 928,10	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,40	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 610,41	1
ON	Ostatní náklady	HSV			12 700,00	2
VN	Vedlejší náklady	HSV			25 400,00	4
999	Poplatky za skládky	MON			2 342,23	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			2 537,74	0

Cena celkem					698 443,59	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**25 400,00**		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 700,00	10 700,00		Vlastní
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**12 700,00**		
6	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00		Vlastní
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.						
		1		1,00000				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
		1		1,00000				
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		1		1,00000				
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
		1		1,00000				

Celkem	**38 100,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**108 952,92**		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	19,00000	90,80	1 725,20	822-1	RTS 21/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		19		19,00000				
2	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	19,00000	63,60	1 208,40	822-1	RTS 21/ I
		pod dlažbou : 19		19,00000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,00000	66,20	794,40	822-1	RTS 21/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		12		12,00000				
4	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,00000	83,40	1 334,40	800-1	RTS 21/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		3,2*50*0,1		16,00000				
5	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	78,54000	228,70	17 962,10	800-1	RTS 21/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		dren PE 160 : 0,6*1,1*(50+69)		78,54000				
6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,36500	262,30	12 161,54	800-1	RTS 21/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojky, výkop od pláně : (8,2+6,0+6,0+7,9)*1,5*1,1		46,36500				
7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	46,36500	15,70	727,93	800-1	RTS 21/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,36500		46,36500				
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	78,54000	17,50	1 374,45	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,54000		78,54000				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	84,30000	73,00	6 153,90	800-1	RTS 21/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		přípojky překop, výkop od pláně : (8,2+6,0+6,0+7,9)*1,5*2		84,30000				
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	84,30000	32,70	2 756,61	800-1	RTS 21/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 84,30000		84,30000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,54500	133,90	9 044,28	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,54000		78,54000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,36500		46,36500				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 57,36000*-1		-57,36000				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	337,72500	13,40	4 525,52	800-1	RTS 21/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67,54500*5		337,72500				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	57,36000	513,80	29 471,57	800-1	RTS 21/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		za chodníkem : 46*0,4*0,2		3,68000				
		za obrubou : 69*1,1*0,3		22,77000				
		přípojky, zpětný zásyp po pláň : (8,2+6,0+6,0+7,9)*1,0*1,1		30,91000				
14	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	119,00000	13,00	1 547,00	823-1	RTS 21/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		za chodníkem : 50		50,00000				
		za obrubou : 69		69,00000				
15	181201111R00	Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	119,00000	15,30	1 820,70	800-1	RTS 21/ I
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,						
		pod ornici : 50+69		119,00000				
16	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	119,00000	50,00	5 950,00	800-1	RTS 21/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		(50+69)*1		119,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	67,54500	147,30	9 949,38	800-1	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 67,54500		67,54500				
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,57000	124,80	445,54	SPCM	RTS 21/ I
		(50+69)*0,03		3,57000				
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**43 884,00**		
19	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	10,71000	928,20	9 941,02	800-2	RTS 21/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		dren PE : (0,6*0,4-0,15)*(50+69)		10,71000				
20	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	119,00000	15,40	1 832,60	827-1	RTS 21/ I
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
		50+69		119,00000				
21	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	141,10000	9,30	1 312,23	800-1	RTS 21/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8						
		2,7*13+2,5*32		115,10000				
		druhá strana : 2*13		26,00000				
22	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	309,40000	54,60	16 893,24	800-2	RTS 21/ I
		dren PE : (0,6*3+0,4*2)*(50+69)		309,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	129,71000	107,20	13 904,91	SPCM	RTS 21/ I
		(50+69)*1,09		129,71000				
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**168 415,00**		
24	PC 01	Zastávkový přístěšek 4,22*1,85*2,55, vč. dopravy a osazení a spodní stavby	kus	1,00000	168 415,00	168 415,00		Vlastní
		Krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení polykarbonátem, zadní stěna desky ze smrkového dřeva, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy						
		1		1,00000				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**8 366,64**		
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	9,39650	890,40	8 366,64	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu,						
		dren PE : 0,4*0,1*(50+69)		4,76000				
		přípojky, výkop od pláně : (8,2+6,0+6,0+7,9)*0,15*1,1		4,63650				
Díl: 1		**Zemní práce**				**7 114,25**		
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,81850	657,60	7 114,25	800-1	RTS 21/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		přípojky, výkop od pláně : (8,2+6,0+6,0+7,9)*0,35*1,1		10,81850				
Díl: 5		**Komunikace**				**100 648,59**		
27	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	95,20000	128,70	12 252,24	822-1	RTS 21/ I
		pod obruby : 0,8*(50+69)		95,20000				
28	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	71,40000	128,70	9 189,18	822-1	RTS 21/ I
		nad dren PE : 0,6*(50+69)		71,40000				
29	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	106,00000	147,40	15 624,40	822-1	RTS 21/ I
		pod zámk.dlažbu : 2*13+1,85*32		85,20000				
		druhá strana : 1,6*13		20,80000				
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	115,00000	255,60	29 394,00	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		115		115,00000				
31	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	28,75000	21,10	606,63	822-1	RTS 21/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		115*0,25		28,75000				
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	15,00000	73,20	1 098,00	822-1	RTS 21/ I
		15		15,00000				
33	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	103,00000	245,30	25 265,90	SPCM	RTS 21/ I
		100*1,03		103,00000				
34	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,45000	467,20	7 218,24	SPCM	RTS 21/ I
		15*1,03		15,45000				
Díl: 8		**Trubní vedení**				**62 542,31**		
35	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	28,10000	34,10	958,21	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		přípojky : 8,2+6,0+6,0+7,9		28,10000				
36	28611261.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	10,00000	1 063,30	10 633,00	SPCM	RTS 21/ I
		přípojky, výkop od pláně : 3+2+2+3		10,00000				
37	877353121RT7	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky D 160/160 mm/60°	kus	6,00000	680,00	4 080,00	827-1	RTS 21/ I
		v otevřeném výkopu,						
		napojení drenu : 4		4,00000				
		napojení UV 2,3 na přípojku UV 4 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	4,00000	7 145,40	28 581,60	827-1	RTS 21/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		4		4,00000				
39	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 317,10	1 317,10	822-1	RTS 21/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		1		1,00000				
40	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	4,00000	3 856,80	15 427,20	827-1	RTS 21/ I
		včetně rámů a košů na bahno,						
		4		4,00000				
41	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 mm	kus	2,00000	681,90	1 363,80	827-1	RTS 21/ I
		na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,						
		napojení přípojky na stáv. šachty : 2		2,00000				
42	286971041R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm	kus	2,00000	90,70	181,40	SPCM	RTS 21/ I
		2		2,00000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**148 928,10**		
43	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00000	1 488,60	2 977,20	822-1	RTS 21/ I
		P2 (původní) : 1		1,00000				
		IJ4b : 1		1,00000				
44	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	1 134,20	1 134,20	SPCM	RTS 21/ I
		1		1,00000				
45	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4b; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	850,60	850,60	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		označník : 1		1,00000				
46	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	141,80	141,80	822-1	RTS 21/ I
		1		1,00000				
47	914991001R00	Dočasné dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	8,00000	283,60	2 268,80	822-1	RTS 21/ I
		4+4		8,00000				
48	914991003R00	Dočasné dopravní značení montáž , zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	7,00000	425,30	2 977,10	822-1	RTS 21/ I
		2+5		7,00000				
49	914992001R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	488,00000	1,40	683,20	822-1	RTS 21/ I
		8*61		488,00000				
50	914992003R00	Dočasné dopravní značení vlastní nájem, zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	427,00000	2,10	896,70	822-1	RTS 21/ I
		7*61		427,00000				
51	914993001R00	Demontáž dočasného dopravního značení značky včetně stojanu	kus	8,00000	212,70	1 701,60	822-1	RTS 21/ I
		8		8,00000				
52	914993003R00	Demontáž dočasného dopravního značení zábrany včetně sloupků a podstavců	kus	7,00000	283,60	1 985,20	822-1	RTS 21/ I
		7		7,00000				
53	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	238,00000	229,40	54 597,20	822-1	RTS 21/ I
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		(50+69)*2		238,00000				
54	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	60,00000	394,10	23 646,00	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		chodníkový : 60		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	99,00000	399,80	39 580,20	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		silniční : 30+69		99,00000				
56	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,00000	423,70	6 355,50	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		zastávka : 15		15,00000				
57	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	17,00000	386,00	6 562,00	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		17		17,00000				
58	917862111RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, nájezdového náběhového 1000/150/150-250, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	642,70	2 570,80	822-1	RTS 21/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		2P+2L : 4		4,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**1,40**		
59	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	1,40	1,40	822-1	RTS 21/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		demontáž P2 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Z-BUS-A 2021	ZASTÁVKA III/37772 ALOJZOV
O:	SO 101	OBRUBNÍK, ZATRAVNĚNÍ
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**6 610,41**		
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	330,52051	20,00	6 610,41	822-1	RTS 21/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,51,52,53,54, 55,56, :						
		57,58, :						
		Součet: : 330,52051		330,52051				
Díl: 999		**Poplatky za skládky**				**2 342,23**		
61	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	7,51500	184,30	1 385,01	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 4,27500		4,27500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,24000		3,24000				
62	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	10,45000	91,60	957,22	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 10,45000		10,45000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**2 537,74**		
63	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,96000	28,40	510,06	822-1	RTS 21/ I
		4,27+10,45+3,24		17,96000				
64	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	251,44000	6,50	1 634,36	822-1	RTS 21/ I
		17,96*14		251,44000				
65	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	17,96000	21,90	393,32	822-1	RTS 21/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		17,96		17,96000				
Celkem						**660 343,59**		