SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:	není evidována
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	1-12/2021/21013

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: Obec Řečany nad Labem
se sídlem: 1. Máje 66, 533 13 Řečany nad Labem
zastoupen: Ing. Michaelou Matouškovou, MPA, starostkou obce
IČO: 00274208
DIČ: CZ00274208
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1205435379/0800
Zástupce objednatele ve věcech technických: Libor Matoušek
tel: +420 777 162 020 e-mail: libor.matousek@limma.cz
(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
zastoupen: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva
IČO: 27523934
DIČ: CZ27523934
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7145712/0800
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném . u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B složce 2646

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení
(dále: „zhotovitel“)
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce místní komunikace ulice U Kostela“

Úvodní ustanovení a pojmy

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele ve výběrovém řízení vedeném mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) k plnění předmětu této zakázky s názvem: ***„Rekonstrukce místní komunikace ulice U Kostela“,*** jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „výběrové řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek 1.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla je rekonstrukce povrchu místní komunikace v ulici U Kostela v Řečanech nad Labem.

1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace pro provádění stavby a výběrové řízení s názvem: „Řečany nad Laben – ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace“ vypracované v 10/2020 projektantem Jiřím Stránským, projekce dopravních staveb, 533 52 Staré Hradiště 142, IČO: 40129942, ČKAIT: 0700035, zakázka číslo: 304/19 a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby specifikováno i příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č. 1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky zhotovitele jako účastníka ve výběrovém řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.

1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:

a) zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských sítí,
b) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

c) zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.), na CD ve formátu DGN a DWG),
d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
e) odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění,
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a předání všech dokumentů a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí,
k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
l) účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných dokumentů vyžadovaných příslušným stavebním úřadem,
p) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
q) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
   - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
   - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby,** která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem : „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. Je předpokládáno pořízení 400-600 fotografií každá o velikosti rozlišení 1 fotografie min. 800x600 Pixelů.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli provedení dalších prací a dodávek v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele za úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. platných ke

dni učinění výzvy objednatele. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem.

1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést.

1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona obdobně.

1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy.

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 1 vyhotovení této kompletní projektové dokumentace v listinné podobě nejpozději ke dni předání staveniště.

1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je obec Řečany nad Labem, ulice U kostela, čísla parcel KN dle PD.

2.2 Termíny realizace díla-stavby:

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště

Předání staveniště bude provedeno v termínu takto:

Termín předání staveniště bude nejpozději do 30. 6. 2021.

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 14 týdnů ode dne předání staveniště.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového harmonogram postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový harmonogram“). Časový harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj bylo zřejmé provádění jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů vymezených v PD-jednotlivých prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného stavebního objektu. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu stavebních prací objednatelem díla, který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas k tomuto časovému harmonogramu předá či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu časového harmonogramu objednateli. Objednatel je oprávněn podat k časovému harmonogramu své připomínky k jeho doplnění či úpravám zhotoviteli, vždy však v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky či návrhy bezodkladně zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud tyto návrhy či

připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, či výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch zhotovitele.

Článek 3.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH:	3 150 630,34
Celkem Kč DPH:	661 632,37
Celková cena díla Kč včetně DPH:	3 812 262,71

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

3.2 Změny smluvní ceny jsou možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy.

3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku následujících okolností:

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které mají vliv na cenu díla.

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), pokud objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle čl.1.7. této smlouvy.

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka -objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele.

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“), které budou zhotovitelem vyhotoveny a zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc. Zjišťovací protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele, je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.

4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatelem převzaté práce a

dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále obsahovat:
-výslovný název „konečná faktura“
-celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
-soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce.

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy obdobně jako dle ustanovení § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu předložit:

a) návrh dodatku smlouvy,
b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami,
c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií,
d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem- zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo:

e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a
g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.

Článek 5.
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6.
Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“):
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta.

Článek 7
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavebních prací bude průběžně dle potřeby vybavovat pracovníky provádějícími stavební práce potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami proti hluku a prachu, pracovními rukavicemi, obuví, ochrany hlavy, zraku a pracovními oděvy pro letní či zimní sezonu dle charakteru pracovníky prováděnými pracemi.

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého úklidu pracoviště.

7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou

minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat, třídit a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že součástí zařízení staveniště zajistí a budou i prostory zabezpečující důstojné pracovní podmínky pracovníků a to například zejména: prostory pro převlečení, umytí (minimálně rukou pracovníků) a svačinu pracovníků, WC včetně dostatku mycích prostředků a tekoucí vody k umytí rukou, zajištění úkrytu pracovníků před nepříznivými vlivy počasí znemožňující stavební práce, v období mrazů vytápěné prostory pro převlečení a svačinu pracovníků.

Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a

ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla a to vše v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.

7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy.

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

7.18 **Pojištění zhotovitele:**

7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou s pojistným limitem minimálně 10 milionů Kč na jednu pojistnou událost s fixní spoluúčastí max. 5%. Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby -poddodavatele, avšak výlučně v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla.

7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za poddodavatele s příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatelem neučiní, může být toto považováno za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy.

7.22. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.

7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.

7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.

7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko- bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a služeb včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci a to včetně zabezpečení staveniště ze shora uvedených důvodů.

7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto

povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení smlouvy, týkajících se smluvních pokut.

Zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči svým poddodavatelům uplatňovat dobu splatnosti faktur vyšší, než je doba splatnosti faktur sjednaná v této smlouvě, pokud to nebude z jiných objektivních příčin znemožněno.

Článek 8
Splnění a předání díla

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle článku 2 této smlouvy.

8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se přejímacího řízení,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu,
f) další dohody a vyjádření smluvních stran,
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto dokumenty a listiny:

- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii,
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost,

fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost,
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích,
- kopie záručních listů,
- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy z výkopů,
- geometrické plány stavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za nedodělek.

8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 a článku 12. této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 a článku 12. této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné

Článek 9.
Záruka za jakost díla

9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí **60 měsíců**. Na svislá dopravní značení a příslušenství komunikací dle PD se poskytuje záruka 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem dle článku 8

smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při převzetí díla objednatelem.

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem technologických postupů.

9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou formou některým z výše uvedených způsobů.

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit.

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou

údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) nebo živelnou pohromou.

9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.

Článek 10.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.

10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:

-opakované neplnění sjednaných termínů
-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně
-neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo
-neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla
-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem a
-neposkytnutí bankovní záruky ve stanovených termínech dle článku 12. této smlouvy.

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr dodavatele.

10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:

-vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy;
-případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
-ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.

10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli.

10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až

do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 11.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.

11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 5 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 2 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli.

11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel v případech kdy nesplní své závazky či povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy ani po opakované výzvě k nápravě do 5 pracovních dnů od doručení této písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku či povinnosti zhotovitele, aniž by tato změna byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 20 000,- Kč za každý takovýto případ.

11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla, vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátu dotačních prostředků způsobené porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele od smlouvy.

11.7 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu.

11.8 Smluvní pokuty vůči zhotoviteli budou objednatelem zohledněny v konečném vyúčtování ceny díla odpočtem od účtované-fakturované konečné ceny díla.

Článek 12.
Bankovní záruky
Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy

12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy.

12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní záruku, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:

12.5.1 „***Bankovní záruku za jakost po dobu záruční doby“*** s tímto obsahem a podmínkami:

Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele Obec Řečany nad Labem, 1. Máje 66, 533 13 Řečany nad Labem (objednatel) až do výše částky 300 000,- Kč a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost celého díla v délce trvání 60 měsíců dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla.

12.5.1.1 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
-odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
-nastoupit s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
-odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném termínu.

12.5.1.2 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění.

12.5.1.3 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro řádné ukončení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání stavby, není objednatel povinen ukončit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do stanovené doby uvedené v předchozí větě záruční listinu s výše specifikovaným obsahem dle odstavce 12.5.1, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle článku 10. odstavce 10.3 této smlouvy.

12.6 Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruku dle odstavce 12.5.1. této smlouvy i složením příslušné garantované částky na účet objednatele. O tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě k tomuto na základě dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Článek 13.
Ostatní ujednání

13.1 Je předpoklad, že tato zakázka-předmět díla bude v jejím průběhu spolufinancovaná z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: „Podpora rozvoje regionů 2019+“, Podprogram: „117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotační titul: „117D8210A Podpora obnovy místních komunikací“ s názvem projektu: „Řečany nad Labem -ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace“.

viz www: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/program-podpora-rozvoje-regionu-2019/podprogram-podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

13.2 Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace.

13.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena identifikací projektu.

13.4 Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností shora. Za škody se považuje vrácení dotace, penále a veškeré sankce, která budou objednateli v důsledku nesplnění povinností zhotovitelem vyměřeny.

13.5 Objednatel jakožto zadavatel zakázky-předmětu díla si v zadávací dokumentaci výběrového řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této smlouvy obdobně jako dle ustanovení § 100 zákona vyhradil změny závazku.

13.5.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu zakázky-předmětu díla se postup změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené zadávací dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost objednateli při změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce a to včetně předávání již rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.

13.5.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je poskytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného předmětu díla se všemi nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se k rozpracovanému předmětu díla, PD skutečného provedení již provedené části předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a dodávek nedokončeného předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle Přílohy č. 1 této smlouvy a předávacím

protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně vymezí doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem.

13.5.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího odstavce této smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě znaleckého posudku znalce stanoveného objednatelem.

odstavce 13.6 a 13.7 bez textu

13.8 V souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení se zhotovitel zavazuje, že v průběhu realizace díla po dobu minimálně 20 pracovních dnů zaměstná při realizaci díla minimálně 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále: „znevýhodněná osoba“), kterou uvedl jako vybraný dodavatel v předložených dokladech zadavateli před uzavřením smlouvy.

13.8.1 Na písemnou žádost zadavatele či zástupce TDS je zhotovitel v průběhu trvání realizace díla-stavby prokázat, že tyto znevýhodněná osoba se podílí na realizaci předmětu této zakázky a to předložením kopií příslušných pracovněprávní smlouvy (s anonymizací osobních údajů, jméno a příjmení osoby však musí být čitelné) s uvedením zastávané pracovní pozice znevýhodněné osoby při plnění této zakázky.

13.8.2 Změny při plnění tohoto závazku zhotovitelem jsou možné pouze po předchozím souhlasu objednatele, vždy však musí být splněny podmínky stanovené v zadávacích podmínkách výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy vztahující se k tomuto závazku zhotovitele. Při změně znevýhodněných osob musí být zhotovitelem k odsouhlasení objednatele předloženy nové doklady, jež byly účastníkem-vybraným dodavatelem předloženy v průběhu výběrového řízení k prokázání splnění těchto podmínek.

13.8.3 Pokud zhotovitel nepředloží objednateli v průběhu realizace díla požadované údaje o zaměstnání znevýhodněných osob ani po opakované výzvě do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku zhotovitele aniž byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 30 000 Kč za každý takovýto případ.

Článek 14.
Ochrana osobních údajů

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob).

Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation).

14.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými v okamžiku zpracování těchto osobních údajů.

14.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici objednatele.

14.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy pro konkrétní účel.

V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů apod.).

14.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související s výkonem práv subjektů údajů.

14.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Článek 15.
Závěrečná ujednání

15.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát písemnost převzít nebo nepřevezme-li písemnost v úložní době, považuje se za doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u držitele poštovní licence.

15.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.

15.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

15.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.7 Tato smlouva nepodléhá uveřejnění dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

15.8 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem.

15.8 Tato smlouva má 23 stran.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí této smlouvy je tato její příloha:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 **Položkový rozpočet díla**

Schvalovací doložka:
Zastupitelstvo obce Řečany nad Labem odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. 4/2021 část 1), písm. i) dne 26. 5. 2021.

V Řečanech nad Labem dne……..

Objednatel: Obec Řečany nad Labem

Ing. Michaela Matoušková, MPA
Digitálně podepsal Ing. Michaela Matoušková, MPA
Datum: 2021.06.13 17:49:26 +02'00'

…….

Ing. Michaela Matoušková, MPA
starostka obce

V Pardubicích dne .....

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Ing. Rostislav Šindler
Podepsal Ing. Rostislav Šindler
DN: cn=Ing. Rostislav Šindler, c=CZ, o=MIROS Pardubice a.s., email=sindler@miros-pce.cz
Datum: 2021.06.09 10:37:16 +02'00'

…… …….… ……..

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20061
Stavba: Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: Řečany na d Labem Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Obec Řečany nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934
MIROS Pardubice a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:
Jiří Stránský, projekce dopravních staveb DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Stránský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 150 630,34**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**3 150 630,34**	**661 632,37**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 812 262,71**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20061

Stavba: **Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace**

Místo:	**Řečany na d Labem**	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**3 150 630,34**	**3 812 262,71**
1	**Uznatelné náklady**	2 469 234,49	2 987 773,73
SO 001	**Všeobecné položky**	95 500,00	115 555,00
SO 101	**Místní komunikace**	2 373 734,49	2 872 218,73
2	**Neuznatelné náklady**	681 395,85	824 488,98
SO 001	**Všeobecné položky**	30 000,00	36 300,00
SO 101	**Místní komunikace**	651 395,85	788 188,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Řečany nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	
	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Stránský	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**95 500,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 500,00	21,00%	20 055,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**115 555,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**95 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**95 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				95 500,00	
1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	
3	K	012203002	Kontrolní sondy pro upřesnění polohy inženýrských sítí	kus	6,000	750,00	4 500,00	
4	K	012203003	Pasportizace stáv. skutečností	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"foto nebo video - oplocení, vrata, vstrupy, RD"1		1,000			
5	K	030001001	Zařízení staveniště	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
6	K	034503001	D+M pamětní tabulky	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
7	K	041403002	ZOV + DIO	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"viz část B.8 - ZOV"1		1,000			
8	K	043002001	Statická zkouška	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		hutnění zemní pláně + vrstev konstrukce zpevnění					
	VV		"dynamická - 8 kusů, statická - 18 kusů"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Řečany nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	
	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Stránský	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 373 734,49**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 373 734,49	21,00%	498 484,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 872 218,73**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**2 373 734,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 373 734,49
1 - Zemní práce	303 656,95
2 - Zakládání	18 365,14
4 - Vodorovné konstrukce	55 323,40
5 - Komunikace pozemní	1 564 211,84
8 - Trubní vedení	114 504,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	238 097,60
997 - Přesun sutě	61 656,39
998 - Přesun hmot	17 918,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
1 - Uznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 373 734,49**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 373 734,49	
	D	1	Zemní práce				303 656,95	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,000	27,00	27,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	785,000	90,00	70 650,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"tl. 150 mm"1+1		2,000			
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	114,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
6	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	429,00	3 861,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"vodící proužek"36*0,25		9,000			
7	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	74,00	296,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"obrubník sil. betonový"4		4,000			
9	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	490,000	78,00	38 220,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"přidružený pruh"150*0,2		30,000			
	VV		"místní komunikace"1150*0,4		460,000			
	VV		Součet		490,000			
10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"(2*3*1,5)*2		18,000			
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	42,300	450,00	19 035,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"odvodňovací žebro"15*0,3*0,6		2,700			
	VV		"chránička VO"22*0,6*1		13,200			
	VV		"chránička CETIN"44*0,6*1		26,400			
	VV		Součet		42,300			
12	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000	450,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		"přípojka kanalizace"25*0,8*1,6		32,000			
13	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	13,500	450,00	6 075,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		4*1,5*1,5*1,5		13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,800	126,00	2 494,80	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101. 2 Situace přípravy území*					
	VV		22*0,6*0,5		6,600			
	VV		44*0,6*0,5		13,200			
	VV		Součet		19,800			
15	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	545,294	132,00	71 978,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkopávky"490		490,000			
	VV		"rýhy"42,3+32		74,300			
	VV		"jámy"18		18,000			
	VV		"šachty"13,5		13,500			
	VV		"zásyp"-50,506		-50,506			
	VV		Součet		545,294			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	872,470	10,00	8 724,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		545,294*1,6		872,470			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	545,294	5,00	2 726,47	CS ÚRS 2020 01
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,066	174,00	10 625,48	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22*0,6*0,6		7,920			
	VV		"chránička CETIN"44*0,6*0,6		15,840			
	VV		"UV"(4*1,5*1,5*1,5-4*0,7*0,7*1,4)		10,756			
	VV		"přípojka kanalizace"25*0,8*1,2		24,000			
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"(2*3*0,1)*2		1,200			
	VV		"odvodňovací žebro"15*0,3*0,3		1,350			
	VV		Součet		61,066			
19	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*21,512*	*325,00*	*6 991,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		"UV"(4*1,5*1,5*1,5-4*0,7*0,7*1,4)		10,756			
	VV		10,756*2 "Přepočtené koeficientem množství		21,512			
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,117	667,00	1 412,04	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22*0,6*0,3-1,76		2,200			
	VV		"CETIN"44*0,6*0,3- 3,52		4,400			
	VV		"přípojka kanalizace"25*0,8*0,3		6,000			
	VV		"obetonování"-10,483		-10,483			
	VV		Součet		2,117			
21	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*4,234*	*325,00*	*1 376,05*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		2,117*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,234			
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 303,800	29,00	37 810,20	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4		3,800			
	VV		"přidružený pruh"150		150,000			
	VV		"místní komunikace"1150		1 150,000			
	VV		Součet		1 303,800			
	D	2	Zakládání				18 365,14	
23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,150	685,00	12 432,75	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 32-63					
	VV		"odvodňovací žebro"15*0,3*0,3		1,350			
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"(2*3*1,4)*2		16,800			
	VV		Součet		18,150			
24	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	0,190	685,00	130,15	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 8-12					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4*0,05		0,190			
25	K	212752111	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	15,000	307,00	4 605,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"odvodňovací žebro"15		15,000			
26	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	13,200	24,00	316,80	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"2*(2*3*1,1)		13,200			
27	*M*	*693113191*	*textilie netkaná 400g/m2*	*m2*	*15,180*	*58,00*	*880,44*	
	VV		13,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		15,180			
	D	4	Vodorovné konstrukce				55 323,40	
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,960	685,00	4 082,60	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22*0,6*0,1		1,320			
	VV		"CETIN"44*0,6*0,1		2,640			
	VV		"přípojka kanalizace"25*0,8*0,1		2,000			
	VV		Součet		5,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	128,800	116,00	14 940,80	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 2/5					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4		3,800			
	VV		"přidružený pruh"125		125,000			
	VV		Součet		128,800			
30	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně	m	66,000	550,00	36 300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22		22,000			
	VV		"CETIN"44		44,000			
	VV		Součet		66,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 564 211,84	
31	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	3,800	74,00	281,20	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 8-12					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4		3,800			
32	K	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm	m2	1 150,000	92,00	105 800,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		zaválcováno do podloží					
	VV		"místní komunikace"1150		1 150,000			
33	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	150,000	110,00	16 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"přidružený pruh"150		150,000			
34	K	564740112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 130 mm	m2	0,190	149,00	28,31	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 8-12					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4*0,05		0,190			
35	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	3,800	137,00	520,60	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4		3,800			
36	K	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	m2	1 150,000	172,00	197 800,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"1150		1 150,000			
37	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	0,190	60,00	11,40	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 0-32					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4*0,05		0,190			
38	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	125,000	454,00	56 750,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"přidružený pruh"125		125,000			
39	K	567143113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 230 mm	m2	990,000	427,00	422 730,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"990		990,000			
40	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	990,000	39,00	38 610,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"990		990,000			
41	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	990,000	19,00	18 810,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"990		990,000			
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	990,000	277,00	274 230,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"990		990,000			
43	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	990,000	371,00	367 290,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"místní komunikace"990		990,000			
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	125,000	204,00	25 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přidružený pruh"125		125,000			
45	*M*	*592450081*	*dlažba tvar vlnka betonová 200x100x60mm barevná*	*m2*	*130,000*	*285,00*	*37 050,00*	
	VV		125*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		130,000			
46	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	3,800	250,00	950,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"odvodňovací proužek"9,5*0,4		3,800			
47	*M*	*59246016*	*dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm*	*m2*	*3,914*	*345,00*	*1 350,33*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		3,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,914			
	D	8	Trubní vedení				114 504,92	
48	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	25,000	541,00	13 525,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
49	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	274,00	2 192,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
50	*M*	*28617172*	*koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150*	*kus*	*8,000*	*264,00*	*2 112,00*	*CS ÚRS 2020 01*
51	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace nebo šachty	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
52	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	2 058,00	8 232,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
53	*M*	*59223852*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm*	*kus*	*4,000*	*299,00*	*1 196,00*	*CS ÚRS 2020 01*
54	*M*	*59223864*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm*	*kus*	*4,000*	*215,00*	*860,00*	*CS ÚRS 2020 01*
55	*M*	*59223857*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm*	*kus*	*4,000*	*262,00*	*1 048,00*	*CS ÚRS 2020 01*
56	*M*	*59223862*	*skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm*	*kus*	*8,000*	*583,00*	*4 664,00*	*CS ÚRS 2020 01*
57	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	1,000	10 578,00	10 578,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		mříž UV se odveze na skládku obce do 3 km					
	VV		"výměna mříže za poklop vč. rámů" 1,000		1,000			
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 432,00	5 728,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
59	*M*	*592238751*	*koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm*	*kus*	*4,000*	*756,00*	*3 024,00*	
60	*M*	*552423232*	*mříž D 400 - litinová 500x300mm*	*kus*	*4,000*	*3 559,00*	*14 236,00*	
61	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 288,00	2 288,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
62	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 197,00	10 985,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
63	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 189,00	1 189,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,483	2 534,00	26 563,92	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22*0,3*0,3-22*0,1*0,1		1,760			
	VV		"CETIN"44*0,3*0,3-44*0,1*0,1		3,520			
	VV		"UV"4*0,7*0,7*1,4-4*3,14*0,25*0,25*1,4		1,645			
	VV		"trouba kanalizační" 25*0,4*0,4-25*3,14*0,075*0,075		3,558			
	VV		Součet		10,483			
65	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	66,000	24,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"22		22,000			
	VV		"CETIN"44		44,000			
	VV		Součet		66,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				238 097,60	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	274,00	274,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
67	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*1,000*	*121,00*	*121,00*	*CS ÚRS 2020 01*
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	572,000	226,00	129 272,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce: odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
69	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*40,000*	*99,00*	*3 960,00*	*CS ÚRS 2020 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*539,000*	*122,00*	*65 758,00*	*CS ÚRS 2020 01*
71	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,465	3 083,00	35 346,60	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
	VV		572*0,2*0,1		11,440			
	VV		1*0,25*0,1		0,025			
	VV		Součet		11,465			
72	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	33,000	102,00	3 366,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	D	997	Přesun sutě				61 656,39	
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	468,685	54,00	25 308,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		"betonová dlažba"0,255		0,255			
	VV		"beton"0,325+5,625		5,950			
	VV		"kamenivo"455,3+0,58+4,4		460,280			
	VV		"asfalt"2,2		2,200			
	VV		Součet		468,685			
74	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 874,740	12,00	22 496,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		468,685*4		1 874,740			
75	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,820	761,00	624,02	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obrubníky"0,82		0,820			
76	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,280	21,00	68,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,82*4		3,280			
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	468,685	18,00	8 436,33	CS ÚRS 2020 01
78	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,820	32,00	26,24	CS ÚRS 2020 01
79	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,025	10,00	70,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obrubníky"0,82		0,820			
	VV		"betonová dlažba"0,255		0,255			
	VV		"beton"0,325+5,625		5,950			
	VV		Součet		7,025			
80	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,200	10,00	22,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"asfalt"2,2		2,200			
81	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	460,280	10,00	4 602,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kamenivo"455,3+0,58+4,4		460,280			
	D	998	Přesun hmot				17 918,25	
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	221,213	81,00	17 918,25	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Řečany nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	
	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Stránský	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**30 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**36 300,00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**30 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 001 - Všeobecné položky

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**30 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00	
1	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		"3x tisk + 3x CD"1		1,000			
2	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"3x tisk"1		1,000			
3	K	0132540012	Geometrický plán pro pozemková vyrovnání	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	
	VV		"4x tisk + 2x CD"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Řečany nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	
	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Stránský	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**651 395,85**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	651 395,85	21,00%	136 793,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**788 188,98**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**651 395,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	651 395,85
1 - Zemní práce	198 284,17
2 - Zakládání	19 657,00
4 - Vodorovné konstrukce	71 768,70
5 - Komunikace pozemní	217 910,43
8 - Trubní vedení	28 246,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 526,64
997 - Přesun sutě	4 795,60
998 - Přesun hmot	10 206,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Řečany nad Labem - ul. U Kostela, Rekonstrukce místní komunikace
Objekt:
2 - Neuznatelné náklady
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace

Místo:	Řečany na d Labem	Datum:	2. 11. 2020
Zadavatel:	Obec Řečany nad Labem	Projektant:	Jiří Stránský, projekce dopravních staveb
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	Jiří Stránský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**651 395,85**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				651 395,85	
	D	1	Zemní práce				198 284,17	
1	K	111211102	Odstranění křovin a živého plotu vč. kořenů a likvidace drcením	m2	17,000	150,00	2 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		8+9		17,000			
2	K	111211103	Ořezání živého plotu vč. likvidace větví podrcením	m	105,000	75,00	7 875,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"výška 1,5 m, šířka 1,5 m"105		105,000			
3	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	11,000	27,00	297,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
4	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000	77,00	1 078,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"tl. 150 mm"11+3		14,000			
6	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	33,000	157,00	5 181,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
7	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	259,00	777,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	74,00	518,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"obrubník sil. betonový"5		5,000			
	VV		"betonový zahradní"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
9	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	54,900	78,00	4 282,20	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"sejmutí humózní zeminy"525*0,1		52,500			
	VV		"prodloužení chodníku"12*0,2		2,400			
	VV		Součet		54,900			
10	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,000	78,00	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"domovní sjezdy"220*0,3		66,000			
11	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,600	450,00	9 720,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"36*0,6		21,600			
12	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	48,600	450,00	21 870,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"chránička VO"11*0,6*1		6,600			
	VV		"chránička CETIN"70*0,6*1		42,000			
	VV		Součet		48,600			
13	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,560	450,00	1 152,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"přípojka žlabu"2*0,8*1,6		2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,500	54,00	1 755,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sejmutí humózní zeminy"650*0,05		32,500			
75	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,400	111,00	2 486,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkopávky - odhumusování na skládu investora"54,9-32,5		22,400			
15	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	96,880	165,00	15 985,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkopávky - odhumusování "54,9		54,900			
	VV		"odkopávky"66		66,000			
	VV		"rýhy"48,6+2,56		51,160			
	VV		"jámy"21,6		21,600			
	VV		"zásyp"-41,88		-41,880			
	VV		"zemina pro ohumusování"-650*0,05		-32,500			
	VV		"odkopávky - odhumusování na skládu investora"-(54,9-32,5)		-22,400			
	VV		Součet		96,880			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	155,008	10,00	1 550,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		96,88*1,6		155,008			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	151,780	5,00	758,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,5+22,4+96,88		151,780			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,880	174,00	7 287,12	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"chránička VO"11*0,6*0,6		3,960			
	VV		"chránička CETIN"70*0,6*0,6		25,200			
	VV		"přípojka žlabu"2*0,8*1,2		1,920			
	VV		"vsakovací štěrkový prostor - humózní zeminou"36*0,3		10,800			
	VV		Součet		41,880			
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,416	667,00	5 613,47	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"chránička VO"11*0,6*0,3		1,980			
	VV		"chránička CETIN"70*0,6*0,3		12,600			
	VV		"přípojka žlabu"2*0,8*0,3		0,480			
	VV		"obetonování"-6,644		-6,644			
	VV		Součet		8,416			
20	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*16,832*	*325,00*	*5 470,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		8,416*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,832			
21	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	650,000	89,00	57 850,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	686,000	27,00	18 522,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
23	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*13,720*	*145,00*	*1 989,40*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		686*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,720			
24	K	181951111	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	650,000	18,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
25	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	232,000	29,00	6 728,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"prodloužení chodníku"12		12,000			
	VV		"domovní sjezdy"220		220,000			
	VV		Součet		232,000			
	D	2	Zakládání				19 657,00	
26	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	23,400	685,00	16 029,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 32-63					
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"36*0,65		23,400			
27	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	40,000	24,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"vsakovací štěrkový prostor"40		40,000			
28	*M*	*693113191*	*textilie netkaná 400g/m2*	*m2*	*46,000*	*58,00*	*2 668,00*	
	VV		40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 768,70	
29	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,020	685,00	3 438,70	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"11*0,6*0,1		0,660			
	VV		"chránička CETIN"70*0,6*0,1		4,200			
	VV		"přípojka žlabu"2*0,8*0,1		0,160			
	VV		Součet		5,020			
30	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	205,000	116,00	23 780,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 2/5					
	VV		"prodloužení chodníku"10		10,000			
	VV		"domovní sjezdy"195		195,000			
	VV		Součet		205,000			
31	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně	m	81,000	550,00	44 550,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"11		11,000			
	VV		"chránička CETIN"70		70,000			
	VV		Součet		81,000			
	D	5	Komunikace pozemní				217 910,43	
32	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	232,000	110,00	25 520,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"prodloužení chodníku"12		12,000			
	VV		"domovní sjezdy"220		220,000			
	VV		Součet		232,000			
33	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		fr. 0-32					
	VV		"prodloužení chodníku"10		10,000			
34	K	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	195,000	454,00	88 530,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"domovní sjezdy"195		195,000			
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	205,000	204,00	41 820,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"prodloužení chodníku"10		10,000			
	VV		"domovní sjezdy"195		195,000			
	VV		Součet		205,000			
36	*M*	*592450081*	*dlažba tvar vlnka betonová 200x100x60mm barevná*	*m2*	*203,000*	*285,00*	*57 855,00*	
37	*M*	*59245015*	*dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní*	*m2*	*7,725*	*256,00*	*1 977,60*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		7,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,725			
38	*M*	*592452221*	*dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 200x165x60mm barevná*	*m2*	*3,605*	*446,00*	*1 607,83*	
	VV		3,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,605			
	D	8	Trubní vedení				28 246,50	
39	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	2,000	277,00	554,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
40	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
41	*M*	*28617170*	*koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100*	*kus*	*2,000*	*264,00*	*528,00*	*CS ÚRS 2020 01*
42	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace nebo šachty	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 197,00	2 197,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 189,00	2 378,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"soupě" 1		1,000			
	VV		"hydrant"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
45	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	6,644	2 934,00	19 493,50	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"11*0,3*0,3-11*0,1*0,1		0,880			
	VV		"CETIN"70*0,3*0,3-70*0,1*0,1		5,600			
	VV		"přípojka žlabu"2*0,3*0,3-2*3,14*0,05*0,05		0,164			
	VV		Součet		6,644			
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	81,000	14,00	1 134,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"chránička VO"11		11,000			
	VV		"chránička CETIN"70		70,000			
	VV		Součet		81,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				100 526,64	
47	K	742742742	Demontáž stožáru VO pro zpětné použití	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *odpojení kabelů provede správce VO, vyjmutý stožár bude odvezen na skládku obce (3 km)* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
48	K	742742743	Montáž stožáru VO	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
	P		*Poznámka k položce:* *připojení kabelů zajistí investor, stožár bude dovezen ze skládky obce (3 km), bude osazen a ukotven do betonového základu* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"beton. základ, ukotvení vč. všech prací, výkop rýhy a osazení kabelů vč. spojek, doprava stožáru a světlta"1		1,000			
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	223,00	2 676,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odečteno z výkresu C 101.10 Situace dopravního značení*					
50	*M*	*404456011*	*dopravní značky*	*kus*	*12,000*	*1 700,00*	*20 400,00*	
	VV		"B2"2		2,000			
	VV		"B20a"2		2,000			
	VV		"C4a"2		2,000			
	VV		"IP4b"2		2,000			
	VV		"P2"1		1,000			
	VV		"P6"1		1,000			
	VV		"E2b"2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	821,00	6 568,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odečteno z výkresu C 101.10 Situace dopravního značení*					
	VV		"v. 3,5 m"6		6,000			
	VV		"v. 1,5 m"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
52	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*8,000*	*650,00*	*5 200,00*	*CS ÚRS 2020 01*
	VV		"v. 3,5 m"6		6,000			
	VV		"v. 1,5 m"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
53	*M*	*40445240*	*patka pro sloupek Al D 60mm*	*kus*	*8,000*	*600,00*	*4 800,00*	*CS ÚRS 2020 01*
54	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*8,000*	*65,00*	*520,00*	*CS ÚRS 2020 01*
55	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*8,000*	*85,00*	*680,00*	*CS ÚRS 2020 01*
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
57	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*7,000*	*122,00*	*854,00*	*CS ÚRS 2020 01*
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	124,000	164,00	20 336,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
59	*M*	*59217002*	*obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm*	*m*	*126,000*	*95,00*	*11 970,00*	*CS ÚRS 2020 01*
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	3 083,00	3 329,64	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101.7 Situace obrub a úprav dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.*					
	VV		124*0,15*0,05		0,930			
	VV		6*0,25*0,1		0,150			
	VV		Součet		1,080			
61	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	8,000	295,00	2 360,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
62	K	935113113	D+M odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm do lože z betonu	m	3,500	3 500,00	12 250,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení*					
	VV		"vč. čela a výpustního dílu"3,5		3,500			
63	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500	3 610,00	1 805,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"základ stožáru VO"0,5		0,500			
64	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	462,00	924,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *značky budou odvezeny na skládku obce (3 km)* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	VV		"bude odvezeno na skládku obce"2		2,000			
65	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	4,000	37,00	148,00	CS ÚRS 2020 01
	P		*Poznámka k položce:* *odečteno z výkresu C 101. 8 Vzorové příčné řezy, C 101. 3 Situační směrové řešení, C 101.2 Situace přípravy území*					
	D	997	Přesun sutě				4 795,60	
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,144	54,00	1 519,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		"betonová dlažba"2,805		2,805			
	VV		"beton"0,975+1+0,164		2,139			
	VV		"kamenivo"19,14+4,06		23,200			
	VV		Součet		28,144			
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	106,966	12,00	1 283,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		"betonová dlažba na skládku obce"2,805*2		5,610			
	VV		"beton"(0,975+1+0,164)*4		8,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kamenivo"(19,14+4,06)*4		92,800			
	VV		Součet		106,966			
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,435	761,00	1 092,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obrubníky"1,435		1,435			
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,740	21,00	120,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,435*4		5,740			
70	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,144	18,00	506,59	CS ÚRS 2020 01
71	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,435	32,00	45,92	CS ÚRS 2020 01
72	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,574	10,00	35,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		"obrubníky"1,435		1,435			
	VV		"beton"0,975+1+0,164		2,139			
	VV		Součet		3,574			
73	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,140	10,00	191,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kamenivo"19,14		19,140			
	D	998	Přesun hmot				10 206,81	
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	126,010	81,00	10 206,81	CS ÚRS 2020 01