

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Městys Ledenice

jednající starostou městyse: Jiřím Benedou

sídlo: Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice

IČ: 00245135

DIČ: CZ00245135

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ledenice

číslo účtu: 1000048666/5500

kontaktní osoba: Jiří Beneda, tel.: 387 995 248, email: starosta@ou ledenice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

jednající: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal

IČO: 25168002

DIČ: CZ25168002

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 61301544/0600

telefon: 602 445 763, email: info@stavitelstvimatourek.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Ledenice – lokalita Za Školou“

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna technického řešení opěrné stěny. Původní monolitická stěna je po vzájemné dohodě a odsouhlasení vyměněna za prefabrikovanou stěnu.

Důvodem této změny je:

- technologie zvolená PD nezohledňovala časovou náročnost provedení
- technologie zvolená PD nezohledňovala nutný větší zásah do okolního terénu v průběhu provádění opěrné stěny formou betonáže na místě
- okolní svažité terén neumožňoval uplatnit zvolenou technologii bednění na místě, nebylo by možno bednění zapřít dle technologického postupu pro danou výšku nové stěny
- okolní svažité terén neumožňoval technicky provést bednění dle pro něho předepsaného technologického postupu
- proto bylo zvoleno řešení z prefabrikovaných dílců, které se na místě pouze usadí bez nutnosti zápor
- zkvalitnění pohledové části opěrné stěny


Příloha: Položkové rozpočty

Ostatní body SOD se nemění, zůstávají v původní platnosti.

V Ledenicích dne 30 -06- 2021

za objednatele

 **MĚSTYS LEDENICE**
Náměstí 89 (3)
373 11 Ledenice



Jiří Beneda
starosta městyse Ledenice

V Rudolfově dne 18.6.2021

za zhotovitele

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfovo
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
ř.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 38 55 55 55



Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal
jednatelé společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019/023 ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"

Neuznatelné náklady

Zadavatel: Městys Ledenice IČO: 00245135
Náměstí 89, 373 11 Ledenice DIČ: CZ00245135

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby IČO: 25168002
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov DIČ: CZ25168002

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-323 839
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			-323 839

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-323 839 CZK
DPH		-68 006 CZK

Cena celkem včetně DPH -391 845 CZK

v Rudolfově

dne

25.08.2020

X Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 887 228 056

MĚSTYS LEDENICE
Náměstí 89, 373 11 Ledenice
(3)

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Stavební objekt					
05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště	0	-323 839		-323 839	
06	Neuznatelné náklady - komunikace	0	0		0	
Celkem za stavbu					-323 839	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			0	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-105 593	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-196 979	
5	Komunikace	HSV			-3 443	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 285	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-2 528	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-10 011	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0	
Cena celkem					-323 839	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O:	05	Neuuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R:	04	Neuuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce

1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stáv. dlažba schodišť : 12,5*1,8*1,2+4,5*1,8*1,2	m2	0,00000	37,30	0,00
2	113107515R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. droené tl. 15 cm stáv. dlažba schodišť - podklad : 12,5*1,8*1,2+4,5*1,8*1,2	m2	0,00000	198,90	0,00
3	113109305R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 5 cm stáv. dlažba schodišť - podklad : 12,5*1,8*1,2+4,5*1,8*1,2	m2	0,00000	146,20	0,00
4	113201111R00	Výhranění obrubníků chodníkových a parkových bourání stáv. palisád schodišť : 4,8*2+12,8*2+1,8*11+1,8*12	m	0,00000	78,20	0,00
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávka pro horní (samostatné) schodiště : 4,5*2*0,45 odkopávka pro spodní (navazující) schodiště - pouze ve spodní části : 1,6*2*0,45	m3	0,00000	130,20	0,00
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 5,49/2	m3	0,00000	26,00	0,00
7	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ výkop rýhy pro opěrnou zeď schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,5*0,5*1,1+3*0,5*1,3+3,3*0,5*1,25 výkop rýh pro příčné základy schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,8*0,3*0,35+1,8*0,3*0,55+1,8*0,3*0,7+1,8*0,3*0,85 výkop rýhy pro opěrnou zeď horního (samostatného) schodiště : 4,45*0,5*0,9 výkop rýh pro příčné základy horního (samostatného) schodiště : 1,8*0,3*0,9*2	m3	0,00000	332,50	0,00
8	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ 9,135/2	m3	0,00000	115,90	0,00
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zpětný zásyp kolem opěrné zdi (z vnitřní strany pod novou kci chodníku) : 1,8*0,9*32,6/2+1,75*1*32,6+0,45*0,8*32,6/2+0,2*0,3*31,3+5 zpětný zásyp pod kci spodního (navazujícího) schodiště : 1,75*2*0,55+2,5*2*0,45+1,5*2*0,25 zpětný zásyp kolem opěrných zdí schodišť : 3,5	m3	0,00000	330,50	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O:	05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R:	04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 finální úprava terénu : pod opěrnou zdi : 3*32,5 kolem schodišť : 4,5*2*2+8,7*2*2	m2	0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	60,20	0,00
11	182301122R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 finální úprava terénu : pod opěrnou zdi : 3*32,5 kolem schodišť : 4,5*2*2+8,7*2*2	m2	0,00000	66,30	0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 přebytečný výkopek : 112,8923	m3	0,00000	200,00	0,00
13	00572410	Směs travní parková 150,3*0,05	kg	0,00000	105,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -105 593,07						
14	274326131RU1	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30, XC2, max.průsak 40mm, dle ČSN EN 12390-8 beton spodní části opěrné zdi navazujícího schodiště : 2*0,5*0,8+3*0,5*0,8+3,3*0,5*0,65 beton příčných základů schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,8*0,3*1,15+1,8*0,3*0,8+1,8*0,3*0,65+1,8*0,3*0,685 beton spodní části opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 4,45*0,5*0,45 beton příčných základů horního (samostatného) schodiště : 1,8*0,3*0,8+1,8*0,3*0,65	m3	-6,63070 3,07000 1,77000 1,00000 0,78000	3 600,00	-23 870,52
15	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení bednění spodní části opěrné zdi navazujícího schodiště : 2*0,95+1,5*0,95+3*0,95*2+3,3*0,95*2+0,5*0,7*2+0,5*0,95*2 bednění příčných základů schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,8*1,3*2+0,3*1,3+1,8*0,45*2+0,45*0,3+1,8*0,25*4+0,3*0,25*2	m2	-25,72000 16,95000 8,78000	500,00	-12 860,00
16	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění 25,72	m2	-25,72000 25,72000	200,00	-5 144,00
17	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) výztuž spodní části opěrné zdi navazujícího schodiště : 3,0725*0,06	t	-0,39780 0,18000	40 000,00	-15 912,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O:	05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R:	04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

výztuž příčných základů schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,7739*0,06
výztuž spodní části opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 1,0012*0,06
výztuž příčných základů horního (samostatného) schodiště : 0,783*0,06

18	279323511RT6	Železobeton základ. zdi vodostavební C 30/37, X1, max.průsak 30mm, dle ČSN EN 12390-8	m3	-4,00090	4 500,00	-18 004,05
----	--------------	---	----	----------	----------	------------

beton horní části opěrné zdi navazujícího schodiště :
0,3*0,3*1,435+0,45*0,3*1,435+1,5*0,3*1,15+0,2*0,65*0,3
1,25*0,3*1,35+1,75*0,3*1+0,2*0,65*0,3+1,25*0,3*1,1+1,85*0,7*0,75

beton horní části opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 4,45*0,3*0,5

19	279351105R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-zřízení	m2	-28,85500	500,00	-14 427,50
		bednění horní části opěrné zdi navazujícího schodiště : 0,3*1,6*2+0,45*1,6+0,75*1,6+1,5*1,35*2+0,2*0,75*2 1,25*1,55*2+1,75*1,25*2+0,2*0,75*2+1,25*1,35*2+1,85*1*2+1*0,3 bednění horní části opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 4,45*0,6*2+0,3*0,6*2		7,23000 15,93000 5,70000		

20	279351106R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-odstran.	m2	-28,85500	200,00	-5 771,00
		28,855		28,86000		
21	279361821R00	Výztuž základových zdi z betonář. oceli 10 505 (R)	t	-0,24010	40 000,00	-9 604,00
		výztuž horní části opěrné zdi navazujícího schodiště : 3,3334*0,06 výztuž horní části opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 0,6675*0,06		0,20000 0,04000		

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -196 978,90						
22	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XF1, max.průsak 30mm, dle ČSN EN 12390-8	m3	-2,45700	4 500,00	-11 056,50

beton schodišťové desky horního (samostatného) schodiště : 4,45*1,8*0,1
beton schodišťové desky spodního (navazujícího) schodiště :
2,25*1,8*0,1+1,2*1,8*0,1*2+2,15*1,8*0,1+2,05*1,8*0,1+0,35*1,8*0,1

23	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	-0,14740	40 000,00	-5 896,00
		výztuž schodišťové desky horního (samostatného) schodiště : 0,801*0,06 výztuž schodišťové desky spodního (navazujícího) schodiště : 1,656*0,06		0,05000 0,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O: 05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R: 04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	-0,24260	35 000,00	-8 491,00
		výztuž schodišťové desky horního (samostatného) schodiště : 4,45*1,8*0,0079*1,25		0,08000		
		výztuž schodišťové desky spodního (navazujícího) schodiště : (2,25*1,8+1,2*1,8*2+2,15*1,8+2,05*1,8+0,35*1,8)*0,0079*1,25		0,16000		
25	431351121R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. - zřízení	m2	-7,34500	1 500,00	-11 017,50
		bednění schodišťové desky horního (samostatného) schodiště : 4,45*0,25*2+1,8*0,2*2		2,94000		
		bednění schodišťové desky spodního (navazujícího) schodiště : (2,25*2+1,2*4+2,15*2+2,05*2+0,35*2+1,8*2)*0,2		4,40000		
26	431351122R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstranění	m2	-7,34500	200,00	-1 469,00
		7,345		7,34000		
27	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku, broušených	m	-52,20000	500,00	-26 100,00
		V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování stýčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny.				
		stupně horního (samostatného) schodiště : 1,8*12		21,60000		
		stupně spodního (navazujícího) schodiště : 1,8*17		30,60000		
28	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	-52,20000	359,50	-18 765,90
		podbetonování schodišťových stupňů horního (samostatného) schodiště : 1,8*12		21,60000		
		podbetonování schodišťových stupňů spodního (navazujícího) schodiště : 1,8*17		30,60000		
29	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	-23,49000	1 500,00	-35 235,00
		bednění podbetonování schodišťových stupňů horního (samostatného) schodiště : 21,6*0,45		9,72000		
		bednění podbetonování schodišťových stupňů spodního (navazujícího) schodiště : 30,6*0,45		13,77000		
30	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	-23,49000	200,00	-4 698,00
		23,49		23,49000		
31	5907Rpol	Schodišťový stupeň prefa SPV 60/35/15cm, tryskaný, přírodní	kus	-33,00000	850,00	-28 050,00
		dle PD : 33		33,00000		
32	5908Rpol	Schodišťový stupeň prefa SPV 120/30/15cm, tryskaný, přírodní	kus	-33,00000	1 400,00	-46 200,00
		dle PD : 33		33,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"	
O:	05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště	
R:	04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace					-3 443,20
33	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	-4,32000	260,00	-1 123,20

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň podesty spodního schodiště : 1,2*1,8*2

34	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-6,00000	220,00	-1 320,00
		1,2*2+1,8*2		6,00000		

35	59245110	Dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-5,00000	200,00	-1 000,00
		5		5,00000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					-5 285,25
36	627452149R00	Spárování silik.tmelem mezi prefabrikovanými dílci	m	-117,45000	45,00	-5 285,25

spárování schodišť, stupňů : 1,8*12*2+1,8*17*2+0,45*29

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-2 528,00
37	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	-0,64000	3 200,00	-2 048,00

podkladní mazanina pod spodní část opěrné zdi navazujícího schodiště :

2*0,5*0,1+3*0,5*0,1+3,3*0,5*0,1

podkladní mazanina pod spodní část opěrné zdi horního (samostatného) schodiště : 4,5*0,5*0,1

0,23000

38	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	-0,64000	750,00	-480,00
		0,64		0,64000		

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					-10 010,63
39	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm, mřížka	m	-28,10000	226,00	-6 350,60

Bentonitové bobtnající těsnění k utěsnění spár v betonech proti tlakové i nellakové vodě.

Položka obsahuje montáž a dodávku těsnění včetně LT mřížky s hřebíky.

pracovní spáry :

horní schodiště : 4,5*2

dolní (navazující) schodiště : 2*2+3*2+3,3*2+0,65*2+0,6*2

40	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	-14,05000	260,50	-3 660,03
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Bitumenový těsnící plech k utěsnění pracovních spár.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O:	05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R:	04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Cena obsahuje montáž a dodávku plechu včetně svorek a vázacího drátu.

pracovní spáry :

horní schodiště : 4,5

dolní (navazující) schodiště : 2+3+3,3+0,65+0,6

4,50000

9,55000

Díl: 95					Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		0,00
41	9501Rpol	D+M Chránička kabeláže VN v místě schodiště, dl.minim.3m, vč.opiskování a výstražné fólie	kus	0,00000	2 000,00	0,00	

42	953981103R00	Včetně zajištění řádného vytýčení a následného dozoru správce sítě v průběhu prací.		0,00000		
		Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	0,00000	200,00	0,00

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV.

kotvení ocel.zábradlí dle PD :

Z01 : 4*27

Z02 : 4*4

Z03 : 4*9

0,00000

0,00000

0,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	154,40
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	10,80
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00000	213,90
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	89,80
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00000	7,10
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	200,00
					0,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
49	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	0,00000	427,70	0,00

Díl: 767					Konstrukce zámečnické				
50	76701Rpol	Z01 Zábradlí opěrné zdi, ocel.sloupky+ rám.výplň, vč.žár.zinkování a syntet.lak dle RAL 3003, 945kg	m	0,00000	3 200,00	0,00			

podrobnosti viz výkres a legenda materiálu zábradlí : 31,5

0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O: 05	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R: 04	Neuznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	76702Rpol	Z02 Zábradlí schodiště, ocel.sloupky+ rám.výplň, vč.žár.zinkování a syntet.lak dle RAL 3003, 123kg	m	0,00000	3 200,00	0,00
		podrobnosti viz výkres a legenda materiálu zábradlí : 4,1		0,00000		
52	76703Rpol	Z03 Zábradlí schodiště, ocel.sloupky+ rám.výplň, vč.žár.zinkování a syntet.lak dle RAL 3003, 261kg	m	0,00000	3 200,00	0,00
		podrobnosti viz výkres a legenda materiálu zábradlí : 8,7		0,00000		
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00000	573,90	0,00
Celkem						-323 839,05

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019/023 ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"

Uznatelné náklady

Zadavatel: Městys Ledenice IČO: 00245135
Náměstí 89, 373 11 Ledenice DIČ: CZ00245135

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby IČO: 25168002
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov DIČ: CZ25168002

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-467 041
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			-467 041

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-467 041 CZK
DPH		-98 079 CZK

Cena celkem včetně DPH -565 120 CZK

v Rudolfově

dne

25.08.2020

X

Stavitelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

MĚSTYS LEDENICE
Náměstí 89 (3)
373 11 Ledenice

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Stavební objekt				
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	0		0
03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště	0	-467 041		-467 041
04	Uznatelné náklady - komunikace	0	0		0
Celkem za stavbu					-467 041

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-444 241
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0
5	Komunikace	HSV			0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-571
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0
8	Trubní vedení	HSV			0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-22 230
96	Bourání konstrukcí	HSV			0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0
ON	Ostatní náklady	HSV			0
VN	Vedlejší náklady	HSV			0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	0,00000	419,60	0,00
		výkop rýhy pro opěrnou zeď schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 4,8375		0,00000		0,00
		výkop rýh pro příčné základy schodiště navazujícího na hlavní opěrnou zeď : 1,323		0,00000		
2	123202101R00	Výkopový zářez v hor.3 do 1000 m3	m3	0,00000	132,90	0,00
		výkop zářezu pro opěrnou zeď (na úroveň dna spodní části opěrné zdi) :		0,00000		
		3,5*1,5*32,6+1,45*0,95*32,6/2+0,95*0,6*32,6/2				
3	123202109R00	Příplatek za lepičnost - výkop zářezů v hor.3	m3	0,00000	22,80	0,00
		202,8943/2		0,00000		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00000	30,90	0,00
		přemístění výkopku na přechod deponii : 202,8943+9,135+5,49		0,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00000	181,60	0,00
		přemístění výkopku na skládku : 202,8943+9,135+5,49		0,00000		
		odečet výkopku pro zpětné zásypy : -104,627		0,00000		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	46,30	0,00
		naložení výkopku pro zpětné zásypy : 104,627		0,00000		
		naložení výkopku pro odvoz na skládku : 112,8923		0,00000		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00000	11,30	0,00
		uložení výkopku na přechod deponii : 217,5193		0,00000		
		uložení výkopku na skládku : 112,8923		0,00000		
8	180402112R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	0,00000	25,20	0,00
		finální úprava terénu :		0,00000		
		pod opěrnou zdí : 3*32,5		0,00000		
		kolem schodišť : 4,5*2*2+8,7*2*2		0,00000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	201Rpol	Geodetické vytýčení objektu, vč.protokolu o vytýčení stavby	kus	0,00000	4 500,00	-444 240,75
		1		0,00000		0,00
10	202Rpol	D+M Dřitační tm pr.20mm + pouzdro z TR 38/8mm, vč.bentonitového bobt.těsnění	kus	-20,00000	394,40	-7 888,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
dilatační trny - viz detail v PD : 4*5						
11	274326131RU1	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30, XC2, max.průsak 40mm, dle ČSN EN 12390-8	m3	-38,45200	3 600,00	-138 427,20
beton spodní části opěrné zdi : 31,21*1,5*0,8+1						
12	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	-62,14900	500,00	-31 074,50
bednění spodní části opěrné zdi : 31,21*0,95*2+1,5*0,95*2						
13	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	-62,14900	100,00	-6 214,90
62,149						
14	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-2,30710	40 000,00	-92 284,00
výztuž spodní části opěrné zdi : 38,452*0,06						
15	279323511RT6	Železobeton základ. zdi vodostavební C 30/37, X1, max.průsak 30mm, dle ČSN EN 12390-8	m3	-14,02350	4 500,00	-63 105,75
beton horní části opěrné zdi : 31,21*0,3*1,423+0,7						
16	279351105R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-zřízení	m2	-102,27200	500,00	-51 136,00
bednění horní části opěrné zdi : 31,21*1,6*2+0,3*1,6*5						
17	279351106R00	Bednění stěn základových zdi, oboustranné-odstran.	m2	-102,27200	200,00	-20 454,40
102,272						
18	279361821R00	Výztuž základových zdi z betonář. oceli 10 505 (R)	t	-0,84140	40 000,00	-33 656,00
výztuž horní části opěrné zdi : 14,0235*0,06						
0,84000						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
19	627452149R00	Spárování silik. tmelem mezi prefabrikovanými dílci	m	-12,68000	45,00	-570,60
spárování dilatací opěrné zdi : 1,435*4*2+0,3*4						
12,68000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
20	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,00000	3 200,00	0,00
podkladní mazanina pod spodní část opěrné zdi : 31,6*1,9*0,1						
21	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,00000	750,00	0,00
6,004						
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
22	931981011R00	Těsnění prac.spár bentonit. páskou 20x25 mm,mřížka	m	-62,40000	226,00	-14 102,40
-22 230,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/023	ZTV Ledenice - lokalita "Za školou"
O: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště
R: 03	Uznatelné náklady - opěrná zeď, terénní schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Bentonitové bobtnající těsnění k utěsnění spár v betonech proti tlakové i netlakové vodě.

Položka obsahuje montáž a dodávku těsnění včetně LT mřížky s hřebíky.

pracovní spáry :

opěrná zeď : 31,2*2

62,40000

23	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	-31,20000	260,50	-8 127,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Bitumenový těsnící plech k utěsnění pracovních spár.

Cena obsahuje montáž a dodávku plechu včetně svorek a vázacího drátu.

pracovní spáry :

opěrná zeď : 31,2

31,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00
24	99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	0,00000	427,70	0,00

Celkem						-467 041,35
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	R položka	Montáž dílu OP1 - opěrná stěna	ks	12,00	2 350,00	28 200,00
2	R položka	Montáž dílu OP2 - opěrná stěna	ks	1,00	2 320,00	2 320,00
3	R položka	Montáž dílu OP3 - opěrná stěna	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
4	R položka	Spc díl OP1 - opěrná stěna	ks	12,00	32 650,00	391 800,00
5	R položka	Spc díl OP2 - opěrná stěna	ks	1,00	34 980,00	34 980,00
6	R položka	Spc díl OP3 - opěrná stěna	ks	1,00	24 610,00	24 610,00
7	R položka	Montáž dílu R1 - schodišťové rameno	ks	1,00	4 620,00	4 620,00
8	R položka	Montáž dílu R2 - schodišťové rameno	ks	1,00	5 320,00	5 320,00
9	R položka	Montáž dílu R3 - schodišťové rameno	ks	1,00	5 380,00	5 380,00
10	R položka	Montáž dílu R4 - schodišťové rameno	ks	1,00	7 230,00	7 230,00
11	R položka	Spc díl R1 - schodišťové rameno	ks	1,00	38 620,00	38 620,00
12	R položka	Spc díl R2 - schodišťové rameno	ks	1,00	44 524,00	44 524,00
13	R položka	Spc díl R3 - schodišťové rameno	ks	1,00	46 960,00	46 960,00
14	R položka	Spc díl R4 - schodišťové rameno	ks	1,00	62 340,00	62 340,00
15	274326131RU1	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30, XC2, max.prúsak 40mm, dle ČSN EN 12390-8	m3	4,80	3 600,00	17 280,00
16	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	24,00	500,00	12 000,00
17	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	24,00	200,00	4 800,00
18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	56,00	208,00	11 648,00
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,15	30 250,00	4 537,50
20	R položka	Spc+Mtž armování paty opěrné zdi	m	33,50	123,00	4 120,50
21	R položka	Betonování paty opěrné zdi betonem C25/30 XC2, včetně přístavení beton pumpy	m3	12,00	2 850,00	34 200,00
22	R položka	Spc+Mtž nátěr opěrné zdi penetračním nátěrem	m2	44,00	85,00	3 740,00

Celkem bez DPH 790 880,00

Stavatelství Matourek s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Třeboňská 620, 373 01 Třebíč
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002
e.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 397 228 056