SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20210003

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

JKSO:	801 32 13	CC-CZ:	12631
Místo:	Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov	Datum:	14. 5. 2021

Objednatel:	IČ:	00275611
Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	24247677
MBQ s.r.o.	DIČ:	CZ24247677
Projektant:	IČ:	06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D.	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 209 039,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**3 209 039,26**

DPH	základní	21,00%	ze	**3 209 039,26**	**673 898,24**
	snížená	15,00%	ze	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 882 937,50**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20210003

Stavba: **Bozkov, stavební úpravy základní školy**

Místo:	**Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov**	Datum:	14. 5. 2021
Objednatel:	Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov	Projektant:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**3 209 039,26**	**3 882 937,50**
20210004	**D.1.1-2 Projektová dokumentace stavební části**	2 111 933,93	2 555 440,06
20210005	**D.1.3 Projektová dokumentace vytápění**	319 740,12	386 885,55
20210006	**D.1.4 Projektová dokumentace elektroinstalace**	777 365,21	940 611,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**3 209 039,26**	**3 882 937,50**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210004 - D.1.1-2 Projektová dokumentace stavební části

JKSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov Datum: 14. 5. 2021

Objednatel: IČ: 00275611
Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24247677
MBQ s.r.o. DIČ: CZ24247677

Projektant: IČ: 06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 076 933,93
Ostatní náklady	35 000,00
Cena bez DPH	**2 111 933,93**

DPH základní	21,00%	ze	2 111 933,93	443 506,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 555 440,06**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210004 - D.1.1-2 Projektová dokumentace stavební části

Místo:	Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov	Datum:	14. 5. 2021
Objednatel:	Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov	Projektant:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**2 076 933,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	949 192,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 491,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	751 679,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 646,37
997 - Přesun sutě	41 725,41
998 - Přesun hmot	54 649,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 127 741,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 720,75
762 - Konstrukce tesařské	15 599,14
763 - Konstrukce suché výstavby	250 908,00
766 - Konstrukce truhlářské	148 625,84
771 - Podlahy z dlaždic	47 749,34
775 - Podlahy skládané	128 374,64
776 - Podlahy povlakové	305 963,17
777 - Podlahy lité	16 752,19
781 - Dokončovací práce - obklady	9 651,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	93 035,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	99 361,68
2) Ostatní náklady	**35 000,00**
Zařízení staveniště	35 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 111 933,93**

ROZPOČET

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210004 - D.1.1-2 Projektová dokumentace stavební části

Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov Datum: 14. 5. 2021

Objednatel: Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov Projektant: Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Strnad, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**2 076 933,93**
HSV - Práce a dodávky HSV							949 192,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce							2 491,76
1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	566,00	566,00
2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,264	590,00	1 925,76
			„Chodba“				
			1,375*3,52-0,8*1,97		3,264		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							751 679,86
3	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	198,770	74,60	14 828,24
			"1.NP"				
			191,73-33,83-8,46-20,01		129,430		
			"2.NP"				
			202,32-8,28-10,53-52,41-61,76		69,340		
			Součet		198,770		
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	213,650	241,00	51 489,65
			"schodiště"				
			"strop"4,8*3,1		14,880		
			"1.NP"				
			191,73-33,83-8,46-20,01		129,430		
			"2.NP"				
			202,32-8,28-10,53-52,41-61,76		69,340		
			Součet		213,650		
5	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	69,340	322,00	22 327,48
			"2.NP"				
			202,32-8,28-10,53-52,41-61,76		69,340		
6	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	129,430	337,00	43 617,91
			"1.NP"				
			191,73-33,83-8,46-20,01		129,430		
7	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	712,368	59,30	42 243,42
			"1.NP"				
			„Knihovna“				
			0		0,000		
			„Šatna“				
			(2*6,15+2*3,45)*3,255+2*0,15*3,255		63,473		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,564		
			"dveře-ostění"0		0,000		
			"okna"-1,5*2,1		-3,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		-19,128		
			"Sociální zařízení"				
			0		0,000		
			"Sklad"				
			(2*4,3+2*2,45)*3,39		45,765		
			"okna-ostění"2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,275		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,0*4,3		-4,300		
			"Zádveří"				
			(2*4,75+1*2,2)*3,29		38,493		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,5+0,45*1,82+2*0,45*2,07+0,45*1,06+2*0,45*2,07+0,45*1,27		7,844		
			"dveře"-0,9*1,97-1,97*1,095-1,62*2,3		-7,656		
			„Tělocvična“				
			(2*9,3+2*6,15)*3,29		101,661		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75)*5		22,820		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-1,095*1,97		-2,157		
			"dřevěné obložení"-1,57*6,15		-9,656		
			„Chodba“				
			(2*3,9+2,2)*3,34+(2*0,65+2*0,3+2*0,15)*3,34+3,34*3,1+0,8*3,34		53,774		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97*2-1,97*0,8		-5,122		
			„Chodba“				
			(2*2,05+2*4,3)*3,36		42,672		
			"dveře-ostění"(2*0,2*2,07+0,2*1,1)*2		2,096		
			"dveře"-0,9*1,97*2-0,8*1,97		-5,122		
			Mezisoučet		316,566		
			"2.NP"				
			„Učebna (1. třída)“				
			(2*9,05+2*5,65)*3,09		90,846		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"keramické obklady"-1,5*(0,55+1,6)		-3,225		
			„Učebna (2. třída)“				
			(2*9,6+2*6,3)*3,09		98,262		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"keramické obklady"-1,5*(1,08+1,2)		-3,420		
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			(2*3,6+2*6,3)*3,365		66,627		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*1		3,424		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„Chodba“				
			(2*2,25+2*3,3+2*0,65+2*0,35+3,1+4,3*2+0,3*0,35+0,15*6)*3,36		86,705		
			"okna-ostění"2*0,55*2,1+1,5*0,55		3,135		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,25*2,07+0,25*1,1		6,026		
			"okna"-1,5*2,1*1		-3,150		
			"dveře"-0,9*1,97*4-0,6*1,97*2		-9,456		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			(2*4,3+2*4,7+0,5*2)*3,390		64,410		
			"okna-ostění"(2*0,55*2,1+1,5*0,55)*2		6,270		
			"okna"-1,5*2,1*2		-6,300		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„WC dívky“				
			0		0,000		
			„WC chlapci“				
			0		0,000		
			Mezisoučet		395,802		
			Součet		712,368		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	848,946	206,00	174 882,88
			"1.NP"				
			„Knihovna“				
			0		0,000		
			„Šatna“				
			(2*6,15+2*3,45)*3,255+2*0,15*3,255		63,473		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,564		
			"dveře-ostění"0		0,000		
			"okna"-1,5*2,1		-3,150		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		-19,128		
			"Sociální zařízení"				
			0		0,000		
			"Sklad"				
			(2*4,3+2*2,45)*3,39		45,765		
			"okna-ostění"2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,275		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,0*4,3		-4,300		
			"Zádveří"				
			(2*4,75+1*2,2)*3,29		38,493		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,5+0,45*1,82+2*0,45*2,07+0,45*1,06+2*0,45*2,07+0,45*1,27		7,844		
			"dveře"-0,9*1,97-1,97*1,095-1,62*2,3		-7,656		
			„Tělocvična“				
			(2*9,3+2*6,15)*3,29		101,661		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75)*5		22,820		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-1,095*1,97		-2,157		
			"dřevěné obložení"-1,57*6,15		-9,656		
			„Chodba“				
			(2*3,9+2,2)*3,34+(2*0,65+2*0,3+2*0,15)*3,34+3,34*3,1+0,8*3,34		53,774		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97*2-1,97*0,8		-5,122		
			„Chodba“				
			(2*2,05+2*4,3)*3,36		42,672		
			"dveře-ostění"(2*0,2*2,07+0,2*1,1)*2		2,096		
			"dveře"-0,9*1,97*2-0,8*1,97		-5,122		
			Mezisoučet		316,566		
			"2.NP"				
			„Učebna (1. třída)“				
			(2*9,05+2*5,65)*3,09		90,846		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"keramické obklady"-1,5*(0,55+1,6)		-3,225		
			„Učebna (2. třída)“				
			(2*9,6+2*6,3)*3,09		98,262		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"keramické obklady"-1,5*(1,08+1,2)		-3,420		
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			(2*3,6+2*6,3)*3,365		66,627		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*1		3,424		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„Chodba“ (2*2,25+2*3,3+2*0,65+2*0,35+3,1+4,3*2+0,3*0,35+0,15*6)*3,36		86,705		
			"okna-ostění"2*0,55*2,1+1,5*0,55		3,135		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,25*2,07+0,25*1,1		6,026		
			"okna"-1,5*2,1*1		-3,150		
			"dveře"-0,9*1,97*4-0,6*1,97*2		-9,456		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			(2*4,3+2*4,7+0,5*2)*3,390		64,410		
			"okna-ostění"(2*0,55*2,1+1,5*0,55)*2		6,270		
			"okna"-1,5*2,1*2		-6,300		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„WC dívky“				
			0		0,000		
			„WC chlapci“				
			0		0,000		
			Mezisoučet		395,802		
			(4,85*2+3,5*2+3,1)*(4,0+3,36)		145,728		
			"okna"-1,5*6,1		-9,150		
			Mezisoučet		136,578		
			Součet		848,946		
9	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	712,368	278,00	198 038,30
10	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,645	190,00	1 262,55
			"keramické obklady"				
			„Učebna (1. třída)“				
			1,5*(0,55+1,6)		3,225		
			„Učebna (2. třída)“				
			1,5*(1,08+1,2)		3,420		
			Součet		6,645		
11	K	611131125	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	151,458	79,60	12 056,06
			(4,85*2+3,5*2+3,1)*(4,0+3,36)		145,728		
			"strop"4,8*3,1		14,880		
			"okna"-1,5*6,1		-9,150		
			Součet		151,458		
12	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	151,458	330,00	49 981,14
13	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	175,413	202,00	35 433,43
			„Šatna“				
			(6,15*2+3,45*2+2*0,15)*3,255-0,9*1,97-1,5*2		58,700		
			„Tělocvična“ (9,3*2+6,15*2)*3,29-1,57*6,15-1,095*1,97-5*1,5*2,1		74,098		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			„Sklad“				
			3,39*(4,3*2+2,45*2)-1,5*2,1		42,615		
			Součet		175,413		
14	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	154,062	288,00	44 369,86
			„Učebna (1. třída)“				
			3,09*(9,05*2+5,65*2)-0,9*1,97-5*1,5*2,1		73,323		
			„Učebna (2. třída)“				
			3,09*(9,6*2+6,3*2)-0,9*1,97-5*1,5*2,1		80,739		
			Součet		154,062		
15	K	612521001	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	8,104	255,00	2 066,52
			„Chodba“				
			1,375*3,52*2-0,8*1,97		8,104		
16	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	25,128	617,00	15 503,98
			„Šatna“				
			1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		19,128		
			„Sociální zařízení“				
			1,0*1,7		1,700		
			„Sklad“				
			1,0*4,3		4,300		
			Součet		25,128		
17	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	25,128	319,00	8 015,83
			„Šatna“				
			1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		19,128		
			„Sociální zařízení“				
			1,0*1,7		1,700		
			„Sklad“				
			1,0*4,3		4,300		
			Součet		25,128		
18	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	288,500	39,90	11 511,15
			"1.NP"				
			8*3,29		26,320		
			"okna"(2*2,1+1,5)*7		39,900		
			"dveře"(2*2,07+1,1)*5+2*2,5		31,200		
			"ostění odsazeného parapetu"2*0,85*6		10,200		
			"schodiště"4*4,0+6,1*2+1,5*1,0		29,700		
			"2.NP"				
			11*3,36		36,960		
			"okna"(2*2,1+1,5)*14		79,800		
			"dveře"(2*2,07+1,1)*3		15,720		
			"ostění odsazeného parapetu"2*0,85*11		18,700		
			Součet		288,500		
19	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*302,925*	*18,20*	*5 513,24*
20	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	9,040	336,00	3 037,44
			„Chodba“				
			9,04		9,040		
21	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	21,620	608,00	13 144,96
			„Šatna“				
			21,62		21,620		
22	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	42,990	13,80	593,26
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			22,87		22,870		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			20,12		20,120		
			Součet		42,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	0,544	3 240,00	1 762,56
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			22,87*0,015		0,343		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			20,12*0,01		0,201		
			Součet		0,544		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 646,37
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	307,00	483,83
			0,8*1,97		1,576		
25	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	114,170	151,00	17 239,67
			„Učebna (1. třída)“				
			52,41		52,410		
			„Učebna (2. třída)“				
			61,76		61,760		
			Součet		114,170		
26	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	175,413	26,10	4 578,28
			„Šatna“				
			(6,15*2+3,45*2+2*0,15)*3,255-0,9*1,97-1,5*2		58,700		
			„Tělocvična“				
			(9,3*2+6,15*2)*3,29-1,57*6,15-1,095*1,97-5*1,5*2,1		74,098		
			„Sklad“				
			3,39*(4,3*2+2,45*2)-1,5*2,1		42,615		
			Součet		175,413		
27	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	154,062	42,50	6 547,64
			„Učebna (1. třída)“				
			3,09*(9,05*2+5,65*2)-0,9*1,97-5*1,5*2,1		73,323		
			„Učebna (2. třída)“				
			3,09*(9,6*2+6,3*2)-0,9*1,97-5*1,5*2,1		80,739		
			Součet		154,062		
28	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,128	84,90	2 133,37
			"Vlhké zdivo"				
			„Šatna“				
			1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		19,128		
			„Sociální zařízení“				
			1,0*1,7		1,700		
			„Sklad“				
			1,0*4,3		4,300		
			Součet		25,128		
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	269,010	49,80	13 396,70
			191,73+202,32-52,41-8,26-10,53-33,83-20,01		269,010		
30	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	14,880	569,00	8 466,72
			4,8*3,1		14,880		
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	408,930	112,00	45 800,16
			191,73+202,32+14,88		408,930		
			997 - Přesun sutě				41 725,41
32	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	13,969	1 410,00	19 696,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	13,969	233,00	3 254,78
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	279,380	10,20	2 849,68
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,969	1 140,00	15 924,66
			998 - Přesun hmot				54 649,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	36,433	1 500,00	54 649,50
			PSV - Práce a dodávky PSV				1 127 741,03
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 720,75
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	137,00	274,00
38	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	789,00	1 578,00
39	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 780,00	3 560,00
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	82,20	164,40
41	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
42	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	2,000	562,00	1 124,00
43	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,007	1 680,00	11,76
44	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,007	709,00	4,96
45	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	519,00	3,63
			762 - Konstrukce tesařské				15 599,14
46	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	3,264	63,60	207,59
			1,375*3,52-0,8*1,97		3,264		
47	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	42,990	337,00	14 487,63
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			22,87		22,870		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			20,12		20,120		
			Součet		42,990		
48	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,422	1 490,00	628,78
49	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,422	652,00	275,14
			763 - Konstrukce suché výstavby				250 908,00
50	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	32,570	661,00	21 528,77
			„Učebna (1. třída)“				
			52,41-38,4		14,010		
			„Učebna (2. třída)“				
			61,76-43,2		18,560		
			Součet		32,570		
51	K	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	114,170	1 020,00	116 453,40
			„Učebna (1. třída)“				
			52,41		52,410		
			„Učebna (2. třída)“				
			61,76		61,760		
			Součet		114,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	60,300	128,00	7 718,40
			„Učebna (1. třída)“				
			2*(9,05+5,65)		29,400		
			„Učebna (2. třída)“				
			2*(6,15+9,3)		30,900		
			Součet		60,300		
53	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	114,170	43,20	4 932,14
			„Učebna (1. třída)“				
			52,41		52,410		
			„Učebna (2. třída)“				
			61,76		61,760		
			Součet		114,170		
54	*M*	*283292100*	*zábrana parotěsná*	*m2*	*114,170*	*19,60*	*2 237,73*
			Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..				
55	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD	m2	81,600	652,00	53 203,20
			„Učebna (1. třída)“				
			38,4		38,400		
			„Učebna (2. třída)“				
			43,2		43,200		
			Součet		81,600		
56	*M*	*59030250R*	*deska akustická sdk,tl. 12,5 mm*	*m2*	*85,680*	*451,00*	*38 641,68*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			81,6		81,600		
57	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,825	1 070,00	4 092,75
58	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	3,825	549,00	2 099,93
			766 - Konstrukce truhlářské				148 625,84
59	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	7,200	64,40	463,68
			3,6*2		7,200		
60	K	766211200	Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných	m	7,200	85,70	617,04
			3,6*2		7,200		
61	*M*	*55391181R*	*Dřevěné madlo včetně nátěru, délka 3,6 m*	*kus*	*2,000*	*1 690,00*	*3 380,00*
62	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	12,000	41,70	500,40
			12		12,000		
63	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	27,90	362,70
64	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000	50,20	50,20
65	K	76641421R	Zpětná montáž věšákové stěny	soub or	2,000	514,00	1 028,00
			"podrobněji viz Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu (obrázek 46:Učebna; obrázek 66:Mezery mezi parketami)"2		2,000		
			"podrobněji viz projektová dokumentace - výkresová část"				
			Součet		2,000		
66	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	707,00	1 414,00
			"D8"2		2,000		
67	*M*	*611601260*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm*	*kus*	*2,000*	*4 000,00*	*8 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D8"2		2,000		
68	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	767,00	767,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"D7"1		1,000		
69	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	726,00	1 452,00
70	*M*	*61160192R*	*dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 80x197 cm včetně kování*	*kus*	*2,000*	*4 000,00*	*8 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D5, D6"2		2,000		
71	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8,000	776,00	6 208,00
			4+4		8,000		
72	*M*	*611602160R*	*dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 90x197 cm včetně kování*	*kus*	*3,000*	*4 000,00*	*12 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D7"1		1,000		
			"D4"2		2,000		
			Součet		3,000		
73	*M*	*611602160R2*	*dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 90x197 cm včetně kování a padací lišty*	*kus*	*5,000*	*7 000,00*	*35 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D3"1+4		5,000		
74	*M*	*61160285R*	*dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 109,5x197 cm včetně kování*	*kus*	*1,000*	*6 000,00*	*6 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D2"1		1,000		
75	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	880,00	880,00
76	*M*	*61160280R*	*dveře dřevěné vnitřní 2křídlové včetně kování*	*kus*	*1,000*	*12 000,00*	*12 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"D1"1		1,000		
77	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
78	*M*	*61182260R*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové*	*kus*	*1,000*	*3 400,00*	*3 400,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			1		1,000		
79	K	766682311	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	1 390,00	12 510,00
			5+4		9,000		
80	*M*	*611822900*	*obklad kovové zárubně pro dveře 1křídlové*	*kus*	*4,000*	*3 333,33*	*13 333,32*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			4		4,000		
81	K	766682321	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
82	*M*	*611822960*	*obklad kovové zárubně pro dveře 2křídlové*	*kus*	*1,000*	*3 400,00*	*3 400,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			1		1,000		
83	K	76669311R	D+M bezpečnostního ochranného zakrytí radiátorů	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
			"podrobněji viz projektová dokumentace - výkresová část"4		4,000		
84	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	13,000	102,00	1 326,00
85	*M*	*611871160*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm*	*kus*	*2,000*	*63,60*	*127,20*
86	*M*	*611871560*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm*	*kus*	*2,000*	*82,80*	*165,60*
87	*M*	*611871760*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm*	*kus*	*8,000*	*100,00*	*800,00*
88	*M*	*611872160*	*prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.127 cm š 10 cm*	*kus*	*1,000*	*125,00*	*125,00*
89	K	76682581R	Demontáž bezpečnostního ochranného zakrytí radiátorů v tělocvičně	kus	4,000	170,00	680,00
			"podrobněji viz projektová dokumentace - výkresová část"4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	76682581R2	Demontáž věšákové stěny	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
			"podrobněji viz Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu (obrázek 46:Učebna; obrázek 66:Mezery mezi parketami)"2		2,000		
			"podrobněji viz projektová dokumentace - výkresová část"				
			Součet		2,000		
91	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,374	1 070,00	400,18
92	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,374	603,00	225,52
			771 - Podlahy z dlaždic				47 749,34
93	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	18,940	121,00	2 291,74
			„Šatna“				
			3,45*2+6,15*2+0,15*2+2*0,17-0,9		18,940		
94	*M*	*59761416R*	*dlaždice keramické - sokl*	*kus*	*66,000*	*255,00*	*16 830,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			"18940/330"60		60,000		
95	K	771573112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	21,620	377,00	8 150,74
			„Šatna“				
			21,62		21,620		
96	*M*	*59761110R*	*dlaždice keramické*	*m2*	*23,782*	*800,00*	*19 025,60*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			„Šatna“				
			21,62		21,620		
97	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,620	39,30	849,67
98	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,567	587,00	332,83
99	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,567	474,00	268,76
			775 - Podlahy skládané				128 374,64
100	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	128,945	30,30	3 907,03
			„Tělocvična“				
			9,3*2+6,15*2-1,095		29,805		
			„Učebna (1. třída)“				
			9,05*2+5,65*2-0,9+0,17*10		30,200		
			„Učebna (2. třída)“				
			9,6*2+6,3*2-0,9+0,17*10		32,600		
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			3,6*2+6,3*2+0,17*2-0,9		19,240		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			4,7*2+4,3*2-0,9		17,100		
			Součet		128,945		
101	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	92,605	51,50	4 769,16
			„Tělocvična“				
			9,3*2+6,15*2-1,095		29,805		
			„Učebna (1. třída)“				
			9,05*2+5,65*2-0,9+0,17*10		30,200		
			„Učebna (2. třída)“				
			9,6*2+6,3*2-0,9+0,17*10		32,600		
			Součet		92,605		
102	*M*	*614181010*	*lišta dřevěná dub 8x35 mm*	*m*	*92,605*	*41,10*	*3 806,07*
103	K	775511412R	Oprava podlah dřevěných - lokální vyspravení (rozebrání a zpětné položení	m2	16,000	735,29	11 764,64
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			„Tělocvična“				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*2,5		5,000		
			„Učebna (1. třída)“				
			5*1,0		5,000		
			„Učebna (2. třída)“				
			3*2,0		6,000		
			Součet		16,000		
104	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	172,640	87,90	15 175,06
			„Tělocvična“				
			58,47		58,470		
			„Učebna (1. třída)“				
			52,41		52,410		
			„Učebna (2. třída)“				
			61,76		61,760		
			Součet		172,640		
105	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	172,640	194,00	33 492,16
106	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	172,640	3,36	580,07
107	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	172,640	145,00	25 032,80
108	K	775591923	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	172,640	142,00	24 514,88
109	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	172,640	26,80	4 626,75
110	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,421	1 070,00	450,47
111	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,421	607,00	255,55
			776 - Podlahy povlakové				305 963,17
112	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	63,930	147,00	9 397,71
113	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	21,620	55,90	1 208,56
			„Šatna“				
			21,62		21,620		
114	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	72,150	26,60	1 919,19
			22,87+20,12*2+9,04		72,150		
115	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	63,930	146,00	9 333,78
			„Chodba“				
			9,04		9,040		
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			22,87		22,870		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			20,12		20,120		
			„Učebna (1. třída)“				
			1,0*6,0		6,000		
			„Učebna (2. třída)“				
			1,0*5,9		5,900		
			Součet		63,930		
116	*M*	*28411000R*	*PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70 mm, zátěž 34/43, celková tloušťka min 2,0 mm*	*m2*	*70,323*	*510,00*	*35 864,73*
			nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			63,93		63,930		
117	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,940	13,30	251,90
			„Šatna“				
			3,45*2+6,15*2+0,15*2+2*0,17-0,9		18,940		
118	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	2 404,922	102,00	245 302,04
119	*M*	*28411003R*	*Lišta PVC obvodová*	*m*	*53,944*	*45,00*	*2 427,48*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			49,04		49,040		
120	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,289	476,00	137,56
121	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,289	416,00	120,22
			777 - Podlahy lité				16 752,19
122	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	29,898	12,50	373,73
123	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	29,898	57,80	1 728,10
			18,888+11,01		29,898		
124	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	11,010	163,00	1 794,63
125	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	11,010	188,00	2 069,88
126	K	777131201	Penetrační epoxidový nátěr schodiště na suchý a vyzrálý podklad	m2	18,888	242,00	4 570,90
			1,34*5*(0,3+0,15)		3,015		
			1,52*6*(0,3+0,15)		4,104		
			1,34*5*(0,3+0,15)		3,015		
			3,1*1,5		4,650		
			1,52*6*(0,3+0,15)		4,104		
			Součet		18,888		
127	K	777611201	Krycí epoxidový dekorativní nátěr schodišťových stupňů	m2	18,888	328,00	6 195,26
128	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,018	633,00	11,39
129	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018	461,00	8,30
			781 - Dokončovací práce - obklady				9 651,14
130	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,149	112,00	576,69
			„Učebna (1. třída)“				
			1,24*(0,53+0,8)		1,649		
			„Učebna (2. třída)“				
			1,4*(1,5+1,0)		3,500		
			Součet		5,149		
131	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	6,645	429,00	2 850,71
			„Učebna (1. třída)“				
			1,5*(0,55+1,6)		3,225		
			„Učebna (2. třída)“				
			1,5*(1,08+1,2)		3,420		
			Součet		6,645		
132	*M*	*59761000R*	*obkládačky keramické*	*m2*	*7,310*	*800,00*	*5 848,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			6,645		6,645		
133	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6,645	39,30	261,15
134	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,108	587,00	63,40
135	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	474,00	51,19
			783 - Dokončovací práce - nátěry				93 035,14
136	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	15,011	53,90	809,09
137	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	15,011	196,00	2 942,16
			"stávající obložení v tělocvičně"1,57*6,15		9,656		
			"Dřevěné prvky konstrukce na schodišti"2,1*2*0,78+2,1*3*0,33		5,355		
			Součet		15,011		
138	K	78321312R	Tlaková chemická injektáž tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Cena stanovena na základ cenoých nabídek"1		1,000		
139	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,789	118,00	2 217,10
			"zárubně"				
			(2*1,97*0,9)*(0,1+2,05)*1		7,624		
			(2*1,97*0,6)*(0,1+2,05)*2		10,165		
			"schodišťové zábradlí"1		1,000		
			Součet		18,789		
140	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,789	110,00	2 066,79
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				99 361,68
141	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,270	5,04	137,44
			"1.NP"				
			„Knihovna“				
			0		0,000		
			„Sociální zařízení“				
			8,46		8,460		
			Mezisoučet		8,460		
			"2.NP"				
			„WC dívky“				
			"strop"8,28		8,280		
			„WC chlapci“				
			"strop"10,53		10,530		
			Mezisoučet		18,810		
			Součet		27,270		
142	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 101,587	16,00	17 625,39
143	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	151,458	17,20	2 605,08
			(4,85*2+3,5*2+3,1)*(4,0+3,36)		145,728		
			"strop"4,8*3,1		14,880		
			"okna"-1,5*6,1		-9,150		
			Součet		151,458		
144	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	102,200	10,70	1 093,54
			"1.NP"				
			"okna"2,1*1,5*12+1,62*2,5+1,02*2,02		43,910		
			"1.NP"				
			"okna"2,1*1,5*14+0,6*1,2*7+1,5*6,1		58,290		
			Součet		102,200		
145	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	63,611	14,80	941,44
			"1.NP"				
			"dveře"2*(0,9*1,97*4+1,095*1,97+1,45*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97)		30,515		
			"1.NP"				
			"dveře"2*(0,9*1,97*4+0,6*1,97*8)		33,096		
			Součet		63,611		
146	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	360,220	2,66	958,19
			202,32+191,73-33,83		360,220		
147	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	14,880	3,15	46,87
			"strop"4,8*3,1		14,880		
			Součet		14,880		
148	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 101,587	59,60	65 654,59
			"stropy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.NP"				
			191,73-20,01-33,83		137,890		
			"2.NP"				
			202,32		202,320		
			"stěny"				
			"1.NP"				
			„Knihovna“				
			0		0,000		
			„Šatna“				
			(2*6,15+2*3,45)*3,255+2*0,15*3,255		63,473		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,564		
			"dveře-ostění"0		0,000		
			"okna"-1,5*2,1		-3,150		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		-19,128		
			"Sociální zařízení"				
			0		0,000		
			"Sklad"				
			(2*4,3+2*2,45)*3,39		45,765		
			"okna-ostění"2*0,75*2,1+1,5*0,75		4,275		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"sanační omítka"-1,0*4,3		-4,300		
			"Zádveří"				
			(2*4,75+1*2,2)*3,29		38,493		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,5+0,45*1,82+2*0,45*2,07+0,45*1,06+2*0,45*2,07+0,45*1,27		7,844		
			"dveře"-0,9*1,97-1,97*1,095-1,62*2,3		-7,656		
			„Tělocvična“				
			(2*9,3+2*6,15)*3,29		101,661		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,75*2,1+1,5*0,75)*5		22,820		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-1,095*1,97		-2,157		
			"dřevěné obložení"-1,57*6,15		-9,656		
			„Chodba“				
			(2*3,9+2,2)*3,34+(2*0,65+2*0,3+2*0,15)*3,34+3,34*3,1+0,8*3,34		53,774		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1		2,358		
			"dveře"-0,9*1,97*2-1,97*0,8		-5,122		
			„Chodba“				
			(2*2,05+2*4,3)*3,36		42,672		
			"dveře-ostění"(2*0,2*2,07+0,2*1,1)*2		2,096		
			"dveře"-0,9*1,97*2-0,8*1,97		-5,122		
			Mezisoučet		656,776		
			"2.NP"				
			„Učebna (1. třída)“				
			(2*9,05+2*5,65)*3,09		90,846		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			"keramické obklady"-1,5*(0,55+1,6)		-3,225		
			„Učebna (2. třída)“				
			(2*9,6+2*6,3)*3,09		98,262		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*5		17,120		
			"okna"-1,5*2,1*5		-15,750		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"keramické obklady"-1,5*(1,08+1,2)		-3,420		
			„Kabinet (místnost č. 2.03)“				
			(2*3,6+2*6,3)*3,365		66,627		
			"okna-ostění včetně odsazeného parapetu"(2*0,17*0,85+2*0,55*2,1+1,5*0,55)*1		3,424		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„Chodba“				
			(2*2,25+2*3,3+2*0,65+2*0,35+3,1+4,3*2+0,3*0,35+0,15*6)*3,36		86,705		
			"okna-ostění"2*0,55*2,1+1,5*0,55		3,135		
			"dveře-ostění"2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,45*2,07+0,45*1,1+2*0,25*2,07+0,25*1,1		6,026		
			"okna"-1,5*2,1*1		-3,150		
			"dveře"-0,9*1,97*4-0,6*1,97*2		-9,456		
			„Kabinet (místnost č. 2.07)“				
			(2*4,3+2*4,7+0,5*2)*3,390		64,410		
			"okna-ostění"(2*0,55*2,1+1,5*0,55)*2		6,270		
			"okna"-1,5*2,1*2		-6,300		
			"dveře"-0,9*1,97		-1,773		
			„WC dívky“				
			0		0,000		
			„WC chlapci“				
			0		0,000		
			Mezisoučet		395,802		
			"sanační omítka"				
			„Šatna“				
			1,2*(5,7+6,15+3,45+2*0,15+2*0,17)		19,128		
			„Sociální zařízení“				
			1,0*1,7		1,700		
			„Sklad“				
			1,0*4,3		4,300		
			"stěny"				
			"1.NP"				
			„Knihovna“				
			0		0,000		
			Mezisoučet		25,128		
			"SDK dvoukřídlé dveře"				
			2,2*3,34*2		14,696		
			"porobeton"2*3,34*1,375		9,185		
			Součet		1 101,587		
149	K	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	151,458	68,00	10 299,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210005 - D.1.3 Projektová dokumentace vytápění

JKSO: 801 32 13
Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2021

Objednatel:
Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov
IČ: 00275611
DIČ:

Zhotovitel:
MBQ s.r.o.
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677

Projektant:
Ing. Michal Strnad, Ph.D.
IČ: 06231608
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Michal Strnad, Ph.D.
IČ: 06231608
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				309 740,12
Ostatní náklady				10 000,00
Cena bez DPH				**319 740,12**
DPH základní	21,00%	ze	319 740,12	67 145,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**386 885,55**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210005 - D.1.3 Projektová dokumentace vytápění

Místo:	Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov	Datum:	14. 5. 2021
Objednatel:	Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov	Projektant:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**309 740,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	43 276,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 253,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 406,79
997 - Přesun sutě	12 309,42
998 - Přesun hmot	1 306,50
PSV - Práce a dodávky PSV	259 923,93
713 - Izolace tepelné	16 987,76
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	124 565,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	17 693,35
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	100 676,97
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 540,00
2) Ostatní náklady	**10 000,00**
Zařízení staveniště	10 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**319 740,12**

ROZPOČET

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210005 - D.1.3 Projektová dokumentace vytápění

Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov Datum: 14. 5. 2021

Objednatel: Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov Projektant: Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Strnad, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**309 740,12**
HSV - Práce a dodávky HSV							43 276,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 253,48
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	21,777	379,00	8 253,48
			217,77*0,1		21,777		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							21 406,79
2	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	217,770	98,30	21 406,79
997 - Přesun sutě							12 309,42
3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,121	1 410,00	5 810,61
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,121	233,00	960,19
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,420	10,20	840,68
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,121	1 140,00	4 697,94
998 - Přesun hmot							1 306,50
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,871	1 500,00	1 306,50
PSV - Práce a dodávky PSV							259 923,93
713 - Izolace tepelné							16 987,76
8	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	110,830	59,20	6 561,14
9	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm	m	106,940	76,30	8 159,52
10	*M*	*283770930*	*izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 6 mm*	*m*	*110,830*	*5,36*	*594,05*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			110,83		110,830		
11	*M*	*283771110*	*izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm*	*m*	*106,940*	*15,30*	*1 636,18*
12	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,023	1 000,00	23,00
13	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	603,00	13,87
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							124 565,85
14	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	110,830	42,80	4 743,52
			9,3+3,29*3+1,5*5+19,9+2,4*2+4,3*2+2,05*2+3,1*2+6*3,39+4,3*2+3,45*2+4,72		110,830		
15	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	106,940	61,60	6 587,50
			9,3*2+6,15*2+3*3,5+3,45*2+3,39*2+3,39*4+3,1*4+3,9*2+4,75*2+4,3*2		106,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	110,830	338,00	37 460,54
17	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	106,940	627,00	67 051,38
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	217,770	20,40	4 442,51
			110,83+106,94		217,770		
19	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	1,868	2 110,00	3 941,48
20	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,171	1 330,00	227,43
21	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,171	652,00	111,49
			734 - Ústřední vytápění - armatury				17 693,35
22	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	19,000	191,00	3 629,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			19		19,000		
23	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	19,000	739,00	14 041,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			19		19,000		
24	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,016	956,00	15,30
25	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,016	503,00	8,05
			735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				100 676,97
26	K	73519191R	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	13,00	13,00
27	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	38,000	12,80	486,40
			19*2		38,000		
28	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	19,000	128,00	2 432,00
			7+12		19,000		
29	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W	kus	2,000	4 400,00	8 800,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			2		2,000		
30	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	29,000	26,10	756,90
			17+12		29,000		
31	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	29,000	64,30	1 864,70
32	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W	kus	16,000	4 860,00	77 760,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			4+12		16,000		
33	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W	kus	1,000	5 780,00	5 780,00
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			1		1,000		
34	K	73549481R	Vypuštění vody z otopných těles	kopl	1,000	21,90	21,90
35	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	1 410,00	1 410,00
36	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,787	1 140,00	897,18
37	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,787	578,00	454,89
			HZS - Hodinové zúčtovací sazby				6 540,00
38	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	20,000	327,00	6 540,00
			"stavební přípomoce a ostatní práce"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		20			20,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210006 - D.1.4 Projektová dokumentace elektroinstalace

JKSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov Datum: 14. 5. 2021

Objednatel: IČ: 00275611
Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24247677
MBQ s.r.o. DIČ: CZ24247677

Projektant: IČ: 06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06231608
Ing. Michal Strnad, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				762 365,21
Ostatní náklady				15 000,00
Cena bez DPH				**777 365,21**
DPH základní	21,00%	ze	777 365,21	163 246,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**940 611,90**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210006 - D.1.4 Projektová dokumentace elektroinstalace

Místo:	Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov	Datum:	14. 5. 2021
Objednatel:	Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov	Projektant:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel:	MBQ s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Strnad, Ph.D.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**762 365,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	123 506,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 825,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 702,10
997 - Přesun sutě	15 145,64
998 - Přesun hmot	2 833,50
PSV - Práce a dodávky PSV	573 358,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	567 700,31
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 658,20
M - Práce a dodávky M	27 280,46
21-M - Elektromontáže	12 479,96
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	14 800,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	38 220,00
2) Ostatní náklady	**15 000,00**
Zařízení staveniště	15 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**777 365,21**

ROZPOČET

Stavba: Bozkov, stavební úpravy základní školy

Objekt: 20210006 - D.1.4 Projektová dokumentace elektroinstalace

Místo: Bozkov č.p. 40, 512 13 Bozkov Datum: 14. 5. 2021

Objednatel: Obec Bozkov, Bozkov č.p. 270, 512 13 Bozkov Projektant: Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Zhotovitel: MBQ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Strnad, Ph.D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**762 365,21**
HSV - Práce a dodávky HSV							123 506,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20 825,00
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	439,00	4 390,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	35,000	379,00	13 265,00
3	K	62232560R	Oprava pískovcové podezdívky	soubor	1,000	3 170,00	3 170,00
			"napojení na stávající zemnící uzemnění"1		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 702,10
4	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	294,000	23,70	6 967,80
5	K	95399111R	Napojení na stávající zemnící uzemnění	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
6	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	17,000	20,90	355,30
7	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	49,000	59,80	2 930,20
8	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	124,00	124,00
9	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	16,000	157,00	2 512,00
10	K	971033181	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	242,00	484,00
11	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,040	4 000,00	4 160,00
			0,25*1,3*0,8*4		1,040		
12	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	1 688,000	37,60	63 468,80
			1575+87+26		1 688,000		
997 - Přesun sutě							15 145,64
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,937	1 410,00	5 551,17
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,937	233,00	917,32
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,740	10,20	803,15
			3,937		3,937		
16	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,937	2 000,00	7 874,00
998 - Přesun hmot							2 833,50
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,889	1 500,00	2 833,50
PSV - Práce a dodávky PSV							573 358,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud							567 700,31
18	K	741110023	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pod omítku	m	85,000	32,60	2 771,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	*M*	*345710750*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340*	*m*	*361,250*	*21,50*	*7 766,88*
			EAN 8595057619692				
20	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	45,000	24,60	1 107,00
21	*M*	*345710630*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323*	*m*	*45,000*	*14,70*	*661,50*
			EAN 8595057600355				
22	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem	m	8,000	109,00	872,00
23	*M*	*345718710*	*lišta elektroinstalační protahovací L 70*	*m*	*8,000*	*72,20*	*577,60*
24	*M*	*345719900*	*příchytka distanční z PH k upevňování kabelů 6516*	*kus*	*50,000*	*4,70*	*235,00*
			EAN 8595057605411				
25	K	741110541	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací	m	5,000	32,90	164,50
26	*M*	*34512200R2*	*propojovací lišta včetně příslušenství*	*m*	*5,000*	*1 050,00*	*5 250,00*
27	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	484,000	18,90	9 147,60
			"demontáž stávajících rovzodů"				
			484		484,000		
28	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	131,000	75,70	9 916,70
			40+91		131,000		
29	*M*	*345715230*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5*	*kus*	*40,000*	*26,00*	*1 040,00*
			EAN 8595057600164				
			1		1,000		
			10+29		39,000		
			Součet		40,000		
30	*M*	*345671220*	*oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 25 x 6 KU*	*kus*	*8,000*	*19,70*	*157,60*
31	*M*	*345671180*	*oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 16 x 6 KU*	*kus*	*10,000*	*15,20*	*152,00*
32	*M*	*345671140*	*oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 10 x 5 KU*	*kus*	*20,000*	*10,00*	*200,00*
33	*M*	*345715210*	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*	*kus*	*91,000*	*44,80*	*4 076,80*
			EAN 8595057600287				
34	K	741112243	Montáž krabice pancéřová protahovací kovová čtyřhranná tvar TT D přes 29 do 42 mm	kus	1,000	96,90	96,90
35	*M*	*345710520*	*trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2329/LPE-1 D28,4 mm*	*m*	*2,000*	*19,50*	*39,00*
			EAN 8595057603721				
36	K	74111283R	Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně	kus	79,000	49,20	3 886,80
37	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	184,000	28,00	5 152,00
			184		184,000		
38	*M*	*341408260*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2*	*m*	*184,000*	*12,60*	*2 318,40*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0				
39	K	741112333	Montáž rozvodka pancéřová kovová čtyřhranná s ochrannou svorkou 180x180 mm	kus	3,000	328,00	984,00
40	*M*	*358226460*	*příslušenství potenciálové svorky pro BC*	*kus*	*3,000*	*175,00*	*525,00*
			EAN: 8590125202394				
41	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	62,000	32,00	1 984,00
42	*M*	*341408500*	*vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2*	*m*	*62,000*	*60,20*	*3 732,40*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0				
43	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	75,000	18,40	1 380,00
			4+12+4+4+4+25+2+20		75,000		
44	*M*	*341408230*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2*	*m*	*10,000*	*3,30*	*33,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			obsah kovu [kg/m], Cu =1,46999998092651E-02, Al =				
45	*M*	*341408270*	*vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2*	*m*	*65,000*	*20,90*	*1 358,50*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0				
46	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (CGSG)	m	2,000	22,30	44,60
47	*M*	*341433080*	*šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x2,50 mm2*	*m*	*2,000*	*50,10*	*100,20*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0				
48	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	1 011,000	32,80	33 160,80
49	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	564,000	34,40	19 401,60
50	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*564,000*	*19,60*	*11 054,40*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0				
51	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	2,000	40,70	81,40
52	*M*	*341110760*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2*	*m*	*2,000*	*99,20*	*198,40*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0				
53	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	26,000	42,30	1 099,80
54	*M*	*341116100*	*kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2*	*m*	*26,000*	*300,00*	*7 800,00*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,98, Al =0				
55	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	26,000	45,50	1 183,00
56	*M*	*341111000*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2*	*m*	*26,000*	*79,40*	*2 064,40*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0				
57	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	55,000	47,10	2 590,50
58	*M*	*34111100R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2*	*m*	*55,000*	*110,00*	*6 050,00*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0				
59	K	74112204R	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (CYKY)	m	6,000	38,40	230,40
60	*M*	*34111080R*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2*	*m*	*6,000*	*280,00*	*1 680,00*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0				
61	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	25,000	44,10	1 102,50
62	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*1 036,000*	*15,00*	*15 540,00*
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0				
			25+1011		1 036,000		
63	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 225,000	21,40	26 215,00
			8+194+1023		1 225,000		
64	*M*	*345626960*	*svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A*	*kus*	*229,000*	*5,59*	*1 280,11*
			EAN 8595057613614				
65	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	24,00	240,00
66	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	28,60	457,60
67	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,000	38,70	1 083,60
			8+20		28,000		
68	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	53,40	801,00
			10+5		15,000		
69	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	75,20	300,80
70	K	741130061	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 nastřelení kabelového oka	kus	38,000	209,00	7 942,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	74113210R	Demontáž ukončení kabelů 2x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	29,000	570,20	16 535,80
72	K	74113213R	Demontáž ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	3,000	71,00	213,00
73	K	74113214R	Demontáž ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	398,000	62,00	24 676,00
74	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	3,000	911,00	2 733,00
75	*M*	*35711646R2*	*rozvaděč 60 modul*	*kus*	*3,000*	*7 500,00*	*22 500,00*
			Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A):				
76	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
77	*M*	*35711646R*	*rozvaděč ER, 2x elektroměr*	*kus*	*1,000*	*18 500,00*	*18 500,00*
			Přímé měření el. energie (standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A):				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			1		1,000		
78	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,000	35,10	140,40
79	*M*	*34562693R*	*svorkovnice instalační lámací*	*kus*	*1,000*	*100,00*	*100,00*
			EAN 8595057613638				
80	K	7412310R	Demontáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	79,000	8,00	632,00
81	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální	kus	7,000	116,00	812,00
82	*M*	*345355160*	*spínač jednopólový 10A ostatní barvy*	*kus*	*7,000*	*182,00*	*1 274,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			7		7,000		
83	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální	kus	8,000	124,00	992,00
84	*M*	*345355760*	*spínač řazení 5 10A ostatní barvy*	*kus*	*8,000*	*232,00*	*1 856,00*
85	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	8,000	124,00	992,00
86	*M*	*345355560*	*přepínač střídavý řazení 6 10A ostatní barvy*	*kus*	*8,000*	*189,00*	*1 512,00*
87	K	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,000	148,00	148,00
88	*M*	*345356330*	*přepínač střídavý řazení 6 10A 3553-05629 do vlhka z plastu*	*kus*	*1,000*	*93,90*	*93,90*
89	K	741310561	Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A	kus	3,000	148,00	444,00
90	*M*	*35822630R2*	*Páčkový spínač 32A*	*kus*	*3,000*	*650,00*	*1 950,00*
			EAN: 8590125205852				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			3		3,000		
91	K	741311815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	21,000	60,60	1 272,60
92	K	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	kus	2,000	148,00	296,00
93	*M*	*35822630R*	*odpínač pojistkový OPV 32A*	*kus*	*2,000*	*320,00*	*640,00*
			EAN: 8590125205852				
94	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou	kus	60,000	102,00	6 120,00
95	*M*	*34551140R*	*zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová s přepěťovou ochranou*	*kus*	*35,000*	*790,00*	*27 650,00*
96	*M*	*345511400*	*zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová*	*kus*	*25,000*	*145,00*	*3 625,00*
97	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	2,000	116,00	232,00
98	*M*	*345514850*	*zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44*	*kus*	*2,000*	*120,00*	*240,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bezzachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	52,000	23,50	1 222,00
100	K	741320002	Montáž pojistka závitová E 33 do 60 A se zapojením vodičů	kus	3,000	128,00	384,00
101	*M*	*345241140*	*spodek pojistkový E33 vestavný 2122-30 základní provedení*	*kus*	*3,000*	*70,70*	*212,10*
102	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	6,44	19,32
103	*M*	*34512200R*	*Pojistka pro OPV*	*kus*	*3,000*	*30,00*	*90,00*
104	K	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	71,90	143,80
105	*M*	*358221050*	*jistič 1pólový-charakteristika B LTE-2B-1*	*kus*	*1,000*	*220,00*	*220,00*
			EAN: 8590125338673				
106	*M*	*358221070*	*jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1*	*kus*	*1,000*	*164,00*	*164,00*
			EAN: 8590125338697				
107	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	177,00	708,00
108	*M*	*358224060*	*jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 50B/3*	*kus*	*1,000*	*1 800,00*	*1 800,00*
			EAN: 8590125340256				
109	*M*	*358224020*	*jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3*	*kus*	*1,000*	*559,00*	*559,00*
			EAN: 8590125340218				
110	*M*	*358224000*	*jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 13B/3*	*kus*	*1,000*	*562,00*	*562,00*
			EAN: 8590125340195				
111	*M*	*358224040*	*jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3*	*kus*	*1,000*	*950,00*	*950,00*
			EAN: 8590125340232				
112	K	74132011R	Demontáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	77,00	77,00
113	K	74132091R	Demontáž pojistkových vložek velikosti do 63 A	kus	3,000	17,80	53,40
114	K	74132013R	Demontáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	72,00	648,00
115	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	31,000	184,00	5 704,00
			19+12		31,000		
116	*M*	*35889050R*	*chránič proudový 2pólový, typ AC*	*kus*	*19,000*	*1 780,00*	*33 820,00*
			EAN: 8590125352730				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			19		19,000		
117	*M*	*35889050R2*	*chránič proudový 2pólový, typ A*	*kus*	*12,000*	*2 500,00*	*30 000,00*
			EAN: 8590125352730				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			12		12,000		
118	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	251,00	502,00
119	*M*	*358892060*	*chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC*	*kus*	*2,000*	*1 490,00*	*2 980,00*
			EAN: 8590125353034				
120	K	741322142	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu	kus	1,000	267,00	267,00
121	*M*	*35889206R*	*Přepěťová ochrana B+C*	*kus*	*1,000*	*5 400,00*	*5 400,00*
			EAN: 8590125353034				
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			1		1,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
					0,000		
122	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	1,000	200,00	200,00
123	*M*	*358211010*	*stykač vzduchový 3pólový C9.10 220-230V / 50Hz*	*kus*	*1,000*	*436,00*	*436,00*
124	K	74133004R	Demontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	1,000	840,00	840,00
125	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	51,000	320,00	16 320,00
			"nové osvětlení"16		16,000		
			"opětovná montáž"35		35,000		
			Součet		51,000		
126	*M*	*34814445R*	*svítidlo stropní LED*	*kus*	*16,000*	*3 000,00*	*48 000,00*
			„Podrobněji specifikováno v PD“				
			16		16,000		
127	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	16,000	143,00	2 288,00
128	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	35,000	167,00	5 845,00
129	K	74137483R	Demontáž zvonku se zachováním funkčnosti	kus	1,000	500,00	500,00
130	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000	6 660,00	6 660,00
131	K	74181302R	Projednání pemístění ER s distributorem sítě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
132	K	741910603	Montáž příchytka dřevěná nebo plastová do 8 otvorů	kus	50,000	156,00	7 800,00
133	K	741990011	Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm	kus	66,000	73,50	4 851,00
134	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	28,000	516,00	14 448,00
135	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	10,000	808,00	8 080,00
136	K	741820011	Měření zemnící síť délky pásku do 100 m	kus	1,000	3 640,00	3 640,00
137	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	3 570,00	3 570,00
138	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 190,00	4 190,00
139	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,652	4 250,00	2 771,00
140	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,652	748,00	487,70
			742 - Elektroinstalace - slaboproud				5 658,20
141	K	74233005R	Popis vývodů	kus	48,000	10,40	499,20
			14+20+10+4		48,000		
142	K	742330801	Demontáž rozvaděče	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
			"podrobněji viz projektov dokumentace - výkresová část"2		2,000		
143	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	4,000	584,00	2 336,00
144	K	742340021	Montáž školního zvonku	kus	1,000	483,00	483,00
			M - Práce a dodávky M				27 280,46
			21-M - Elektromontáže				12 479,96
145	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových	kus	2,000	117,00	234,00
146	K	210220375	Montáž ochranných prvků - pouzdra pro průchod stěnou	m	32,150	55,70	1 790,76
			0,8*2+0,15*17+0,4*1+0,3*49+0,6*16+3,3		32,150		
147	K	21022037R	Montáž zemnící pásky FeZn včetně svorek	m	20,000	424,00	8 480,00
148	*M*	*354420620*	*pás zemnící 30 x 4 mm FeZn*	*kg*	*20,000*	*3,00*	*60,00*
149	*M*	*354420400*	*svorka uzemnění SR 3b nerez pro zemnící pásku a drát*	*kus*	*2,000*	*76,60*	*153,20*
150	*M*	*354420390*	*svorka uzemnění SR 2b nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*4,000*	*70,50*	*282,00*
151	*M*	*354420920*	*tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m FeZn*	*kus*	*4,000*	*370,00*	*1 480,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				14 800,50
152	K	220111741	Montáž svorka rozpojovací zkušební	kus	3,000	292,00	876,00
153	K	220260103	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody	kus	4,000	358,00	1 432,00
154	*M*	*34551480R3*	*ACIDUR*	*kus*	*4,000*	*180,00*	*720,00*
155	K	220880059	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	25,000	73,50	1 837,50
156	*M*	*34551480R2*	*Svorka*	*kus*	*134,000*	*16,00*	*2 144,00*
			28+106		134,000		
157	K	22088005R	Montáž pospojení	kus	106,000	73,50	7 791,00
			HZS - Hodinové zúčtovací sazby				38 220,00
158	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	91,000	420,00	38 220,00
			"demontáž elektroinstalace"				
			75		75,000		
			"montáž elektroinstalace - popis rozvaděčů a vytvoření schémat"				
			16		16,000		
			Součet		91,000		