

SMLOUVA O DÍLO

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Název:	OBEC VRBICE
Sídlo:	Obecní úřad, Hlavní 47, 411 64 Vrbsice u Roudnice n. Labem
IČ:	00264652, není plátce DPH
Bankovní spojení:	Číslo účtu: 5920471, kód banky: 0100
Zastoupený:	Vlastimil Mikl, starosta obce
Tel:	416 787 177, 606 254 867
E-mail:	ou.vrbice@o2active.cz

jako "Objednatel" na straně jedné

a

Název	BUILD LINE s.r.o.
IČ/DIČ	038 09 081 / CZ03809081
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., číslo účtu: 270637327/0300
Sídlem/místem podnikání	Hálkova 1639/4, 120 00 Praha 2
Zapsaná v	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 238294
Jednatel	Katrin Günther, jednatel
Kontakt	Pavel Martínek, tel. 774 720 275, martinek@buildline.cz

jako "Zhotovitel" na straně druhé

oba společně dále též jako „smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne tuto Smlouvu o dílo

I.

Preambule

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací s názvem „OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VRBICE“ v souladu s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu.

Zhotovitel je vítězným uchazečem ve výběrovém řízení mimo režim zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění na uvedenou Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky bude financován z veřejných zdrojů (Dotační program MMR ČR na podporu obnovy a rozvoje venkova, podpora Ústeckého kraje a rozpočet obce Vrbsice)

II.

Definice pojmů

- Smlouva o dílo** – tato smlouva podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, a to včetně všech jejích příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou smluvními stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo v písemné formě.
- Objednatel** – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Objednatel, **Zhotovitel** – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. Objednatel a Zhotovitel se souhrnně označují jako **smluvní strany**
- Datum dokončení díla** – datum určený na základě data zahájení zhotovení díla a doby realizace zhotovení díla v týdnech, kdy k takovému datu je Zhotovitel povinen práce na díle jako celku ukončit a dokončené dílo jako celek bez vad a nedodělků předat a Objednatel je povinen v tomto datu dílo převzít, je-li bez vad a nedodělků.

4. **Vícepráce** – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou uvažovány jako předmět díla dle Smlouvy o dílo ani jejich cena není uvažována ve sjednané ceně díla a smluvní strany se dohodly na jejich provedení. Vícepráce jsou pouze práce, které Zhotovitel vykonal na základě zvláštní objednávky, nebo dodatku ke Smlouvě o dílo, který současně obsahuje cenové ujednání o vícepracích.
5. **Méněpráce** – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně Díla a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly, nebo je Zhotovitel nevykonal, nebo je vykonal v menším rozsahu nebo kvalitě po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
6. **Vady** – Vadou se rozumí stav díla, který neodpovídá ujednáním Smlouvy o dílo. Tím smluvní strany rozumí zejména, nikoliv však výlučně, odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí oproti podmínkám stanoveným Smlouvou o dílo, technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy, nejde-li o Vícepráce nebo Méněpráce předvídané touto smlouvou.
7. **Nedodělky** – Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti ujednáním Smlouvy o dílo.
8. **Havárie** – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody většího rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
9. **Poddodavatel** – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele týkající se zhotovení díla nebo jeho části na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo, příp. jiné smlouvy zajišťující participaci na provedení díla (poddodavatelské smlouvy).

III.

Vymezení díla

1. Dílem dle Smlouvy o dílo (dále jen "**Dílo**") je provedení stavebních prací, jejichž výsledkem bude oprava místních komunikací Hasičská, K Nádrži a Školní v obci Vrbice v souladu s Projektovou dokumentací a oceněným výkaz výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen "**Cenová nabídka**").

Výkaz výměr je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu Smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně prostudoval (s vynaložením odborné péče) veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, shledal tuto Dokumentaci dostatečnou k provedení bezvadného Díla v souladu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN a právními předpisy ČR. Zhotovitel dále prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v ZD jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen provést Dílo řádně a včas. Zhotovitel zaručuje Objednateli úplnost rozpočtu, resp. cenové nabídky dle ust. § 2621 občanského zákoníku.
3. Vystane-li v průběhu provádění Díla v důsledku skrytých překážek místa plnění potřeba jeho změn oproti požadavkům specifikovaným Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli písemný návrh změn zhotovení Díla, a to tak, aby Dílo odpovídalo ujednáním Smlouvy o dílo a současně tak, aby pokud možno nedošlo k navýšení ceny Díla. Příp. riziko navýšení ceny Díla v tomto případě nese Zhotovitel. Teprve po písemném schválení soupisu změn Díla ze strany Objednatele má Zhotovitel právo provést odsouhlasené změny Díla. Zhotovitel nemůže v důsledku vyskytnuvších se skrytých překážek místa plnění přerušit zhotovování díla do dosažení dohody o změně Díla, ani není oprávněn z těchto důvodů od smlouvy odstoupit.
4. Vystane-li v průběhu provádění Díla potřeba jeho změn, doplňků, nebo rozšíření Díla na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Zhotovitel poté provede jejich ocenění. O těchto změnách uzavřou smluvní strany písemný „Dodatek ke Smlouvě o dílo“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení Díla a ceny Díla. Jiné formy dodatků ke Smlouvě o dílo nepůsobí mezi smluvními stranami účinky a jsou považovány za neplatné.

IV.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele za podmínek stanovených Smlouvou o dílo zhotovit Dílo řádně a včas, ve sjednaném rozsahu a kvalitě a dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli.
2. Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Objednatele dílo provedené v souladu se Smlouvou o dílo převzít a zaplatit za řádně provedené a v souladu se Smlouvou o dílo předané Dílo smluvnou cenu Díla.
3. Předmětem této smlouvy je rovněž úprava dalších práv a povinností smluvních stran v průběhu zhotovování Díla, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran po dokončení Díla.

V.

Cena díla

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši:
Cena celkem bez DPH 3 095 826,- Kč
K ceně bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými v den uskutečnění zdanitelného plnění, tj. 21 % 650 123,- Kč
Cena celkem včetně DPH činí 3 745 949,- Kč
2. Celková cena Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo je konečná a neměnná. Její změna, zejména pak její zvýšení, je možná pouze na základě ustanovení Smlouvy o dílo týkajících se možných změn Smlouvy o dílo. Cena Díla je cenou stanovenou podle výkazu výměr, a proto Zhotovitel nemůže požadovat vyšší cenu Díla v důsledku toho, že zhotovení Díla si vyžádá vyšší úsilí, než bylo původně předpokládáno. Práva Objednatele dle ust. § 2620 občanského zákoníku zůstává zachováno.
3. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení, dokončení a předání Díla.
4. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na:
 - a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla,
 - b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla,
 - c. náklady na sjednaná pojištění,
 - d. náklady na spotřebu médií, zejména elektrické energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,
 - e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů a technologií, jejich součástí a příslušenství,
 - f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g. Zajištění příp. nutných zkoušek a revizí Díla.
5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
6. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do data dokončení Díla.
7. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu trvání záruky za jakost Díla.
8. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami o Měněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Měněprací s odkazem na Cenovou nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.

VI.

Platební podmínky

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla včetně DPH nejdříve poté, kdy Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou o Dílo a v tomto stavu bude Objednateli předáno.
3. Budou-li splněny podmínky dle předchozího odstavce 2., je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na částku ve výši odpovídající ceně Díla vč. DPH dle této Smlouvy o dílo.
4. Lhůta splatnosti daňového dokladů je 30 dnů ode dne jejich vystavení. Daňové doklady je Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jejich vystavení.
5. Daňové doklady vystavené Zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a budou označeny registrač. číslem projektu přiděleným poskytovatelem dotace
6. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.
7. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

VII.

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v souladu s platnými normami ČSN a platnými právními předpisy, a to v právě uvedeném pořadí. Je-li Dokumentace v rozporu s normami ČSN nebo platnými právními předpisy, je Zhotovitel povinen na to Objednatele upozornit, poučit ho o případných důsledcích a požádat jej o jeho stanovisko. Pokud se Objednatel k tomu nevyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení vyznění Zhotovitele, má se za to, že Objednatel trvá na provádění Díla dle ustanovení této Smlouvy.
2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení, dokončení a předání Díla nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu bude protokolárně předáno staveniště
3. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí k provedení Díla dle předchozího odstavce nebo v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
4. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat průběh provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací na Díle, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
6. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
7. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům provádění Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu plnění) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Za tímto účelem se Zhotovitel zejména zavazuje, že nikdy nebude Dílo provádět mimo stanovenou pracovní dobu, tj. dobu od 7:00 hod. do 22:00 hod. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
9. Veškeré použité materiály při provádění Díla musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu. Veškeré na Díle použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.
10. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
11. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla (rozhodující je okolnost, která nastane později).
12. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem ten den, kdy nastaly, nebo nejpozději následující den, kdy práce na Díle pokračuje.
13. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po skončení provádění Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
14. Stavební deník musí být přístupný v místě plnění Díla kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
15. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o zápisu ve stavebním deníku nebo montážním deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba dozvěděli.
16. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že s takovým zápisem souhlasí.
17. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - a) oprávnění zástupci Objednatele, jimiž jsou pan (i) Vlastimil Mikl, starosta obce,
 - b) oprávnění zástupci Zhotovitele, jimiž jsou pan (i) Pavel Martínek, projekt manažer,
 - c) osoba vykonávající stavební, resp. technický dozor Ing. Jaroslav Vrba
18. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup provádění Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
20. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienická opatření a požární ochranu, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

VIII.

Dokončení, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do
8 (slovy) osm týdnů
 od protokolárního převzetí staveniště.
2. Dílo bude předáváno jako celek po jeho kompletním dokončení.
3. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k převzetí Díla.
4. Místem předání Díla je místo plnění dle této Smlouvy o dílo.

5. O dokončení, předání a převzetí Díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Zhotovitelem i Objednatelem.
6. Vykazuje-li Dílo jakékoliv vady, nedodělky nebo jiné nedostatky, je Objednatel oprávněn převzetí Díla odmítnout a převzít jej až po jejich odstranění.
7. Spolu s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat dokumentaci (zejména pak dokumentaci skutečného provedení stavby), návody, protokoly o provedení Díla a další písemnosti, které jsou předvídány vymezením Díla dle Smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel tyto dokumenty, doklady a písemnosti při předání Díla nepředá, považuje se Dílo za nedokončené a Objednatel není povinen jej převzít s požadavkem na dodatečné doložení konkrétních písemností.
8. Nedojde-li k sepsání protokolu o předání a převzetí Díla předvídáného Smlouvou o dílo, nebo nebude-li takový protokol obsahovat údaje předvídáné Smlouvou o dílo, považuje se Dílo jako celek, příp. jeho část za nepředané a tím pádem i za nedokončené.
9. Nebezpečí škody na Díle jako celku přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu na Dílo jako celek a převzetím Díla Objednatelem.

IX.

Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Má-li Dílo jakékoliv vady, které jsou zde při předání Díla, nebo vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby (trvání záruky za jakost), postupují strany, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy a tomu pak odpovídají práva Objednatele.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, která počíná plynout teprve dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu dle Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami za předpokladu, že Dílo bylo provedeno řádně, tj. bez vad a nedodělků, resp. dnem následujícím po dni, v němž byly odstraněny vady a nedodělky Díla vytčené v protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž záruka za jakost se sjednává v délce 60 (slovy šedesát) měsíců.
5. Záruční lhůta na Dílo neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo využívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
6. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich zjištění, aby mohlo být právo z vadného plnění uplatněno u soudu.
7. V reklamaci musí být uvedeno datum zjištění vady, vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést, jakou požaduje nápravu, jinak platí, že výsledkem opravy bude zcela bezvadný stav. U nároků na výměnu součástí a zařízení, k nimž je obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné po třetí vadě vždy součást nebo zařízení vyměnit nebo nahradit lepším ekvivalentem.
8. Reklamaci lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vytčené vady Díla neprodleně, tj. u vady nahlášené do 16. hod pracovního dne hned následující pracovní den, pokud se nedohodne s Objednatelem jinak. Reklamace se má za nahlášenou dnem jejího doručení Zhotoviteli.

11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že v rámci vytčené vady se jedná o Havárii nebo vadu bránící řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (Havárie) neprodleně, aby byla dodržena lhůta k odstranění vady stanovená Smlouvou o dílo.
12. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to i ve sporných případech až do případného rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace.
13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách shora uvedených, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel společně s náklady na zajištění opravy, které tím Objednateli vznikly.
14. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem, nejde-li o vadu havarijní.
15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady bez zbytečného odkladu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady označené jako havárie, platí, že takto reklamovaná vada musí být odstraněna nejdéle do 48 hodin od okamžiku nahlášení havarijní vady, tím se myslí okamžik doručení oznámení havarijních vad Objednatelem.

X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést – zhotovit – Dílo na svůj náklad a své nebezpečí do data dokončení Díla jako celek v souladu se Smlouvou o dílo, platnými právními předpisy ČR a dále též v souladu s platnými normami ČSN.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré dodávky materiálu a prací, jichž je zapotřebí k řádnému zhotovení Díla. Objednatel Zhotoviteli žádné věci k provedení Díla nepředává vyjma Dokumentace, o níž Zhotovitel prohlašuje, že je bezvadná.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností na zhotovení Díla dle Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění Díla.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy o dílo stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Dále akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

XI.

Smluvní pokuty

1. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele.
2. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započítáním plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodětku.

3. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) označených Objednatelům oprávněně jako havárie dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každou jednotlivou havarijní vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé havarijní vady.
4. Vede-li Zhotovitel stavební deník v rozporu s ustanoveními Smlouvy o dílo, zakládá porušení této povinnosti na straně Zhotovitele právo Objednatel na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i opakovaně.
5. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co mu vznikl nárok na její zaplacení. Smluvní pokuta bude vyúčtována Objednatel dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 15 dní ode dne, kdy smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je Objednatel jednostranným písemným prohlášením oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.
6. Bude - li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části delším než 60 dní po datu splatnosti, zavazuje se Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 %; základem pro výpočet pokuty je dlužná částka.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. dostane – li se Zhotovitel do prodlení se splněním data dokončení Díla delším než 60 dnů.
 - b. Dostane – li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vady nebo nedodětku Díla, vytčené Objednatel při předání a převzetí Díla, resp. jeho technologického celku, příp. vytčené Objednatel v záruční době, delším než 30 dnů.
 - c. V případech stanovených Smlouvou o dílo.
 - d. V případech stanovených zákonem.
2. Odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen učinit písemně a odeslat jej Zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy působí právní účinky okamžikem doručení písemnosti způsobem předvídaným Smlouvou o dílo.
3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné.
4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc (od nyní).
5. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatel na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

XIII.

Změny smlouvy

1. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní strany dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné.
2. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku (právní nárok na zaplacení ceny Díla) dle Smlouvy o dílo na třetí osoby, zavazuje se, že postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) oznámí Objednateli a předloží mu veškerou dokumentaci k takovému postoupení pohledávky (zejména smlouvu o postoupení pohledávky), z níž bude patrné jakým způsobem a z jakého titulu k postoupení pohledávky došlo, aby tyto skutečnosti mohl Objednatel bez zbytečného odkladu sdělit poskytovateli dotace, z jehož příspěvku bude hrazena část ceny Díla.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Předvídá-li Smlouva o dílo písemnou komunikaci mezi smluvními stranami, odesílá se písemnost na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto článku může být plnohodnotně nahrazena komunikací prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím emailu popř. datové schránky, příp. jiným způsobem zachovávajícími písemnou formu komunikace.
3. Veškeré informace, s nimiž Zhotovitel přijde do styku v rámci provádění Díla dle Smlouvy o dílo, jsou považovány za informace důvěrného charakteru. Zhotovitel odpovídá za to, že tyto informace nebudou zpřístupněny třetím osobám a je povinen tyto informace chránit vhodným způsobem. Tyto informace je Zhotovitel oprávněn využít výhradně za účelem zhotovení Díla.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, tři vyhotovení obdrží Objednatel
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Vrbice na zasedání dne 28.6.2021, usnesením č. 31/2021

Ve Vrbice dne 13.07.2021

Objednatel


Přílohy ke Smlouvě o dílo:
Oceněný Výkaz výměr



V Praze dne 13.07.2021

zhotovitel

BUILD LINE s.r.o.
Hálekova 1639/4, 120 00 Praha 2
IČ: 038 09 061
DIČ: CZ03809061 ①

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky 2020/060 Zakázka Úprava místních komunikací, Vrbice				
Komentář				
Popis verze				
Komentář verze				09.11.2020
Adresa				
Rok	2020	Datum zahájení		
		Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba		Telefon
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel				
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění		Zatřídění
SO_03	U. Hasičská			
SO_04	UL. K Nádrži			
SO_05	UL. Školní			
Celkem (bez DPH)		3 095 826		
DPH		650 123		
DPH 21 % ze základny: 3 095 826		650 123		
Celkem (včetně DPH)		3 745 949		
Za zhotovitele  BUILD LINE s.r.o. Hájkova 1639/4, 120 00 Praha 2 IČ: 038 09 061 ① DIČ: CZ03809061		Za objednatele  Jméno : Datum : Podpis :		
Poznámka :				



Zakázka:

Úprava místních komunikací, Vrbice

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Úprava místních komunikací, Vrbice					
SO_03: U. Hasičská					
001: Zemní práce		970 849	203 878	1 174 727	31
005: Komunikace		68 203	14 323	82 526	5
008: Trubní vedení		365 248	76 702	441 951	6
009: Ostatní konstrukce a práce		6 069	1 275	7 344	2
099: Přesun hmot HSV		14 999	3 150	18 148	5
ON: Ostatní náklady		439 329	92 259	531 588	6
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce		16 000	3 360	19 360	2
V04: Inženýrská činnost		8 000	1 680	9 680	1
VN: Vedlejší náklady		16 000	3 360	19 360	2
SO_04: UL. K Nádrži					
001: Zemní práce		37 000	7 770	44 770	2
005: Komunikace		527 989	110 878	638 866	27
008: Trubní vedení		31 598	6 636	38 234	4
009: Ostatní konstrukce a práce		177 477	37 270	214 747	5
099: Přesun hmot HSV		6 910	1 451	8 361	2
ON: Ostatní náklady		672	141	814	3
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce		234 332	49 210	283 542	6
V04: Inženýrská činnost		16 000	3 360	19 360	2
VN: Vedlejší náklady		8 000	1 680	9 680	1
SO_05: UL. Školní					
001: Zemní práce		16 000	3 360	19 360	2
005: Komunikace		37 000	7 770	44 770	2
008: Trubní vedení		1 596 988	335 368	1 932 356	44
009: Ostatní konstrukce a práce		137 939	28 967	166 906	9
099: Přesun hmot HSV		516 168	108 395	624 564	8
ON: Ostatní náklady		25 940	5 447	31 387	7
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce		167 473	35 169	202 642	7
V04: Inženýrská činnost		672 468	141 218	813 687	6
VN: Vedlejší náklady		16 000	3 360	19 360	2
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
V04: Inženýrská činnost					
VN: Vedlejší náklady					
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
V04: Inženýrská činnost					
VN: Vedlejší náklady					

Celkem (bez DPH)	3 095 826
DPH	650 123
DPH 21 % ze základny: 3 095 826	650 123
Celkem (včetně DPH)	3 745 949

Zakázka:

Úprava místních komunikací, Vrbice

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Úprava místních komunikací, Vrbice								
SO_03: U. Hasičská								
001: Zemní práce								
1.	SP	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	220,0	23,89	5 256	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kc								
Výkaz výměr: Krajnice : 110*(1+1) 220; výměra položky								
2.	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	341,0	34,89	11 897	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kc								
Výkaz výměr: prolévaný makadam : 341 341; výměra položky								
3.	SP	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	524,0	88,00	46 112	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi								
Výkaz výměr: 341+183 524; výměra položky								
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	27,0	57,81	1 561	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním laže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
5.	SP	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	183,0	18,46	3 378	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění

005: Komunikace

365 248

6.	SP	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	341,0	46,97	16 016	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm								
7.	SP	564921412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm	m2	183,0	52,32	9 574	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm								
8.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	220,0	67,62	14 876	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
9.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	341,0	259,03	88 328	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								

Výkaz výměr: 341

341: výměra položky

341,0

10.	SP	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	524,0	432,00	226 368	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
36.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	524,0	19,25	10 087	
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2								

008: Trubní vedení

6 069

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

11.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	2,0	1 937,45	3 875
-----	----	-----------	--	-----	-----	----------	-------

Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

12.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	2,0	1 097,24	2 194
-----	----	-----------	---	-----	-----	----------	-------

Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

009: Ostatní konstrukce a práce

13.	SP	916131213	Osazení siličnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,0	253,69	6 850
-----	----	-----------	--	---	------	--------	-------

Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu p

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
14.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	29,7	171,00	5 079
Plný popis:							
37.	SP	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,7	124,95	1 712
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
Výkaz výměr: 7,4+2,65+3,65							
38.	SP	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	13,7	52,12	714
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичně tl. přes 100 do 200 mm							
39.	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	13,7	47,05	645
Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 m							
099: Přesun hmot HSV 439 329							
16.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	278,234	42,10	11 714
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
17.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 504,106	9,36	23 440
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
18.	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	278,234	1 120,00	311 622
Plný popis: Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
47.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	370,585	64,45	23 886
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
48.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	370,585	32,01	11 861
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
49.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 852,88	30,66	56 806
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
Výkaz výměr: 370,576*5 1 852,88							
ON: Ostatní náklady 16 000							
21.	B	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubo	1,0	8 000,00	8 000
Plný popis:							
22.	B	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubo	1,0	8 000,00	8 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
41.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	8 000
			Kč	8 000,00
			1,0	8 000
				skutečného provedení stavby

V04: Inženýrská činnost

42.	ON	043154000	Zkoušky hutníci	Kč	1,0	6 000,00	6 000
Plný popis: Inženýrská činnost							
zkoušky a ostatní měření							
zkoušky hutníci							

00 Inženýrská činnost - podklady pro předání stavby

43.	ON	040001000	Inženýrská činnost - podklady pro předání stavby	Kč	1,0	10 000,00	10 000
-----	----	-----------	--	----	-----	-----------	--------

VN: Vedlejší náklady

19.	B	005111021R	vytváření inženýrských sítí	1,0	10 000,00	10 000
včetně vedení napájecího kabelu						

0R	Vybudování zařízení staveniště
----	--------------------------------

20.	B	005121010R	Vybudování zařízení stavenišť	1,0	27 000,00	27 000
-----	---	------------	-------------------------------	-----	-----------	--------

SO 04: UL. K Nádrži

001: Zemní práce

1.	SP	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	150,0	23,89	3 583
----	----	-----------	--	----	-------	-------	-------

plný popis: Odstranění podkladů nebo kování strojně plochiv jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kc

Výkaz výměr: Krajnice : $75^*(1+1)$

150; výměra položky

2.	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,0	34,89	8 024
----	----	-----------	--	----	-------	-------	-------

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 230								
230; výměra položky								
3.	SP	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,0	68,46	15 745	
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi								
Výkaz výměr: 230								
230; výměra položky								
4.	SP	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	230,0	18,46	4 246	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění								
005: Komunikace								
5.	SP	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	230,0	46,97	10 803	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm								
6.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	150,0	67,62	10 142	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
7.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	230,0	259,03	59 576	
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
Výkaz výměr: 230								
230; výměra položky								
8.	SP	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	230,0	406,30	93 449	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
36.	SP	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	230,0	15,24	3 506	
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2								

008: Trubní vedení

6 910

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

9.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	3,0	1 937,45	5 812
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu							

Výkaz výměr: 3

3; výměra položky

10.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	1,0	1 097,24	1 097
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							

Výkaz výměr: 1

1; výměra položky

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
37.	SP 919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu: hloubky přes 100 do 150 mm</i>	m	3,0	124,95	375	
38.	SP 919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiničného tl do 200 mm <i>Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živiničné tl. přes 100 do 200 mm</i>	m	3,0	52,12	156	
39.	SP 919732221	Styčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání <i>Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vopěnným hydrátem šířky do 15 m</i>	m	3,0	47,05	141	
099: Přesun hmot HSV 234 332							
12.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	146,23	42,10	6 156	
13.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	1 316,07	9,36	12 319	
14.	SP 997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i>	t	146,23	1 120,00	163 778	
50.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	208,522	64,45	13 440	
51.	SP 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>	t	208,522	32,01	6 674	
52.	SP 998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým ZKD 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>	t	1 042,61	30,66	31 965	
Výkaz výměr: 208,522*5 1 042,61							
17.	B 005211030R	ON: Ostatní náklady Dočasná dopravní opatření <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	8 000,00	8 000	
18.	B 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	8 000,00	8 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

41.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>								
				Kč	1,0	8 000,00		8 000

V04: Inženýrská činnost

42.	ON	043154000	Zkoušky hutníci	Kč	1,0	6 000,00	6 000
-----	----	-----------	-----------------	----	-----	----------	-------

43.	ON	0400001000	Inženýrská činnost - podklady pro předání stavby	Kč	1,0	10 000,00	10 000
-----	----	------------	--	----	-----	-----------	--------

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti

VN: Vedlejší náklady

15.	B	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Souboj	1,0	10 000,00	10 000
-----	---	------------	-----------------------------	--------	-----	-----------	--------

16.	B	005121010R	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,0	27 000,00	27 000
-----	---	------------	--------------------------------	--------	-----	-----------	--------

Plný popis:

SO 05: UL. Školní

001: Zemní práce

1.	SP	113106171	Rozebraání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	169,0	101,81	17 206
----	----	-----------	--	----	-------	--------	--------

2.	SP	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	137,0	23,89	3 273
----	----	-----------	--	----	-------	-------	-------

plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů ploch jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k

Výkaz výměr: 137*1

137; výměra položky

3.	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	134,55	34,89	4 694
----	----	-----------	--	----	--------	-------	-------

plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kc

Výkaz výměr: prolévaný makadam 15% vysprávka kufrů : 897*0,15

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
134,55; výměra položky								
4.	SP	113107243	Odstanění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	897,0	68,46	61 404	
Plný popis: Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živi.								
Výkaz výměr: 897								
897; výměra položky								
5.	SP	113107321	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,0	41,19	906	
Plný popis: Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamer								
6.	SP	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	109,0	98,54	10 741	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
7.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	300,0	57,81	17 342	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
8.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,0	736,62	19 889	
Plný popis: Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3								
9.	SP	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	134,55	18,46	2 484	
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění								
005: Komunikace								
10.	SP	564921411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm	m2	134,55	46,97	6 320	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm								
11.	SP	564921412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 70 mm	m2	744,45	52,32	38 946	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm								
12.	SP	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	137,0	67,62	9 263	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								

516 168

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	SP 564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 250 mm	m2	134,55	259,03	34 852	
Plný popis: Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm Výkaz výměr: Vysprávký 15% : 897*0,15 134,55; výměra položky 134,55							
14.	SP 577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	897,0	406,30	364 452	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm							
15.	SP 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	169,0	260,93	44 098	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrování							
16.	H 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,9	270,00	4 563	
Plný popis:							
36.	SP 573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	897,0	15,24	13 674	
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2							
008: Trubní vedení							
17.	SP 895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,0	1 705,37	1 705	
Plný popis: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50							

25 940

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
18.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	6,0	1 937,45	11 625
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu							
19.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu - mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené	kus	3,0	1 097,24	3 292
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							
20.	H	63126052	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 500/500mm D400	kus	1,0	6 080,00	6 080
Plný popis:							
21.	H	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,0	892,00	892
Plný popis:							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	H	59223825	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm	kus	1,0	416,00	416
Plný popis:							
23.	H	28661770	poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,0	1 930,00	1 930
Plný popis:							
24.	SP	91633112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	109,0	153,81	16 765
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15							
25.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	300,0	253,69	76 107
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu p							
26.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	119,9	128,00	15 347
Plný popis:							
27.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	330,0	171,00	56 430
Plný popis:							
37.	SP	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	12,6	124,95	1 574
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
Výkaz výměr: 12,6							
38.	SP	919731123	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	12,6	52,12	657
Plný popis: Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm							
39.	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	12,6	47,05	593
Plný popis: Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 m							
099: Přesun hmot HSV							
29.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	444,756	42,10	18 724
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km							
30.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 002,806	9,36	37 469
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
31.	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	444,756	1 120,00	498 127
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP	998225111	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	473,062	64,45	30 491	
54.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>	t	473,062	32,01	15 141	
55.	SP	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost</i>	t	2 365,31	30,66	72 517	
Výkaz výměr: 473,062*5								
ON: Ostatní náklady								16 000
34.	B	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	8 000,00	8 000	
35.	B	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	8 000,00	8 000	
41.	ON	013254000	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>	Kč	1,0	8 000,00	8 000	
42.	ON	043154000	V04: Inženýrská činnost Zkoušky hutnicí <i>Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí</i>	Kč	1,0	6 000,00	6 000	
43.	ON	040001000	Inženýrská činnost - podklady pro předání stavby <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost</i>	Kč	1,0	10 000,00	10 000	
32.	B	005111021R	VN: Vedlejší náklady Vytyčení inženýrských sítí <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	10 000,00	10 000	
33.	B	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	Soubor	1,0	27 000,00	27 000	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------