Smlouva o dílo

Obec Karlovice
se sídlem obecního úřadu: 793 23 Karlovice 183
IČO: 00296112
DIČ: CZ00296112
Zastoupení: Karel Batík, starosta obce
(dále jen jako „**Objednatel**")

a

KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
zastoupená: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 190776490297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka8072
(dále jen jako „**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"):

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Cyklostezka Karlovice – Zadní Ves** (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že cena jednotlivých položek Díla 1 195 356,25 Kč bez DPH je stanovena v oceněném rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena Díla bude hrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v měsíčních periodách na základě faktur vystavených zhotovitelem podle dílčího soupisu provedených prací potvrzeného odborným dozorem investora. Dílčí soupis provedených prací musí být přiložen k faktuře.

3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury. Zhotovitel se zavazuje, že bude předkládat k proplacení měsíčně faktury, na základě souhrnného před. protokolu, které obsahují název a číslo smlouvy o poskytnutí dotace, tedy: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019, na základě smlouvy č. 08177/2020/RRC.
4. K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši podle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
5. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

III.
Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno **v období květen až říjen 2021.**

IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu se Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to v přiměřené lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán projektem a pokyny odborného dozoru investora, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou a příslušnými normami uvedenými v čl. IV odst. 5.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (z listopadu 2012) a další normy uvedené v projektové dokumentaci.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci prostředků MSK.

V.
Předání a převzetí Díla a odpovědnost za vady

1. K předání a převzetí dílčích částí Díla dojde do **pátého** dne následujícího měsíce. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno na dílčím soupisu provedených prací.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
4. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 24.06.2021 na III. schůzi ZASTUPITELSTVA OBCE usnesením č. 12/03/2021.

V BRUNTÁLE dne 12.7.2021

OBEC KARLOVICE 1
793 23 Karlovice č.p. 183
IČ 00296112 DIČ CZ00296112

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5crc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**02-21_1**	**Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves**

Objednatel:	**Obec Karlovice** **183** **79323** **Karlovice**	IČO: **00296112** DIČ: **CZ00296112**
Zhotovitel:	**KARETA s.r.o.** **Krnovská 1877/51** **792 01** **Bruntál**	IČO: **62360213** DIČ: **CZ62360213**
Vypracoval:	**Ing. Hvorecký**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 103 076,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			92 280,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 195 356,25**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 195 356,25** CZK
Základní DPH	**21** %	**251 024,81** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 446 381,06 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
000	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0,00**	**92 280,00**	**19 378,80**	**111 658,80**	
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	92 280,00	19 378,80	111 658,80	
SO 100	**Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves**	**0,00**	**1 103 076,25**	**231 646,01**	**1 334 722,26**	
102	Novostavba stezky podél řeky	0,00	1 103 076,25	231 646,01	1 334 722,26	
Celkem za stavbu		0,00	1 195 356,25	251 024,81	1 446 381,06	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			219 816,50	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 350,00	0
5	Komunikace	HSV			784 882,00	66
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 354,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 673,75	4
VN	Vedlejší náklady	VN			92 280,00	8
Cena celkem					1 195 356,25	100

Položkový rozpočet

S:	02-21_1	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**92 280,00**		
1	ON10	Ochrana stromů před poškozením	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
		v místech, kde bude docházet ke strojní manipulaci v blízkosti vzrostlých stromů,						
		dočasné skládky materiálu apod...						
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	RTS 21/ I	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	RTS 21/ I	Indiv
4	123118VD	Geodetické práce	kompl	1,00000	13 000,00	13 000,00	Vlastní	Indiv
		vytyčení stavby, práce v průběhu stavby						
		zaměření skutečného provedení						
		geometrický plán						
5	123119VD	Fotodokumentace	kompl	1,00000	880,00	880,00	Vlastní	Indiv
6	123120VD	Zařízení staveniště	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv
		-Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení,						
		případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		-Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,						
		náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		-Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.						
		Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch,						
		na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7	123127VD	Plán BOZP	kompl	1,00000	1 650,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
8	123128VD	Dočasný zábor ploch	kompl	1,00000	9 350,00	9 350,00	Vlastní	Indiv
		náklady spojené s možnými pronájmy ploch dočasných záborů pro zařízení staveniště a skládky materiálů nebo užívání komunikací						
9	123137VD	Kompletační činnost	kompl	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
10	12329VD	Udržování komunikací	kompl	1,00000	7 700,00	7 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	02-21_1	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		průběžné čištění přilehlých komunikací a přístupových tras stezky po dobu výstavby						
11	VRN1T	Měření a zkoušky	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		průkazní zkoušky a práce laboratoře						
		2x statická						
		4x dynamická						
12	VRN3T	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		označení staveniště (zákazy atp.), zajištění bezpečného průjezdu stavbou						
		včetně příplatku za každý den použití						
		včet administrativní činnosti spojené s vyřízením povolení						

Celkem	**92 280,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	02-21_1	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
O:	SO 100	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
R:	102	Novostavba stezky podél řeky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						219 816,50		
Díl: 1		**Zemní práce**						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	320,00000	66,00	21 120,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		16*20		320,00000				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	320,00000	12,00	3 840,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 320,00000		320,00000				
3	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00000	742,00	742,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	1,00000	355,00	355,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
7	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	1,00000	689,00	689,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
8	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	526,00000	141,00	74 166,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		stezka : 490		490,00000				
		odpočívka : 36		36,00000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	472,75000	180,00	85 095,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 526,00000		526,00000				
		materiál pro SO101 : -105*0,15		-15,75000				
		zpětné využití v SO102 : -250*0,15		-37,50000				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 488,00000	12,00	17 856,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		stezka : 1452		1 452,00000				
		odpočívka : 36		36,00000				
11	100003100R00	Naložení sypaniny	m3	37,50000	103,00	3 862,50	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 250,00000*0,15		37,50000				
12	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	250,00000	14,00	3 500,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		250		250,00000				
13	180 40-0010.T00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 s dodáním osiva	m2	250,00000	25,00	6 250,00	Vlastní	21/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 250,00000		250,00000				

Položkový rozpočet

S:	02-21_1	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
O:	SO 100	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
R:	102	Novostavba stezky podél řeky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**1 350,00**		
14	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2	30,00000	16,00	480,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		pod odpočívku : 30		30,00000				
15	69365005R	Geotextilie netkaná 300 g	m2	30,00000	29,00	870,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 30,00000		30,00000				
Díl: 5		**Komunikace**				**784 882,00**		
16	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	1 435,00000	140,00	200 900,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		podsyp min tl. 15cm : 1403		1 403,00000				
		odpočívka : 32		32,00000				
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	m2	1 403,00000	111,00	155 733,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		1403		1 403,00000				
18	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 965,00000	13,00	25 545,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		1008+957		1 965,00000				
19	564113507R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm	m2	1 008,00000	129,00	130 032,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		1008		1 008,00000				
20	577131211R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	957,00000	225,00	215 325,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		957		957,00000				
21	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	570,00000	86,00	49 020,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		levá 0,25m, pravá 0,75m : 570		570,00000				
22	564922105R00RT(	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 10 cm 70% fr. 8-16, 30% fr. 0-4	m2	26,00000	250,00	6 500,00	Vlastní	21/I
		povrch odpočívky tl 10cm : 26		26,00000				
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,00000	226,00	678,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		varovný pás : 3		3,00000				
24	592451151RT	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená - dlažba pro nevidomé	m2	3,00000	383,00	1 149,00	Vlastní	21/I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

S:	02-21_1	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
O:	SO 100	Cyklostezka Karlovice, Zadní Ves
R:	102	Novostavba stezky podél řeky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,00000		3,00000				
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**43 354,00**		
25	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
26	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	3,00000	528,00	1 584,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
27	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	6,00000	1 012,00	6 072,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
28	40445161.AR	Značka dopr dodat E13 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	1,00000	748,00	748,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00000	69,00	1 380,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		pro slp dlažbu a napojení komunikace : 20		20,00000				
30	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	108,00000	265,00	28 620,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		obvod odpočívky : 44*2		88,00000				
		napojení na MK : 10*2		20,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**53 673,75**		
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 533,53575	35,00	53 673,75	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Celkem						**1 103 076,25**		

Poznámky uchazeče k zadání