**Výstavba dětského a workoutového hřiště**

**c) bouloviště**

| Položka | Množství | Mj | Cena/Mj | Celkem bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Zemní práce, spodní stavba (vč. základů pod bouloviště) | 80 | m2 | 1 153 Kč | 92 240 Kč |
| Pískové lože pod boulemi, tl. 100 mm | 6 | m3 | 12 Kč | 72 Kč |
| Vodopropustný beton C 16/20 pod boulemi, tl. 100 mm | 8 | m3 | 4 820 Kč | 38 560 Kč |
| Dopadová plocha EPDM včetně konstrukčních vrstev dle řezu uvedeného v příloze č. 5 ZD | 80 | m2 | 2 137 Kč | 170 960 Kč |
| Zakončení dopadové plochy náběhem | 18 | m | 1 186 Kč | 21 348 Kč |
| D+M Herní prvek BOULE NA PRUŽINÁCH o průměru min. 2 000 mm | 1 | ks | 110 545 Kč | 110 545 Kč |
| D+M Herní prvek BOULE o průměru min. 800 mm | 1 | ks | 25 886 Kč | 25 886 Kč |
| D+M Herní prvek BOULE o průměru min. 1200 mm s nerezovým PRŮLEZEM | 1 | ks | 74 025 Kč | 74 025 Kč |
| D+M Herní prvek BOULE o průměru min. 1600 mm | 1 | ks | 83 122 Kč | 83 122 Kč |
| D+M Herní prvek mini BOULE o průměru min. 400 mm D+M | 4 | ks | 12 772 Kč | 51 088 Kč |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 1 | kpl | 21 070 Kč | 21 070 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 688 916 Kč |
| DPH 21% | | | | **144 672 Kč** |
| **CELKEM S DPH** | | | | **833 588 Kč** |