

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a násled. Obchod.
zákoníku č. 513/91 Sb

1.Smluvní strany:

I. OBJEDNATEL:

Obec Chuchelná
Mírová 23, 747 24 CH U C H E L N Á
ing. Josef Kubný - starosta obce
Oprávněný zástupce
Zástupce při jednáních ve věcech
technických
smluvních
Bankovní spojení
Číslo účtu
IČ
DIČ
Tel., fax
ing. Josef Kubný - starosta obce
ing. Josef Kubný - starosta obce
Česká spořitelna a.s. Opava
1847562329/0800
00300161

553 650 138, 553 650 131

II. ZHOTOVITEL:

Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 57,
747 06 O P A V A
Petr Šafrán
Oprávněný zástupce
Zástupce při jednáních ve věcech
technických
smluvních
Bankovní spojení
Číslo účtu
IČ
DIČ
tel.,
Petr Šafrán, Jíří Kožaný
Petr Šafrán
Česká spořitelna Opava
2437420349/0800
29391687
CZ29391687
553 734 767, 602 525 657

Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38411

2.Výchozí údaje:

název stavby: **Oprava chodníku a kanalizace u č.p. 145**
místo stavby: **Chuchelná**

3. Předmět plnění:

a) vymezení díla:

Předmětem zakázky je dodávka komplexních stavebních prací na akci „**Oprava chodníku a kanalizace u č.p. 145**“, dle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace a doloženého nabídkového rozpočtu. Rozsah prací je dán technickou zprávou a nabídkovým rozpočtem. Veškeré práce na stavbě budou prováděny po dohodě s investorem.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti projektové dokumentaci stavby, výhradně však na základě požadavku objednatele. Nepředvídatelné vícepráce budou průběžně řešeny v průběhu stavby zápisy ve stavebním deníku. Zhotovitel zpracuje na tyto položkový oceněný rozpočet s výkazem výměr a tento předá objednateli k odsouhlasení.

Na všechny vícepráce bude uzavřený předem písemný smluvní dodatek před dokončením stavby, který vystaví zhotovitel a předá jej k podpisu objednateli.

V případě méněprací bude cena snížena o neprovedené práce podle cen doložených položkovým rozpočtem.

b) ekonomické zhodnocení díla:

Dílo bude realizováno tak, aby bylo ekonomicky co nejméně náročné a aby nedošlo k zvýšení provozních nákladů.

c) stanovení jakostních ukazatelů provedení díla:

Realizace stavby bude zajišťovat:

- dodržení platných norem ČSN, předpisů a nařízení
- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení
- osvědčení o přípustnosti použitých materiálů
- dodržení povrchových úprav a celkového provedení
- doložení certifikátu použitých stav. materiálu + prohlášení o shodě
- zkoušky vodotěsnosti potrubí

d) speciální požadavky

- provést dodávku z materiálů uvedených v projektové dokumentaci, použití jiných materiálů než v projektu uvedených je možné jen s písemným souhlasem objednatele a projektanta.
- materiály a stavební dílce, které neodpovídají dohodnutým podmínkám, či nebyly dodatečně schváleny objednatelem, je povinen zhotovitel na pokyn objednatele ze staveniště odstranit. Pokud tak neučiní ve lhůtě k tomu stanovené, či přiměřené, je oprávněn toto provést objednatel na náklady zhotovitele.
- zajistit si potřebná správní rozhodnutí pro uzávěry komunikací a zajistit jejich řádnou realizaci
- zajistit si příslušná povolení správních a jiných orgánů i omezení provozu ve stavební lokalitě a provést veškerá opatření, které ve svých rozhodnutích příslušné orgány nařídí.
- Vypracovat plán postupu provádění prací na stavbě a dokončování jednotlivých dílčích technologických částí pro možnost kontrol ze strany objednatele, tento s ním předem projednat.
- účastnit se na pozvání objednatele všech jednání, týkajících se díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.
- vést stavební deník a tento každý den prav. předkládat objednateli k vyjádření.
- Škody, které vzniknou třetím osobám v souvislosti se zhotovením díla a před jeho předáním objednateli nese zhotovitel.

- za škody, které vzniknou objednateli v důsledku sankcí za neuvedení pozemků, na jejichž stavu se provádění díla projevilo v předešlý stav, případně za poškození drenáží, inženýrských sítí apod., které vyšlo najevo po předání díla objednateli odpovídá zhotovitel.
- za veškeré škody na stavebních materiálech, dílech a smontovaných částech, jakož i na stavebních mechanismech a stavbě jako celku do okamžiku předání a převzetí díla, či do okamžiku splnění svého závazku ve smyslu doby plnění díla odpovídá zhotovitel.
- záruční doba a doba odpovědnosti za vady počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- vady díla, zjištěné v době záruky je povinen zhotovitel odstranit ve lhůtě 5 dnů oddne jejich zjištění, případně ve lhůtě dohodnuté.
- v téže lhůtě se zavazuje zhotovitel odstranit vady, zjištěné při předání a převzetí díla, není-li v protokole o předání uvedena jako dohodnutá doba odlišná.
- zhotovitel je povinen odstranit i ty vady, za které neručí, tyto však za dohodnutou úplatu.
- pokud není zřejmé, z jaké příčiny došlo k vadě díla a tedy není zřejmé, která ze smluvních stran je povinna nést náklady s odstraněním vady spojené, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na soudního znalce s posouzením příčin vady, pro určení odpovědnosti.

Do doby vypracování znaleckého posudku nese náklady s odstraněním vady díla zhotovitel, který je v těchto sporných případech povinen vady díla odstranit, jako by za ně odpovídal. Smluvní strany se dohodly, že obchodně zakázkové vztahy, v této smlouvě se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.

4.Cena díla:

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení stavby v požadovaném termínu dle předmětu smlouvy jsou kryty pevnou smluvní cenou. Nabídková cena dle rozpočtu díla je cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace stavby. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. jako cena pevná.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např. poplatky za dopravní značení, poplatky za skládku, připojovací poplatky SME a.s., a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Základní cena díla	743.388,-Kč
DPH 21%	156.112,-Kč

CELKEM ZA DÍLO,-Kč	899.500,-Kč

Výše DPH je stanovena dle zák. č. 235/2004 Sb v platném znění.

Ačkoli se jedná o stavební práce, zařazené dle klasifikace CZ- CPA 41 – 43 není objednatel / obec / při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a dle par. 92 a, zákona č. 235/2004 Sb o DPH ve znění pozdějších předpisů bude DPH přiznáno objednatelem u faktury na rozšíření kanalizační sítě odvede DPH zhotovitel.

5. Termíny realizace stavby:

Předání a převzetí staveniště - 08.04.2013

Veškeré práce na stavbě v rozsahu této smlouvy budou ukončeny a předány objednateli do - 17.05.2013

6. Požadavky na zhotovitele:

1. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením díla harmonogram postupu prací, který bude odsouhlasen objednatelem a provozovatelem díla.

2. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště, ZS a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování staveniště, ZS a jejich udržování a deponie materiálů jsou zahrnuty do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí střežení staveniště na své náklady a odpovědnost. Rovněž náklady na odebranou el. energii a vodu hradí zhotovitel v souladu s platnými předpisy.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

4. Zhotovitel vede po celou dobu výstavby stavební deník předepsaným způsobem: *Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souladu se stavbou, vést stavební / montážní / deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.*

Stavební deník musí obsahovat:

Základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů.

Základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dok. stavby.

Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby. přehled smluv a dodatků, případně změn.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

Datum zápisů, počasí, stav pracovníků,

Časový postup prací a jejich kvalitu,

Druh použitých materiálů a technologií,

Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

Stavební termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty faxem vyzvat zmocněného zástupce objednatele k uplatnění připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Ve stavebním deníku budou zaznamenány samostatným zápisem také vícepráce nebo méněpráce, potvrzené zhotovitelem, objednatelem, STD a projektantem. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

5.O převzetí díla sestaví objednatel a zhotovitel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí díla, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou organizací a jejich zdůvodnění.

Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem.

Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení.

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení pokud nebude dohodnuto jinak.

o předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, který bude obsahovat:

Označení díla, Označení objednatele a zhotovitele, Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části, Prohlášení objednatele že dílo nebo jeho část přejímá, Datum a místo sepsání zápisu, Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, Seznam převzaté dokumentace, Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, Termín vyklizení staveniště, Datum ukončení záruky na dílo, Soupis případných ojedinělých drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, Datum vydání a číslo stavebního povolení.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

7.Platební podmínky:

Na prováděné práce nepožadujeme žádnou zálohu. Fakturace bude prováděna průběžně na základě skutečně provedeného objemu prací a dodávek měsíční pol. fakturou. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) je stanoven na termín 14 dnů ode dne obdržení faktury objednatelem.

Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:

- označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho pořadové číslo
- obchodní název a sídlo zhotovitele a objednatele(včetně přesné adresy)
- popis předmětu dodávky dle SOD
- datum vystavení a odeslání
- označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
- datum splatnosti

-v případě, že plní funkcí běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitostí dle zák. č. 235/2004 Sb, par. 28, odst. 2 o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů

-přílohu tvořenou soupisem prov. prací

Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z neuhrazené částky.

Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchýlně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě o dílo.

8.Odpovědnost za vady - záruka:

Zhotovitel přebírá záruku po dobu **4 let** od předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Závady zjištěné v záruční lhůtě, je povinen odstranit do 7 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

a, při převzetí díla

b, i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby 4 let od předání a převzetí komplexně dokončeného díla.

Objednatel při zjištění vady o tom uvedomí písemně zhotovitele a navrhne lhůtu k odstranění. Nebyla-li lhůta navržena, platí lhůta jako při převzetí - 7 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, přičemž v pochybnostech se má za to, že reklamace byla doručena 3. den od jejího prokazatelného odeslání.

9.Smluvní pokuty:

Za prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši:

-300,-Kč za každý den prodlení

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **200,-Kč** za každý den prodlení s nesplněním termínu odstranění vad z přejímky i vady uplatněné v záruční době.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 vrátí právoplatně podepsané zhotoviteli.

V Chuchelné dne: 2.4.2013

V Opavě dne: 2.4.2013

Objednatel:

Ing. Josef KUBNÝ
starosta obce

Obec Chuchelná
Mirová 23
747 24 Chuchelná



Zhotovitel:

Petr ŠAFRÁN

jednatel společnosti

Stavba Šafrán s.r.o.



Stavba
Rusko 237/57
747 06 OPAVA 6
DIČ: CZ29391687
zapsan u Krajského
obchodního soudu v Ostravě
Katastr. území: Václavské náměstí 99/111

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Oprava chodníků a kanalizace u č.p.	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
I	Oprava chodníků a kanalizace u č.,p.145		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
S13-04	Chuchelná		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Chuchelná, Mírova 23, Chuchelná		
Dodavatel	Stavba Šafrán s.r.o., Ruská 237/57, 747 06 Opava 6		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	743 388	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	743 388	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	743 388	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	743 388	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Stavba Šafrán s.r.o.	Jméno: Obec Chuchelná
Datum :	Datum: 2.4.2013	Datum: 2.4.2013
Podpis :	Podpis: Petr Šafrán - jednatel	Podpis: Josef Kubný - starosta obce
		 Obec Chuchelná Mírová 23 747 24 Chuchelná
Základ pro DPH	21,0 %	743 388 Kč
DPH	21,0 %	156 112 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		899 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	S13-04 Chuchelná	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Oprava chodníků a kanalizace u č.p.145	Oprava chodníků a kanalizace u č.p.145	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	155 862	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	7 424	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	139 777	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	44 950	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	124 034	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	79 980	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	36 263	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	150 617	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 481	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	743 388	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	743 388	0
Oborová přírážka	0	0,0	743 388	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	743 388	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	743 388	0
Zařízení staveniště	0	0,0	743 388	0
Provoz investora	0	0,0	743 388	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	743 388	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	743 388	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	S13-04 Chuchelná	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava chodníků a kanalizace u č..p.145	Oprava chodníků a kanalizace u č.p.145

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	335,00	15,00	5 025,00
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl.30 cm	m2	335,00	21,00	7 035,00
3	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	171,00	45,00	7 695,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	40,00	209,00	8 360,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	40,00	120,00	4 800,00
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	128,25	214,00	27 445,50
7	151101101R00	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	30,00	82,00	2 460,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,00	14,30	429,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	128,25	63,00	8 079,75
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	106,50	95,40	10 160,10
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	106,50	14,30	1 522,95
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	90,00	61,20	5 508,00
13	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 300	m	130,00	119,50	15 535,00
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	275,67	35,00	9 648,52
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	275,67	14,40	3 969,68
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	275,67	25,00	6 891,80
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 205,38	5,00	11 026,89
18	583312024	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj	T	135,14	150,00	20 270,25
	Celkem za	1 Zemní práce				155 862,44
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,50	707,00	7 423,50
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				7 423,50
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
20	564731111R00	Podklad ze štěrkodrtě tl. 10 cm	m2	335,00	85,90	28 776,50
21	564741111R00	Podklad ze štěrkodrtě, tl. 12 cm	m2	335,00	100,00	33 500,00
22	564751114R00	Podklad ze štěrkodrtě, tl. 18 cm	m2	77,50	143,00	11 082,50
23	564772111R00	Podklad z kam. drčeného 32-63 s výplň. kamen. 25 cm	m2	77,50	262,00	20 305,00
24	565151121RT3	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.7 cm plochy 101-200 m2	m2	77,50	595,00	46 112,50
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				139 776,50
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				
25	577145111U00	Asf beton obrus ACO16 tl.50mm -3m	m2	77,50	290,00	22 475,00
26	577145111U00	Asf beton AB (ACO11) III tl.50mm -3m	m2	77,50	290,00	22 475,00
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živičných komunikací				44 950,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
27	596211123U00	Klad zámk dl tl60 skB 300m2- chod	m2	347,50	193,00	67 067,50
28	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	338,35	149,00	50 414,15
29	59245119	Dlažba zámková Promenáda slepecká 20x10x6, barva	m2	12,63	519,00	6 552,38
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				124 034,03
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
30	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	10,00	484,00	4 840,00
31	871375221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN300	m	130,00	578,00	75 140,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				79 980,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
32	894812233U00	Dod + Mtž plastové šachtice DN 450	kus	3,00	1 854,00	5 562,00
33	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	4 891,00	14 673,00
34	899201111R00	Osazení mříží plast s rámem a košem do 50 kg	kus	3,00	459,00	1 377,00
35	55343925	A4/P PE D 38,5x60 koš plast kalpro uliční vpust'	kus	3,00	541,27	1 623,81
36	592238510	TBV-Q 450/300/5dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	3,00	375,55	1 126,65
37	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	3,00	537,73	1 613,19
38	59223862	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	3,00	323,56	970,68

Položkový rozpočet

Stavba :	S13-04 Chuchelná	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Oprava chodníků a kanalizace u č..p.145	Oprava chodníků a kanalizace u č.p.145

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	59223864	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneček	kus	3,00	210,58	631,74
40	89-1	Plast mříž uličních vpustí M800D 590x390 40t	ks	3,00	2 895,00	8 685,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				36 263,07
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
41	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	22,50	196,00	4 410,00
42	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	100,00	18,30	1 830,00
43	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	100,00	3,60	360,00
44	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	22,50	33,10	744,75
45	916261111R00	přípravné a přidružené práce na komunikacích	kpl	1,00	9 610,00	9 610,00
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	151,00	75,00	11 325,00
47	916563211U00	Osaz sil bet obrub stoj+opěra -bet	m	175,00	125,00	21 875,00
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,00	2 530,00	5 060,00
49	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	171,00	39,90	6 822,90
50	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	171,00	45,00	7 695,00
51	91-1	Dopravní značky po dobu stavby	kpl	1,00	7 219,00	7 219,00
52	91-2	Dod + Mtž dopr.značek vč.sloupků a patek	ks	2,00	3 896,00	7 792,00
53	58380120	Terenní úpravy kolem obrubníků / sil. + záhonových /	kpl	1,00	11 255,00	11 255,00
54	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	152,51	153,00	23 334,03
55	59217460	Obrubník ABO 1-15 100x15x30cm	kus	176,75	177,00	31 284,75
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				150 617,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	373,39	12,00	4 480,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 480,63