Smlouva o dílo

Projekt: „Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov"

SMLOUVA O DÍLO Č. D005/2021/30/07

NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO č. D005/2021/30/07
uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník")

I. Účastníci smlouvy

1. **Obec Chotěšov**
   Lovosická 13
   410 02 Chotěšov-Lovosice
   IČ: 00526096
   Zastoupená: Ing. Janem Heřmanským, starostou obce

   (dále jen „**objednatel**")

2. **TEWIKO systems, s.r.o.**
   Sídlo: Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou
   Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19676
   Bankovní spojení ČSOB, a.s.: 184702858/0300
   IČ: 25472887
   DIČ: CZ25472887
   Zastoupený: Radimem Kozákem, jednatelem společnosti

   (dále jen „**zhotovitel**")

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: *„Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov"*

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov. V rámci realizace budou provedeny veškeré stavební a montážní práce společně s instalací nových herních prvků – velký kolotoč uzavřený, řetězová houpačka hnízdo kovová, lanová dráha, lanová pyramida, kovová sestava sedmi věžová (víceúrovňová), šplhací sestava. Součástí zakázky je výsadba doprovodné zeleně (stromů, keřů, živého plotu).

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a v Technické specifikaci (Příloha č. 2 smlouvy).

Místo plnění smlouvy o dílo: náves obce Chotěšov.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.

2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:

a) pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí,
b) pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
d) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
e) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele,
f) udržovat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy,
g) zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad,
h) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi,
i) zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.

4.3. Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.

4.4. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště: při podpisu smlouvy o dílo statutárními zástupci objednatele a zhotovitele

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele

Požadovaný termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 3. 2022

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy ve výběrovém řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu), skryté překážky v místě realizace stavby.
Doby a lhůty se prodlouží o dobu, po kterou budou práce přerušeny.

5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku.

VI. Cena za dílo

6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena:

1 680 113,90,-- Kč bez DPH
352 823,92,-- Kč výše DPH
2 032 937,82,-- Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.

6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.

6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.

6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.

6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů. Součástí faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku** písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem a zhotovitelem,
- nejpozději do 30 dnů od písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele včetně IČ

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
d) popis obsahu účetního dokladu
e) datum vystavení
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
g) výši ceny bez daně celkem
h) sazbu daně
i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
j) cenu celkem včetně daně
k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
m) název projektu: *„Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov"*

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.

7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.

8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.

8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto

nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.

8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvním stranami a ostatními účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených technickou specifikací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.**

XII. Změny

12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Jan Heřmanský, starosta obce
- ve věcech realizace: Ing. Jan Heřmanský, starosta obce

13.2. Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy: Radim Kozák, jednatel
- ve věcech realizace: Miroslav Andrle, stavební technik

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Chotěšově dne 31.8.2021

OBEC CHOTĚŠOV
Lovosická 13
410 02 Chotěšov
IČ: 526096
tel.: +420 416 591 702
e-mail: info@ou-chotesov.cz

.....
za objednatele
Ing. Jan Heřmanský, starosta obce

Ve Stráži nad Nisou dne 27. 8. 2021

TEWIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25[illegible]2887, DIČ: CZ25[illegible]2887

.....
za zhotovitele
Radim Kozák, jednatel společnosti

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Technická specifikace
Příloha č. 3 Vyjádření stavebního úřadu

Krycí list - rozpočet stavby		
Obec Chotěšov Projekt: Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov		
Cena celkem bez DPH		1 680 113,90 Kč
DPH 21 %		352 823,92 Kč
Cena celkem s DPH		2 032 937,82 Kč
Rekapitulace dílů		
Název	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. 21% DPH
Herní prvky	1 069 550,00 Kč	1 294 155,50 Kč
Instalace a montáž herních prvků + oplocení + úprava ploch uvnitř	545 565,00 Kč	660 133,65 Kč
Zeleň	64 998,90 Kč	78 648,67 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Vybudování dětského hřiště v obci Chotěšov

Herní prvky						
název	množství	m.j.	jed.cena	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Kovová sestava sedmi věžová, víceúrovňová, včetně sedáku pro děti	1	ks	662 400 Kč	662 400,00	139 104,00	801 504,00
Velký kolotoč uzavřený	1	ks	52 900 Kč	52 900,00	11 109,00	64 009,00
Řetězová houpačka hnízdo kovová	1	ks	46 200 Kč	46 200,00	9 702,00	55 902,00
Lanová dráha včetně nástupní plošiny	1	ks	90 050 Kč	90 050,00	18 910,50	108 960,50
Šplhací sestava	1	ks	119 500 Kč	119 500,00	25 095,00	144 595,00
Lanová pyramida 4,5m – 8 napínacích zámků	1	ks	98 500 Kč	98 500,00	20 685,00	119 185,00
				Cena celkem bez DPH		1 069 550,00
				Celkem DPH 21%		224 605,50
				Cena celkem vč. 21% DPH		1 294 155,50

Instalace a montáž herních prvků + oplocení + úprava ploch uvnitř hřiště						
název	množství	m.j.	jed.cena	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Travní osivo - hřištová směs	25	kg	165 Kč	4 125,00	866,25	4 991,25
Beton	28	m³	538 Kč	15 050,00	3 160,50	18 210,50
Substrát zahradní	19	t	470 Kč	8 930,00	1 875,30	10 805,30
Kačírek pro dopadové plochy	70	t	540 Kč	37 800,00	7 938,00	45 738,00
Geotextílie pod kačírek	7	role	2 250 Kč	15 750,00	3 307,50	19 057,50
Armatura	1	j.c.	4 650 Kč	4 650,00	976,50	5 626,50
Plotové pole + 2x branka (150 m)	96	ks	550 Kč	52 800,00	11 088,00	63 888,00
Sloupky	105	ks	270 Kč	28 350,00	5 953,50	34 303,50
Patky	105	ks	190 Kč	19 950,00	4 189,50	24 139,50
Barvy	1	kpl	4 950 Kč	4 950,00	1 039,50	5 989,50
Lať e	1	kpl	3 200 Kč	3 200,00	672,00	3 872,00
Výsev trávníku	1200	m³	36,00 Kč	43 200,00	9 072,00	52 272,00
Práce s bagrem	2	dny	7 350,00 Kč	14 700,00	3 087,00	17 787,00
Montáž hřišťových prvků (15 dnů)	1	kpl	204 600,00 Kč	204 600,00	42 966,00	247 566,00
Betonáž patek	1	kpl	15 510,00 Kč	15 510,00	3 257,10	18 767,10
zaměření a vytyčení dopadových ploch	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00	210,00	1 210,00
Doprava materiálu (beton, kačírek, hřiště, subrát, oplocení)	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00	2 100,00	12 100,00
Nátěr	1	kpl	22 500,00 Kč	22 500,00	4 725,00	27 225,00
Instalace plotových polí + spojovací materiál	1	kpl	38 500 Kč	38 500,00	8 085,00	46 585,00
				Cena celkem bez DPH		545 565,00
				Celkem DPH		114 568,65
				Cena celkem vč. 21% DPH		660 133,65

Cena celkem za projekt	
Cena celkem bez DPH	1 615 115 Kč
DPH 21 %	339 174 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	1 954 289 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - Výsadba zeleně

Místo: Chotěšov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
2	*M1*	*substrát pro výměnu půdy v jamkách*	*m3*	*0,600*	*890,00*	534,00
		substrát do jamek při výměně půdy 0,2 m3 na jamku				
3		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	20,000	95,00	1 900,00
		výsadba keřů			*390,00*	
4	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	3,000	4 550,00	13 650,00
5	*M2-5*	*dub/lípa/javor - dle výběru investora, alejový strom OK 12-14*	*kus*	*3,000*	*59,00*	177,00
6	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	20,000	60,00	1 200,00
7	*SPC_01*	*Cornus sanquinea (svída krvavá)*	*kus*	*10,000*	*35,00*	350,00
8	*SPC_02*	*Ligustrum ovalifolium (ptačí zob)*	*kus*	*10,000*	*55,00*	550,00
9	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	55,00	165,00
10	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	45,00	900,00
11	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	3,000	210,00	630,00
12	*60591257*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m*	*kus*	*9,000*	*250,00*	2 250,00
13	*M4*	*příčka z půlené frézované kulatiny průměru 80 mm délky 0,5 m*	*kus*	*9,000*	*210,00*	1 890,00
14	*M5*	*vyvazovací páska šířky 40 mm, délka 0,7m 1 úvazek*	*m*	*6,300*	*59,00*	371,70
15	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,005	25 000,00	125,00
		přidání půdního kondicionéru pro zvýšení zádržnosti vody do půdy				
		3*1,5/1000		0,005		
16	*M6*	*půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě*	*kg*	*4,500*	*650,00*	*2 925,00*
		3*1,5		4,500		
17	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	29 000,00	29,00
		20*2*10/1000/1000		0,001		
18	*M7*	*tabletové hnojivo zásobní s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g*	*kg*	*0,550*	*850,00*	*467,50*
		stromy - 5 tablet á 10 g *keře - 2 tablety á 10 g*				
		3*5*10/1000		0,150		
		20*2*10/1000		0,400		
		Součet		0,550		
19	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,700	75,00	202,50
		3*1,8*0,5		2,700		
20	*M8*	*rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, výška 1,80 m, 0,5 m/strom*	*m*	*1,500*	*450,00*	*675,00*
		3*0,5		1,500		
21	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	3,000	80,00	240,00
22	184911151	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem (žula nebo opuka) tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,400	45,00	1 008,00
		stromy+keře				
		3*0,8+20		22,400		
23	*M9*	*kůra mulčovací, drcená, tříděná, tl. vrstvy 8 cm*	*m3*	*1,792*	*850,00*	*1 523,20*
		3*0,8*0,08+20*0,08		1,792		
24	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,720	3 000,00	2 160,00
		zalití stromů 60 litrů/strom x 4 zálivky				
		3*4*60/1000		0,720		
25	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,600	3 000,00	4 800,00
		keře-4 zálivky x 20 litrů/m2				
		20*4*20/1000		1,600		
26	*M10*	*voda pro zálivku*	*m3*	*2,320*	*50,00*	*116,00*
		3*4*60/1000		0,720		
		20*4*20/1000		1,600		

		Součet		2,320		
		Živý plot z habrů:				
27		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	24,000	55,00	1 320,00
28		Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, včetně pohnojení a mulčování	kus	24,000	40,00	960,00
29		*Habr obecný (Carpinus betulus) 80-125 cm*	*kus*	24,000	220,00	5 280,00
30	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

Celkem bez DPH	64 998,90 Kč
Výše DPH	13 649,77 Kč
Celkem s DPH	78 649 Kč

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO HERNÍ PRVKY V OBCI CHOTĚŠOV

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit. Jedná se o minimální závazné požadavky, při jejich nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena

Herní prvek: Velký kolotoč uzavřený	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 0,70 m (v) x 1,55 m (š) x 1,55 m (d)	0,70x1,55x1,55 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 5,55 m x 5,55 m	5,55x5,55 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,70 m
Požadavky na konstrukci:	
Konstrukce kolotoče a madla pro držení vyrobena z nerezové oceli. Zábradlí kolotoče není dělené, je uzavřené tak, aby nemohlo dojít k vypadnutí dítěte	ANO
Sedátka a středový volant z PEHD desky o min. tloušťce 15 mm	ANO
Podlaha z hliníkové profilované desky o min. Ø 1550 mm	Ø 1550 mm
Ukotvení v zemi pomocí betonového základu	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Řetězová houpačka hnízdo kovová	
Herní prvek obsahuje: 1x pozinkované ráhno, 4x nosný sloup, 4x plastová krytka nosných sloupů, 1x sedák hnízdo	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 2,5 m (v) x 3,76 m (š) x 1,64 m (d)	2,54x3,76x1,64 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 2,5 m x 8,0 m x 0,30 m	2,50x8,00x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,40 m	1,45 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli - jäkl	ANO
Sloupy o min. profilu 100x100x3 mm	100x100x3 mm
Povrchová úprava sloupů vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Sloupy opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky:	
Horní ráhno z pozinkovaného jäklu o min. profilu 90x90x3 mm a min. délce 2,8 m	ANO
Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12 mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
1x Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech 1,0x0,875 m	ANO
Veškerý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – praný kačírek frakce 4 – 8 mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Lanová dráha	
Lanový prvek obsahuje: 2x pozinkovaný sloup, 2x plastová zátka sloupu, 1x nástupní plošina	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 3,0 m (v) x 20,0 m (d) x 0,98 m (š)	3,05x24,24x0,98 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 23,15 x 4,0 m	23,15x4,00 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	1,00m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce z jäklů o min. průřezu 200x150x5 mm. Konstrukce žárově pozinkovaná	200x150x5mm
Startovací sloup výšky min. 3,0 m nad zemí. Výška cílového sloupu min. 2,4 m	ANO
Výztuhy lanovky z profilů o min. průřezu 50x50x3 mm žárově pozinkované	ANO
Nosná konstrukce nástupní plošiny vyrobena z konstrukční oceli – jäkl, sloupy o min. profilu 100x100x3 mm	ANO
Povrchová úprava hranolů vypalovanou barvou KOMAXIT	ANO
Podlaha věže vyrobena z protiskluzového PE plastu o min. rozměrech 980x980x18 mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci	ANO
Ostatní požadavky:	
Bariéry nástupní plošiny nerezová Í-čka o min. délce 0,8 m	ANO
Pozinkované lano je min. délky 20 m	20m
Saně lanovky vyrobeny z nerezové oceli	ANO
Sedák gumový, zavěšený na nerezovém řetězu	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Prvek kotven v zemi pomocí betonových základů	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek: Lanová pyramida 4,5m – 8 napínacích zámků	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 4,5m (v) x 6,8m (š) x 6,8 m (d)	4,52x6,80x6,80 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 9,8 m x 9,8 m	9,80x9,80 m
Kritická výška pádu max. 1,0 m	0,95m
Požadavky na konstrukci:	
Nosný sloup pyramidy z konstrukční oceli o min. Ø 159mm	Ø 159mm
Povrchová úprava sloupu proti korozi žárovým zinkováním	ANO
Ostatní požadavky:	
Použitá lana polypropylenová s vnitřní ocelovou vložkou	ANO
Použitá lana o min. Ø 16mm	Ø 16mm
Lana spojována plastovými, nebo hliníkovými spoji	ANO
Lanový žebřík s plastovými příčlemi	ANO
Spojovací materiál nerezový	ANO
Napínací zámky nerezové, nebo pozinkované	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – trávník
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Herní prvek – Kovová sestava sedmi věžová, víceúrovňová	
Herní prvek obsahuje: 7x věž, 1x mezipodesta, 2x velká skluzavka, 1x malá skluzavka, 1x skluzavka tobogán, 8x bočnice, 1x malá svislá lezecká stěna, 2x šikmý výlez z lana, 4x jehlanová střecha, 2x lezecký tunel mezi věže, 1x lanový most mezi věže, 1x svislý výlez z lezecké stěny, 1x šikmý výlez z lezecké stěny, 1x svislý žebřinový výlez, 1x dvojhoupačka, 1x lanový žebřík, 3x gymnastické kruhy, 2x šikmý lanový most mezi věže, 1x řetězový most mezi věže – toto jsou možné varianty	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 3,5 m (v) x 12,9 m (š) x 14,0 m (d)	3,50x12,90x14,00 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 14,90 m x 18,40 m x 0,30 m (h)	14,90x18,40x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,4 m	0,30 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jäkly o min. rozměrech 100 x 100 mm	100x100mm
Povrchová úprava Jäklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jäkly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jäkly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Střechy z vysoce odolného plastu s barevnou UV stálostí	ANO
Skluzavky a tobogán vyrobeny ze sklolaminátu	ANO
Tunel s průlezem o min. Ø 600 mm	600mm
Lanový most o min. délce 2,0 m	2,0m
Ostatní požadavky: - k výše uvedené variantě, doplní se dle skutečnosti	
Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30 mm, tl. Stěny 2 mm a délky 0,8 m	ANO
Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15 mm	ANO
Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15 mm	ANO
Tunel mezi věže vyroben min. z 16 kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) profilů severské borovice o min. průřezu 42x92 mm s min. délkou 1,5 m	ANO
Čela tunelu z PEHD plastu o min. rozměrech 800x835x15 mm s kruhovým otvorem pro tunel o min. Ø 600 mm	ANO
Svislý žebřinový výlez vyroben ze 4 ocelových profilů o min. Ø 30 mm	ANO

Svislá lezecká stěna vyrobena z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x1250x21 mm	ANO
Bariéry nad svislými výlezy vyrobeny z nerezové oceli o min. Ø 22 mm s min. tloušťkou stěny 2 mm	ANO
Podlahy věží vyrobeny z protiskluzového PE plastu o min. tloušťce 18mm. Podlaha bude osazena na kovové pozinkované konstrukci	ANO
Šikmý lanový výlez z polyesterového lana o min. Ø 16 mm	ANO
Bariéra nad šikmým lanovým výlezem vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22 mm s min. tloušťkou stěny 2 mm	ANO
Lanový most obsahuje min. 7 dubových nášlapů o min. rozměrech 745x90x40 mm	ANO
Lanový most obsahuje min. 5 vodorovných polyesterových lan o min. Ø 16 mm. Min. 3 z těchto lan budou kotveny na každé straně do konstrukce podlahy věže	ANO
Lanový most obsahuje min. 6 svislých polyesterových lan o min. Ø 16 mm uchycených na každém konci do nerezového zábradlí o min. Ø 40 mm s min. tloušťkou stěny 3 mm	ANO
Řetězový chodník vyroben ze 13 kusů tepelně upravených – vypalovaných (mrtvé dřevo) profilů severské borovice o min. průřezu 42x92 mm a min. šířce 0,7 m	ANO
Šikmý lanový most obsahuje min. 7 dubových nášlapů o min. rozměrech 745x90x40 mm	ANO
Šikmý lanový most obsahuje min. 5 vodorovných polyesterových lan o min. Ø 16 mm. Min. 3 z těchto lan budou kotveny na každé straně do konstrukce podlahy věže	ANO
Šikmý lanový most obsahuje min. 6 svislých polyesterových lan o min. Ø 16 mm uchycených na každém konci do nerezového zábradlí o min. Ø 40 mm s min. tloušťkou stěny 3 mm	ANO
Gymnastické kruhy z nerezové oceli, opatřeny gumovým potahem	ANO
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16 mm s plastovými příčlemi. Šířka žebříku 375 mm	ANO
Ráhno dvojhoupačky vyrobeno z pozinkovaného jäklu o min. průřezu 90x90x3 mm o min. délce 4,0 m	ANO

Závěsná ložiska u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12 mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
Sedák gumový pro velké děti s AL výztuhou 1x	ANO
Sedák gumový pro malé děti s AL výztuhou 1x	**ANO**
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – praný kačírek frakce 4 – 8 mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

Šplhací sestava – (čtyřúhelník)	
Herní prvek obsahuje: 2x gymnastický kruh, 1x lanový žebřík, 6x lezecké Í-čko, 1x lezecká stěna, 1x šplhací tyč, 1x svislá lanová síť, 1x vodorovná pavoučí síť, 1x svislý lanový trychtýř uchycený k pavoučí síti (toto jsou možné varianty výstupů)	
Zadavatelem požadované parametry:	**Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn**
Minimální rozměry prvku: 1,98 m (v) x 2,20 m (š) x 2,20 m	1,98x2,29x2,29 m
Minimální rozměry dopadové plochy: 6,00 m x 6,00 m x 0,3	6,00x6,00x0,30 m
Kritická výška pádu min. 1,90 m	1,98 m
Požadavky na konstrukci:	
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli	ANO
Jäkly o min. rozměrech 100 x 100 mm	100x100 mm
Povrchová úprava Jäklů vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL	ANO
Jäkly kotveny do terénu pomocí betonových patek	ANO
Jäkly opatřeny plastovými krytkami	ANO
Ostatní požadavky: (minimální požadavky na případné varianty)	
Lezecká Í-čka z nerezové oceli o min. Ø 30 mm a délky 1,0	ANO
Šplhací tyč z nerezové oceli o min. Ø 30 mm a délky 1,89 m	ANO
Lanový žebřík z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16 mm s plastovými příčlemi	ANO
Gymnastické kruhy z nerezové oceli opatřeny gumovým potahem	ANO
Lezecká stěna z voděodolné překližky o min. rozměrech 0,955/1,68/0,021 m	0,955x1,68x0,021m
Lezecká stěna opatřena min. 20-ti kusy lezeckých kamenů	ANO

Hrazda z nerezové oceli o min. Ø 30 mm a délky 1,0 m	ANO
Lanová síť o min. rozměrech 1,0 x 1,66 m z vyztužených polypropylenových lan o min. Ø 16 mm	ANO
Použitá lana pavoučí sítě a lanového trychtýře vyztužená polypropylenová lana o min. Ø 16 mm	ANO
Veškerý spojovací materiál nerezový	ANO

Poznámka: Dopadová plocha – prané kamenivo frakce 4-8mm
Prvek bude konstruován v souladu s normou ČSN EN 1176.

- ***Nabízené herní prvky musí dodržet uvedené minimální rozměry a materiálové provedení. Variantní řešení se nepřipouští. V případě, že se uchazeč ve své nabídce v některém z parametrů odchýlí od požadavků zadavatele, uvede tuto odchylku výslovně ve své nabídce, včetně zdůvodnění odchylky.***

- ***Součástí nabídky musí být nacenění zaměření a vytyčení dopadových ploch.***

- ***Nabídka musí obsahovat cenu dodání herního prvku včetně montáže a instalace.***

- ***Uchazeč je povinen dodržet požadované technické parametry výrobků. Zadavatel toleruje drobné rozměrové odchylky výrobků (max. 5% oproti zadání) a drobné odchylky barevného řešení dané výrobními postupy uchazeče. Uchazeč svým podpisem (níže) potvrzuje svůj závazek tyto technické parametry s povolenými odchylkami (viz výše) dodržet.***

- ***V případě jiného technického řešení, nedodržení minimálních rozměrů či kvality materiálu, nebude nabídka hodnocena.***

- ***Skutečnost, že nabízené technické řešení splňuje rovnocenným způsobem požadavky zadavatele vymezené technickými podmínkami, je uchazeč povinen doložit technickou dokumentací výrobce (technický list výrobku) a platným certifikátem ČSN 1176 nebo ČSN 16630. Tuto dokumentaci doloží uchazeč zadavateli před podpisem Smlouvy o dílo.***

- ***Součástí nabídky je výsadba zeleně a stavba oplocení (150 m) + 2x branka***

- ***Provozní řád dětského hřiště bude dodán v digitální podobě***

- ***Uchazeč volným popisem v nabídce uvede, jakým způsobem bude řešit servis herních prvků, reklamace a revize.***

Ve Stráži nad Nisou, dne 27. 8. 2021

TEVIKO systems, s.r.o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887 DIČ: CZ25472887

Radim Kozák.....

Jméno a příjmení
Razítko a podpis osoby ***oprávněné jednat či zastupovat uchazeče***

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

náměstí 5. května č.p. 48, 411 17 Libochovice

e-mail: stavebni@libochovice.cz; tel.: 416 725 841; mobil: 602 398 591

Spis.zn.: 3893/20/MULI/OSÚŽP/osle Č.j. 3894/20/MULI/OSÚŽP/osle

Vyřizuje: Ing. arch. Dušan Oslej

e-mail: oslej@libochovice.cz Libochovice, dne 18.12.2020

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podanou 11.12.2020 a

s d ě l u j e,

že navržená stavba

terénní úpravy hřiště a osazení herních prvků dětského hřiště
Chotěšov

na pozemku parc. č. 822/1 v katastrálním území Chotěšov u Vrbičan nepodléhá stavebnímu řízení. Jedná se pouze o udržovací práce a stavební úpravy, které dle § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Ing. arch. Dušan Oslej
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Obdrží:
Obec Chotěšov, IDDS: gxfarwu