

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	IČ/DIČ:	
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	144
JKSO:	8035219	Zpracoval:	Ivo Vrátník	Datum:	06.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	17 240,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	84 878,06	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	120 319,21			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 288,19				
ZRN celkem		231 725,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	231 725,50	DPH 15%	34 758,83	Celkem bez DPH	231 725,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	266 484,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		VAPEZ CZ s.r.o.
		26.8.2021
		Ing. Petr Milek, jednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:	Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8035219	Zpracováno dne: 06.05.2021	Zpracoval:	Ivo Vrátník
Zkrácený popis				Náklady (Kč)
				Dodávka Montáž Celkem
BYT Č. 1, KUCHYNE - 1. NP				16 924,40 27 328,96 44 253,37
BYT Č. 2, KUCHYNĚ - 1. NP				12 323,57 21 508,65 33 832,22
BYT Č. 4, KUCHYNĚ - 2. NP				21 439,78 33 245,28 54 685,06
BYT Č. 6, KUCHYNĚ - 3. NP				21 621,52 33 537,94 55 159,46
KANCELÁŘ - 4. NP				12 568,79 31 226,57 43 795,36
Celkem:				231 725,50

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:	Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8035219	Zpracováno dne: 06.05.2021	Zpracoval:	Ivo Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
100	BYT Č. 1, KUCHYNĚ - 1. NP	16 924,40	27 328,96	44 253,37
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	450,00	75,00	525,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 860,94	1 860,94
776	Podlahy povlakové	16 064,51	16 836,94	32 901,44
784	Malby	409,90	3 573,14	3 983,04
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	93,34	93,34
S	Přesuny sutí	0,00	1 879,61	1 879,61
100	BYT Č. 2, KUCHYNĚ - 1. NP	12 323,57	21 508,65	33 832,22
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	1 117,00	1 117,00
771	Podlahy z dlaždic	450,00	75,00	525,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 303,85	1 303,85
776	Podlahy povlakové	11 530,80	11 924,76	23 455,57
784	Malby	342,76	2 987,92	3 330,68
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	92,35	92,35
S	Přesuny sutí	0,00	1 497,77	1 497,77
100	BYT Č. 4, KUCHYNĚ - 2. NP	21 439,78	33 245,28	54 685,06
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	940,50	142,50	1 083,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2 289,33	2 289,33
776	Podlahy povlakové	19 959,62	20 756,39	40 716,01
784	Malby	539,66	4 704,32	5 243,99
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	161,26	161,26
S	Přesuny sutí	0,00	2 181,48	2 181,48
100	BYT Č. 6, KUCHYNĚ - 3. NP	21 621,52	33 537,94	55 159,46
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	940,50	142,50	1 083,00

775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2 311,15	2 311,15
776	Podlahy povlakové	20 136,97	20 957,11	41 094,08
784	Malby	544,05	4 742,53	5 286,58
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	162,80	162,80
S	Přesuny sutí	0,00	2 211,85	2 211,85
	KANCELÁŘ - 4. NP	12 568,79	31 226,57	43 795,36
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	4 700,00	4 700,00
771	Podlahy z dlaždic	405,00	67,50	472,50
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 320,34	1 320,34
776	Podlahy povlakové	11 596,82	11 988,64	23 585,47
784	Malby	566,97	4 942,35	5 509,32
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 700,00	6 700,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	93,34	93,34
S	Přesuny sutí	0,00	914,40	914,40

Celkem:

231 725,50

Poznámka:

Název stavby:		DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:		Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín		
Specifikace stavby:		Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:		Projektant: BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		
Lokalita/Adresa:		Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:		Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení		
JKSO:		8035219	Zpracováno dne:		06.05.2021	Zpracoval: Ivo Vrátník	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka Montáž Celkem	Cenová soustava
		BYT C. 1, KUCHYNE - 1. NP	16 924,4027 328,9644 253,37				
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY					
1	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00500,00500,00	VLASTNÍ
	766	Konstrukce truhlářské				0,00500,00500,00	
2	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00500,00500,00	RTS I / 2021
	771	Podlahy z dlaždic				450,0075,00525,00	
3	771111122R00	Montáž podlahových listů přechodových	m	1,00	75,00	0,0075,0075,00	RTS I / 2021
	1		dveře - přechod PVC/	1,00			
4	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	m	1,00	450,00	450,000,00450,00	VLASTNÍ
	775	Podlahy výsové a parketové				0,001 860,941 860,94	
5	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. listů	m2	17,89	89,00	0,001 592,531 592,53	RTS I / 2021
	Varianta:	včetně uložení suti na hromady					
		5,252*3,407					
6	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	17,89	15,00	0,00268,41268,41	VLASTNÍ
	17,894						
	776	Podlahy povlakové				16 064,5116 836,9432 901,44	
7	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	17,89	8,00	0,00143,15143,15	RTS I / 2021
	17,894						
8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	17,89	23,00	0,00411,56411,56	RTS I / 2021
	Varianta:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.					
	17,894						
9	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,537/2=2684,1)	KUS	0,27	3 335,00	895,150,00895,15	VLASTNÍ
	2684,1/10000		Spotřeba: betenové f	0,27			
10	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	17,89	75,00	0,001 342,051 342,05	RTS I / 2021
	Varianta:	Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, rozetření hladkou stěrkou, ježkovým válečkem. Položka neobsahuje žádný materiál.					
	17,894						
11	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	159,70	16,00	2 555,260,002 555,26	VLASTNÍ
	1,7*5*17,894*1,05		Spotř: 1,7 kg suché si	159,70			
12	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	17,89	1 100,00	5 435,0614 248,3419 683,40	RTS I / 2021
	Varianta:	pouze lepení s dodávkou lepidla					
		podlahovina - PVC ve specifikaci					
	17,894						
13	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	17,8919,6819,68	250,00	4 920,850,004 920,85	VLASTNÍ
	17,894*1,1						
14	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	6,80	60,00	86,94321,06408,00	RTS I / 2021
	Varianta:	včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny					
	3,4*2						
15	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty	m	16,32	30,00	118,76370,78489,54	RTS I / 2021
	Varianta:	pouze montáž s kotevním materiálem					
	5,252*2+3,407*2						
	-1						
16	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky)	m	18,0519,0519,05	100,00	1 804,980,001 804,98	VLASTNÍ
	(5,252*2+3,407*2)*1,1		s prořezem				
	-1		odpočet dveří				
17	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	0,990,99	250,00	247,500,00247,50	VLASTNÍ
	18*0,05*1,1						
	784	Malby				409,903 573,143 983,04	
18	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	66,38	60,00	409,903 573,143 983,04	RTS I / 2021
	Varianta:	barva bílá					
		(5,252*2+3,407*2)*2,8					
	5,252*3,407		stěny	48,49			
	17,89		strop	17,89			
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,002 010,002 010,00	
19	900	R01 HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL	h	6,00	335,00	0,002 010,002 010,00	RTS I / 2021
	Varianta:	stavební dělník v tarifní třídě 4					
		sestačka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda					
	2*1,5*2						
	H776	Podlahy povlakové				0,0093,3493,34	
20	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,170,17	550,00	0,0093,3493,34	RTS I / 2021
	S	Přesuny suti				0,001 879,611 879,61	
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,530,53	320,00	0,00170,27170,27	RTS I / 2021
	0,3581+0,174						

22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>0,5321*2</i>	t	1,06	36,00	0,00	38,31	38,31	RTS I / 2021
23	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m <i>0,5321</i>	t	0,53	380,00	0,00	202,20	202,20	RTS I / 2021
24	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>0,5321</i>	t	0,53	230,00	0,00	122,38	122,38	RTS I / 2021
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,5321*19</i>	t	10,11	17,00	0,00	171,87	171,87	RTS I / 2021
27	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
28	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo <i>0,3579+0,174</i>	t	0,53	2 200,00	0,00	1 170,18	1 170,18	RTS I / 2021
BYT Č. 2, KUCHYNĚ - 1. NP						12 323,57	21 508,65	33 832,22	
100	VE DLE JÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY								
29	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
765	Konstrukce truhlářské					0,00	1 117,00	1 117,00	
30	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
31	7666VL	Demontáž posuvných součástí dveří 1kf.	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	VLASTNÍ
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	RTS I / 2021
33	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2021
771	Podlahy z dlaždic					450,00	75,00	525,00	
34	771111122R00	Montáž podlahových listů přechodových <i>1</i>	m	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	RTS I / 2021
35	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená <i>dveře - přechod PVC/</i>	m	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	VLASTNÍ
775	Podlahy výšové a parketové					0,00	1 303,85	1 303,85	
36	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. listů <i>Varianta: včetně uložení suti na hromady</i>	m2	12,54	89,00	0,00	1 115,79	1 115,79	RTS I / 2021
37	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami <i>4,64*3,034</i> <i>-0,909*1,695</i> <i>12,537</i>	m2	12,54	15,00	0,00	188,06	188,06	VLASTNÍ
776	Podlahy povlakové					11 530,80	11 924,76	23 455,57	
38	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>12,537</i>	m2	12,54	8,00	0,00	100,30	100,30	RTS I / 2021
39	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,537/2=1880,55) <i>1880,55/10000</i>	KUS	0,19	3 335,00	627,18	0,00	627,18	VLASTNÍ
40	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy <i>Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>	m2	12,54	23,00	0,00	288,35	288,35	RTS I / 2021
41	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm) <i>1,7*5*12,537*1,05</i>	kg	111,89	16,00	1 790,28	0,00	1 790,28	VLASTNÍ
42	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou <i>Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p</i> <i>12,537</i>	m2	12,54	75,00	0,00	940,28	940,28	RTS I / 2021
43	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC <i>Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla</i> <i>podlahovina - PVC ve specifikaci</i> <i>12,537</i>	m2	12,54	1 100,00	3 807,94	9 982,76	13 790,70	RTS I / 2021
44	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>12,537*1,1</i> <i>13,79</i>	m2	13,79	250,00	3 447,68	0,00	3 447,68	VLASTNÍ
45	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců <i>Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny</i> <i>3,04*2</i>	m	6,08	60,00	77,74	287,06	364,80	RTS I / 2021
46	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám na lišty <i>Varianta: pouze montáž s kotevním materiálem</i> <i>4,64*2+3,034*2</i> <i>-1</i>	m	14,35	30,00	104,42	326,02	430,44	RTS I / 2021
47	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky) <i>14,348*1,1</i> <i>-1</i>	m	14,78	100,00	1 478,28	0,00	1 478,28	VLASTNÍ
48	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>14,348*0,05*1,1</i>	m2	0,79	250,00	197,29	0,00	197,29	VLASTNÍ
784	Malby					342,76	2 987,92	3 330,68	
49	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m <i>Varianta: barva bílá</i> <i>(4,64*2+3,034*2)*2,8</i> <i>4,64*3,034</i> <i>-0,909*1,695</i>	m2	55,51	60,00	342,76	2 987,92	3 330,68	RTS I / 2021
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	2 010,00	2 010,00	
50	900 R01	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL <i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>sedáčka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda</i> <i>2*1,5*2</i>	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
H776	Podlahy povlakové					0,00	92,35	92,35	
51	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m <i>0,1679</i>	t	0,17	550,00	0,00	92,35	92,35	RTS I / 2021
S	Přesuny suti					0,00	1 497,77	1 497,77	
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,42	320,00	0,00	135,97	135,97	RTS I / 2021

53	979082121R00	0,2509+0,174 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,42 0,85	36,00	0,00	30,59	30,59	RTS I / 2021
54	979012112R00	0,4249*2 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,42 0,85	380,00	0,00	161,46	161,46	RTS I / 2021
55	979012119R00	0,4249 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	979081111R00	0,4249 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42 0,85	230,00	0,00	97,73	97,73	RTS I / 2021
57	979081121R00	0,4249*19 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,07 8,07	17,00	0,00	137,24	137,24	RTS I / 2021
58	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
59	979990161R00	0,4249-0,002 Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,42 0,42	2 200,00	0,00	930,38	930,38	RTS I / 2021
BYT C. 4, KUCHYNĚ - 2. NP						21 439,78	33 245,28	54 685,06	
100	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					0,00	500,00	500,00	
60	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
61	766812840R00	766 Konstrukce truhlářské	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
62	771111122R00	771 Podlahy z dlaždic				940,50	142,50	1 083,00	
		Montáž podlahových listů přechodových	m	1,90	75,00	0,00	142,50	142,50	RTS I / 2021
63	283VL	1 0,9 Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	m	1,00 0,90 2,09	450,00	940,50	0,00	940,50	VLASTNÍ
		1,9 :ztratné 10%: 0,19		1,90 0,19					
64	775541800RT1	775 Podlahy výškové a parketové				0,00	2 289,33	2 289,33	
		Demontáž parketových tabulí vč. listů	m2	22,01	89,00	0,00	1 959,13	1 959,13	RTS I / 2021
		Varianta: včetně uložení suti na hromady 2,17*2,385+3,165*2,172+3,086*3,127 -0,34*0,8 1*0,45+0,9*0,15		21,70 -0,27 0,59					
65	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	22,01	15,00	0,00	330,20	330,20	VLASTNÍ
		22,013		22,01					
66	776101101R00	776 Podlahy povlakové				19 959,62	20 756,39	40 716,01	
		Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	22,01	8,00	0,00	176,10	176,10	RTS I / 2021
67	776101121R00	22,013 Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	22,01	23,00	0,00	506,30	506,30	RTS I / 2021
		Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.							
68	585VL	22,013 Penetrační nátěr 10KG (300*22,013/2=3301,95)	KUS	0,33	3 335,00	1 101,22	0,00	1 101,22	VLASTNÍ
		3301,95/10000		0,33					
69	776101115R00	776 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	22,01	75,00	0,00	1 650,98	1 650,98	RTS I / 2021
		Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p							
70	585VL	22,013 Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	22,01	16,00	3 143,46	0,00	3 143,46	VLASTNÍ
		1,7*5*22,013*1,05		196,47					
71	776521100RT1	1,7*5*22,013*1,05 Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	22,01	1 100,00	6 686,15	17 528,15	24 214,30	RTS I / 2021
		Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla podlahovina - PVC ve specifikaci							
72	284VL	22,013 Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	22,01 24,21 24,21	250,00	6 053,58	0,00	6 053,58	VLASTNÍ
73	776994111RT1	22,013*1,1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	8,42	60,00	107,66	397,60	505,26	RTS I / 2021
		Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny							
74	776421200R00	2,17+3,165+3,086 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	8,42 21,89	30,00	159,28	497,27	656,55	RTS I / 2021
		Varianta: pouze montáž s kotevním materiálem							
75	345VL	2,385*2+2,17+2,093+0,34+0,8+3,127+3,086+0,91+3,165+2,172+1,152 -1 -0,9 Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásy)	m	23,79 -1,00 -0,90	100,00	2 407,35	0,00	2 407,35	VLASTNÍ
		21,885*1,1		24,07					
76	284VL	21,885*1,1 Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	24,07 1,20 1,20	250,00	300,92	0,00	300,92	VLASTNÍ
		21,885*0,05*1,1							
77	784452911R00	784 Malba	m2		87,40	60,00	539,66	4 704,32	5 243,99
		Oprava malby směsí tekut.2x, 1bar+obrus míst. 3,8 m					539,66	4 704,32	5 243,99
		Varianta: barva bílá (2,385*2+2,17+2,172*3,165+3,086*3,127)*2,8 2,385*2,17+3,165*2,172+3,086*3,127		65,70 21,70					
90		90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	2 010,00	2 010,00
78	900	R01 HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
		Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4 sedací, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda							
		2*1,5*2		6,00					
79	998776102R00	H776 Podlahy povlakové	t	0,29	550,00	0,00	161,26	161,26	RTS I / 2021
		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		0,29					
		0,2932							
S		Přesuny suti				0,00	2 181,48	2 181,48	

80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,4405+0,174</i>	t	0,61 <i>0,61</i>	320,00	0,00	196,64	196,64	RTS I / 2021
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>0,6145*2</i>	t	1,23 <i>1,23</i>	36,00	0,00	44,24	44,24	RTS I / 2021
82	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m <i>0,6145</i>	t	0,61 <i>0,61</i>	380,00	0,00	233,51	233,51	RTS I / 2021
83	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky <i>0,6145</i>	t	0,61 <i>0,61</i>	25,00	0,00	15,36	15,36	RTS I / 2021
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>0,6145</i>	t	0,61 <i>0,61</i>	230,00	0,00	141,34	141,34	RTS I / 2021
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,6145*19</i>	t	11,68 <i>11,68</i>	17,00	0,00	198,48	198,48	RTS I / 2021
86	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
87	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo <i>0,6145-0,002</i>	t	0,61 <i>0,61</i>	2 200,00	0,00	1 347,50	1 347,50	RTS I / 2021
BYT Č. 6, KUCHYNĚ - 3. NP							21 621,52	33 537,94	55 159,46
100	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY						0,00	500,00	500,00
88	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
766	Konstrukce truhlářské					0,00	500,00	500,00	
89	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
771	Podlahy z dlaždic					940,50	142,50	1 083,00	
90	771111122R00	Montáž podlahových listů přechodových <i>1</i>	m	1,90 <i>1,00</i>	75,00	0,00	142,50	142,50	RTS I / 2021
91	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená <i>0,9</i> <i>1+0,9</i> <i>:ztratné 10%; 0,19</i>	m	0,90 <i>2,09</i> <i>1,90</i> <i>0,19</i>	450,00	940,50	0,00	940,50	VLASTNÍ
775	Podlahy vlysové a parketové					0,00	2 311,15	2 311,15	
92	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. listů <i>Variant: včetně uložení suti na hromady</i> <i>2,216*2,485+3,176*2,165+3,1*3,068</i> <i>-0,32*0,8</i> <i>1*0,45+0,9*0,15</i>	m2	22,22 <i>21,89</i> <i>-0,26</i> <i>0,59</i>	89,00	0,00	1 977,81	1 977,81	RTS I / 2021
93	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami <i>22,2226</i>	m2	22,22 <i>22,22</i>	15,00	0,00	333,34	333,34	VLASTNÍ
776	Podlahy povlakové					20 136,97	20 957,11	41 094,08	
94	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>22,23</i>	m2	22,23 <i>22,23</i>	8,00	0,00	177,84	177,84	RTS I / 2021
95	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy <i>Variant: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i> <i>22,23</i>	m2	22,23 <i>22,23</i>	23,00	0,00	511,29	511,29	RTS I / 2021
96	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*22,23=3334,5) <i>3334,5/10000</i>	KUS	22,23 <i>0,33</i> <i>0,33</i>	3 335,00	1 112,06	0,00	1 112,06	VLASTNÍ
97	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou <i>Variant: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p</i> <i>22,23</i>	m2	22,23 <i>22,23</i>	75,00	0,00	1 667,25	1 667,25	RTS I / 2021
98	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm) <i>1,7*5*22,23*1,05</i>	kg	22,23 <i>198,40</i> <i>198,40</i>	16,00	3 174,44	0,00	3 174,44	VLASTNÍ
99	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC <i>Variant: pouze lepení s dodávkou lepidla</i> <i>podlahovina - PVC ve specifikaci</i> <i>22,23</i>	m2	22,23 <i>22,23</i>	1 100,00	6 752,06	17 700,94	24 453,00	RTS I / 2021
100	284VL	Podlahovina PVC - ZATĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>22,23*1,1</i>	m2	22,23 <i>24,45</i> <i>24,45</i>	250,00	6 113,25	0,00	6 113,25	VLASTNÍ
101	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců <i>Variant: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny</i> <i>2,216+3,176+3,1</i>	m	8,49 <i>8,49</i>	60,00	108,57	400,95	509,52	RTS I / 2021
102	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty <i>Variant: pouze montáž s kotevním materiálem</i> <i>2,485*2+2,216+2,165+1,145+3,176+0,914+3,1+3,1+3,068</i> <i>-1</i> <i>-0,9</i>	m	21,95 <i>23,85</i> <i>-1,00</i> <i>-0,90</i>	30,00	159,78	498,84	658,62	RTS I / 2021
103	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky) <i>21,954*1,1</i>	m	24,15 <i>24,15</i>	100,00	2 414,94	0,00	2 414,94	VLASTNÍ
104	284VL	Podlahovina PVC - ZATĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>21,954*0,05*1,1</i>	m2	1,21 <i>1,21</i>	250,00	301,87	0,00	301,87	VLASTNÍ
784	Malby					544,05	4 742,53	5 286,58	
105	784452911R00	oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst: 3,8 m <i>Variant: barva bílá</i> <i>(2,485*2+2,216+2,165*3,176+3,086*3,1)*2,8</i> <i>2,485*2,216+3,176*2,165+3,086*3,1</i>	m2	88,11 <i>66,16</i> <i>21,95</i>	60,00	544,05	4 742,53	5 286,58	RTS I / 2021
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	2 010,00	2 010,00	
106	900	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL <i>Variant: stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>sedáčka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda</i> <i>2*1,5*2</i>	h	6,00 <i>6,00</i>	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
H776	Podlahy povlakové					0,00	162,80	162,80	
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,30	550,00	0,00	162,80	162,80	RTS I / 2021

			0,296			0,30						
S	Presuny suti							0,00	2 211,85	2 211,85		
108 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62	320,00		0,00		197,98	197,98	RTS I / 2021		
	0,4447+0,174		0,62									
109 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,24	36,00		0,00		44,55	44,55	RTS I / 2021		
	0,6187*2		1,24									
110 979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,62	380,00		0,00		235,11	235,11	RTS I / 2021		
	0,6187		0,62									
111 979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1,24	25,00		0,00		30,94	30,94	RTS I / 2021		
	0,6187*2		1,24									
112 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62	230,00		0,00		142,30	142,30	RTS I / 2021		
	0,6187		0,62									
113 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,76	17,00		0,00		199,84	199,84	RTS I / 2021		
	0,6187*19		11,76									
114 979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00		0,00		4,40	4,40	RTS I / 2021		
115 979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,62	2 200,00		0,00		1 356,74	1 356,74	RTS I / 2021		
	0,6187-0,002		0,62									
	KANCELÁŘ - 4. NP							12 568,79	31 226,57	43 795,36		
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY							0,00	500,00	500,00		
116 100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00		0,00		500,00	500,00	VLASTNÍ		
766	Konstrukce truhlářské							0,00	4 700,00	4 700,00		
117 766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00		0,00		500,00	500,00	RTS I / 2021		
118 766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00	4 200,00		0,00		4 200,00	4 200,00	RTS I / 2021		
771	Podlahy z dlaždic							405,00	67,50	472,50		
119 7711111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	0,90	75,00		0,00		67,50	67,50	RTS I / 2021		
	0,9		0,90									
120 283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	m	0,90	450,00		405,00		0,00	405,00	VLASTNÍ		
	dveře - přechod PVC/		0,90									
775	Podlahy vlysové a parketové							0,00	1 320,34	1 320,34		
121 775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. lišt	m2	12,69	89,00		0,00		1 129,84	1 129,84	RTS I / 2021		
	Varianta: včetně uložení suti na hromady											
	4,493*2,942		13,22									
	-0,935*0,56		-0,52									
122 775VL	Odstanění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	12,70	15,00		0,00		190,50	190,50	VLASTNÍ		
	12,7		12,70									
776	Podlahy povlakové							11 596,82	11 988,64	23 585,47		
123 776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	12,70	8,00		0,00		101,60	101,60	RTS I / 2021		
	12,7		12,70									
124 776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	12,70	23,00		0,00		292,10	292,10	RTS I / 2021		
	Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.											
125 585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,7/2=1905)	KUS	0,19	3 335,00		635,32		0,00	635,32	VLASTNÍ		
	1905/10000		0,19									
126 776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	12,70	75,00		0,00		952,50	952,50	RTS I / 2021		
	Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p											
127 585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	113,35	16,00		1 813,56		0,00	1 813,56	VLASTNÍ		
	1,7*5*12,7*1,05		113,35									
128 776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	12,70	1 100,00		3 857,45		10 112,55	13 970,00	RTS I / 2021		
	Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla											
	podlahovina - PVC ve specifikaci											
129 284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	12,70	250,00		3 492,50		0,00	3 492,50	VLASTNÍ		
	12,7*1,1		13,97									
130 776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	4,50	60,00		57,53		212,47	270,00	RTS I / 2021		
	Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstinu krytiny											
131 776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	13,97	30,00		101,67		317,43	419,10	RTS I / 2021		
	Varianta: pouze montáž s kotvním materiálem											
	4,493*2+2,942*2		14,87									
	-0,9		-0,90									
132 345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky)	m	14,47	100,00		1 446,70		0,00	1 446,70	VLASTNÍ		
	13,97*1,1		15,37									
	-0,9		-0,90									
133 284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	0,77	250,00		192,09		0,00	192,09	VLASTNÍ		
	13,97*0,05*1,1		0,77									
784	Malby							566,97	4 942,35	5 509,32		
134 784452911R00	oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	91,82	60,00		566,97		4 942,35	5 509,32	RTS I / 2021		
	Varianta: barva bílá											
	(2,942*2+4,493+0,935)*2,8		31,67									
	2,942*4,493+4,8*3,5		30,02									
	4,8*2*2,3+3,5*2,3		30,13									
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	6 700,00	6 700,00		
135 900	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení	h	20,00	335,00		0,00		6 700,00	6 700,00	RTS I / 2021		
	Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4											
	4 x psací stůl, 5 x pořadač, židle, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba,											
	demontáž dvou truhlářských nástupnic s konstr., zpětná montáž											
	2*5*2		20,00									
H776	Podlahy povlakové							0,00	93,34	93,34		

136	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,17 0,17	550,00	0,00	93,34	93,34	RTS I / 2021
S		Přesuny suti				0,00	914,40	914,40	
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25 0,25	320,00	0,00	81,28	81,28	RTS I / 2021
138	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,51 0,254*2	36,00	0,00	18,29	18,29	RTS I / 2021
139	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,25 0,254	380,00	0,00	96,52	96,52	RTS I / 2021
140	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,76 0,254*3	25,00	0,00	19,05	19,05	RTS I / 2021
141	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25 0,254	230,00	0,00	58,42	58,42	RTS I / 2021
142	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,83 0,254*19	17,00	0,00	82,04	82,04	RTS I / 2021
143	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	2,20	2,20	RTS I / 2021
144	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,25 0,254-0,001	2 200,00	0,00	556,60	556,60	RTS I / 2021
Celkem:							231 725,50		

Poznámka: