SMLOUVA O DÍLO č. 211/2021

sjednaná dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubí
Zastoupeno starostou města Ing. Petrem Pípalem
Adresa: Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1
IČ: 00266281
DIČ: CZ00266281
Bankovní spojení: ČS Teplice, č. ú. 27-1060455319/0800
Zastoupení ve věcech technických:
Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí technického odboru MěÚ Dubí
tel: 606636904, email: panchartek@mesto-dubi.cz
Bc. Lukáš Jačka, referent technického odboru MěÚ Dubí
tel: 778752588, email: jacka@mesto-dubi.cz

Zhotovitel: Alpin Mont Servis s.r.o.
Sídlo/ Místo podnikání: Ruská 68/94, 417 01 Dubí I
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Pospíšil, jednatel
Oprávnění jednat ve věcech technických: Libor Novotný, jednatel
IČ: 25491270
DIČ: CZ 25491270
Bankovní spojení: ČSOB Teplice , č. účtu 288191589/0300
Tel.: 417538188
E – mail: alpin@alpinmont.cz
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 20682

2. Předmět a místo plnění smlouvy

2.1 Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Rekonstrukce střechy ZUŠ, ul. Dlouhá 134, Dubí“** v rozsahu projektové dokumentace zpracované projektantem Janem Pavlátem, ČKAIT 0401512, č. dokumentace S14/21, a cenové nabídky zhotovitele. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován a veškeré činnosti ke zhotovení díla potřebné (dále jen „dílo“).

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit v souladu s dále sjednanými podmínkami zhotoviteli cenu díla.

2.3 Místo plnění: Místem plnění je objekt Základní umělecké školy v **Dlouhé ulici čp. 134 v Dubí,** na pozemku p. č. 224, k. ú. Běhánky. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a PD a je si vědom toho, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl a měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.

2.4 Víceprací se rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky

zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem nebo TDI objednatele a pokud byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího uzavření dodatku ke smlouvě nad rámec sjednaného rozsahu díla, nemá objednatel povinnost uhradit. Trvá-li na tom objednatel, musí zhotovitel takové práce odstranit na svůj náklad a uvést stav do souladu s poskytnutými podklady.

2.5 Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout jednostranně i po uzavření této smlouvy o zúžení rozsahu díla o některé práce a výkony obsažené v cenové nabídce zhotovitele. O takovém zúžení předmětu díla, které celkově nesmí přesáhnout 15% z ceny díla, se smluvní strany zavazují uzavřít do jednoho týdne od návrhu objednatele dodatek ke smlouvě s tím, že zhotovitel je povinen přistoupit na uzavření takového dodatku a pokud do jednoho týdne od doručení k návrhu dodatku nepřipojí svůj podpis, má se za to, že byl dodatek uzavřen sedmým dnem po jeho doručení zhotoviteli. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, kromě případů, kdy již prokazatelně nakoupil materiál na zhotovení té části díla, o kterou má být rozsah díla zúžen. Na tuto skutečnost je povinen objednatele upozornit. Objednatel je oprávněn toto své právo použít pouze do doby, kdy objednatel zahájil práce na té části díla, o kterou má být předmět plnění zúžen.

3. Termín plnění smlouvy

3.1 Dílo bude plněno v termínu **do 60-ti dnů** od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. K předání místa realizace dojde nejpozději do 30.9.2021. O předání staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku nebo jiný písemný protokol.

3.2 Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména:

a) Při prodlení objednatele s plněním jeho závazků dle této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, pokud je takové prodlení objektivně způsobilé zapříčinit prodlení plnění zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

b) Úředním zásahem /zákaz prací na díle vydaný k tomu oprávněným orgánem z důvodů neležících na straně zhotovitele, změna technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla a jeho předání, apod./

c) Vyšší mocí / objektivně nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod./

d) V důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu díla objednatelem, změny projektu apod.

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností nebo jejich následků a vyžaduje-li to situace, dohodnou i změnu termínu plnění.

4. Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Cena díla je smluvní, pevná a konečná a činí **1.752.811,30 Kč bez DPH a 2.120.901,67 Kč včetně DPH** ve výši 21% platné v den uzavření smlouvy. Strany prohlašují za nesporné, že v ceně jsou zahrnuty rovněž mj. náklady na spotřebované energie, odvoz a likvidaci odpadů, vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, dopravu materiálu a jeho pořízení, jakož i veškeré ostatní nezbytné náklady na zhotovení díla.

4.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze tehdy, pokud zhotovitel provede vícepráce, ke kterým dal objednatel písemný souhlas formou dodatku ke smlouvě a jejichž cena bude sjednána v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Smluvní strany považují za sjednané a nezpochybnitelné, že zhotovitel nemá bez uzavření dodatku smlouvy o rozsahu a ceně viceprací nárok na zaplacení. Uzavření takového dodatku ke smlouvě musí být rovněž v souladu se zákonem o obcích a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4.3 Pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění zhotovitele, pak má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. O tomto bude sjednán dodatek ke smlouvě. Hodnota prací neprovedených bude vypočtena a oceněna v souladu s principy ocenění použitými pro stanovení smluvní ceny nebo jinou dohodou smluvních stran. Uzavření takového dodatku ke smlouvě musí být rovněž v souladu se zákonem o obcích a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4.4 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě účetního a daňového dokladu („faktura") vystaveného zhotovitelem, bezhotovostní platbou na účet zhotovitele. Splatnost faktury zhotovitele je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4.5 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.

4.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že bude-li zhotovitel prokazatelně v prodlení s placením daňových a účetních dokladů svým subdodavatelům, má objednatel právo převzít jeho dluh vůči těmto subdodavatelům a zaplatit jej subdodavatelům s tím, že takové plnění bude započteno na úhradu pohledávek zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost úplný seznam jeho subdodavatelů, kteří se na zhotovení díla účastní.

4.7 Objednatel je oprávněn dílo převzít i tehdy, pokud má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve svém souhrnu nebrání řádnému provozování a užívání díla. Takové vady musí být odstraněny do 5 (slovy pěti) pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že se strany nedohodnou na specifikaci vad a nedodělků, není povinen objednatel dílo převzít a dílo se považuje za nesplněné. Pro případ předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn navíc objednatel pozastavit v souladu s výše uvedenými podmínkami zhotoviteli 10 % z ceny díla, a to do doby úplného odstranění veškerých vad a nedodělků.

4.8 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami.

5. Záruka za jakost díla

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle bodu 2.1 této smlouvy bude mít vlastnosti obvyklé a potřebné dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem, které se na dílo vztahují po dobu záruční doby a přejímá záruku za jakost prací díla po dobu **60 (slovy šedesát) měsíců** od data písemného převzetí celého díla objednatelem. Záruka za dodaný materiál se řídí záručními podmínkami výrobce (prodejce). Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zásahem objednatele nebo třetí osoby a vady vzniklé nahodilou událostí. Po dobu záruky za jakost díla odstraní zhotovitel na svoje vlastní náklady případné vady díla, na které se záruka vztahuje. V případě odstranění vady dodáním nového plnění běží ohledně nového plnění nová záruční doba.

5.2 Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně upozornit zhotovitele a k posouzení oprávněnosti reklamace a důvodů vzniku vad umožnit jeho pracovníkům odbornou prohlídku ve stavu, v jakém byly zjištěny. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději *do 3 pracovních* dnů ode dne písemného vyrozumění, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

5.3 Vady zjištěné a uplatněné v průběhu přejímacího řízení odstraní zhotovitel do konce přejímacího řízení, případně nejpozději *do 5 pracovních* dnů od podpisu předávacího protokolu u vad, které budou sepsány v přejímacím protokolu. U vad zjištěných v záruční době je povinen zhotovitel k jejich odstranění *do 14 dnů ode dne zhotovitelem provedené odborné prohlídky (nejpozději ovšem do 21 dnů ode dne reklamace objednatele),* pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel ze svého. Zhotovitel nesmí použít na odstranění vad jiné než sjednané materiály, pokud se s objednatelem nedohodne v konkrétním případě jinak.

5.4 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i ty vady, které neuznal jako vady díla a nést jejich náklady až do rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že se nejedná o vady případně o takové vady, za které nenese odpovědnost.

5.5 Objednatel se zavazuje poskytnout při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, zejména umožnit zhotoviteli provádění prací na odstranění vad. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele mu vydat potvrzení o odstranění vady a termínu odstranění.

5.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Odstranění takto vzniklých vad není obsaženo ve smluvní ceně.

6. Smluvní pokuty, sankce

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo objednateli včas, tedy v termínu sjednaném v odstavci 3.1 jako termín pro splnění díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve *výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.*

6.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtách dohodnutých v zápise o odevzdání a převzetí díla nebo v zápise o projednání reklamace, či v termínu sjednaném v této smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši *300 Kč za každou vadu a den prodlení.*

6.3 Pro případ porušení povinností zhotovitele sjednaných v odstavcích 7.1, 7.5, 7.6, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve *výši 500 Kč za každý případ porušení smlouvy*.

6.4 Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem škody na jeho straně a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na náhradu škody.

6.5 Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle obecně závazného předpisu.

7. Základní povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací dle smlouvy technické a technologické normy vztahující se na tyto práce, dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a ekologické zásady ve smyslu platných předpisů. Dále je zhotovitel povinen neobtěžovat nad míru přiměřenou poměrům obyvatele okolních objektů nadměrným hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady a vibracemi. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla. Zhotovitel je povinen *do 3 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště.*

7.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen neprodleně písemně na tyto skutečnosti objednatele resp. TDI upozornit.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

7.4 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným osobám objednatele kontrolu provádění díla.

7.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s příslušnými předpisy ode dne zahájení prací až do odstranění vad z předávacího protokolu. Během provádění prací musí být stavební deník trvale na stavbě přístupný pro oprávněné osoby *v obvyklé pracovní době (8.00 – 15.30).* Denní zápisy musí být vedeny v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly zapisované skutečnosti a v deníku nesmí být volná místa. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku technický dozor a další osoby oprávněné k jednání dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen ukládat kopie denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly kopie k dispozici v případě zničení originálu.

7.6 Neodporuje-li to zákonu o veřejných zakázkách, je Zhotovitel oprávněn nechat provést v subdodávce části díla, nepřesahující svým rozsahem 50% z rozsahu (ceny) díla. Toto jej však nezbavuje odpovědnosti za provedení díla vůči objednateli. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele mu sdělit údaje o subdodavatelích díla. Porušení povinnost sjednané ve větě prvé a třetí je považováno za důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

7.7 Technický dozor nebo objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací na díle, a to po předchozím písemném upozornění zhotovitele na nedostatky prací. O tomto budou učiněny zápisy do SD. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění prací tehdy, pokud upozornil objednatele na nevhodnost pokynů TDI či objednatele, jestliže má za to, že takové pokyny podstatně ztěžují či znemožňují provádění díla.

7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla podstatné překážky, týkající se provádění díla, které znemožňují provedení díla řádně nebo včas, je povinen toto oznámit objednateli neprodleně

zápisem do SD spolu s návrhem na technické řešení. Do dosažení dohody o řešení je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

7.9 V případě oprávněného odstoupení zhotovitele od smlouvy není tento oprávněn uplatňovat náhradu ušlého zisku.

7.10 Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí zabezpečit splnění těchto předpokladů:

- musí dokončit dílo v souladu se smlouvou a pokyny technického dozoru (objednatele)

- musí zabezpečit, že řádně proběhlo vyzkoušení díla

- zabezpečit, aby byly provedeny předepsané zkoušky, vyžadované technickými normami nebo obecně závaznými předpisy

- předat u použitých materiálů atesty a další doklady, předepisované obecně závaznými předpisy (doklady o shodě apod.)

8. Základní povinnosti objednatele

8.1 Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle objednatelem odsouhlasených změn a v souladu s ostatními ujednáním této smlouvy.

8.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu podle odstavce 3.1 s tím, že zhotovitel je povinen neprodleně zahájit po převzetí staveniště práce na díle.

8.3 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně sdělit zhotoviteli, zda požaduje provést vícepráce, na které byl zhotovitelem upozorněn a vyjádřit se k cenovému návrhu, předloženému formou návrhu dodatku smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla zhotoviteli na jeho výzvu další potřebnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

8.4 Objednatel není povinen umožnit zhotoviteli připojení na zásuvku elektrické energie a zajistit užívání užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu hradí ze svého zhotovitel, když je tato spotřeba součástí ceny za dílo.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Tato smlouva má celkem 7 stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran.

9.3 Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

9.4 Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku zasílat veškeré písemnosti na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po odeslání písemnosti doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či bydliště, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností a v případě, že doručení písemnosti zmařila.

9.5 Změny nebo doplňky této smlouvy a uvedených příloh mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech apod.

9.7 V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů se smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy (dohody). Smluvní strany zejména budou zachovávat mlčenlivost o všech zpracovávaných údajích, o skutečnostech týkajících se veškerých obchodních činností a záměrů zadavatele, o konkrétních operacích zpracování, jejich povaze, rozsahu, kontextu a účelu. Touto povinností mlčenlivosti jsou vázány nejenom po dobu trvání smlouvy (dohody), ale i po jejím skončení. Smluvní strany se zavazují přijmout všechna opatření nařízení č. 2016/679 požadovaná podle čl. 28 Zpracovatel a čl. 32 Zabezpečení zpracování, dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele, být správci a pověřenci nápomocen, jde-li o žádosti člověka, jehož osobní údaje jsou zpracovávány. Být nápomocen správci při zjišťování souladu s povinnostmi vyplývajícími z čl. 32 až 36 nařízení. Dodržovat povinnost v souladu s rozhodnutím správce osobní údaje vymazat nebo vrátit správci (a zničit kopie). Vzájemně si na vyžádání poskytovat informace potřebné k doložení toho, že byly splněny příslušné povinnosti.

v Dubí dne 10.9.2021

Objednatel : Město Dubí

MĚSTO DUBÍ 6 okres Teplice

Ing.Petr Pípal – starosta města Dubí

V Dubí dne 1.9.2021

Zhotovitel : Alpin Mont Servis s.r.o.

ALPIN MONT SERVIS s.r.o.
Ruská 68/94, Dubí 417 01
IČO: 25491270, DIČ: CZ25491270

Ing. Jan Pospíšil – jednatel

VERLAG DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Oprava střechy ZUŠ**	Objednatel:	Město Dubí, Ruská 264, Dubí	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Jan Pavlát	IČ/DIČ:	69396710/
Lokalita:	ZUŠ Dubí, Dlouhá č.p.134	Zhotovitel:	Alpin Mont Servis s.r.o.	IČ/DIČ:	25491270/CZ25491270
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	108
JKSO:		Zpracoval:	Jan Pavlát	Datum:	18.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	110 127,02	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		51 052,76
	Montáž	206 764,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	735 992,37	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	526 813,88				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	259,68				Ostatní		0,00
	Montáž	37 565,32				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		84 236,25						
ZRN celkem		1 701 758,54	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		51 052,76
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 752 811,30**
Základ 21%	**1 752 811,30**	**DPH 21%**	**368 090,37**	**Celkem včetně DPH**	**2 120 901,67**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	7.9.2021 ALPIN MONT SERVIS s.r.o. Ruská 68/94, Dubí 417 01 IČO: 25491270, DIČ: CZ25491270 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Oprava střechy ZUŠ**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Dubí, Ruská 264, Dubí
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	Jan Pavlát
Lokalita:	ZUŠ Dubí, Dlouhá č.p.134	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Alpin Mont Servis s.r.o.
Zpracoval:	Jan Pavlát	Zpracováno dne:	18.05.2021	Zpracováno dne:	18.06.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné	24 948,46	16 211,54	41 160,00	7,46
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	5 976,87	9 349,13	15 326,00	0,16
	62	Úprava povrchů vnější	10 054,30	39 393,55	49 447,85	0,93
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	64 378,64	140 817,27	205 195,91	14,30
	96	Bourání konstrukcí	0,00	7 840,00	7 840,00	6,25
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 266,28	3 266,28	0,44
	S	Přesuny sutí	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	35 170,45	23 867,61	59 038,06	1,69
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	562,50	562,50	0,00
	762	Konstrukce tesařské	91 126,24	168 924,56	260 050,80	8,33
	764	Konstrukce klempířské	100 456,19	162 943,35	263 399,54	5,49
	765	Krytina tvrdá	507 981,08	183 256,65	691 237,74	3,39
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	5 812,50	5 812,50	0,45
	783	Nátěry	1 258,42	9 438,96	10 697,38	0,03
	M	Montážní přirážky	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
	M21	Elektromontáže	3 778,44	27 746,56	31 525,00	0,30
	M65	Elektroinstalace	1 250,00	850,00	2 100,00	0,00
				Celkem:	**1 701 758,54**	

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Oprava střechy ZUŠ**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Dubí, Ruská 264, Dubí
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	Jan Pavlát
Lokalita:	ZUŠ Dubí, Dlouhá č.p.134	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Alpin Mont Servis s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	18.06.2021	Zpracoval:	Jan Pavlát

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**		**0,00**	
1		078881111R00	Vyčištění kominů po opravě, jakékoliv výšky	m3	3,920	1 020,41	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			*1,65*0,53*0,53*		*0,463*							
			*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*							
			*1,65*0,92*0,5*		*0,759*							
			*1,65*1,07*0,5*		*0,883*							
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**24 948,46**	**16 211,54**	**41 160,00**		**7,46**	
2		314231149R00	Zdivo kominů z CP 25 P20 na MC 25 pod omítku	m3	3,920	10 500,00	24 948,46	16 211,54	41 160,00	1,90	7,46	RTS I / 2021
			*1,65*0,53*0,53*		*0,463*							
			*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*							
			*1,65*0,92*0,5*		*0,759*							
			*1,65*1,07*0,5*		*0,883*							
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**5 976,87**	**9 349,13**	**15 326,00**		**0,16**	
3		411200021RAA	Betonová kominová hlava tl.80 mm C 20/25 do 1 m2	m2	0,250	35 000,00	2 993,37	5 756,63	8 750,00	0,40	0,10	RTS II / 2020
		Varianta:	*tloušťka 8cm, bednění, výztuž*									
			*0,08*0,63*0,6*		*0,030*							
			*0,08*1,2*0,6*2*		*0,115*							
			*0,08*1,02*0,6*		*0,049*							
			*0,08*1,17*0,6*		*0,056*							
4		273351216R00	Bednění kominových hlav - odstranění	m2	1,644	1 000,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			0,1(0,63+0,63+0,6+0,6)*		*0,246*							
			0,1(1,2+1,2+0,6+0,6)*2*		*0,720*							
			0,1(1,02+1,02+0,6+0,6)*		*0,324*							
			0,1(1,17+1,17+0,6+0,6)*		*0,354*							
5		273351215RT1	Bednění kominových hlav - zřízení	m2	1,644	3 000,00	2 983,51	1 948,49	4 932,00	0,04	0,06	RTS II / 2020
		Varianta:	*bednící materiál prkna*									
			0,1(0,63+0,63+0,6+0,6)*		*0,246*							
			0,1(1,2+1,2+0,6+0,6)*2*		*0,720*							
			0,1(1,02+1,02+0,6+0,6)*		*0,324*							
			0,1(1,17+1,17+0,6+0,6)*		*0,354*							
		62	**Úprava povrchů vnější**				**10 054,30**	**39 393,55**	**49 447,85**		**0,93**	
6		622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	27,219	250,00	1 297,17	5 507,58	6 804,75	0,03	0,69	RTS II / 2020
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*							
7		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	27,219	450,00	2 893,03	9 355,52	12 248,55	0,00	0,01	RTS II / 2020
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*							
8		622489151RA0	Omítka s výztužnou stěrkou,silikát. složZ	m2	27,219	450,00	5 864,11	6 384,44	12 248,55	0,01	0,23	RTS II / 2020
		Varianta:	*omítka 1,5 mm*									
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*							
9		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	90,730	200,00	0,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*pod oplechování*									
			(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)		*90,730*							
		90	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**0,00**	**6 250,00**	**6 250,00**		**0,00**	
10		900 R01	HZS - demontáž SAT antény vč.držáku	h	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*stavební dělník v tarifní třídě 4*									
11		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,000	500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Varianta:	*revize hromosvodu vč.měření zemního odporu*									
			10		*10,000*							
		94	**Lešení a stavební výtahy**				**64 378,64**	**140 817,27**	**205 195,91**		**14,30**	
12		941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	681,445	65,00	19,37	44 274,55	44 293,93	0,02	12,52	RTS II / 2020
			8,5(14,9+3,5+4,45+5,45+8,3+2,2+8+13,92+19,45)*		*681,445*							
13		941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 362,890	45,00	56 494,41	4 835,64	61 330,05	0,00	1,32	RTS II / 2020
			*681,445*2*		*1 362,890*							
14		941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	681,445	55,00	0,00	37 479,48	37 479,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
			681,445		*681,445*							
15		944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	80,170	100,00	1 050,40	6 966,60	8 017,00	0,00	0,39	RTS II / 2020
			(14,9+3,5+4,45+5,45+8,3+2,2+8+13,92+19,45)		*80,170*							
16		944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	681,445	12,00	0,00	8 177,34	8 177,34	0,00	0,00	RTS II / 2020
			681,445		*681,445*							
17		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 362,890	5,00	6 814,45	0,00	6 814,45	0,00	0,07	RTS II / 2020
			*681,445*2*		*1 362,890*							
18		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	681,445	6,00	0,00	4 088,67	4 088,67	0,00	0,00	RTS II / 2020
			681,445		*681,445*							
19		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,300	450,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			14,3		*14,300*							
20		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,848	1 250,00	0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**7 840,00**	**7 840,00**		**6,25**	
21		962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	3,920	2 000,00	0,00	7 840,00	7 840,00	1,59	6,25	RTS I / 2021
			*1,65*0,53*0,53*		*0,463*							
			*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*							
			*1,65*0,92*0,5*		*0,759*							
			*1,65*1,07*0,5*		*0,883*							
		97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**3 266,28**	**3 266,28**		**0,44**	
22		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	27,219	120,00	0,00	3 266,28	3 266,28	0,02	0,44	RTS II / 2020
		Varianta:	*atiky a omítnuté komíny*									
			27,219		*27,219*							
		S	**Přesuny suti**				**0,00**	**21 599,00**	**21 599,00**		**0,00**	
23		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,570	350,00	0,00	3 349,50	3 349,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			6,25+0,44+2,88		*9,570*							
24		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,570	350,00	0,00	3 349,50	3 349,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			9,57		*9,570*							
25		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,700	30,00	0,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			*9,57*10*		*95,700*							
26		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,570	950,00	0,00	9 091,50	9 091,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			9,57		*9,570*							
27		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	350,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			4,5		*4,500*							
28		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	750,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			4,5		*4,500*							
29		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 764 Klepmpířské konstrukce	t	45,000	30,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			*4,5*10*		*45,000*							
30		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	-1 000,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			4,5		*4,500*							
31		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 712 lepenka	t	0,350	350,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			0,35		*0,350*							
32		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 712 lepenka	t	0,350	750,00	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			0,35		*0,350*							
33		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 712 lepenka	t	3,500	30,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*kontejnerem 4 t*									
			*0,35*10*		*3,500*							

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
34		979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy - 712 lepenka	t	0,350	1 850,00	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			0,35		*0,350*							
		712	**Izolace střech (živičné krytiny)**				**35 170,45**	**23 867,61**	**59 038,06**		**1,69**	
35		712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	47,387	45,00	0,00	2 132,42	2 132,42	0,01	0,28	RTS II / 2020
		Varianta:	*z ploch jednotlivě do 10 m2*									
			*3,08*8,762*		*26,987*							
			*3,4*6*		*20,400*							
36		712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2	47,387	20,00	0,00	947,74	947,74	0,00	0,09	RTS II / 2020
			*3,08*8,762*		*26,987*							
			*3,4*6*		*20,400*							
37		931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým tmelem	m	41,960	140,00	4 101,03	1 773,37	5 874,40	0,00	0,04	RTS II / 2020
			3,08+3,08+8,3+8,7+3,4+3,4+6+6		*41,960*							
38		712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.	m2	47,387	250,00	6 649,90	5 196,85	11 846,75	0,02	0,93	RTS II / 2020
		Varianta:	*1vrstva - vč. dodávky SBS modifikovaný pás*									
			*3,08*8,762*		*26,987*							
			*3,4*6*		*20,400*							
39		712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	47,387	350,00	11 722,72	4 862,73	16 585,45	0,01	0,25	RTS II / 2020
		Varianta:	*1 vrstva - včetně dodávky SBS modifikovaný pás*									
			*3,08*8,762*		*26,987*							
			*3,4*6*		*20,400*							
40		712841559RZ1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	6,563	450,00	1 212,91	1 740,44	2 953,35	0,01	0,03	RTS II / 2020
		Varianta:	*1 vrstva - včetně dodávky SBS modifikovaný pás*									
			0,25(2,07+3,08+3,4+3,4+6+8,3)*		*6,563*							
41		712331101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, pásy na sucho	m2	47,387	350,00	11 483,89	5 101,56	16 585,45	0,00	0,05	RTS II / 2020
		Varianta:	*1 vrstva - včetně dodávky podkladního pásu modifikovaného*									
			*3,08*8,762*		*26,987*							
			*3,4*6*		*20,400*							
42		998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,690	1 250,00	0,00	2 112,50	2 112,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			1,69		*1,690*							
		721	**Vnitřní kanalizace**				**0,00**	**562,50**	**562,50**		**0,00**	
43		721300942R00	Pročistění lapačů střešních splavenin	kus	5,000	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			5		*5,000*							
44		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,050	1 250,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			0,05		*0,050*							
		762	**Konstrukce tesařské**				**91 126,24**	**168 924,56**	**260 050,80**		**8,33**	
45		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	101,825	45,00	0,00	4 582,13	4 582,13	0,02	1,53	RTS II / 2020
			8,4(15,45+12,1)*2*1,1*0,2*		*101,825*							
46		762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	101,825	390,00	20 211,07	19 500,68	39 711,75	0,01	1,48	RTS II / 2020
		Varianta:	*včetně dodávky prken tloušťky 24 mm*									
			101,825		*101,825*							
47		762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,500	60,00	473,02	7 056,98	7 530,00	0,01	1,28	RTS I / 2021
			125,5		*125,500*							
48		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,500	495,00	22 811,70	39 310,80	62 122,50	0,02	1,99	RTS I / 2021
		Varianta:	*včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16*									
			125,5		*125,500*							
49		762340132RAA	Latování střech rozteč 40 cm, impregnace	m2	509,124	180,00	27 943,66	63 698,66	91 642,32	0,00	1,34	RTS I / 2021
		Varianta:	*latě 4 x 6 cm, včetně dodávky řeziva*									
			8,4(15,45+12,1)*2*1,1*		*509,124*							
50		762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnící pěnou	m2	463,680	95,00	19 686,78	24 362,82	44 049,60	0,00	0,72	RTS I / 2021
		Varianta:	*včetně dodávky latí 4/6 cm*									
			*8,4*2*(12,1+15,5)*		*463,680*							
51		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,330	1 250,00	0,00	10 412,50	10 412,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			8,33		*8,330*							
		764	**Konstrukce klempířské**				**100 456,19**	**162 943,35**	**263 399,54**		**5,49**	
52		764252403R00	KL1 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	69,050	650,00	24 388,08	20 494,42	44 882,50	0,00	0,21	RTS II / 2020
			14,9+3,5+19,5+4,45+2,5+8+3,4+4+8,8		*69,050*							
53		764554403R00	KL2 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	33,500	250,00	0,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
		Varianta:	*zpětná montáž bez dodávky*									
			*3*8,5*		*25,500*							

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			3,5		*3,500*							
			4,5		*4,500*							
54		764367291R00	KL3 Montáž oplechování komínu TiZn do 6 m2	m2	7,420	1 950,00	574,57	13 894,43	14 469,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			0,5(0,53+0,53+0,5+0,5)*		*1,030*							
			0,5(1,1+1,1+0,6+0,6)*2*		*3,400*							
			0,5(1,07+1,07+0,5+0,5)*		*1,570*							
			0,5(0,92+0,92+0,5+0,5)*		*1,420*							
55		764530440RT2	KL4 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	18,700	1 050,00	10 606,33	9 028,67	19 635,00	0,00	0,08	RTS II / 2020
		Varianta:	*nalepení Enkolitem*									
			8,3+6+3,4+1		*18,700*							
56		764901202R00	KL5 úžlabní plech – systémové oplechování	m	9,500	865,00	3 981,64	4 235,86	8 217,50	0,00	0,02	RTS I / 2021
			9,5		*9,500*							
57		764918911R00	KL6 Z+M závětrné lišty z ocel.lak.plechu rš 308mm	m	33,600	350,00	275,35	11 484,65	11 760,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
			*8,4*4*		*33,600*							
58		764901206R00	KL7 okapový plech – systémové oplechování	m	69,050	320,00	17 540,33	4 555,67	22 096,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
			69,05		*69,050*							
59		764901205R00	KL8 okapový plech – systémové oplechování	m	69,050	260,00	14 018,42	3 934,58	17 953,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
			69,05		*69,050*							
60		764292661RT1	KL9 Oplechování okapní hrany z TiZn RŠ 250	m	12,200	320,00	1 673,04	2 230,96	3 904,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
			8,8+3,4		*12,200*							
61		764391210R00	KL10 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	12,760	320,00	846,65	3 236,55	4 083,20	0,00	0,03	RTS II / 2020
			3,08+3,08+6,6		*12,760*							
62		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	1,000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			1		*1,000*							
63		764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	81,250	40,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,26	RTS II / 2020
			69,05+12,2		*81,250*							
64		764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	17,700	40,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
			17,7		*17,700*							
65		764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	7,420	250,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,01	0,05	RTS II / 2020
			7,42		*7,420*							
66		764345831R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
67		764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	85,000	25,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,08	RTS II / 2020
			85		*85,000*							
68		764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	69,050	20,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,23	RTS II / 2020
			69,05		*69,050*							
69		764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	6,000	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
70		764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	46,360	40,00	0,00	1 854,40	1 854,40	0,00	0,09	RTS II / 2020
			33,6+12,76		*46,360*							
71		764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	6,000	30,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
72		764453875R00	Demontáž odskoků o str.nebo D až 200 mm	kus	6,000	30,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
73		764456855R00	Demontáž kolen výtokových,kruhových,do D 200 mm	kus	6,000	30,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
74		767896920R00	Těsnění spár styků tmelením - silikon	m	73,400	65,00	0,00	4 771,00	4 771,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*přechod oplechování x omítka*									
			7,42/0,5		*14,840*							
			33,6		*33,600*							
			12,2		*12,200*							
			12,76		*12,760*							
75		764551614R00	Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 120 mm	kus	6,000	380,00	1 967,70	312,30	2 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
76		764551623R00	Odskok soklový Ti Zn kruhový, 120 mm	kus	6,000	580,00	3 162,78	317,22	3 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
77		764554492R00	Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové	kus	34,000	125,00	214,58	4 035,42	4 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
			34		*34,000*							
78		764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	6,000	180,00	52,83	1 027,17	1 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			6		*6,000*							
79		764358201R00	Háky pro TiZn žlaby, rš 330mm	kus	85,000	220,00	5 260,34	13 439,66	18 700,00	0,00	0,22	RTS II / 2020
			85		*85,000*							
80		764242424RT1	Odvětrávací hlavice pro kanalizaci pr.110mm	kus	1,000	2 520,00	982,35	1 537,65	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
81		5534425331	Kotlík závěsný půlkulatý tvar G svislý 333/120	kus	6,000	350,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			6		*6,000*							
82		55351314.6	Čelo žlabové TiZn	kus	10,000	250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
			10		*10,000*							
83		764771317R00	prostupová taška pro falcované tašky	kus	1,000	2 350,00	2 297,99	52,01	2 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
84		764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° - ALUKRYT	m2	509,124	60,00	0,00	30 547,44	30 547,44	0,01	3,73	RTS I / 2021
			509,124		*509,124*							
85		764841298R00	Komínová krycí stříška TiZn - protidešťová	kus	5,000	2 890,00	8 013,22	6 436,78	14 450,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		Varianta:	*dodávka + montáž*									
			5		*5,000*							
86		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	5,490	1 250,00	0,00	6 862,50	6 862,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
			5,49		*5,490*							
		765	**Krytina tvrdá**				**507 981,08**	**183 256,65**	**691 237,74**		**3,39**	
87		765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	610,949	95,00	29 322,68	28 717,47	58 040,16	0,00	0,07	RTS I / 2021
			*509,124*1,2*		*610,949*							
88		764901323RT1	sněh.zábrany trubk.,l= 3,0 m – systémové ke krytině	kus	17,000	3 860,00	54 913,31	10 706,69	65 620,00	0,01	0,18	RTS I / 2021
		Varianta:	*ocel pozink*									
			51/3		*17,000*							
89		764901317R00	pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm – systémové ke krytině	m	27,600	285,00	6 885,29	980,71	7 866,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			12,1+15,5		*27,600*							
90		764901316R00	pás větrací ochranný OVP 80x5000 mm – systémové ke krytině	m	69,050	75,00	885,72	4 293,03	5 178,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
			69,05		*69,050*							
91		764901311R00	střešní vikýř, rozměr 650x650mm – systémové ke krytině	kus	7,000	3 650,00	20 498,99	5 051,01	25 550,00	0,01	0,06	RTS I / 2021
			7		*7,000*							
92		764901310R00	komínek odvětr.,DN 110 mm,izolovaný – systémové ke krytině	kus	1,000	2 650,00	2 237,48	412,52	2 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
93		764901101RT2	tašková tabule ,na dřevo,do 30°	m2	509,124	670,00	262 161,24	78 951,84	341 113,08	0,01	2,85	RTS I / 2021
		Varianta:	*tl.0,5 mm – specifikace viz.technická zpráva*									
			509,124		*509,124*							
94		765312775R00	Střešní lávka š=400 mm vč.zábradlí	kus	35,000	4 450,00	113 219,43	42 530,57	155 750,00	0,00	0,17	RTS I / 2021
			35		*35,000*							
95		210040101R00	Trubka střešníková bez držáku	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
96		764901302R00	hřeben, střecha jednoduchá, do 30°– systémové ke krytině	m	27,600	650,00	15 279,41	2 660,59	17 940,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
			27,60		*27,600*							
97		765367113R00	Anténní průchodka	kus	1,000	3 550,00	2 577,54	972,46	3 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
98		998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	3,391	2 250,00	0,00	7 629,75	7 629,75	0,00	0,00	RTS I / 2021
		767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**0,00**	**5 812,50**	**5 812,50**		**0,45**	
99		767851801R00	Demontáž komínových lávek - pochůz. konstrukce	m	15,000	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,03	0,45	RTS I / 2021
			15		*15,000*							
100		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,450	1 250,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
		783	**Nátěry**				**1 258,42**	**9 438,96**	**10 697,38**		**0,03**	
101		783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	164,575	65,00	1 258,42	9 438,96	10 697,38	0,00	0,03	RTS II / 2020
			101,825		*101,825*							
			*125,50*0,5*		*62,750*							
		M	**Montážní přirážky**				**0,00**	**23 250,00**	**23 250,00**		**0,00**	
102		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	15,000	1 550,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*plošina - hodinová sazba*									
			15		*15,000*							
		M21	**Elektromontáže**				**3 778,44**	**27 746,56**	**31 525,00**		**0,30**	
103		210293001R00	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	125,000	95,00	0,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			125		*125,000*							

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
104		073877111R00	Montáž hromosvodů, v. 30 m.	kus	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		Varianta:										
			1		*1,000*							
105		764919408R00	M.držáků hromosvodu z lakovaného plechu	kus	30,000	255,00	3 518,75	4 131,25	7 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		Varianta:	*vč.dodávky*									
			30		*30,000*							
106		210200020RAB	Hromosvod - demontáž nadstřešní části	kompl	1,000	1 500,00	259,68	1 240,32	1 500,00	0,30	0,30	RTS I / 2021
		Varianta:	*pro administrativní budovy*									
			1		*1,000*							
		M65	**Elektroinstalace**				**1 250,00**	**850,00**	**2 100,00**		**0,00**	
107		650021161R00	Montáž konzole pro anténu	kus	1,000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
108		48420200.A	Držák univerzální - anténní	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			1		*1,000*							
							Celkem:		**1 701 758,54**			

Poznámka:
Technická specifikace střešní krytiny a oplechování je uvedena v technické zprávě projektové dokumentace.

VERLAG DASHÖFER

Výkaz výměr

Název stavby:	**Oprava střechy ZUŠ**	Objednatel:	Město Dubí, Ruská 264, Dubí
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Jan Pavlát
Lokalita:	ZUŠ Dubí, Dlouhá č.p.134	Zhotovitel:	Alpin Mont Servis s.r.o.
Zpracoval:	Jan Pavlát	Zpracováno dne:	18.06.2021


Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		0	**Všeobecné konstrukce a práce**			
1		078881111R00	Vyčištění komínů po opravě, jakékoliv výšky	m3	3,920	0,00
			*1,65*0,53*0,53*		*0,463*	
			*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*	
			*1,65*0,92*0,5*		*0,759*	
			*1,65*1,07*0,5*		*0,883*	
		31	**Zdi podpěrné a volné**			
2		314231149R00	Zdivo komínů z CP 25 P20 na MC 25 pod omítku	m3	3,920	0,00
			*1,65*0,53*0,53*		*0,463*	
			*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*	
			*1,65*0,92*0,5*		*0,759*	
			*1,65*1,07*0,5*		*0,883*	
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**			
3		411200021RAA	Betonová komínová hlava tl.80 mm C 20/25 do 1 m2	m2	0,250	0,00
			*0,08*0,63*0,6*		*0,030*	
			*0,08*1,2*0,6*2*		*0,115*	
			*0,08*1,02*0,6*		*0,049*	
			*0,08*1,17*0,6*		*0,056*	
4		273351216R00	Bednění komínových hlav - odstranění	m2	1,644	0,00
			0,1(0,63+0,63+0,6+0,6)*		*0,246*	
			0,1(1,2+1,2+0,6+0,6)*2*		*0,720*	
			0,1(1,02+1,02+0,6+0,6)*		*0,324*	
			0,1(1,17+1,17+0,6+0,6)*		*0,354*	
5		273351215RT1	Bednění komínových hlav - zřízení	m2	1,644	0,00
			0,1(0,63+0,63+0,6+0,6)*		*0,246*	
			0,1(1,2+1,2+0,6+0,6)*2*		*0,720*	
			0,1(1,02+1,02+0,6+0,6)*		*0,324*	
			0,1(1,17+1,17+0,6+0,6)*		*0,354*	
		62	**Úprava povrchů vnější**			
6		622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	27,219	0,00
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*	
7		622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	27,219	0,00
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*	
8		622489151RA0	Omítka s výztužnou stěrkou,silikát. složZ	m2	27,219	0,00
			0,3(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)*		*27,219*	
9		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	90,730	0,00
			(5,5+2+8,3+3,08+14,9+3,5+19,5+14+8+4,5+5,25+2,2)		*90,730*	
		90	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**			
10		900 R01	HZS - demontáž SAT antény vč.držáku	h	1,000	0,00
11		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	10,000	0,00

		10		*10,000*	
	94	**Lešení a stavební výtahy**			
12	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	681,445	0,00
		8,5(14,9+3,5+4,45+5,45+8,3+2,2+8+13,92+19,45)*		*681,445*	
13	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 362,890	0,00
		*681,445*2*		*1 362,890*	
14	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	681,445	0,00
		681,445		*681,445*	
15	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	80,170	0,00
		(14,9+3,5+4,45+5,45+8,3+2,2+8+13,92+19,45)		*80,170*	
16	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	681,445	0,00
		681,445		*681,445*	
17	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	1 362,890	0,00
		*681,445*2*		*1 362,890*	
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	681,445	0,00
		681,445		*681,445*	
19	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,300	0,00
		14,3		*14,300*	
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,848	0,00
	96	**Bourání konstrukcí**			
21	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	3,920	0,00
		*1,65*0,53*0,53*		*0,463*	
		*1,65*1,1*0,5*2*		*1,815*	
		*1,65*0,92*0,5*		*0,759*	
		*1,65*1,07*0,5*		*0,883*	
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**			
22	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	27,219	0,00
		27,219		*27,219*	
	S	**Přesuny suti**			
23	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,570	0,00
		6,25+0,44+2,88		*9,570*	
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,570	0,00
		9,57		*9,570*	
25	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,700	0,00
		*9,57*10*		*95,700*	
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,570	0,00
		9,57		*9,570*	
27	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	0,00
		4,5		*4,500*	
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	0,00
		4,5		*4,500*	
29	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 764 Klepmpířské konstrukce	t	45,000	0,00
		*4,5*10*		*45,000*	
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - 764 Klepmpířské konstrukce	t	4,500	0,00
		4,5		*4,500*	
31	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 712 lepenka	t	0,350	0,00
		0,35		*0,350*	
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 712 lepenka	t	0,350	0,00
		0,35		*0,350*	
33	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 712 lepenka	t	3,500	0,00
		*0,35*10*		*3,500*	
34	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy - 712 lepenka	t	0,350	0,00
		0,35		*0,350*	
	712	**Izolace střech (živičné krytiny)**			
35	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	47,387	0,00

		*3,08*8,762*		*26,987*	
		*3,4*6*		*20,400*	
36	712300841R00	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°	m2	47,387	0,00
		*3,08*8,762*		*26,987*	
		*3,4*6*		*20,400*	
37	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým tmelem	m	41,960	0,00
		3,08+3,08+8,3+8,7+3,4+3,4+6+6		*41,960*	
38	712300951RT2	Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav.	m2	47,387	0,00
		*3,08*8,762*		*26,987*	
		*3,4*6*		*20,400*	
39	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	47,387	0,00
		*3,08*8,762*		*26,987*	
		*3,4*6*		*20,400*	
40	712841559RZ1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	6,563	0,00
		0,25(2,07+3,08+3,4+3,4+6+8,3)*		*6,563*	
41	712331101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, pásy na sucho	m2	47,387	0,00
		*3,08*8,762*		*26,987*	
		*3,4*6*		*20,400*	
42	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,690	0,00
		1,69		*1,690*	
	721	**Vnitřní kanalizace**			
43	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	5,000	0,00
		5		*5,000*	
44	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,050	0,00
		0,05		*0,050*	
	762	**Konstrukce tesařské**			
45	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	101,825	0,00
		8,4(15,45+12,1)*2*1,1*0,2*		*101,825*	
46	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	101,825	0,00
		101,825		*101,825*	
47	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,500	0,00
		125,5		*125,500*	
48	762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,500	0,00
		125,5		*125,500*	
49	762340132RAA	Laťování střech rozteč 40 cm, impregnace	m2	509,124	0,00
		8,4(15,45+12,1)*2*1,1*		*509,124*	
50	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	463,680	0,00
		*8,4*2*(12,1+15,5)*		*463,680*	
51	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,330	0,00
		8,33		*8,330*	
	764	**Konstrukce klempířské**			
52	764252403R00	KL1 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	69,050	0,00
		14,9+3,5+19,5+4,45+2,5+8+3,4+4+8,8		*69,050*	
53	764554403R00	KL2 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	33,500	0,00
		*3*8,5*		*25,500*	
		3,5		*3,500*	
		4,5		*4,500*	
54	764367291R00	KL3 Montáž oplechování komínu TiZn do 6 m2	m2	7,420	0,00
		0,5(0,53+0,53+0,5+0,5)*		*1,030*	
		0,5(1,1+1,1+0,6+0,6)*2*		*3,400*	
		0,5(1,07+1,07+0,5+0,5)*		*1,570*	
		0,5(0,92+0,92+0,5+0,5)*		*1,420*	
55	764530440RT2	KL4 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	18,700	0,00
		8,3+6+3,4+1		*18,700*	
56	764901202R00	KL5, úžlabní plech RD – systémové ke krytině	m	9,500	0,00

		9,5		*9.500*	
57	764918911R00	KL6 Z+M závětrné lišty z ocel.lak.plechu rš 308mm	m	33,600	0,00
		*8,4*4*		*33.600*	
58	764901206R00	KL7 , okapový plech – systémové ke krytině	m	69,050	0,00
		69,05		*69.050*	
59	764901205R00	KL8 , okapový plech – systémové ke krytině	m	69,050	0,00
		69,05		*69.050*	
60	764292661RT1	KL9 Oplechování okapní hrany z TiZn RŠ 250	m	12,200	0,00
		8,8+3,4		*12.200*	
61	764391210R00	KL10 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	12,760	0,00
		3,08+3,08+6,6		*12,760*	
62	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	1,000	0,00
		1		*1,000*	
63	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	81,250	0,00
		69,05+12,2		*81,250*	
64	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	17,700	0,00
		17,7		*17,700*	
65	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	7,420	0,00
		7,42		*7,420*	
66	764345831R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	1,000	0,00
67	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	85,000	0,00
		85		*85,000*	
68	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	69,050	0,00
		69,05		*69.050*	
69	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
70	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	46,360	0,00
		33,6+12,76		*46,360*	
71	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
72	764453875R00	Demontáž odskoků o str.nebo D až 200 mm	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
73	764456855R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových,do D 200 mm	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
74	767896920R00	Těsnění spár styků tmelením - silikon	m	73,400	0,00
		7,42/0,5		*14,840*	
		33,6		*33,600*	
		12,2		*12,200*	
		12,76		*12,760*	
75	764551614R00	Koleno z Ti Zn 72°, kruhové, D 120 mm	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
76	764551623R00	Odskok soklový Ti Zn kruhový, 120 mm	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
77	764554492R00	Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové	kus	34,000	0,00
		34		*34,000*	
78	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
79	764358201R00	Háky pro TiZn žlaby, rš 330mm	kus	85,000	0,00
		85		*85,000*	
80	764242424RT1	Odvětrávací hlavice pro kanalizaci pr.110mm	kus	1,000	0,00
81	5534425331	Kotlík závěsný půlkulatý tvar G svislý 333/120	kus	6,000	0,00
		6		*6,000*	
82	55351314.6	Čelo žlabové TiZn	kus	10,000	0,00
		10		*10,000*	
83	764771317R00	prostupová taška pro falcované tašky	kus	1,000	0,00

		1			*1.000*	
84	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° - ALUKRYT	m2	509,124		0,00
		509,124			*509,124*	
85	764841298R00	Komínová krycí stříška TiZn - protidešťová	kus	5,000		0,00
		5			*5,000*	
86	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	5,490		0,00
		5,49			*5,490*	
	765	**Krytina tvrdá**				
87	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	610,949		0,00
		*509,124*1,2*			*610,949*	
88	764901323RT1	sněh.zábrany trubk.,l= 3,0 m – systémové ke krytině	kus	17,000		0,00
		51/3			*17,000*	
89	764901317R00	pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm – systémové ke krytině	m	27,600		0,00
		12,1+15,5			*27,600*	
90	764901316R00	pás větrací ochranný OVP 80x5000 mm – systémové ke krytině	m	69,050		0,00
		69,05			*69,050*	
91	764901311R00	střešní vikýř, rozměr 650x650mm – systémové ke krytině	kus	7,000		0,00
		7			*7,000*	
92	764901310R00	komínek odvětr.,DN 110 mm,izolovaný – systémové ke krytině	kus	1,000		0,00
		1			*1,000*	
93	764901101RT2	tašková tabule ,na dřevo,do 30°	m2	509,124		0,00
		509,124			*509,124*	
94	765312775R00	Střešní lávka š=400 mm vč,zábradlí	kus	35,000		0,00
		35			*35,000*	
95	210040101R00	Trubka střešníková bez držáku	kus	1,000		0,00
		1			*1,000*	
96	764901302R00	hřeben, střecha jednoduchá, do 30° – systémové ke krytině	m	27,600		0,00
		27,60			*27,600*	
97	765367113R00	Anténní průchodka	kus	1,000		0,00
		1			*1,000*	
98	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	3,391		0,00
	767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				
99	767851801R00	Demontáž komínových lávek - pochůz. konstrukce	m	15,000		0,00
		15			*15,000*	
100	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,450		0,00
	783	**Nátěry**				
101	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	164,575		0,00
		101,825			*101,825*	
		*125,50*0,5*			*62,750*	
	M	**Montážní přirážky**				
102	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	15,000		0,00
		15			*15,000*	
	M21	**Elektromontáže**				
103	210293001R00	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	125,000		0,00
		125			*125,000*	
104	073877111R00	Montáž hromosvodů, v. 30 m,	kus	1,000		0,00
		1			*1,000*	
105	764919408R00	M.držáků hromosvodu z lakovaného plechu	kus	30,000		0,00
		30			*30,000*	
106	210200020RAB	Hromosvod - demontáž nadstřešní části	kompl	1,000		0,00
		1			*1,000*	
	M65	**Elektroinstalace**				
107	650021161R00	Montáž konzole pro anténu	kus	1,000		0,00
		1			*1,000*	
108	48420200.A	Držák univerzální - anténní	kus	1,000		0,00



Poznámka: