

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25/2021

I.**SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL:	Obec Jívka Jívka 42 542 13 Jívka IČ: 0027 7983
Zastoupený:	Jiřím Gangurem, starostou Tel.: 499 897 931
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s. 1303684379/0800
ZHOTOVITEL:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02, Trutnov 4 IČ: 64824781 DIČ: CZ64824781 Reg.: Krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903
Zastoupený:	Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným – jednatelem společnosti
Odpovědný vedoucí:	Jiří Melichar, stavbyvedoucí Tel.: 737807373
Bankovní spojení: Číslo účtu:	ČSOB Trutnov 156608872/0300

II.**PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ**

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna v projektové dokumentaci díla s názvem:

„Jívka – Horní Verněřovice "Zástavba lokality RD - I. etapa“

Podrobný soupis změn je uveden ve výkazu výměr a prací, který je přílohou tohoto dodatku.

III.**DOBA PLNĚNÍ**

Z důvodu provedení změn v projektové dokumentaci je závazný termín dokončení díla prodloužen do 15.9.2021

IV.

CENA ZA DÍLO

1. Ke změně ceny díla došlo kvůli vypuštění kruhové křižovatky, která bude nahrazena křižovatkou styčnou s délkou připojovaného ramene 44 m. Protože nebude možné umístit hydrant do středu kruhové křižovatky, musí být jeho umístění přesunuto mimo těleso styčné křižovatky do nepevněné plochy.

Akce:	cena v Kč bez DPH	21 % DPH	cena v Kč s DPH
Původní cena díla	2 475 107,45	519 772,56	2 994 880,01
Cena po změně PD	2 220 778,00	466 363,38	2 687 141,38
Přesun hydrantu	33 148,00	6 961,08	40 109,08
Celková cena po změně PD	2 253 926,00	473 324,46	2 727 250,46

V.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 25/2021 (viz záhlaví dodatku) zůstávají beze změny.
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: 1) Výkaz výměr a prací po změně v PD

V Trutnově dne 10.9.2021


V Jívce dne: 15. 9. 2021


Jiří Melichar, Miroslav Udatný
jednatelé společnosti
REPAŘE TRUTNOV
OPRAVY KOMUNIKACÍ
REPAŘE TRUTNOV s.r.o.
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 732 903, www.repare.cz
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781 ①



OBEC JÍVKA

512 13 Jívka
IČO: 00277983
DIČ: CZ00277983


Jiří Gangur
starosta

ROZPOČET

Stavba: Komunikace k RD - II. etapa ZBV
Objekt:

Objednatel: Obec Jívka
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Radek Havlíček
Datum: 4. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	001	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 1000 m3 strojně	m3	628,000	295,00		0,00	185 260,00	0,000
2	001	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	81,360	490,00		0,00	39 866,40	0,000
3	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	706,312	69,00		0,00	48 735,53	0,000
4	001	171201201	Uložení výkopku na skládky	m3	706,312	14,00		0,00	9 888,37	0,000
5	001	175151101	D+M Obsypání potrubí pískem - strojně	m3	18,000	473,00		0,00	8 514,00	0,000
6	001	175151101xx	Zahutnění rýhy po kanalizaci ŠD 0/32	m3	67,600	890,00		0,00	60 164,00	0,000
7	R	181301102	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	420,250	49,00		0,00	20 592,25	0,000
8	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 564,000	19,00		0,00	29 716,00	0,000
							50 496,98	20 625,52	71 122,50	0,429
2 Zakládání										
9	002	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 226,250	19,00	2 673,23	20 625,52	23 298,75	0,270
10	693	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	1 226,250	39,00	47 823,75	0,00	47 823,75	0,159
3 Svislé a kompletní konstrukce										
11	211	388995214	Chráníčka kabelů z trub plastových KG DN 160mm	m	0,000	189,00		0,00	0,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce										
							22 811,69	4 303,31	27 115,00	51,652

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	319,000	85,00	22 811,69	4 303,31	27 115,00	51,652
5 Komunikace pozemní										
13	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 147,500	169,00	166 903,88	27 023,62	193 927,50	444,083
14	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 402,000	99,00	104 056,44	34 741,56	138 798,00	265,076
15	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 432,000	124,00	150 288,40	27 279,60	177 568,00	494,040
16	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 094,000	322,00	326 022,94	26 245,06	352 268,00	0,000
19	221	569931132	Zpevnění krajnic šterkodrtí 0/32 tl 100 mm	m2	72,500	120,00	6 010,98	2 689,02	8 700,00	15,660
17	221	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 094,000	14,00	13 499,96	1 816,04	15 316,00	0,000
18	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 094,000	252,00	253 808,00	21 880,00	275 688,00	0,000
20	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	619,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21	583	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22	R	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	319,000	270,00	11 110,77	75 019,23	86 130,00	27,322
23	592	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	302,200	269,00	81 291,80	0,00	81 291,80	53,187
24	592	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	17,718	415,00	7 352,97	0,00	7 352,97	3,101
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
25	011	63712112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	0,000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,000
8 Trubní vedení										
26	271	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	84,000	60,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,000
27	286	28613170	potrubí vodorovné PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	85,260	60,00	5 115,60	0,00	5 115,60	0,024
28	271	871315211	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	109,500	359,00	27 851,33	11 459,17	39 310,50	1,352
29	271	895941311a	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kpl	5,000	7 500,00	4 163,20	33 336,80	37 500,00	0,725
30	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	1 250,00	3 039,78	4 460,22	7 500,00	2,525
31	R	899431111a	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	950,00	5 391,30	4 108,70	9 500,00	3,111

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
9				139 275,89			36 162,61		175 438,50	118,368
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
32	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	171,000	240,00	26 900,01	14 139,99	41 040,00	26,573
33		59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	141,000	119,00	16 779,00	0,00	16 779,00	11,421
34	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,000	295,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,657
35	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	20,000	109,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,966
36	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	171,000	220,00	24 909,57	12 710,43	37 620,00	22,145
37		59217036	obrubník betonový chodníkový přírodní 100x8x25 cm	m	171,000	97,00	16 587,00	0,00	16 587,00	8,208
38	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,450	2 650,00	48 718,31	8 124,19	56 842,50	48,398
39	221	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	6,000	90,00	150,00	390,00	540,00	0,000
40	221	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	6,000	150,00	102,00	798,00	900,00	0,000
998				0,00			87 358,65		87 358,65	0,000
Přesun hmot										
41	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 480,655	59,00	0,00	87 358,65	87 358,65	0,000
VRN9				0,00			16 000,00		16 000,00	0,000
Ostatní náklady										
42	R	090001002	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby po dokončení	kpl	1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000
43	R	999_E.defVD	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu	ks	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000
44	R	999_Zař. stav.VD	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000
Celkem				1 378 491,91			842 285,66		2 220 777,57	1 480,655

ROZPOČET

Stavba: Komunikace k RD - II. etapa práce mimo SOD
Objekt:

Objednatel: Obec Jívka
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Radek Haviček
Datum: 7. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemní práce										
1	001	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,085	490,00		11 311,65		0,000
2	001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,085	69,00		1 592,87		0,000
3	001	171201201	Uložení výkopku na skládky	m3	23,085	14,00		323,19		0,000
4	001	175151101	D+M Obsypání potrubí pískem - strojně	m3	1,500	473,00		709,50		0,000
5	001	175151101xx	Zahutnění rýhy po kanalizaci ŠD 0/32	m3	21,585	890,00		19 210,65		0,000

Celkem 0,00 33 147,86 33 147,86 0,000