

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele: 13100/SOD

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

Objednatel: Obec Bílá

Se sídlem: Bílá 142, PSČ 739 15 Staré Hamry

Zastoupena: Ing. Karlem Matulou, starostou obce

IČ: 00577669

DIČ: CZ00577669

Číslo účtu: 27725781/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín

Zastoupena Ing. arch. Zdeňkem Klosem, jednatelem společnosti

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

Číslo účtu: 889364/0300

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pol. 5248.

(dále jen **zhotovitel**)

Dne 2. srpna 2013 smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č....., číslo smlouvy zhotovitele 13100/SOD na realizaci akce „STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ“ v rámci projektu „Bílá dětem“. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy.

Ing. arch. Zdeňka Klose
NOSTA
Smlouva o dílo č. 13100/SOD
Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.
Objednatel: Obec Bílá

Handwritten signature and initials

V článku IV. **Cena díla** dochází k této změně:

Snížení ceny z důvodu chybně vypočtené výměry u položky č. 22 – Podklad ze štěrkodrtě, tl.

100mm. Správná výměra je $189,5 \times 2,75 = 521,125 \text{ m}^2$.

$521,125 \text{ m}^2 \times 67,80 \text{ Kč} = 35.332,28 \text{ Kč}$

Rozdíl oproti původnímu rozpočtu je – 122.708,38 Kč bez DPH.

1. Cena za dílo dle dodatku č.1

bez DPH 3 765 291,60 Kč


DPH ve výši 21% 790 711,24 Kč

Cena včetně DPH činí 4 556 002,84 Kč

(slovy: Čtyři miliony pět set padesát šest tisíc dvě koruny české osmdesát čtyři haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.(13100/SOD). Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.

V Bílé dne 29.10.2013



Za objednatele

Ing. Karel Matula – starosta obce

O B E C B Í L Á
739 15 pošta Staré Hamry
okres Frýdek-Místek



Za zhotovitele

ing. arch. Zdeněk Klos



(19)

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47871418 • DIČ: CZ47871418

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stezka pro cyklisty a pěší
Objednatel: Obec Bláh -
Zhotovitel: 132 - Komunikace N

Datum: 29.10.2013
Projektant:
Zpracoval: Chromek

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N0783dod1	Stezka pro cyklisty a pěší	3 765 291,60	0,00	790 711,24	4 556 002,84	48 464,00	3 703 469,11	13358,52	0,00	0,00
00	Ostatní a vedlejší náklady	61 822,50	0,00	12 982,73	74 805,23	48 464,00	0,00	13358,52	0,00	0,00
01	Cyklostezka	3 703 469,10	0,00	777 728,52	4 481 197,62	0,00	3 703 469,11	0,00	0,00	0,00
Celkem		3 765 291,60	0,00	790 711,24	4 556 002,84	48 464,00	3 703 469,11	13358,52	0,00	0,00

(19)

NOSTA

NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JiČÍN
 IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

ROZPOČET

Stavba: Stezka pro cyklisty a pěší

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ostatní **Ostatní** **61 822,52** **0,000**

D1.1 **Zařízení staveniště** **4 951,52** **0,000**

1	110001001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 951,52	4 951,52	0,000
---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	-------

D1.2 **Provozní a územní vlivy** **3 462,00** **0,000**

2	110001002.1	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 462,00	3 462,00	0,000
---	-------------	----------------	-----	-------	----------	----------	-------

D1.3 **Kompletační činnost** **4 945,00** **0,000**

3	110001003.1	Kompletační činnost	kpl	1,000	4 945,00	4 945,00	0,000
---	-------------	---------------------	-----	-------	----------	----------	-------

D1.4 **Ostatní a vedlejší** **48 464,00** **0,000**

4		Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky hutnění, modulu přetvárnosti, zkoušky betonové směsy další) vč. vystavení příslušných protokolů	kpl.	1,000	9 891,00	9 891,00	0,000
5		Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků kropením.	kpl.	1,000	14 836,00	14 836,00	0,000
6		Označení stavby - velkorozměrová informační tabule	kus	1,000	2 967,00	2 967,00	0,000
7		Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	kpl.	1,000	9 891,00	9 891,00	0,000
8		Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací - jednotlivými správci sítí	kpl.	1,000	494,00	494,00	0,000
9		Zaměření stavby - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů dle PD, ZD	kpl.	1,000	9 891,00	9 891,00	0,000
10		Náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby + výrobní dokumentace	kpl.	1,000	494,00	494,00	0,000

Celkem **61 822,52** **0,000**

ROZPOČET

Stavba: Stezka pro cyklisty a pěší

Objekt: Cyklostezka

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV				3 173 105,28	1 463,089
1		Zemní práce				542 734,09	0,858
1	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	4 238,150	10,80	45 772,02	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	4 238,150	14,10	59 757,92	0,763
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
3	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	572,150	34,00	19 453,10	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
4	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 532,934	31,30	47 980,83	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 532,934	16,20	24 833,53	0,000
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	144,000	134,90	19 425,60	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	144,000	13,60	1 958,40	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	870,867	105,30	91 702,30	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
9	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných	m3	810,867	38,70	31 380,55	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	870,867	9,90	8 621,58	0,000
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 306,301	29,80	38 927,77	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	43,200	51,30	2 216,16	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
13	180402113	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1	m2	3 814,335	8,40	32 040,41	0,000
14	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	95,358	86,80	8 277,07	0,095
15	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním	m2	2 542,890	13,80	35 091,88	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
16	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 814,335	6,30	24 030,31	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
17	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 034,312	25,20	51 264,66	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
2	Zakládání					34 104,06	118,238
18	213311141	Polštáře zhutněné + obsypy potrubí ze šterkopisku zásyrového tříděného	m3	46,340	636,40	29 490,78	100,094
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
19	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	8,400	549,20	4 613,28	18,144
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
3	Svislé a kompletní konstrukce					200 573,50	219,926
20	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	95,000	2 111,30	200 573,50	219,926
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
5	Komunikace					852 188,59	1 084,103
21	564831100	Nezpevněná krajice ze šterkodrtě tl 100 mm	m2	847,630	67,80	57 469,31	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
22	564831111	Podklad ze šterkodrtě tl 100 mm	m2	521,125	67,80	35 332,28	98,529
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
23	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 809,858	123,70	223 879,43	671,095
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
24	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200	m2	331,625	252,00	83 569,50	164,443
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
25	567122100	Podklad z recyklátu zpevněného cementem RSC I tl 50 mm	m2	1 151,728	29,80	34 321,49	0,000
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
26	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 151,728	12,70	14 626,95	0,703
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
27	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 151,728	349,90	402 989,63	149,333
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					46 100,94	29,005
28	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,600	2 592,20	32 661,72	28,430
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
29	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	12,600	142,10	1 790,46	0,000
30	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	12,600	43,30	545,58	0,000
31	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,546	20 335,50	11 103,18	0,575
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
8	Trubní vedení					126 057,15	9,109
32	810372111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 150-300	kus	50,000	834,60	41 730,00	5,326
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							
33	810442111	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600	kus	7,500	1 676,90	12 576,75	3,783
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"							

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
34	810442112	Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 800 <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"</i>	kus	24,000	2 989,60	71 750,40	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 371 346,95	1,850
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					1 153 029,20	0,000
35	935001001	D+M dřevěná lavička z kulatiny , 3000/300/450 mm <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"; "v ceně započítáno i případné ukotvení k podkladu"</i>	kus	7,000	5 164,60	36 152,20	0,000
36	935001002	D+M lávka pro pěší a cyklisty - dle samostatného rozpočtu projektové dokumentace lávky zpracovatel: V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.	kus	1,000	1 116 877,00	1 116 877,00	0,000
99	Přesun hmot					218 317,75	1,850
37	914111811	D+M svislé dopravní značky B20b <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	2 083,70	4 167,40	0,000
38	914111812	D+M svislé dopravní značky B20a <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	941,50	1 883,00	0,000
39	914111813	D+M svislé dopravní značky A19 <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	2 033,10	4 066,20	0,000
40	914111814	D+M svislé dopravní značky P04 <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	1,000	1 994,30	1 994,30	0,000
41	914111815	D+M svislé dopravní značky IP22 <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	7 337,70	14 675,40	0,000
42	914111816	D+M svislé dopravní značky C9a <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	2 163,20	4 326,40	0,000
43	914111817	D+M svislé dopravní značky C9b <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	2 098,60	4 197,20	0,000
44	914111818	D+M svislé dopravní značky A2b <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	1,000	1 979,40	1 979,40	0,000
45	914111819	D+M svislé dopravní značky A22 <i>"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09 , TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"</i>	kus	2,000	2 033,10	4 066,20	0,000
46	914111820	D+M svislé dopravní značky E03a	kus	2,000	345,60	691,20	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"

47	914111821	D+M svislé dopravní značky - "chráněná krajinná oblast"	kus	2,000	2 153,20	4 306,40	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"					
48	914111822	D+M svislé dopravní značky - dodatkové tabulky - "změna povrchu stezky"	kus	1,000	512,50	512,50	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"					
49	914111823	D+M svislé dopravní značky - dodatkové tabulky - "konec asfaltového povrchu"	kus	1,000	517,90	517,90	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"					
50	914111824	D+M svislé značky - dodatkové tabulky - "udržujte pořádek"	kus	2,000	512,50	1 025,00	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"; "v ceně započítáno : dodávka dopravního značení, Pz trubka prům. 60 mm, v = 3,0m, základové patky 300/300/700 mm C 12/15, zemní práce"					
51	914112500	D+M vodorovné dopravní značení - optická psychologická brzda v délce 40 m	kus	2,000	953,50	1 907,00	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. C101-07,08,09, TZ"					
52	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živickým	t	1 127,221	21,10	23 784,36	0,000
53	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2	m2	2 680,630	53,80	144 217,89	1,850
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"					
PSV		Práce a dodávky PSV				530 363,83	0,144
762		Konstrukce tesařské				485 060,55	0,000
54	762332200	Montáž kčí z hraněného řeziva - dřevěné zábradlí, vč. spojovacího materiálu	m	1 630,000	135,20	220 376,00	0,000
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 6, situace, TZ"					
55	605120000	řezivo jehličnaté kulatina j- I - dle specifikace	m3	30,360	8 718,20	264 684,55	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				45 303,28	0,144
56	783783555	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m3	30,340	496,60	15 066,84	0,000
57	783795111	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění	m2	962,944	31,40	30 236,44	0,144
		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"; "v.č. 4,5,6, situace, TZ"					

Celkem

3 703 469,11

1 463,234