

Soupis prací a materiálu sklad obce Broumy

Krytina Tondach Stodo 12 Gla AČR

Základní	3150 ks
Levá	37 ks
Pravá	31 ks
Hřebenáč .č21	48 ks
Příchytka Hřebenáče	48 ks
Čelo hřebenáče Vrchní	1 ks
Dek Profile TR35 R/W 05mm Sp25 9005	151 m2

Spojmat

Hřebíky	100 kg
Konstrukční vruty	
80mm	600 ks
60mm	400 ks
240mm	100 ks
Patka pilíře 30mm	3 ks
ŠROUB FRS 4,8X20 9005	600 ks
4.8X35 9005	1200 ks
Závitová tyč 16mm 1m	15 ks
Matice 16mm	200 ks
Podložka Tesařská	200 ks

Likvidace Suti

32 t

Dřevo

Trámy do 6m	5,5 m3
Trámy nad 6m	5,5 m3
Prkna	2,65 m3
Latě	10,5 m3
	2500 bm

Doplňky

Hřeb. Pás Dek al 300mm	4 ks
Ergo plast. pás proti ptákům 80mm	50 ks
Tondach zvýšená větrací mřížka	50 ks
Držák hřebenové latě	18 ks
Folie Tondach Thermo DT	7 rolí
Delta Schaum-band SB60	20 ks
Delta Multi-band	3 role
Beton	0.6 m3
Malta zdící a spárovací 25kg	10 ks
Cihly	150 ks
Střešní vikýř ALDEK 60x60	2 ks

Jeřáb na staveništi

1 den

Klempířské prvky

FeZn

Žlab 400 6m	4 ks
Žlab 400 4m	2 ks
Hák 400/550/5	36 ks
Kotlík oválný 400/120	2 ks
Čelo žlabu 400mm vysoké	4 ks
Objímka svodu 120, trn 150mm	6 ks
Svod 120 4m	3 ks
Koleno 72st. Lisované 120	6 ks

Ral 9005

Lemování ke stěně	16 bm
Závětrné lišty	20 bm
Lemování přechod zlomu	18 bm

Demontáž

tašek do suti	285 m2
plechové krytiny	140 m2
okapů	32 bm
svodů	10 bm
Lemování ke zdi	16 bm
Laťení	398 m2
Vazby	8,5 m3
Prkenného záklopu	200 m2
Zdiva	1 t

Montáž

Oprava vazby	8,15 m3
Prkenný záklop	180 m2
Foliování	400 m2
Prkenný štít	20 m2
Rovnění střechy	398 m2
Dozdívání	2 m3
Betonování	0,6 m3
Laťování	398 m2
Okapy	32 bm
Svody	12 bm
Koutové plechování	16 bm
Závětrné lišty	20 bm
Přechodové lišty	16 bm
Okapní mřížka	48 bm
Plechová krytina	140 m2
Tašková krytina	258 m2
Krajové tašky	23 bm
Hřebenové latě	16 bm

Nárožní pás
Pokládka hřebene

16 bm
16 bm

Strana 2