

SMLOUVA O DÍLO

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Čejkovice

Sídlo: Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Statutární zástupce: Zdenka Sedlačková, starostka obce
IČ: 00637378
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 11425-741/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdenka Sedlačková, starostka obce
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

M + T HŘÍBEK GROUP, s.r.o.

Sídlo: 671 26, Dyjákovice 365
Statutární zástupce: Tomáš Hříbek, jednatel
e-mail: info@hribekgroup.cz
telefon: 731 329 898
fax: -
IČ: 08047979
DIČ: CZ08047979
Bankovní spojení, č.ú.: 115-9716000277/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Tomáš Hříbek, jednatel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. oddíl C, vložka 111340
(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
- Příslušnou dokumentací zpracovanou v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zadání veřejné zakázky s názvem „**Novostavba veřejného WC**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Novostavba veřejného WC**“.

4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem „**Novostavba veřejného WC**“ spočívající v novostavbě veřejného WC v k.ú. Čejkovice u Znojma, parc. č. 26/9. Bližší rozsah prací je specifikován nabídkou (soupisem prací-výkazem výměr), která tvoří přílohu č.2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace
- převzal a odsouhlasil objednatel schválenou zadávací dokumentaci
- seznámil se s podmínkami na místě provádění stavebních prací (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“)
- vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci opravy s oprávněnými zástupci objednatele
- zahrnul do kalkulace cen všechny technické, ekonomické a dodací podmínky a všechny náklady díl
- uplatnil v této smlouvě veškeré své požadavky na objednatele.

3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v tomto článku uvedeny výslovně.
4. Zhotovitel se seznámil se zadávací dokumentací.

IV. Místo provádění díla

1. Místem plnění je k.ú. Čejkovice u Znojma, parc. č. 26/9.

V. Doba plnění

1. **Termín plnění veřejné zakázky je stanoven od 1. 3. 2022 do 5. 8. 2022.**
2. Předání celkového kompletního díla bude předáno včetně předání dokumentace skutečného provedení díla nejpozději však podle délky realizace.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do termínu zahájení prací.
4. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků ze strany Zhotovovitele v případě neobdržení dotace.

VI. Cena předmětu díla

1. Nabídková cena je uvedena jako celková v korunách českých, a to v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. Cena je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace veřejné zakázky. Celková cena za provedení díla činí:

Cena bez DPH	1 089 697,- Kč
Výše DPH	228 837,- Kč
Cena včetně DPH	1 318 534,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu této veřejné zakázky, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a záборы, dopravní opatření i

mimo hranice staveniště, provizorní trafostanici, technické dokumentace provedených oprav.

3. Uchazeč provedl ocenění podle výkazů výměr a dokumentace pro výběr zhotovitele, které jsou součástí zadávací dokumentace.
4. Pokud nejsou oceněny některé práce a dodávky slovně obsažené ve výkazu výměr, má se za to, že jsou obsaženy v ostatních položkách.
5. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase.

VII. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě **měsíční fakturace** na základě skutečně uskutečněných prací podle výkazu výměr.
2. Každá faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit **do 30ti dnů po řádném předání a převzetí díla** objednatelům a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
4. **Splatnost faktury je do 30ti dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.

VIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **10.000,- Kč za každý den prodlení**.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli 0,01 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem objednatele a technického dozoru objednatele.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
4. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
5. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.

X. Převzetí staveniště

1. Staveniště prosté všech právních i faktických vad bránících provádění díla předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých. Zhotovitel je povinen při splnění předpokladů uvedených v tomto odstavci staveniště protokolárně v určeném termínu převzít. Neučiní-li tak, považuje se staveniště okamžikem odmítnutí jeho převzetí zhotovitelem za převzaté.
2. Stroje, zařízení a materiál, které byly užívány pro plnění díla, odstraní zhotovitel nejpozději při vyklizení staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, příp. jeho části, a do likvidace staveniště.

XI. Reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují a vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy, resp. předmětu díla, a to minimálně po dobu 60 měsíců s tím, že na jednotlivé části díla poskytuje zhotovitel záruku takto:
 - Záruční doba počíná běžet od data písemného předání a převzetí díla objednatelem
2. Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, které zhotovitel hodlá použít, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému doзору objednatele. Nevyládří-li se objednatel k jejich použití do 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude zúčtována v konečné faktuře.
4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 4 tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
6. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného české právního řádu.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel
Obec Čejkovice dne 7.10.2021


Obec Čejkovice
Zdenka Sedlačíková, starostka obce

12.5.21/20



Zhotovitel
V Dyjácovicích dne 4.10.2021

M+T Hříbek GROUP s.r.o.
Dyjákovice 365
671 26
IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979
M + T HRÍBEK GROUP, s.r.o.
Tomáš Hříbek, jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/06 Novostavba veřejného WC Čejkovice

Zadavatel: Obec Čejkovice IČO: 00637378
 4 DIČ:
 67178 Čejkovice

Dodavatel: M + T HŘÍBEK GROUP, s.r.o. IČO: 8047979
 Dyjákovice 365 DIČ:
 67126 Dyjákovice

pracoval:

Soupis ceny			Celkem
SV			442 979,94
SV			527 443,38
ION			109 274,00
edlejší náklady			0,00
statní náklady			10 000,00
elkem			1 089 697,32

ekapitulace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
nižená DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	1 089 697,32 CZK
kladní DPH	21 %	228 836,44 CZK

ackrouhlení 0,24 CZK

ena celkem s DPH 1 318 534,00 CZK

v Čejkovici

dne

17.10.2021

M+T Hříbek GROUP s.r.o.

Dyjákovice 365


671 26

IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979

E-mail: info@hribekgroup.cz

Za dodavatele

Za objednatele



apitulace dílčích částí

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt			0,00		
Stavební část	0,00	975 923,32	204 943,90	1 180 867,22	90
01 Stavební část	0,00	975 923,32	204 943,90	1 180 867,22	90
Elektroinstalace	0,00	113 774,00	23 892,54	137 666,54	10
02 Elektroinstalace	0,00	113 774,00	23 892,54	137 666,54	10
em za stavbu	0,00	1 089 697,32	228 836,44	1 318 533,76	100

apitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Zemní práce	HSV			34 288,90	3
	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 173,22	2
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 543,75	8
	Vodorovné konstrukce	HSV			13 832,07	1
	Komunikace	HSV			17 199,23	2
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			25 213,79	2
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			58 687,32	5
	Úpravy povrchů vnější	HSV			40 862,90	4
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 448,83	3
	Výplně otvorů	HSV			6 600,00	1
	Trubní vedení	HSV			30 905,50	3
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 500,00	0
	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 280,50	1
	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 146,50	1

	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 999,42	0
	Bourání konstrukcí	HSV			10 611,56	1
	Staveništní přesun hmot	HSV			22 012,67	2
	Izolace proti vodě	PSV			14 304,07	1
	Izolace tepelné	PSV			24 118,66	2
	Vnitřní kanalizace	PSV			17 246,83	2
	Vnitřní vodovod	PSV			18 185,89	2
	Zařizovací předměty	PSV			60 486,92	6
	Vzduchotechnika	PSV			10 505,75	1
	Konstrukce tesařské	PSV			39 943,25	4
	Konstrukce klempířské	PSV			56 532,69	5
	Krytiny tvrdé	PSV			14 929,24	1
	Konstrukce truhlářské	PSV			162 809,73	15
	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 584,87	2
	Obklady keramické	PSV			73 282,15	7
	Nátěry	PSV			6 949,70	1
	Malby	PSV			8 563,63	1
	Elektromontáže	MON			74 934,00	7
	Elektroinstalace - SVÍTIDLA	MON			13 500,00	1
	Elektroinstalace - ROZVADĚČE	MON			10 640,00	1
	Zemní práce při montážích	MON			10 200,00	1
	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 673,78	2

	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
celkem					1 089 697,32	100

Položkový soupis prací a dodávek

G:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kanalizace : (0,7-0,1-0,2)*0,5*(1,3+2,5+1,6+4,2+1,3+0,7) vsak : 2*1*1,3	m3	4,92000	471,60	2 320,27	800-1	RTS 21/ I
				2,32000				
				2,60000				
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, kanalizace : 0,2*0,5*(1,3+2,5+1,6+4,2+1,3+0,7)	m3	1,16000	1 058,97	1 228,41	800-1	RTS 21/ I
				1,16000				
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 2,63*6,88 6*3	m2	36,09440	45,65	1 647,71	800-1	RTS 21/ I
				18,09440				
				18,00000				
9	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, úprava terénu okolo stavby : 60	m2	60,00000	6,21	372,60	823-1	RTS 21/ I
				60,00000				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,16064	m3	20,16064	250,00	5 040,16	800-1	RTS 21/ I
				20,16064				
11	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	60,00000	50,00	3 000,00	AP-HSV	RTS 21/ I
12	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj vsak : 2*1*1*1,8	t	3,60000	411,35	1 480,86	SPCM	RTS 21/ I
				3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	583415004R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B kanalizace : (0,7-0,1-0,2)*0,5*(1,3+2,5+1,6+4,2+1,3+0,7)*1,8	t	4,17600	429,24	1 792,51	SPCM	RTS 21/ I
				4,17600				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	17 173,22					
14	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie 1*2*2+1*(2*2+1*2)	m2	10,00000	24,85	248,50	827-1	RTS 21/ I
				10,00000				
15	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, 0,25*(1,9*2+6,75*2)	m2	4,32500	1 448,68	6 265,54	801-1	RTS 21/ I
				4,32500				
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 0,5*0,4*(2,63*2+6,08*2)	m3	3,48400	2 663,92	9 281,10	801-1	RTS 21/ I
				3,48400				
17	274354012R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 0,5 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 6	kus	6,00000	204,26	1 225,56	801-1	RTS 21/ I
				6,00000				
18	69365042R	geotextilie PES; funkce separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,00000*1,2	m2	12,00000	12,71	152,52	SPCM	RTS 21/ I
				12,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	82 543,75					
19	311237423R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,90$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,04$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, PRVNÍ ŘADA : 0,25*(2,625*2+6,875*2-1*2)	m2	4,25000	993,08	4 220,59	801-1	RTS 21/ I
				4,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	311237430R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,10$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,35$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, PRVNÍ ŘADA : $2,25 \cdot (2,625 \cdot 2 + 6,875 \cdot 2) + 0,25 \cdot 6,875$ -($1 \cdot 2,07 \cdot 2 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 5$)	m2	38,32875	1 184,16	45 387,37	801-1	RTS 21/ I
					44,46875			
					-6,14000			
21	317167121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm příčky : 3	kus	3,00000	242,86	728,58	801-1	RTS 21/ I
					3,00000			
22	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 2*7	kus	14,00000	437,24	6 121,36	801-1	RTS 21/ I
					14,00000			
23	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm 1,25*7	m	8,75000	102,60	897,75	801-1	RTS 21/ I
					8,75000			
24	342247522R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2,5*(2,125+1,8+1+1,9) -(0,7*2*3)	m2	12,86250	553,49	7 119,27	801-1	RTS 21/ I
					17,06250			
					-4,20000			
25	342247542R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2,5*2,125	m2	5,31250	784,11	4 165,58	801-1	RTS 21/ I
					5,31250			
26	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	13,89000	798,23	11 087,41	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,54+0,67+5,68		13,89000				
27	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	13,89000	43,77	607,97	801-1	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,89000		13,89000				
28	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění dvoustranné deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm odvětr kanalizace : 2,32	m	2,32000	951,67	2 207,87	801-1	RTS 21/ I
				2,32000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 832,07		
29	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 0,2*0,25*(2,625*2+6,875*2)	m3	0,95000	3 162,80	3 004,66	801-1	RTS 21/ I
				0,95000				
30	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení 0,25*(6,875*2+2,625*2+6,37*2+2,125*2)	m	8,99750	462,18	4 158,46	801-1	RTS 21/ I
				8,99750				
31	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	8,99750	116,72	1 050,19	801-1	RTS 21/ I
32	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. 4,4*(2,625*2+6,875*2)/1000*1,08	t	0,09029	54 520,50	4 922,66	801-1	RTS 21/ I
				0,09029				
33	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace : 0,1*0,5*(1,3+2,5+1,6+4,2+1,3+0,7)	m3	0,58000	1 200,17	696,10	827-1	RTS 21/ I
				0,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace	17 199,23					
34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	18,00000	165,20	2 973,60	822-1	RTS 21/ I
		zpevněná plocha : 6*3		18,00000				
35	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	8,92500	544,08	4 855,91	822-1	RTS 21/ I
		okap. chodník : 17*0,5*1,05		8,92500				
36	596811111RT6	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 40 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	18,00000	520,54	9 369,72	822-1	RTS 21/ I
		zpevněná plocha : 18		18,00000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	25 213,79					
37	602021102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách 2,6*2,9+2,6*2,5+2,63*2,5*2 -(1*2,07*2+0,8*0,5*6) ostění : 0,15*((1+2,07*2)*2+(0,8+0,5*2)*6)	m2	23,81200	140,26	3 339,87	801-1	RTS 21/ I
				27,19000				
				-6,54000				
				3,16200				
38	602021118RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 23,81200	m2	23,81200	370,88	8 831,39	801-1	RTS 21/ I
				23,81200				
39	602021187RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm,	m2	23,81200	332,28	7 912,25	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/00	Novostavba veřejného WC Čepkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,13*2+2,65*2)		9,56000				
44	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství pod obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 56,17600	m2	56,17600	306,87	17 238,73	801-1	RTS 21/ I
				56,17600				
45	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 2,75*(1,8*2*2+1,025*2+1*2+1,65*2+2,13*2+1,9*2+0,92*2+2,12*2+2,65*2) -(0,7*2*6+0,8*0,5*5+1*2,08*2) ostění : 0,1*((1+2,07*2)*2+(0,8+0,5*2)*5)	m2	80,84050	458,89	37 096,90	801-1	RTS 21/ I
				93,47250				
				-14,56000				
				1,92800				
46	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství (0,8+0,5*2)*5+(1+2,07*2)*2	m	19,28000	60,06	1 157,96	801-1	RTS 21/ I
				19,28000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 862,90		
47	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 0,8*0,5*6 1*2*2	m2	6,40000	46,12	295,17	801-1	RTS 21/ I
				2,40000				
				4,00000				
48	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. pod úroveň terénu : 0,35*(2,5*2+6,75*2)	m2	6,47500	831,18	5 381,89	801-1	RTS 21/ I
				6,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

B	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O	01	Stavební část
R	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	622311553RT1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	16,56600	2 009,71	33 292,86	801-1	RTS 21/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. obklad říms : (0,9+0,3)*7,45 (0,3+0,3)*7,45 (0,3+0,3)*2,63*2			8,94000 4,47000 3,15600			
50	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	42,16000	44,90	1 892,98	801-1	RTS 21/ I
		vnitřní + vnější : (0,8+0,5*2)*6*2 (1+2,07*2)*2*2			21,60000 20,56000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 448,83		
51	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,83340	3 784,06	3 153,64	801-1	RTS 21/ I
		0,06*(7,54+5,68+0,67)			0,83340			
52	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,72125	3 407,56	5 865,26	801-1	RTS 21/ I
		podkladní : 0,1*2,55*6,75			1,72125			
53	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	1,72125	187,79	323,23	801-1	RTS 21/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,72125			1,72125			
54	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02250	58 926,17	1 325,84	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/00	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků $1,35 \cdot (7,54 + 5,68 + 0,67) / 1000 \cdot 1,2$		0,02250				
55	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podkladní : $3,301 \cdot 2,55 \cdot 6,75 / 1000 \cdot 1,2$	t	0,06818	57 212,77	3 900,77	801-1	RTS 21/ I
				0,06818				
56	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, $0,1 \cdot 19 \cdot 6,15$	m3	11,68500	1 268,88	14 826,86	801-1	RTS 21/ I
				11,68500				
57	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : $0,25 \cdot 0,8 \cdot 6$	m2	1,20000	257,45	308,94	801-1	RTS 21/ I
				1,20000				
58	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm bez obrubníku $17 \cdot 0,5$	m2	8,50000	205,21	1 744,29	801-1	RTS 21/ I
				8,50000				
Díl: 64		Výplně otvorů				6 600,00		
59	642944121RT3	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00	801-4	RTS 21/ I
		3		3,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				30 905,50		

Položkový soupis prací a dodávek

Q	2021/00	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O	01	Stavební část
R	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	8-100	Přeložení stávající armaturní šachty vodovodu, vč. zemních prací	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
61	831230110RAA	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 0,8 m	m	10,50000	954,00	10 017,00	AP-HSV	RTS 21/ I
		hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách. se zhutněním.		9,00000				
		přeložka : 9		1,50000				
		přípojka pro WC : 1,5						
62	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm	m	2,50000	1 403,00	3 507,50	AP-HSV	RTS 21/ I
		dešťová : 2,5		2,50000				
63	831350113RAB	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	4,00000	1 549,00	6 196,00	AP-HSV	RTS 21/ I
		4		4,00000				
64	894431313RBI	Šachty plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka	kus	1,00000	7 185,00	7 185,00	AP-HSV	RTS 21/ I
		šachtové roury 1.50 m, poklop litina do rour 1.5 t						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					10 280,50	
65	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční	m	29,00000	354,50	10 280,50	822-1	RTS 21/ I
		opěrou z betonu prostého						
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		okap. chodník : 17		17,00000				
		zpevněná plocha : 3*2+6		12,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					8 146,50	
66	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	12,00000	144,00	1 728,00	800-3	RTS 21/ I
		2*6		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

Q:	2021/00	Novostavba veřejného WC Čepkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

67	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m fasáda : 1,5*8,5*2+1,5*2,5*2	m2	33,00000	194,50	6 418,50	800-3	RTS 21/ I
				33,00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 999,42
----------------	---	-----------------

68	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m 7,54+5,68+0,67	m2	13,89000	123,50	1 715,42	801-1	RTS 21/ I
				13,89000				

69	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1ko/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání piktogram WC : 2	kus	2,00000	142,00	284,00	801-1	RTS 21/ I
				2,00000				

70	95-100	Piktogram WC prořizlý, vel. 150x150mm, nerez mat. typ. vzor viz: : 2 http://www.alfagraf.cz/piktogramy/dural-stribrny-matny-elox/1498-2/pikto-muz-typ11-edsm-150 :	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
				2,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	10 611,56
----------------	---------------------------	------------------

71	965042221RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 podlaha stáv. WC : 0,15*5,5*3,5	m3	2,88750	3 675,00	10 611,56	801-3	RTS 21/ I
				2,88750				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	22 012,67
----------------	--------------------------------	------------------

72	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	88,05067	250,00	22 012,67	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

A	2021/08	Novostavba veřejného WC Čepkovice
O	01	Stavební část
R	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711 Izolace proti vodě 14 304,07								
73	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 2,5*6,75	m2	16,87500	31,20	526,50	800-711	RTS 21/ I
				16,87500				
74	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 0,6*(2,5*2+6,87*2)	m2	11,24400	46,40	521,72	800-711	RTS 21/ I
				11,24400				
75	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 16,87500*1,2	m2	20,25000	314,50	6 368,63	800-711	RTS 21/ I
				20,25000				
76	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 11,24400*1,2	m2	13,49280	344,00	4 641,52	800-711	RTS 21/ I
				13,49280				
77	711823121RT3	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie ochrana izolace pod terénem : 0,6*(6,9*2+2,63*2)	m2	11,43600	150,00	1 715,40	800-711	RTS 21/ I
				11,43600				
78	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	137,74000	3,85	530,30	800-711	RTS 21/ I
Díl: 713 Izolace tepelné 24 118,66								
79	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá 2,12*6,38+0,7*6,87	m2	18,33460	266,00	4 877,00	800-713	RTS 21/ I
				18,33460				

Položkový soupis prací a dodávek

A	2021/08	Novostavba veřejného WC Čajkovice
O	01	Stavební část
R	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,89000*1,2	m2	16,66800	179,00	2 983,57	800-713	RTS 21/ I
				16,66800				
81	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 7,54+5,68+0,67	m2	13,89000	40,30	559,77	800-713	RTS 21/ I
				13,89000				
82	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce xps 50 - VĚNCE : 0,25*(6,875*2+2,625*2)	m2	4,75000	85,90	408,03	800-713	RTS 21/ I
				4,75000				
83	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie (7,54+5,68+0,67)*1,2	m2	16,66800	41,90	698,39	800-713	RTS 21/ I
				16,66800				
84	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu 1,8*2*2+1*2*2 1,6*2+2,13*2+0,1*2 0,93*2+1,9*2 2,13*2+2,65*2+0,1*2	m	34,28000	28,60	980,41	800-713	RTS 21/ I
				11,20000				
				7,66000				
				5,66000				
				9,76000				
85	713411111R00	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá bez povrchové úpravy VZT potrubí : 0,8*(5,5+1,5+0,5+1+0,5)	m2	7,20000	148,00	1 065,60	800-713	RTS 21/ I
				7,20000				
86	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: obj. hmotnost 40,00 kg/m3 xps 50 - VĚNCE : 0,05*0,25*(6,875*2+2,625*2)*1,05	m3	0,24938	2 575,00	642,15	SPCM	RTS 21/ I
				0,24938				

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 podlaha : 0,1*13,89*1,05	m3	1,45845	3 795,00	5 534,82	SPCM	RTS 21/ I
				1,45845				
88	631521404R	rohož, pas izolační skelná vlna, bez formaldehydu; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W strop : 2*(2,12*6,38+0,7*6,87)*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,20000*1,05	m2	46,06266	128,00	5 896,02	SPCM	RTS 21/ I
				38,50266				
				7,56000				
89	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	236,45000	2,00	472,90	800-713	RTS 21/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 246,83		
90	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1,5	m	1,50000	273,50	410,25	800-721	RTS 21/ I
				1,50000				
91	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1*2	m	2,00000	362,00	724,00	800-721	RTS 21/ I
				2,00000				
92	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 3	m	3,00000	695,00	2 085,00	800-721	RTS 21/ I
				3,00000				
93	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,70000	251,50	679,05	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

B	2021/00	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O	01	Stavební část
R	2100_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,7+1		2,70000				
94	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 2,7+4,5+1,5+0,7	m	9,40000	707,00	6 645,80	800-721	RTS 21/ I
				9,40000				
95	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 1,5	m	1,50000	837,00	1 255,50	800-721	RTS 21/ I
				1,50000				
96	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75. 90....	kus	1,00000	3 110,00	3 110,00	800-721	RTS 21/ I
97	721176103R00	vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 1,5*3	m	4,50000	279,00	1 255,50		RTS 21/ I
				4,50000				
98	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 3	kus	3,00000	87,70	263,10		RTS 21/ I
				3,00000				
99	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 4	kus	4,00000	130,50	522,00		RTS 21/ I
				4,00000				
100	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	169,50000	1,75	296,63		RTS 21/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				18 185,89		
101	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	10,00000	548,00	5 480,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vedení pod podlahou : 10		10,00000				
102	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	3,00000	408,00	1 224,00	800-721	RTS 21/ I
		3		3,00000				
103	722202424R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	683,00	683,00	800-721	RTS 21/ I
		1		1,00000				
104	722202524R00	Ventil přímý s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	791,00	791,00	800-721	RTS 21/ I
105	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	3,00000	232,00	696,00		RTS 21/ I
		3		3,00000				
106	722172411R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	25,50000	317,50	8 096,25		RTS 21/ I
		2*2+2,5+0,5+1,5*3+2,5+1+4+2,5+1,5*2+1		25,50000				
107	722201212R00	Nástěnka K FRIATEC pro pevné trubky D 20xR1/2	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 15/ I
		1		1,00000				
108	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	179,70000	1,20	215,64		RTS 21/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				60 486,92		
109	725110812R00	Demontáž klozetů suchých	soubor	2,00000	82,00	164,00	800-721	RTS 21/ I
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	725016123R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, svislý, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 850,00	5 850,00	800-721	RTS 21/ I
		1		1,00000				
111	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	151,50	303,00	800-721	RTS 21/ I
		2		2,00000				
112	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	2,00000	1 731,00	3 462,00	800-721	RTS 21/ I
		2		2,00000				
113	725292035R00	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	3,00000	413,50	1 240,50	800-721	RTS 21/ I
		3		3,00000				
114	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	2,00000	764,00	1 528,00	800-721	RTS 21/ I
		2		2,00000				
115	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	3,00000	915,00	2 745,00	800-721	RTS 21/ I
		3		3,00000				
116	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. zrcadlo : 2	soubor	2,00000	190,00	380,00	800-721	RTS 21/ I
				2,00000				
117	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 780,00	5 780,00	800-721	RTS 21/ I
		1		1,00000				
118	725536241R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 30 l, příkon 2,0 kW, IP 25, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	10 550,00	10 550,00	800-721	RTS 21/ I
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu výlevka : 1	kus	1,00000	2 375,00	2 375,00	800-721	RTS 21/ I
120	725014161R00	závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm 3	soubor	3,00000	3 430,00	10 290,00		RTS 21/ I
121	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé 2	soubor	2,00000	1 974,00	3 948,00		RTS 21/ I
122	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý 2	soubor	2,00000	1 213,00	2 426,00		RTS 21/ I
123	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 2*2+3	soubor	7,00000	243,50	1 704,50		RTS 21/ I
124	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní 2	kus	2,00000	2 365,00	4 730,00		RTS 21/ I
125	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm 2	kus	2,00000	1 415,00	2 830,00	SPCM	RTS 21/ I
126	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	603,06000	0,30	180,92	800-721	RTS 21/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				10 505,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm 1,5+0,5+0,8+1	m	3,80000	151,50	575,70	800-728	RTS 21/ I
				3,80000				
128	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm 5,6	m	5,60000	170,00	952,00	800-728	RTS 21/ I
				5,60000				
129	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² , v římse : 4 VZT : 1	kus	5,00000	253,00	1 265,00	800-728	RTS 21/ I
				4,00000				
				1,00000				
130	728-100	Spojovací a drobný materiál	kg	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
131	429751205R	objímka pro ventilační potrubí; d = 125 mm; pozink., s tlumicí vložkou a upevňovací hlavou M8/M10 7	kus	7,00000	49,10	343,70	SPCM	RTS 21/ I
				7,00000				
132	42981162R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu 2	kus	2,00000	488,00	976,00	SPCM	RTS 21/ I
				2,00000				
133	42981181R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu 5	m	5,00000	232,00	1 160,00	SPCM	RTS 21/ I
				5,00000				
134	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C 5	kus	5,00000	43,40	217,00	SPCM	RTS 21/ I
				5,00000				
135	429823004R	tvarovka do potrubí kruhová; rozbočka jednostranná T 90°; d = 125 mm, d1=100 mm; materiál ocel; povrch pozink	kus	4,00000	203,00	812,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	4			4,00000				
136	598961315R	mřížka větrací	kus	5,00000	430,00	2 150,00	SPCM	RTS 21/ I
	5			5,00000				
137	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	104,51000	0,52	54,35	800-728	RTS 21/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				39 943,25		
138	762112811R00	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva	m2	64,50000	71,10	4 585,95	800-762	RTS 21/ I
		3*(5,5*2+3,5*3)		64,50000				
139	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci kotvení pozednic : 12	kus	12,00000	194,50	2 334,00	800-762	RTS 21/ I
				12,00000				
140	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	45,90000	238,50	10 947,15	800-762	RTS 21/ I
		pozednice 10/12 : 14,76		14,76000				
		prokve 10/14 : 31,14		31,14000				
141	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, včetně dodávek prken tloušťky 24 mm	m2	27,00000	350,00	9 450,00	800-762	RTS 21/ I
		27		27,00000				
142	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,26000	1 297,00	1 634,22	800-762	RTS 21/ I
		1,26		1,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
143	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 3,5*5	m	17,50000	65,60	1 148,00	800-762	RTS 21/ I
				17,50000				
144	31110716R	matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 12	kus	12,00000	2,45	29,40	SPCM	RTS 21/ I
				12,00000				
145	31121222R	podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 mm 12/1000	1000 ks	0,01200	9 565,00	114,78	SPCM	RTS 21/ I
				0,01200				
146	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink 12	m	12,00000	87,80	1 053,60	SPCM	RTS 21/ I
				12,00000				
147	60512111R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I (0,18+0,44)*1,1	m3	0,68200	9 000,00	6 138,00	SPCM	RTS 21/ I
				0,68200				
148	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	374,35000	6,70	2 508,15	800-762	RTS 21/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				56 532,69		
149	764906310R00	Krytina z lamel se zaklapávací drážkou osazených na dřevo tl. 0,5 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru. . . dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků 27	m2	27,00000	1 461,00	39 447,00	800-764	RTS 21/ I
				27,00000				
150	764816420R00	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 7,48	m	7,48000	277,50	2 075,70	800-764	RTS 21/ I
				7,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
151	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	3,00000	846,00	2 538,00	800-764	RTS 21/ I
		3		3,00000				
152	764908104RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	7,47500	558,00	4 171,05	800-764	RTS 21/ I
		7,475		7,47500				
153	764908101RT2	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	528,00	528,00	800-764	RTS 21/ I
154	764814525R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	14,72000	314,00	4 622,08	800-764	RTS 21/ I
		3,62*2+7,48		14,72000				
155	764816117RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	4,80000	442,50	2 124,00	800-764	RTS 21/ I
		0,8*6		4,80000				
156	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	555,06000	1,85	1 026,86	800-764	RTS 21/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				14 929,24		
157	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,	m2	31,05000	299,00	9 283,95	800-765	RTS 21/ I
		27*1,15		31,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	765323830Rv	Demontáž vlnovek, na konstr., do suti	m2	17,50000	250,00	4 375,00		Vlastní

3,5*5

17,50000

159 998765201R00

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

%

136,59000

9,30

1 270,29 800-765 RTS 21/ I

162 809,73

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
160	766422342R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2	m2	16,56600	246,00	4 075,24	800-766	RTS 21/ I
		obklad říms : 0,9*7,45+0,3*7,45		8,94000				
		0,3*7,45+0,3*7,45		4,47000				
		0,3*2,63*2*2		3,15600				

161	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	66,72000	103,50	6 905,52	800-766	RTS 21/ I
		7,5*3*2+3,62*3*2		66,72000				

162	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní.	m	21,08000	152,50	3 214,70	800-766	RTS 21/ I
		vnitřní + vnější : (0,8+0,5*2)*6		10,80000				
		(1+2,07*2)*2		10,28000				

163	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	10,80000	266,50	2 878,20	800-766	RTS 21/ I
		(0,8+0,5*2)*6		10,80000				

164	766711021RT1	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, na turbošrouby	m	12,28000	405,00	4 973,40	800-766	RTS 21/ I
		(1*2+2,07*2)*2		12,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	666,00	1 998,00	800-766	RTS 21/ I
		3		3,00000				
166	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	390,50	1 171,50	800-766	RTS 21/ I
		3		3,00000				
167	766-100	Dveře vchodové plastové částečně prosklené 100x207cm, specifikace viz PD	kus	2,00000	30 000,00	60 000,00		Vlastní
		02 : 2		2,00000				
168	766-101	Okno plastové 80x50cm, specifikace viz PD	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
		01 : 6		6,00000				
169	766124200RV	Stěny kompletizované záchod. 68 x 20 cm, 1křídlo, dod.+mont. specifikace viz PD, HPL tl. 12mm + elox hliník	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
170	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	483,50	1 450,50	SPCM	RTS 21/ I
		3		3,00000				
171	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	73,39200	24,50	1 798,10	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 66,72000*1,1		73,39200				
172	60725035R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	18,22260	1 028,00	18 732,83	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 16,56600*1,1		18,22260				
173	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, iasan, mahagon	kus	3,00000	4 640,00	13 920,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	3			3,00000				
174	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 611,18000	1,05	1 691,74	800-766	RTS 21/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 584,87		
175	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 7,54+5,68+0,67	m2	13,89000	686,00	9 528,54	800-771	RTS 21/ I
				13,89000				
176	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1,8*2*2+1*2*2-0,7*2 1,6*2+2,13*2-0,7*2-1+0,1*2 0,93*2+1,9*2-0,7 2,13*2+2,65*2-0,7-1+0,1*2	m	28,08000	57,10	1 603,37	800-771	RTS 21/ I
				9,80000				
				5,26000				
				4,96000				
				8,06000				
177	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 13,89000*1,05	m2	14,58450	500,00	7 292,25	SPCM	RTS 21/ I
				14,58450				
178	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	184,24000	6,30	1 160,71	800-771	RTS 21/ I
Díl: 781		Obklady keramické				73 282,15		
179	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm 12	kus	12,00000	51,40	616,80	800-771	RTS 21/ I
				12,00000				
180	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm 8	kus	8,00000	59,30	474,40	800-771	RTS 21/ I
				8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	781475115RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele 2*(1,025*2+1,8*2)-(0,7*2+0,8*0,43) 2*(1*2+1,8*2)-(0,7*2+0,8*0,43) 2*(1,6*2+2,125*2)-(1*2+0,8*0,43) 2*(1,9*2+0,93*2)-(0,7*2+0,8*0,43) 2*(2,13*2+2,65*2)-(0,7*2+0,8*0,43*2+1*2)	m2	56,17600	612,00	34 379,71	800-771	RTS 21/ I
				9,55600				
				9,45600				
				12,55600				
				9,57600				
				15,03200				
182	781497121RS1	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 2+(0,43*2+0,8)*5+2*4	m	18,30000	243,00	4 446,90	800-771	RTS 21/ I
				18,30000				
183	781675116R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele okna : 0,15*0,8*6	m	0,72000	240,50	173,16	800-771	RTS 21/ I
				0,72000				
184	597813728R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 56,17600*1,08 Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 0,72000*1,05	m2	61,42608	500,00	30 713,04	SPCM	RTS 21/ I
				60,67008				
				0,75600				
185	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	708,04000	3,50	2 478,14	800-771	RTS 21/ I
Díl: 783		Nátěry				6 949,70		
186	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, zárubně : (0,1+0,05)*(0,7+1,97*2)*3	m2	2,08800	350,00	730,80	800-783	RTS 21/ I
				2,08800				
187	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům	m2	91,45440	68,00	6 218,90	800-783	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,1*2+0,12*2)*14,76		6,49440				
		(0,1*2+0,14*2)*31,14		14,94720				
		prkna : 27*2		54,00000				
		rošt podhledů střechy : 0,06*4*66,72		16,01280				

Díl: 784	Malby					8 563,63		
188	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	94,73050	23,10	2 188,27	800-784	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 80,84050		80,84050				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,89000		13,89000				

189	784165512R00	Malby z maliřských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	94,73050	67,30	6 375,36	800-784	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 94,73050		94,73050				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					25 673,78		
190	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	12,07042	168,50	2 033,87	832-1	RTS 21/ I

191	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,07042	234,50	2 830,51	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

192	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	168,98588	16,00	2 703,77	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

193	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	12,07042	1 500,00	18 105,63	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

Díl: ON	Ostatní náklady					10 000,00		
194	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	01	Stavební část
R:	2106_01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
195	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I

Celkem	975 923,32						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/06	Novostavba veřejného WC Čejkovice
O:	02	Elektroinstalace
R:	2106_02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 500,00		
1	Pol__0051	Vysekání drážek,kapes provedení průrazů	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				74 934,00		
2	Pol__0001	Trubka elektroinst. ohebná PE40mm	m	18,00000	50,00	900,00		Vlastní
3	Pol__0002	Krabice hromosvodná s víčkem	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
4	Pol__0003	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
5	Pol__0004	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
6	Pol__0005	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1)	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
7	Pol__0006	Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6)	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
8	Pol__0007	Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25)	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
9	Pol__0008	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
10	Pol__0009	Vodič uzemňovací CYA1PEx16	m	24,00000	150,00	3 600,00		Vlastní
11	Pol__0010	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně	m	12,00000	16,00	192,00		Vlastní
12	Pol__0011	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	m	22,00000	16,00	352,00		Vlastní
13	Pol__0012	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	m	28,00000	16,00	448,00		Vlastní

14	Pol__0013	Kabel CYKY-J 3x2,5 uloř. volně	m	22,00000	16,00	352,00	Vlastní
15	Pol__0014	Kabel CYKY-J 5x4 uloř. volně	m	20,00000	16,00	320,00	Vlastní
16	Pol__0015	Šňůra CGSG-J 3x2,5 uloř. volně	m	2,00000	600,00	1 200,00	Vlastní
17	Pol__0016	Osazení hmořdinek 8mm	ks	45,00000	50,00	2 250,00	Vlastní
18	Pol__0017	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2	ks	12,00000	500,00	6 000,00	Vlastní
19	Pol__0018	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 4mm2	ks	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní
20	Pol__0019	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 16mm2	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00	Vlastní
21	Pol__0020	Montáž rozvaděče do 20kg	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
22	Pol__0021	Montáž svítidla EL1	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
23	Pol__0022	Montáž svítidla EL2	ks	7,00000	250,00	1 750,00	Vlastní
24	Pol__0023	Jistič B16/3	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
25	Pol__0024	Čidlo pohybu, 230V, IP20, 90°	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
26	Pol__0025	Ventilátor 230V, 50W s doběhem	ks	5,00000	1 000,00	5 000,00	Vlastní
27	Pol__0026	Hlavní ochranná přípojnice	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
28	Pol__0027	Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr	m	30,00000	250,00	7 500,00	Vlastní
29	Pol__0028	Vodič FeZn10mm	m	14,00000	250,00	3 500,00	Vlastní
30	Pol__0029	Páska FeZn30x4mm v zemi	m	20,00000	250,00	5 000,00	Vlastní
31	Pol__0030	Svorka SZ	ks	3,00000	300,00	900,00	Vlastní
32	Pol__0031	Svorka SS	ks	6,00000	300,00	1 800,00	Vlastní

33	Pol_0032	svorka BRCS	ks	4,00000	500,00	1 500,00	Vlastní
34	Pol_0033	Ochranný úhelník s držáky do zdiva OÚ	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
35	Pol_0034	Zemnicí tyč ZT02, 2m	ks	2,00000	560,00	1 120,00	Vlastní
36	Pol_0035	Štítek označovací ŠO	ks	9,00000	150,00	1 350,00	Vlastní
37	Pol_0036	Prořez 5%	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
38	Pol_0037	Podružný materiál	kpl	1,00000	400,00	400,00	Vlastní
39	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	13,50000	600,00	8 100,00	Prav.M RTS 21/I
		úpravystáv. rozvaděče : 4		4,00000			
		revize el rozvodů : 5,5		5,50000			
		revize hromosvodů : 4		4,00000			

Díl: M21-3 Elektroinstalace - SVÍTIDLA						13 500,00	
40	Pol_0038	Svítilno EL1	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
41	Pol_0039	Svítilno EL2	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00	Vlastní

Díl: M21-4 Elektroinstalace - ROZVADĚČE						10 640,00	
42	Pol_0040	Skříň plast. Z350x430x100mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
43	Pol_0041	Jistič B13/1	ks	3,00000	560,00	1 680,00	Vlastní
44	Pol_0042	Vypínač 25A, 400V	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní
45	Pol_0043	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	ks	1,00000	650,00	650,00	Vlastní
46	Pol_0044	Proudový chránič FI25/003/4	ks	1,00000	60,00	60,00	Vlastní
47	Pol_0045	Napájecí lišta	ks	3,00000	500,00	1 500,00	Vlastní
48	Pol_0046	Nul. lišta	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní

				3,00000	150,00	450,00	Vlastní
50	Pol_0048	Nápis na dveře - počet písmen	ks	3,00000	150,00	450,00	Vlastní
51	Pol_0049	Obal na schema	ks	1,00000	200,00	200,00	Vlastní
52	Pol_0050	Dopravné	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				10 200,00	
53	Pol_0052	Výkop rýh, 35x80cm,vč. záhozu,pískového lože a výstraž. fólie	m	12,00000	850,00	10 200,00	Vlastní
Celkem						113 774,00	

M+T Hříbek GROUP s.r.o.
Dyjákovice 365
671 26
IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979
E-mail: info@hribekgroup.cz

M+T Hříbek GROUP s.r.o.
Dyjákovice 365
671 26
IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979
E-mail: info@hribekgroup.cz