Smlouva o dílo na zhotovení stavby

„Smuteční síň – II.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva“)

Článek 1

Smluvní strany

1) Objednatel:
Obec Slavkov
adresa Zámecká 156, 747 57 Slavkov u Opavy
IČ: 00300667
DIČ: CZ00300667
zastoupený: Mgr. Rostislav Musila, starosta obce
bankovní spojení: 103203820/0300 (ČSOB a.s. Opava)
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Rostislav Musila, starosta obce
(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:
Zdenek Hruška
adresa: Zámecká 143, 747 57 Slavkov
Tel.: 774 737 995
IČ: 43975267
DIČ: CZ5906051723
bankovní spojení: 86-6935500227/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Zdenek Hruška
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdenek Hruška
(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla „Smuteční síň – II. etapa“ na pozemku par. č. 1421 v k.ú. Slavkov u Opavy (dále jen Dílo) dle položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

2.2. Předmětem Smlouvy je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo").

Nedílnou součástí Díla jsou dále:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, jež budou součástí Díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

Článek 3

Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

3.1. Dílo bude zhotoveno podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

3.3. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 6. způsobem uvedeným v tomto článku.

3.4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

3.6. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla.

Článek 4
Vymezení lhůt

4.1. Doba předání a převzetí staveniště, doba zahájení stavebních prací

Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Termín zahájení stavby: nejpozději **4.10.2021**

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání a převzetí Díla.

Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na Díle nejpozději do **30.11.2021**.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

Článek 5
Místo plnění

5.1. Místem plnění je obec Slavkov, katastrální území Slavkov u Opavy, parc. č. 1421.

Článek 6
Cena Díla

6.1. Cena za splnění Díla je stanovena podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1 této Smlouvy).

6.2. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za zhotovení Díla činí **celkem: *541.468,80* Kč** bez DPH, (slovy: pětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesátosm korun českých a osmdesát haléřů) (dále jen „cena Díla"). Plnění z této smlouvy je v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím termínu pro dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Případná změna ceny Díla je možná, jestliže

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

6.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.6. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude za tím účelem uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

6.7. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy URS definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

Článek 7
Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

7.2. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední

den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem (tj. kontaktní osobou ve věcech smluvních a současně kontaktní osobou ve věcech technických). Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

7.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení Objednateli. Objednatel je povinen k faktuře přiložit oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací.

7.4. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou Zhotoviteli vráceny k přepracování v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Objednatele,

7.5. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury Objednateli.

7.6. Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

7.7. Mezi náležitosti daňových dokladů patří označení projektu, ke kterému se Dílo vztahuje, tj. název „Smuteční síň – II.etapa"

Článek 8
Provádění Díla

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

8.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

8.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu,

d) ostatních veřejnoprávních předpisů vztahujících se k činnostem při realizaci Díla.

8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. Dodavatel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.7. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a přijme opatření, aby docházelo co k nejmenšímu střetu s majiteli ostatních objektů a bude dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

8.8. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.9. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací sám, svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

8.10. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona.

8.11. Do sedmi dnů po protokolárním předání Díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 14.4 Smlouvy.

Článek 9
Odpovědnost Zhotovitele za škodu

9.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo

provádějí, nebo se na něm jakkoliv podílejí na základě pokynů Zhotovitele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Článek 10
Podzhotovitelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění Díla a s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb podzhotovitele.

Článek 11
Předání a převzetí Díla

11.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení v termínech dle čl. 4.2 Smlouvy. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení Zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

11.2. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své podzhotovitele.

11.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou údaje o Zhotoviteli a Objednateli, popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.4. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Nedojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Článek 12
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

12.1. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová

smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **tří** let, tj. **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl Dílo převzít. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

12.2 Zhotovitel v záruční době odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.

12.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

12.4. Zhotovitel je povinen nastoupit do 21 dnů od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 21 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. Po dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba.

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel, apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

12.9. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, technickým normám platným v ČR, standardům, jiným předpisům a směrnicím výrobců, dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace.

Článek 13

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

13.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle lhůt Článku 4, odst. 4.2, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zapříčiní-li Zhotovitel svým prodlením ztrátu dotační podpory, uhradí tuto ztrátu v plné výši.

13.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v protokolu o předání a převzetí Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

13.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případech, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny Zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. tel. **+420 774 737 995** a e-mailové adrese **hruska.zdenek@tiscali.cz**

13.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

13.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

13.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z dlužné částky denně.

13.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v souvislosti s jím prováděnými pracemi při realizaci Díla i po jeho dokončení, byly-li způsobeny Dílem. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření v souvislosti s realizací Díla.

13.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.

13.9. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

13.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

13.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

Článek 14
Pojištění

14.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

14.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

14.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této Smlouvy dle 4 pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Výše pojistné hodnoty bude minimálně 500 tis. Kč. Spoluúčast Zhotovitele na výši plnění může být v pojistné smlouvě stanovena ve výši maximálně 5 %.

Článek 15
Odstoupení od Smlouvy

15.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran za účelem následné úpravy vzájemných práv a povinností.

15.2. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

15.3. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny Díla.

Článek 16
Závěrečná ujednání

16.1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

16.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

16.4 Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
č.1 – Položkový rozpočet díla

Tuto smlouvu schválila Rada obce Slavkov dne 29.9.2021, usnesením č.RO/58/525/2021.

Ve Slavkově, dne 4.10.2021

Za Objednatele

.....

Mgr. Rostislav Musila, starosta obce

V SLAVKOVĚ, dne 4.10.2021

Za Zhotovitele

.....

Zdenek Hruška

OBEC SLAVKOV
Zámecká 156
747 57 SLAVKOV
IČO: 00300667 DIČ: CZ00300667
Tel.: 553 797 067

ZDENEK HRUŠKA
Zámecká 143, 747 57 Slavkov
IČ: 43975267 DIČ: CZ5906051723
tel.: 774 737 995

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :	**Slavkov, modernizace smuteční síně**	
Faktura :		

Zakázka číslo :		Umístění :	
Stavebni objekt číslo :		Investor :	
Rozpočet číslo :		Objednal :	Obec Slavkov Zámecká 156 747 57
Dodatek číslo :		Projektant :	
Archivni číslo :		Zpracoval :	Hruska
Datum :	30,9,2021		
Kurz měny :		Soubor :	C:\RozpNz\Data\Kovařík - 340, Slavkov, modernizace smuteční sín

Rozpočtové náklady

Oddíly	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	30 453,71	350 244,64		
PSV	15 785,90	142 534,55		
MON				
VRN				
OST				2 450,00
Celkem	**46 239,61**	**492 779,19**		**2 450,00**

Základni rozpočtové náklady	539 018,80
Přirážky	2 450,00
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	541 468,80

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
21 %	541 468,80	
15 %		
0 %		
	541 468,80	

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní)

541 468,80

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:	Odsouhlasil:	Razítko:
		ZDENEK HRUŠKA Zámecká 143, 747 57 Slavkov IČ: 43975267 DIČ: CZ5906051723 tel.: 774 737 995

Rekapitulace

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Celkem
						541 468,80
001		**B**			**oprava fasády**	**319 056,53**
	011	O		HSV	přípravné a přidružené práce	1 870,00
	031	O		HSV	zdi podpěrné a volné	2 569,50
	062	O		HSV	úpravy povrchu vnější	149 957,00
	094	O		HSV	lešení a stavební výtahy	8 126,00
	095	O		HSV	různé dokončovací konstrukce	18 746,00
	097	O		HSV	prorážení otvorů a ost.bour.práce	1 879,00
	099	O		HSV	přesun hmot	3 000,00
	155	O		PSV	Vzduchotechnika	
	762	O		PSV	konstrukce tesařské	26 205,57
	764	O		PSV	klempířské práce	22 238,14
	766	O		PSV	konstrukce truhlářské	49 800,48
	767	O		PSV	kovové stavební konstrukce	
	781	O		PSV	obklady keramické	24 839,84
	783	O		PSV	nátěry	7 375,00
	921	O		MON	elektromontáže	
	926	O		OST	Hromosvod	
	999	O		PRIR	přirážky	2 450,00
002		**B**			**drenáže a zpevněné plochy**	**222 412,27**
	011	O		HSV	přípravné a přidružené práce	7 879,51
	012	O		HSV	odkopávky a prokopávky	3 685,50
	013	O		HSV	hloubené vykopávky	10 765,73
	016	O		HSV	přemístění výkopku	6 399,00
	017	O		HSV	konstrukce ze zemin	5 849,50
	018	O		HSV	povrchové úpravy terénu	3 015,00
	021	O		HSV	úprava podloží a zakl. spáry	32 206,23
	056	O		HSV	podkl.vrstvy poz. komunikací	12 107,63
	059	O		HSV	kryty poz.komunikací - dlažba	49 444,46
	091	O		HSV	doplňující konstrukce	20 536,49
	096	O		HSV	bourání a demolice konstrukcí	20 023,64
	099	O		HSV	přesun hmot	22 637,72
	711	O		PSV	izolace proti vodě	27 861,43

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
001		**B**			**oprava fasády**				**319 056,52**
	011	**O**		**HSV**	**přípravné a přidružené práce**				**1 870,00**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	**114655446**	Zakrytí chodníku proti znečistění	0,000	m2	36,00	
		P	2	**114655445**	výměna skříně HUP za novou plastovou včetně přepojení a výchozí revize	0,000	kus	3 850,00	
		P	3	**HZS1291**	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	0,000	hod	272,00	
					vyčištění klempířských prvku žlabu, svodu a lapaču střešních splavenin	0,000			
					a nátoku do ležaté kanalizace	0,000			
					4	4,000			
		P	4	**7564514543**	Výměna lapače střešního svodu (geigru)	1,000	kus	1 870,00	**1 870,00**
	031	**O**		**HSV**	**zdi podpěrné a volné**				**2 569,50**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	**319202321**	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	6,000	m2	338,00	**2 028,00**
		P	2	**349234831**	Doplnění zdiva okenních obrub	1,500	m	361,00	**541,50**
	062	**O**		**HSV**	**úpravy povrchu vnější**				**149 957,00**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	**622711220**	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	0,000	m2	767,00	
					vstupní stěna dle arch návrhu	0,000			
					9,36*5,9	55,224			
					-4,3*3	-12,900			
					soklová část	0,000			
					-2,55*1*2	-5,100			
		P	2	**622711215**	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	3,200	m2	861,00	**2 755,20**
					opláštění nových dřevěných kcí střídek u WC a hlavní vstup	0,000			
					7*0,4	2,800			
					7*0,2	1,400			
					2,3*0,4*2	1,840			
					0,3*2,3	0,690			
					0,6*1*2	1,200			
					4,3*1	4,300			
		P	3	**622712220**	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	0,000	m2	1 160,00	
					soklová část	0,000			
					2,55*1*2	5,100			
		P	4	**622711R**	Příplatek k mtz zateplení za vytvoření svislých drážek	0,000	m2	250,00	
		P	5	**622752232**	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm	10,000	m	126,00	**1 260,00**
					drážky a rohy	0,000			
					5,9*2	11,800			
					5*4	20,000			
					2*16	32,000			
					2,2*2	4,400			
					7	7,000			
					1*2	2,000			
		P	6	**620991121**	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	0,000	m2	31,60	
					2,5*2,5*2	12,500			
					4*2,9	11,600			
					1*2	2,000			
					0,8*2,1	1,680			
					0,4*3,8*7	10,640			
					0,6*0,6*8	2,880			
		P	7	**622903110**	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	118,000	m2	51,50	**6 077,00**
		P	8	**622425121**	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti V v rozsahu do 10 %	118,000	m2	145,00	**17 110,00**
					415,40750	415,408			
					-82,345	-82,345			
		P	9	**629451112**	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	2,800	m	71,00	**198,80**
					0,4*7	2,800			
					0,8	0,800			
					0,6*8	4,800			
					0,7*7	4,900			
		P	10	**319201321**	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	32,000	m2	336,00	**10 752,00**
					vyrovnání podkladních omítek či doplnění podkladních omítek				
					soklová část po demontáži kabřince	0,000			
					31,25	31,250			
					stěny garáže	0,000			
					8,75*2,9	25,375			
					5,5*3,4	18,700			
					0,8*3,4	2,720			
					-0,6*2	-1,200			
					ostatní nerovné stěny	0,000			
					220	220,000			
		P	11	**622321121**	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	32,000	m2	288,00	**9 216,00**
					soklová část po demontáži kabřince	0,000			
					31,25	31,250			
					stěny garáže	0,000			
					8,75*2,9	25,375			
					5,5*3,4	18,700			
					0,8*3,4	2,720			
					-0,6*2	-1,200			
					zazdívky	0,000			
					2,5*3	7,500			
					-1*2	-2,000			
		P	12	**620471871**	Nátěr penetrační stěn	149,000	m2	32,00	**4 768,00**
		P	13	**620471941**	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem	149,000	m2	133,00	**19 817,00**
					3,6kg tmelu /1m2				
		P	14	**620472941**	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	149,000	m2	199,00	**29 651,00**
					3,0kg tmelu /1m2				
		P	15	**620471811**	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	149,000	m2	32,00	**4 768,00**
		P	16	**620471111**	Vnější pastovitá tenkovrstvá omítka tl. 1,5mm, bez obsahu biocidů, minerální, vysoce paropropustná,	149,000	m2	231,00	**34 419,00**
					415,40750-38,975+12,23000	388,663			
		P	17	**622401939**	Příplatek k omítce vnějších stěn a štítů za provedení styku dvou barevných odstínu	0,000	m	10,00	

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
		P	18	622752135	KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou	2,800	m	151,00	**422,80**
					4	4,000			
					0,4*7	2,800			
					0,6*8	4,800			
					1	1,000			
					0,8+0,6	1,400			
		P	19	622752232	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 11/14 a 10/15 mm	32,000	m	126,00	**4 032,00**
					rohy,hrany,rimsy ald	0,000			
					163	163,000			
		P	20	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	18,600	m	147,00	**2 734,20**
					0,4*7	2,800			
					3,8*2*7	53,200			
					0,8	0,800			
					2,1*2	4,200			
					5+5	10,000			
					0,6*3*8	14,400			
					4+2,9+2,9	9,800			
		P	21	620471811	Nátěr základní penetrační pro tenkovrstvé omítky	6,500	m2	32,00	**208,00**
		P	22	620471112	Vnější omítka Marmolit střednězrnný	6,500	m2	272,00	**1 768,00**
					13*0,5	6,500			
					6*0,5	3,000			
					2,7*0,5	1,350			
					0,6*0,5*2	0,600			
					23,8*0,5	11,900			
					15,8*0,5	7,900			
					8,75*0,5	4,375			
					0,3*0,5*2	0,300			
					5,8*0,5	2,900			
					0,3*0,5	0,150			
094	O			HSV	lešení a stavební výtahy				8 126,00
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	68,000	m2	72,00	**4 896,00**
					3,5*3,6	12,600			
					9,36*5,9	55,224			
					0,6*3*2	3,600			
					0,75*3*2	4,500			
					16,51*6,15	101,537			
					7,2*4,1	29,520			
					9,36*6,2	58,032			
					3,6*6,2	22,320			
					5,75*3,4	19,550			
					0,8*3,4	2,720			
					8,75*2,9	25,375			
					15,76*5,5	86,680			
		P	2	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	68,000	m2	1,50	**102,00**
					421,658*40	16 866,320			
		P	3	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	68,000	m2	46,00	**3 128,00**
		P	4	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	0,000	m	105,00	
					hlavní vstup				
					5	5,000			
		P	5	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	0,000	m	1,86	
					5*15	75,000			
		P	6	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	0,000	m	49,00	
095	O			HSV	různé dokončovací konstrukce				18 746,00
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	6,000	m2	36,00	**216,00**
		P	2	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	10,000	m2	3,00	**30,00**
		P	3	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	10,000	hod	350,00	**3 500,00**
					zasekávání a zazdívání vedení vody,el na fasádě	0,000			
					8*2	16,000			
		P	4	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	8,000	hod	480,00	**3 840,00**
					přeložení vedení vody a kanalizace na fasádě do zdiva	0,000			
					8	8,000			
		S	5	095	pomocný vodo materiál potrubí atd	1,000	soubor	1 500,00	**1 500,00**
		P	6	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	16,000	hod	480,00	**7 680,00**
					přeložení el.vedení na fasádě do zdiva	0,000			
					8	8,000			
					úpravy upevnování el vedení na střeše	0,000			
					8	8,000			
		S	7	095	pomocný el materiál kabeláž atd	1,000	soubor	1 980,00	**1 980,00**
097	O			HSV	prorážení otvorů a ost.bour.práce				1 879,00
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	978036121	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 10 %	75,000	m2	12,00	**900,00**
					břízolitové stěny	0,000			
					3,5*3,6	12,600			
					9,36*5,9	55,224			
					-2,5*2,5	-6,250			
					0,6*3*2	3,600			
					0,75*3*2	4,500			
					16,51*6,15	101,537			
					7,2*4,1	29,520			
					9,36*6,2	58,032			
					3,6*6,2	22,320			
					5,75*3,4	19,550			
					0,8*3,4	2,720			
					-0,6*2	-1,200			
					8,75*2,9	25,375			
					15,76*5,5	86,680			
					-1*2	-2,000			
					břízolitový podhled vstupu	0,000			
					0,8*4	3,200			
		P	2	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stén z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	6,500	m2	146,00	**949,00**
					13*0,5	6,500			
					6*0,5	3,000			
					2,7*0,5	1,350			

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
					0,6*0,5*2	0,600			
					23,8*0,5	11,900			
					15,8*0,5	7,900			
		P	3	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	2,000	kus	15,00	**30,00**
		P	4	966079861	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2	0,000	kus	25,20	
		P	5	966079871	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	0,000	kus	62,00	
		P	6	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	0,000	m3	3 360,00	
					zadní rampa	0,000			
					1,7*4,5*0,2	1,530			
		P	7	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	0,000	m3	1 200,00	
		P	8	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	0,000	m3	343,00	
					zadní rampa	0,000			
					1,4*3,0*0,3	1,038			
		P	9	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	0,000	m3	2 320,00	
					zadní rampa zdivo se základem	0,000			
					1,7*0,3*1*2	1,020			
					3,0*0,3*1	1,170			
		U	10	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	0,000	t	217,00	
		U	11	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	0,000	t	24,20	
		U	12	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	0,000	t	365,00	
		U	13	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	0,000	t	13,80	
		P	14	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	0,000	t	1 140,00	
		P	15	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	0,000	t	650,00	
		P	16	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	0,000	t	125,00	
					16,082-3,4-2,5	10,182			
099	O			HSV	**presun hmot**				**3 000,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		U	1	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	4,000	t	750,00	**3 000,00**
155	O			PSV	**Vzduchotechnika**				**0,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	0,000	hod	443,00	
					přesunutí venkovních VZT jednotek z odstraňované	0,000			
					rampy na plochou střešní konstrukci	0,000			
					16	16,000			
		S	2	155	pomocný materiál, kotvy,potrubí kabeláž atd	0,000	soubor	3 800,00	
762	O			PSV	**konstrukce tesařské**				**26 205,57**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	762	atyp drev kce hranoly a cetris desky nadstavení střišky nad hl.vchodem dle arch návrhu	3,311	m3	3 870,00	**12 813,57**
					4,3*1,1*0,7	3,311			
		P	2	7621	atyp drev kce hranoly a cetris desky nová stříška u WC vč boční stěny dle arch návrhu	4,185	m2	3 200,00	**13 392,00**
					7*0,45	3,150			
					2,3*0,45	1,035			
764	O			PSV	**klempirske prace**				**22 238,14**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	0,000	m2	155,00	
					stříška vstupní	0,000		0	
					0,6*4,4	2,640			
		P	2	764111641.LN	Krytina strechy rovne drazkovanize svitku	2,640	m2	1 540,00	**4 065,60**
					stříška vstupní	0,000			
					0,6*4,4	2,640			
					stříška u WC	0,000			
					7*0,45	3,150			
		P	3	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	0,000	m	25,50	
		P	4	764216604.LN	Oplechování rovných parapetů lak PZ mechanicky kotvené rš 330 mm	4,900	m	511,00	**2 503,90**
		P	5	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	0,000	m	22,30	
					0,7*7	4,900			
		P	6	764218624.LN	Oplechování rovné římsy lak PZ celoplošně lepené rš 330 mm	4,900	m	538,00	**2 636,20**
		P	7	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	0,000	m	15,90	
		P	8	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	26,000	m	127,00	**3 302,00**
		P	9	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	26,000	m	148,00	**3 848,00**
		P	10	764751111	Odpadní trouby lak PZ kruhové rovné SROR D 87 mm	0,000	m	348,00	
		P	11	764751121	Odpadní trouby lak PZ spodní díl BUTK D 87 mm	0,000	kus	457,00	
		P	12	76475118	žlab podokapní lak Pz rš 87	4,400	m	278,00	**1 223,20**
		P	13	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	8,000	hod	480,00	**3 840,00**
					drobné opravy slávajících klempířských prvku střechy	0,000			
					8*2	16,000			
		P	14	764454802	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	6,000	m	19,10	**114,60**
					slávající svody k dalšímu použití	0,000			
					5,5+3,5+3	12,000			
		P	15	764455202	Montáž Pz odpad trouby kruhové D 120 mm	6,000	m	76,10	**456,60**
					zpětná montáž po opravě fasády				
		P	16	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	0,000	m	620,00	
					atika po zateplení stěny hlavního vstupu	0,000			
					9,4	9,400			
		U	17	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	159,000	%	1,56	**248,04**
766	O			PSV	**konstrukce truhlářské**				**49 800,48**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	5,000	m2	150,00	**750,00**
		P	2	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	5,000	m	111,00	**555,00**
		S	3	60514112	řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 4 - 5 m	0,200	m3	6 500,00	**1 300,00**
					16*0,05*0,06*1,2	0,058			
		P	4	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	13,200	m2	350,00	**4 620,00**
					pohledy okapu střechy	0,000			
					44*0,3	13,200			
					garáž nad vraty	0,000			
					5,5*0,8	4,400			
					celo šikminy garáže	0,000			

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
					1	1,000			
		S	5	61191125	palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B	10,500	m2	221,00	**2 320,50**
					18,6*1,2	22,320			
		P	6	766622210	Montáž sítí proti hmyzu do oken	0,000	kus	120,00	
					7+9+1	17,000			
		S	7	61140020	síť proti hmyzu s rámem hnědé barvy pro plastové okno 60 x 60 cm	0,000	kus	450,00	
		S	8	61140000	síť proti hmyzu s rámem hnědé barvy pro plastové okno 80 x 210 cm	0,000	kus	965,00	
					vč sítě proti hmyzu, sklo neprůhledné				
		S	9	611400001	síť proti hmyzu s rámem hnědé barvy 40x100 pro plastové okno 40 x 380cm	0,000	kus	865,00	
					síť jen pro otvíravou část	0,000			
					7	7,000			
		P	10	76662277	Mont a dodávka elektronického otvíraní zámku plastových dveří na WC za pomocí elektr chipů 200 ks	1,000	soubor	39 870,00	**39 870,00**
					včetně elektro přípravy-možno po fasádě,				
					kompletní dodávka-příprava elektro,zámek,chipy 20kus				
					Elektronický zámek zajistí blokování střelky u	0,000			
					běžného zámku, nezajišťuje však plnohodnotné	0,000			
					zamknutí dveří. Pouze nahrazuje kliku, která musí být	0,000			
					vyměněna za pevnou kouli. Lze jej tedy montovat	0,000			
					do každých běžných zárubní bez nutnosti výměny	0,000			
					zámku. Elektronický zámek zajistí na základě	0,000			
					elektronického impulzu od řídící jednotky	0,000			
					(kódový zámek, RFID čtečka) uvolnění dveří.	0,000			
					Po jejich opětovném uzavření se střela opět	0,000			
					zablokuje v zámku.	0,000			
		U	11	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	520,238	%	0,74	**384,98**
767	O			PSV	kovové stavební konstrukce				**0,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	0,000	m2	358,00	
					ocelová klec zadní rampy	0,000			
					4,2*2,1	8,820			
					1,5*2,2*2	6,600			
		P	2	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	0,000	m2	90,20	
					střecha ocelové klece	0,000			
					1,7*4,2	7,140			
		P	3	76739271	Mont a dodávka nerezového 3D nápisu - SMUTEČNÍ SÍŇ	0,000	soubor	10 000,00	
		P	4	76739272	Mont a dodávka nerezového 3D erbu obce Slavkov	0,000	soubor	8 000,00	
		P	5	76739273	Mont a dodávka nerezového 3D piktogram WC	0,000	soubor	3 000,00	
		U	6	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	0,000	%	1,81	
781	O			PSV	obklady keramické				**24 839,84**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	781495111	Penetrace podkladu obkladů	15,400	m2	45,00	**693,00**
					kolem vnějšího umyvadla dle arch návrhu	0,000			
					drážkovaný světle šedý obklad	0,000			
					7*2,2	15,400			
		P	2	781744121	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	15,400	m2	500,00	**7 700,00**
		S	3	59761071	obklad keramický světlešedý drážkovaný přes 12 do 19ks/m2	18,716	m2	650,00	**12 165,40**
					15,4*1,1	16,940			
					7,4*0,2*1,2	1,776			
		P	4	781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	7,400	m	500,00	**3 700,00**
					0,6*3*3	5,400			
					2	2,000			
		U	5	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	145,359	%	4,00	**581,44**
783	O			PSV	nátěry				**7 375,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	783406811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním	25,000	m2	110,00	**2 750,00**
					atika	0,000			
					0,35*63,5	22,225			
					okap	0,000			
					0,2*44	8,800			
					zlaby a svody,háky	0,000			
					0,38*12,2	4,636			
					0,38*48	18,240			
					striska nad vchodem	0,000			
					0,8*4,5	3,600			
					drobné klempir prvky	0,000			
					12	12,000			
		P	2	783522221	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	25,000	m2	185,00	**4 625,00**
		P	3	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	0,000	m2	119,00	
					vrata a zárubně	0,000			
					2,5*2,5*4	25,000			
					2,5*0,15*3*2	2,250			
					drobné prvky a dvířka na fasádě	0,000			
					12,3	12,300			
		P	4	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	0,000	m2	119,00	
		P	5	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	0,000	m2	87,50	
					18,6*1,2*2				
		P	6	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	0,000	m2	189,00	
					18,6*1,2	22,320			
921	O			MON	elektromontáže				**0,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	9211456	demontáž reprobeden z fasády	0,000	kus	220,00	
		P	2	9211456	úprava vedení repro	0,000	soubor	500,00	
		P	3	92114568	zpět montáž reprobeden do drážky ve fasádě	0,000	kus	500,00	
928	O			OST	Hromosvod				**0,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		P	1	928446640	Vymena svorek	0,000	kus	186,00	
		P	2	928446655	doplnění chybějiciho hromosvodného vedení	0,000	m	86,00	
		P	3	928446756	Revize hromosvodne soustavy	0,000	soubor	2 000,00	
999	O			PRIR	přirážky				**2 450,00**
					Seznam položek pro oddíl :				
		V	1	Prir	globální zařízení staveniště	3 500,000	%	0,40	**1 400,00**

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
		V	2	Prir	provozní vlivy	3 500,000	%	0,30	**1 050,00**
002		B			**drenáže a zpevněné plochy**				**222 412,27**
	011	O		HSV	**přípravné a přidružené práce**				**7 879,51**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	10,000	m2	60,00	**600,00**
					8	8,000			
					u hlavního vchodu	0,000			
					2	2,000			
		P	2	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	20,000	m	110,00	**2 200,00**
					12,5+3,5+2,5+1,5	20,000			
		P	3	113201100	Ošištění a hloubková penetrace odhaleného základového zdiva	37,626	m2	135,00	**5 079,51**
					základové zdivo po odhalení výkopem	0,000			
					(12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*0,6	37,626			
	012	O		HSV	**odkopávky a prokopávky**				**3 685,50**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	122212501	Odkopávky a prokopávky nezapažené ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 3	6,581	m3	560,00	**3 685,50**
					0,25*12,4*1,5	4,650			
					0,25*3,65*1,5	1,369			
					0,25*1,5*1,5	0,563			
	013	O		HSV	**hloubene vykopavky**				**10 765,73**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	13,169	m3	750,00	**9 876,83**
					(12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*0,6*0,35	13,169			
		P	2	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	6,585	m3	135,00	**888,91**
					13,169/2	6,585			
	016	O		HSV	**premisteni vykopku**				**6 399,00**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	19,750	m3	280,00	**5 530,00**
					6,581+13,169	19,750			
		P	2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	39,500	m3	22,00	**869,00**
					19,75*2	39,500			
	017	O		HSV	**konstrukce ze zemin**				**5 849,95**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	171201201	Uložení sypaniny na skládky	19,750	m3	19,00	**375,25**
		P	2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	35,550	t	154,00	**5 474,70**
					19,75000*1,8	35,550			
	018	O		HSV	**povrchove upravy terenu**				**3 015,00**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	50,000	m2	26,00	**1 300,00**
		P	2	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	35,000	m2	49,00	**1 715,00**
	021	O		HSV	**úprava podloží a zakl. spáry**				**32 206,23**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	13,169	m3	1 150,00	**15 144,47**
					(12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*0,6*0,35	13,169			
		P	2	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	62,710	m	198,00	**12 416,58**
					12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2	62,710			
		P	3	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	63,000	m	16,00	**1 008,00**
		P	4	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	125,420	m2	29,00	**3 637,18**
					(12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*2	125,420			
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				**12 107,63**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	26,325	m2	365,00	**9 608,63**
					12,4*1,5	18,600			
		P	2	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	10,500	m2	238,00	**2 499,00**
					1,5*7	10,500			
	059	O		HSV	**kryty poz.komunikací - dlažba**				**49 444,46**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	25,155	m2	300,00	**7 546,50**
					(3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*0,5	25,155			
		S	2	59245703	DLAZBA BETON HL 50X50X5,5 SEDA	25,402	m2	398,00	**10 109,80**
					25,15*1,01	25,402			
		P	3	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	28,325	m2	850,00	**24 076,25**
					12,4*1,5	18,600			
					3,65*1,5	5,475			
					1,5*1,5	2,250			
					u hlavního vchodu	0,000			
					2	2,000			
		S	4	59245015	dlažba zámková kombinace 200x200x60mm a 100x100x60mm přírodní	27,641	m2	279,00	**7 711,91**
					26,325*1,05	27,641			
	091	O		HSV	**doplnujici konstrukce**				**20 536,49**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	6,200	m	239,00	**1 481,80**
					3,7+2,5	6,200			
		S	2	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	7,000	m	145,00	**1 015,00**
		P	3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	13,000	m	285,00	**3 705,00**
					9+2+2	13,000			
		S	4	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	9,000	m	265,00	**2 385,00**
		S	5	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	2,000	m	164,00	**328,00**
		S	6	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	2,000	m	435,00	**870,00**

Položkový rozpočet

Zakázka : **Slavkov, modernizace smuteční síně**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									541 468,80
		P	7	**339921132**	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	6,000	m	729,00	**4 374,00**
		S	8	**59228408**	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x600mm	33,000	kus	138,00	**4 554,00**
		P	9	**916991121**	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,562	m3	3 245,00	**1 823,69**
					základní betonové lože obsahují položky montáží				
					6,2*0,1*0,1	0,062			
					13*0,2*0,1	0,260			
					6*0,2*0,2	0,240			
098	**O**			**HSV**	**bourání a demolice konstrukcí**				**20 023,64**
		Seznam položek pro oddíl :							
		U	1	**979081111**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	15,804	t	398,00	**6 289,98**
		U	2	**979081121**	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	189,648	t	15,00	**2 844,72**
		U	3	**997013831**	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	15,804	t	689,00	**10 888,94**
099	**O**			**HSV**	**presun hmot**				**22 637,72**
		Seznam položek pro oddíl :							
		U	1	**998223011**	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	101,061	t	224,00	**22 637,72**
711	**O**			**PSV**	**izolace proti vodě**				**27 861,43**
		Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	**711132220**	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie	75,252	m2	187,00	**14 072,12**
					(12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2)*1,2	75,252			
		P	2	**711792610**	Izolace proti zemní vlhkosti nopové folie odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace	62,710	m	126,00	**7 901,46**
					12,4+3,5+3,65+2,5+2,5+16,5+2,26+7,2+12,2	62,710			
		P	3	**711792710**	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění nopove folie hřeby	225,750	kus	23,00	**5 192,25**
					75,25*3	225,750			
		U	4	**998711201**	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	228,063	%	3,05	**695,59**