KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově

Objekt: **01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:
Místo: Klučov
CC-CZ:
Datum: 09.06.2017

Zadavatel:
Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21
IČ: 72507560
DIČ: CZ7706214549

Projektant:
Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor.Budějovice
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**10 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	10 000,00	2 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**12 100,00**

OBEC KLUČOV
675 52 Lipník
IČ: 00377619
tel.: 603 823 148

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově		
Objekt:	**01 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
Místo:	Klučov	Datum:	09.06.2017
Zadavatel:	Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník	Projektant:	Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163(
Uchazeč:	Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**10 000,00**
OST - Ostatní	10 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově

Objekt: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klučov Datum: 09.06.2017

Zadavatel: Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163

Uchazeč: Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**10 000,00**	
OST - Ostatní							10 000,00	
O02 - Vedlejší a ostatní náklady							10 000,00	
1	K	002-004	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

Veškeré činnosti dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, ztížené výrobní podmínky související s prací s nebezpečnými odpady (azbest), dekontaminační komora

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170601

Stavba: Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově

KSO:
Místo: Klučov

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017

Zadavatel:
Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21
IČ: 72507560
DIČ: CZ7706214549

Projektant:
Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor.Budějovice
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**969 258,03**
DPH základní	21,00%	ze	969 258,03	203 544,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 172 802,23**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170601

Stavba: **Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově**

Místo: Klučov Datum: 09.06.2017

Zadavatel: Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1

Uchazeč: Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**969 258,03**	**1 172 802,23**	
01	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	12 100,00	STA
02	Stavební práce	959 258,03	1 160 702,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově

Objekt: **02 - Stavební práce**

KSO:
Místo: Klučov

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017

Zadavatel:
Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21
IČ: 72507560
DIČ: CZ7706214549

Projektant:
Ing. Miroslav Bém, Za tratí 1636, Mor.Budějovice
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**959 258,03**
DPH základní	21,00%	ze	959 258,03	201 444,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 160 702,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově		
Objekt:	**02 - Stavební práce**		
Místo:	Klučov	Datum:	09.06.2017
Zadavatel:	Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník	Projektant:	Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163(
Uchazeč:	Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**959 258,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 132,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	51 132,15
99 - Přesuny hmot a sutí	50 018,40
PSV - Práce a dodávky PSV	908 125,88
762 - Konstrukce tesařské	130 714,80
764 - Konstrukce klempířské	61 593,88
765 - Konstrukce pokrývačské	685 217,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešního pláště kulturního domu v Klučově

Objekt: 02 - Stavební práce

Místo: Klučov Datum: 09.06.2017

Zadavatel: Obec Klučov, Klučov 5, 675 52 Lipník Projektant: Ing. Miroslav Bém, Za tratí 163

Uchazeč: Jaroslav Noháček klempířství pokrývačství tesařství, Petrovice 59, 675 21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**959 258,03**	
HSV - Práce a dodávky HSV							51 132,15	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							51 132,15	
1	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,475	450,00	1 113,75	CS ÚRS 2013 02
			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou					
			3*0,5*0,5*1,5		1,125			
			1,5*0,9*1		1,350			
			Součet		2,475			
99 - Přesuny hmot a sutí							50 018,40	
2	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,804	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	198,040	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			19,804*10 'Přepočtené koeficientem množství		198,040			
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,136	350,00	1 447,60	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
			4,136		4,136			
5	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce	t	15,668	3 100,00	48 570,80	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ekologicky závadného s azbestem					
PSV - Práce a dodávky PSV							908 125,88	
762 - Konstrukce tesařské							130 714,80	
6	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	850,000	50,00	42 500,00	CS ÚRS 2013 02
			Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm					
7	M	*605141140*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m*	*m3*	*7,840*	*8 050,00*	*63 112,00*	CS ÚRS 2013 02
			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované					
			3920*0,04*0,05		7,840			
8	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	550,000	31,00	17 050,00	CS ÚRS 2013 02
			Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
9	K	762345111	Oškrabání,osekání stávajícího záklopu a krokví	hod	15,000	350,00	5 250,00	
			Oškrabání,osekání stávajícího záklopu a krokví dlátem, nebozezem od kůry a napadených částí dřeva dřevomorkou					
			Poznámka k položce:					
			Oškrabání,osekání stávajícího záklopu a krokví dlátem, nebozezem od kůry a napadených částí dřeva dřevomorkou					
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,312	650,00	2 802,80	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
764 - Konstrukce klempířské							61 593,88	
11	K	764171445	LINDAB - úžlabí rš 660 mm	m	18,300	350,00	6 405,00	CS ÚRS 2013 02
			Krytiny kovové s upraveným povrchem ostatní prvky střešní krytiny hladké střešní otvory úžlabí rš 660 mm					
			4,9+5,9+7,5		18,300			
12	K	764731113	Oplechování prvků na střeše Lindab rš 300 mm	m	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2013 02
			Oplechování zdí, nadezdívek (atik) z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 300 mm					
			lemování zdí					
			4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	764751112	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	41,150	240,00	9 876,00	CS ÚRS 2013 02
			Odpadní trouby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LINDAB, Rainline kruhové SROR, včetně uchycení SVSTI / SSVH / STI, rovné průměru 100 mm					
			5,6+6,5+7,15+3,2+3,5+3,2+3,2+3,2+5,6		41,150			
14	K	764761131	Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 125 mm s háky KFL 35	m	126,530	350,00	44 285,50	CS ÚRS 2013 02
			Žlaby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LINDAB Rainline podokapní půlkruhové R s háky KFL 35 velikost 125 mm					
			žlab					
			14,6+13,9+20+3,8+9+13,15+29,5+12,46+10,12		126,530			
15	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,347	540,00	187,38	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			765 - Konstrukce pokrývačské				685 217,20	
16	K	765121012	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 7,5 do 8 ks/m2	m2	850,000	165,00	140 250,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž krytiny betonové sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet kusů přes 7,5 do 8 ks/m2					
17	M	592444900	*taška Bramac MAX základní 1/1 36,5 x 48 cm*	*kus*	*6 906,000*	*37,90*	*261 737,40*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška základní 36,5 x 48 cm					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 7,5 kusů/m2*					
18	M	592444910	*taška Bramac MAX půlená 1/2*	*kus*	*240,000*	*37,90*	*9 096,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška půlená 1/2					
19	M	592445040	*taška Bramac MAX odvětrávací*	*kus*	*112,000*	*249,00*	*27 888,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška odvětrávací					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy*					
20	M	592445050	*taška Bramac MAX protisněhová s hákem*	*kus*	*150,000*	*100,00*	*15 000,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška protisněhová s hákem					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1,3 - 5 kus/m2 dle polohy a sklonu střechy*					
21	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	96,040	95,00	9 123,80	CS ÚRS 2013 02
			Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem					
			nároží					
			11,37+11,37+10,4+10,4+10+10		63,540			
			hřeben					
			16,3+16,2		32,500			
			Součet		96,040			
22	M	592444970	*taška Bramac MAX hřebenáč s 1 přichytkou*	*kus*	*241,000*	*99,30*	*23 931,30*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) hřebenáč s jednou přichytkou					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: cca 2,5 kus/m*					
			241		241,000			
23	M	592444980	*taška Bramac MAX hřebenáč koncový s 1 vrutem*	*kus*	*6,000*	*241,80*	*1 450,80*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) hřebenáč koncový s 1 vrutem					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1 kus/zakončení nároží*					
24	M	592445000	*taška Bramac MAX hřebenáč rozdělovací - typ X s 2 přichytkami*	*kus*	*3,000*	*397,40*	*1 192,20*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) hřebenáč rozdělovací - typ X s 2 přichytkami					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1 kus pro spojení 4 hřebenů*					
25	K	765121341	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	6,400	85,00	544,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho okrajovými taškami					
26	M	592444920	*taška Bramac MAX krajní levá*	*kus*	*17,000*	*185,00*	*3 145,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška krajní levá, pravá					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: cca 2,6 kus/m*					
27	K	765121351	Montáž krytiny betonové pultové hrany na sucho pultovými taškami	m	13,800	95,00	1 311,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž krytiny betonové pultové hrany na sucho pultovými taškami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	*M*	*592444940*	*taška Bramac MAX pultu základní 1/1 lomená*	*kus*	*45,540*	*254,00*	*11 567,16*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Bramac MAX materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký s nástřikem disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =7,5 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) taška pultová základní 1/1					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 3 kus/m*					
			13,8*3,3		45,540			
29	K	765123111	Krytina betonová okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	126,530	27,00	3 416,31	CS ÚRS 2013 02
			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho okapová hrana s větracím pásem plastovým					
			okap					
			14,6+13,9+20+3,8+9+13,15+29,5+12,46+10,12		126,530			
30	K	765125301	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě do 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	5,000	280,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě do 0,25 m2					
31	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace					
32	*M*	*592444150*	*komplet pro sanitární odvětr. DuroVent(Js100,125)*	*sada*	*3,000*	*1 050,00*	*3 150,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Alpská Classic Standard materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: pouze nástřik disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =10 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) prostupy střechou komplet pro sanitární odvětr.					
33	*M*	*592444270*	*okapnice plechová - dl. 185 cm*	*kus*	*68,395*	*210,00*	*14 362,95*	CS ÚRS 2013 02
			okapnice plechová - dl. 185 cm					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1 kus/1,8 m*					
			okap					
			(14,6+13,9+20+3,8+9+13,15+29,5+12,46+10,12) /1,85		68,395			
34	*M*	*592440460*	*pás klínový utěsňovací samolepící 40 x 70 mm 1 kus = 2 m*	*kus*	*37,000*	*192,00*	*7 104,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky úžlabí pás klínový utěsňovací samolepící 40 x 70 mm, 1 kus = 2 m					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1 kus/2 m*					
35	*M*	*592440330*	*mřížka větrací dl. 100 cm*	*m*	*123,000*	*21,00*	*2 583,00*	CS ÚRS 2013 02
			mřížka větrací dl. 100 cm					
			Poznámka k položce: *Spotřeba: 1 kus/1 m*					
36	*M*	*592440170*	*okno střešní Luminex AT 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)*	*kus*	*5,000*	*4 800,00*	*24 000,00*	CS ÚRS 2013 02
			tašky betonové tašky BRAMAC taška Alpská Classic Standard materiál: vysoce kvalitní probarvený beton povrch: pouze nástřik disperzní barvou krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =10 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) prosvětlení střechy, výstupy na střechu okno střešní Luminex AT 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm)					
37	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	850,000	50,00	42 500,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti					
38	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	96,040	40,00	3 841,60	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
			nároží					
			11,37+11,37+10,4+10,4+10+10		63,540			
			hřeben					
			16,3+16,2		32,500			
			Součet		96,040			
39	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	773,000	15,00	11 595,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny					
			850-77		773,000			
40	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	96,040	5,00	480,20	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží					
41	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou	m2	850,000	15,00	12 750,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci					
42	*M*	*283292930*	*membrána podstřešní JUTADACH 115 g/m2, barva červená*	*m2*	*892,500*	*44,00*	*39 270,00*	CS ÚRS 2013 02
			fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTADACH netkaná hydroizol.podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená)					
			850*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		892,500			
43	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	850,000	8,00	6 800,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	38,982	140,00	5 457,48	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do					
			783 - Dokončovací práce - nátěry				30 600,00	
45	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1 700,000	18,00	30 600,00	CS ÚRS 2013 02
			Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - VČETNĚ RUČNÍHO OMETENÍ TVRDÝM KARTÁČEM					
			Poznámka k položce: *Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - - VČETNĚ RUČNÍHO OMETENÍ TVRDÝM KARTÁČEM*					
			850*2		1 700,000			