

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky zhotovitele: 2017-MT-64

na kompletní dodávku stavby

„Oprava lávky č. 15b-1 u čistírny, Hronov“

I.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Hronov
Se sídlem:	Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený:	Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ:	00272680
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu:	1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Bc. Hana Nedvědová, starostka
K technickému jednání je oprávněn:	Michaela Kajnarová
	Telefon 491 401 152, 736 629 647
	E-mail kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o.
Se sídlem:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupený:	Ing. Ivo Mutsham, jednatel společnosti
IČ:	25297899
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu:	19-8575810297/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Ing. Ivo Mutsham, jednatel společnosti
K technickému jednání je oprávněn:	Libor Janeček, výrobní ředitel
	Telefon 603 223 231
	E-mail janecek@madosmt.cz

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

odst. 3.1. smlouvy se mění takto:

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30. 4. 2018.

4. CENA DÍLA

odst. 4.1. smlouvy se mění takto:

Cena bez DPH

2 249 927,28,- Kč

DPH 21%

472 484,72,- Kč

Cena celkem včetně DPH

2 722 412,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

V.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 29. 11. 2017, usnesením č. 29/2017, bod 12/29/318/1.

V Lupenici dne 29. 11. 2017

V Hronově dne 29. 11. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:



MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
317 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ26297699

Ing. Ivo Muthsam
Jednatel společnosti

Bc. Hana Nedvědová
starostka města

Přílohy dodatku č. 1:

1/ položkový rozpočet více ze dne 27. 11. 2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava lávky č. 15b-1 u čistírny, Hronov
 Objekt: SO 01 - Oprava lávky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Hronov

Zpracoval:
 Datum: 27.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
3							55 634,01	27 482,55	83 116,56	1,191
Svislé a kompletní konstrukce										
1	211	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,580	4 130,00	4 898,00	1 627,40	6 525,40	0,000
2	211	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	9,976	1 370,00	5 426,94	8 240,18	13 667,12	0,042
3	211	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	9,976	111,00	7,28	1 100,06	1 107,34	0,000
4	211	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,260	36 900,00	5 694,00	3 900,00	9 594,00	0,273
5	211	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	5,870	3 390,00	17 903,50	1 995,80	19 899,30	0,000
6	211	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	18,522	807,00	11 909,65	3 037,60	14 947,25	0,034
7	211	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	18,522	63,50	29,64	1 146,51	1 176,15	0,001
8	211	334361216	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,450	36 000,00	9 765,00	6 435,00	16 200,00	1,038
4							24 714,75	59 555,00	84 269,75	10,036
Vodorovné konstrukce										
9	211	423176511R01	Ocelová nosná konstrukce svařovaná S235 J2W	kg	22,100	175,00	709,41	3 158,09	3 867,50	0,045
10	211	423176511R00	Těleso kabelovodu z nerez oceli	kg	200,930	325,00	11 955,34	53 346,91	65 302,25	0,042
11	211	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	5,000	3 020,00	12 050,00	3 050,00	15 100,00	0,000
9							47 316,25	49 141,64	96 457,89	1,573
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
12	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,400	362,00	715,20	153,60	868,80	0,292
13	592	592270000	Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	3,000	997,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,041
14	211	936941121R00	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	3,000	1 490,00	1 743,00	2 727,00	4 470,00	0,006
15	011	953945232	Kotvy mechanické M 12 dl 160 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	139,000	333,00	37 947,00	8 340,00	46 287,00	0,058
16	211	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	6,300	5 990,00	2 715,30	35 021,70	37 737,00	0,122

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava lávky č. 15b-1 u čistírny, Hronov
 Objekt: SO 01 - Oprava lávky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Hronov

Zpracoval:
 Datum: 27.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17 005		985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	14,710	279,00	1 204,75	2 899,34	4 104,09	0,000	0,000
997 Přesun sutě											
18 013		997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,150	1 200,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
19 721		721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	2,000	401,00	484,00	318,00	802,00	0,002	0,004
Celkem											
							147 529,01	136 497,19	284 026,20	12,805	

549 13 645
 Odbor techniky
 Oddělení 5
 Hronov