




POHLED Z EXTERIÉRU



POHLED Z INTERIÉRU



MOSAZNÉ KRYTKY ZÁVĚSŮ



PROFILY RÁMŮ A KŘÍDEL ŘEŠIT CO NEJVÍCE SUBTILNĚ

TECHNICKÝ POPIS VZOROVÉHO OKNA

- DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRÁVÉ OKNO
- RAM A OKENNÍ KŘÍDLO Z MASNINĚHO ROSTLÉHO DŘEVA – DUB
- ČLENĚNÍ OKEN, TVAR A PROFILACE RÁMU A KŘÍDEL DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU-CO NEJVÍCE SUBTILNĚ
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – POČÍTOVANÝ $U_w=1,5W/(m^2K)$, DOPORUČENÝ $U_w=1,2W/(m^2K)$
- KOVÁNÍ
 - HISTORIZUJÍCÍ PRVKY (ZÁVĚSŮ, OLIVA)
 - TRIBODOVÉ TRNOVÉ ZÁVĚSŮ OTVÍRÁVÉHO KŘÍDLA
 - NASTAVITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH
 - LINIOVÉ KOVÁNÍ VE STYČNÉ SPÁŘE KŘÍDEL S MECHANISMEM PŘEVODOVKY ZADLABANÉ DO VNITŘNÍ KLAČÁČKY KŘÍDLA
 - MOSAZNÁ OLIVA OSÁZENA UPROSTŘED VNITŘNÍ KLAČÁČKY
 - MOSAZNÉ KRYTKY ZÁVĚSŮ
 - MOSAZNÉ KRYTKY ZÁVĚSŮ
- BAREVNOST OKNA – LOMENÁ BILÁ

SPECIFIKACE PRO VNĚJŠÍ (EXTERIÉROVÉ) KŘÍDLO

- JEDNODUCHÉ OKNO S DVOUITOU POLODŘÁŽKOU
- OTVÍRAVA HORNÍ OKENNÍ TABULKA PRO VĚTRÁNÍ (NÁHRADA VÝKLOPNÉHO OTVÍRÁNÍ), VČETNĚ OČKA A HÁČKU PRO FIXACI OKENNÍ TABULKY PŘI VĚTRÁNÍ
- ZASKLENÍ IZOLACNÍM DVOJSKLEM 4+8+4
- DISTANČNÍ MEZISKLENÍ RÁMEČEK V BARVĚ OKNA (8mm)
- DĚLICI OKENNÍ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDU NALEPOVACÍ S DUPELEXY MEZI SKLY V BARVĚ OKNA, ZASKLENÍ KŘÍDLA PRŮBĚŽNĚ
- DŘEVĚNÉ KLASICKÉ KŘÍDLOVÉ OKAPNICE
- DVOUITÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍCH POLODŘÁŽEK
- ARETACE OTEVŘENÉHO KŘÍDLA POMOCÍ HÁČKU S OČKEM

SPECIFIKACE PRO VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ) KŘÍDLO

- JEDNODUCHÉ OKNO S DVOUITOU POLODŘÁŽKOU
- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM 4mm
- BEZ DELICÍCH PŘÍČEK
- ARETACE OTEVŘENÉHO KŘÍDLA POMOCÍ HÁČKU S OČKEM

AKCE:

VÝMĚNA OKEN V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, Č.P. 18, 390 01 TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zastoupené BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor

MÍSTO STAVBY: k.u. Tábor, parc.č. 186, Žižkovy náměstí, č.p.18

AUTOR PROJEKTU:



Střelná 2255, 390 02 Tábor,
tel: 381 210 653, IČO: 28126557

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Jiří Křemen
Mob: +420 776 166 799
E-mail: peknic.j@seznam.cz

KRESLIL:
Ing. Jiří Křemen
Mob: +420 602 396 620
E-mail: křemen.j@seznam.cz

STAVBA:

STUPEŇ:

PROJEKT

OBJEKT:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
B. VÝKRESOVÁ ČÁST

MĚŘÍTKO:

1:10

KOPIE ČÍSLO:

OBSAH:

VZOROVÉ OKNO DVOUITÉ

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1 B-07