




POHLED Z EXTERIÉRU



POHLED Z INTERIÉRU



MOSAZNÉ KRYTKY ZAVĚSŮ



PROFILY RÁMŮ A KŘÍDEL ŘEŠIT  
CO NEJVÍCE SUBTILNĚ

ZMĚNA 02

TECHNICKÝ POPIS VZOROVÉHO OKNA

- DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ OKNO
- JEDNODUCHÉ OKNO S DVOJITOU POLODŘÁŽKOU
- OTVÍRAVA HORNÍ OKENNÍ TABULKA PRO VĚTRÁNÍ (NÁHRADA VÝKLOPNÉHO OTVÍRÁNÍ)
- VĚTŠINĚ OČKA A HÁČKY PRO FIXACI OKENNÍ TABULKY PŘI VĚTRÁNÍ
- RÁM A OKENNÍ KŘÍDLO Z MASIVNÍHO ROSTLÉHO DŘEVA – DUB
- ČLENĚNÍ, TVAR A PROFILACE RÁMU A KŘÍDLA DLE STÁVAJÍCÍCH – CO NEJVÍCE SUBTILNĚ
- ZASKLENÍ NEBYTOVÝCH TEMPEROVANÝCH PROSTOR IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4+8+4
- POŽADOVANÉ  $U_w=3,5W/(m^2K)$ , DOPORUČENÉ  $U_w=2,3W/(m^2K)$
- ZASKLENÍ BYTOVÝCH VYTÁPĚNÝCH PROSTOR IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4+12+4
- POŽADOVANÉ  $U_w=1,5W/(m^2K)$ , DOPORUČENÉ  $U_w=1,2W/(m^2K)$
- DÍSTANČNÍ RÁMEČEK 8mm RESP. 12mm V BARVĚ OKNA
- DVOJITĚ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍCH POLODŘÁŽEK
- DŘEVĚNÉ KLASICKÉ KŘÍDLOVÉ OKAPNICE
- DĚLICÍ DŘEVĚNÉ PŘÍČKY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU, NALEPOVACÍ PŘÍČKA S DUPLEXY V BARVĚ OKNA, ZASKLENÍ KŘÍDLA PRŮBĚŽNĚ
- KOVANÍ – HISTORIZUJÍCÍ PRVKY (ZAVĚSÝ, OLIVA)
- TRIBODOVÉ TRNOVÉ ZAVĚSÝ OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA NASTAVITELNÉ VE TŘECH SMĚRECH
- LINIOVÉ KOVÁNÍ VE STYČNĚ SPÁŘE KŘÍDEL S MECHANISMEM PŘEVODOVKY
- ZADLABANÉ DO VNITŘNÍ KLAPÁČKY KŘÍDLA
- MOSAZNÁ OLIVA OSAZENA UPROSTŘED VNITŘNÍ KLAPÁČKY
- MOSAZNÁ OLIVA OSAZENA UPROSTŘED OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA OKENNÍ TABULKY
- MOSAZNÉ KRYTKY ZAVĚSŮ
- ARETACE OTEVŘENÉHO KŘÍDLA POMOCÍ HÁČKY S OČKEM
- BAREVNOST OKNA – LOMENÁ BILÁ

AKCE:

VÝMĚNA OKEN V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ  
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, Č.P. 18, 390 01 TÁBOR

INVESTOR: Město Tábor, zastoupené BYTES Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor  
MÍSTO STAVBY: k.ú. Tábor, parc.č. 186, Žižkovo náměstí, č.p.18

AUTOR PROJEKTU: <b>Graphic PRO s.r.o.</b> Projektční kancelář Srovnávkovo 2255, 390 02 Tábor, tel: 381 210 653, IČO: 28125657	STAVEBNÍ ÚŘAD: TÁBOR	
	KRAJ: JIHOČESKÝ	
	FORMAT: 3 A4	
	DATUM: 06/2017	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Křemen Mob: +420 776 166 799 E-mail: peknic.j@seznam.cz	KRESLIL: Ing. Jiří Křemen Mob: +420 602 396 620 E-mail: kremen.j@seznam.cz	PROJEKT
	STUPEŇ:	

OBJEKT: <b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ B. VÝKRESOVÁ ČÁST</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:10</b>	KÓPE ČÍSLO:
	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1 B-06</b>	