

Došlo dne: 16. 10. 2018  
Č.j. 01821/1018/2018  
Počet listů: 2 Přílohy: 1

1140'  
(1192)

## Smlouva o dílo č. 10/2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Libiř**

sídlo: Mělnická 579, 277 11 Libiř  
zastoupená: Zdeňkem Mrázem, starostou obce  
tel./fax: 315 682 748 / 315 687 553  
bankovní spojení: číslo účtu: 473166043/0300.  
zast. ve věcech smluvních: Zdeněk Mráz  
zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01  
zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem  
zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015  
tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525  
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648  
bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100  
zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr  
zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu za jeho provedení a to v souladu s touto smlouvou a za podmínek v ní dále stanovených.

2. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek realizace předmětného díla ze strany objednatele a souvisejících práv a povinností smluvní stran.

### III. Označení a vymezení díla

1. Název a adresa stavby (díla): **Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř.**

2. Předmětem této Smlouvy jsou práce dle nabídkového rozpočtu na provedení opravy komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš. Zpracovaný cenový rozpočet zhotovitele, je nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č. 1.).

3. Součástí stavebních prací je vytyčení stavby před zahájením stavebních prací a vytyčování a ověřování stávajících inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a v průběhu stavebních prací.

#### IV. Doba plnění

1. Předpokládané termíny plnění díla:

|      |                            |            |
|------|----------------------------|------------|
| 1.1. | Předání staveniště         | 08/2018    |
| 1.2. | Zahájení stavebních prací  | 08/2018    |
| 1.3. | Dokončení stavebních prací | 31.10.2018 |
| 1.4. | Předání stavby             | 31.10.2018 |

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.

2. Jestliže se posune termín s předáním projektové dokumentace (dále jen "PD"), kterou zhotovitel nezavinil a následně předání staveniště v termínu dle čl. IV., odst. 1. této Smlouvy, posouvá se termín plnění Smlouvy o dobu prodlení (nebude-li tento následný termín dále ovlivněn jinými skutečnostmi), nebude-li dohodnuto jinak.

3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Bez souhlasu objednatele nebude zahájena stavba opravy komunikace ulice Za Kralupkou. Stavba bude realizována dle zajištění a schválení finančních prostředků na realizaci prací v roce 2018.

#### V. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla vymezeném výše v čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH:        | 3 801 472,- Kč        |
| DPH 21 %                    | 798 309,- Kč          |
| <b>Cena celkem za dílo:</b> | <b>4 599 781,- Kč</b> |

slovy: čtyři miliony pět set devadesát devět tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých.

2. Cena díla byla sjednána podle rozpočtu (kalkulace) zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě a který se ohledem na povahu díla nepovažuje za závazný. Cena díla uvedená v předchozím odstavci nezahrnuje cenu případných víceprací.
3. Vyúčtovaná DPH se řídí příslušnými platnými předpisy.
4. Za vícepráce (dále také "VCP") se pro účely této Smlouvy považují plnění ze strany zhotovitele, jejichž potřeba vznikne, po termínu předání cenové nabídky zhotovitele, popř. po uzavření Smlouvy, způsobené zejména:
  - a) změnami původně uvažovaného řešení v PD či jejím doplňováním
  - b) rozšířením rozsahu předmětu díla (stávající rozsah je určen v příloze č.1)
  - c) změnami požadovaných materiálů a výrobků danými rozpočtem (příloha č.1.)
5. Pokud VCP dosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce většího rozsahu), je nutné uzavřít na provedení VCP v rozsahu převyšujícím hodnotu 10% původní ceny díla dodatek k této Smlouvě (nebude-li dohodnuto jinak). Strany se zavazují v takovém dodatku ke smlouvě nebo jiné dohodě o vícepracích sjednat alespoň způsob určení ceny těchto víceprací. V případě, že dojde k dohodě o provedení víceprací, avšak objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k uzavření dohody o ceně těchto víceprací, je závazek zhotovitele k provedení dohodnutých víceprací platný i bez uzavření písemné dohody o ceně a zhotovitel má po jejich provedení nárok na zaplacení ceny ve výši odpovídající tržní ceně VCP tohoto druhu popř. jejich skutečné hodnotě podle vynaložených nákladů při provádění VCP.
6. Pokud VCP nedosáhnou hodnoty přesahující 10% původní ceny díla (vícepráce menšího rozsahu), mohou být dohodnuty ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem, ze kterého bude zřejmý obsah VCP, termín provedení VCP a jejich přibližně určená cena, přičemž skutečná cena takových VCP nesmí převýšit tuto přibližnou cenu o více než 15 %.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo vymezené výše v čl. III. této smlouvy cenu sjednanou podle tohoto článku a prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí k zaplacení dodávky výše uvedeného díla.

## VI. Cenové a platební podmínky

1. Sjednaná cena díla kryje zhotoviteli veškeré náklady spojené s prováděním díla (bez případných "VCP").
2. Vícepráce, které bude objednatel požadovat v průběhu prací (dle čl.V.,odst.4.) nad rámec původního rozsahu díla budou po vzájemném odsouhlasení fakturovány zvláštními fakturami. Cena za vícepráce bude fakturována zhotovitelem 1x měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak. Faktura bude mít náležitosti uvedené níže v tomto článku.
3. Skutečně provedené práce budou hrazeny fakturami na základě technickým dozorem odsouhlasených soupisů až do výše 90 % celkové smluvní ceny. Zbývajících 10 % ze smluvní ceny bude vyúčtováno po převzetí dokončené stavby objednatelem. Podkladem pro dílčí faktury bude soupis provedených prací v členění podle rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 a s uvedením příslušných jednotkových cen. Lhůta splatnosti každé jednotlivé faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů počítaných ode dne jejího doručení objednateli (viz odst. 4. tohoto článku). Za rozhodné datum provedené úhrady se přitom považuje datum podání převodního příkazu s termínem splatnosti téhož dne. Úhrady budou prováděny převodním příkazem.

4. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji k doplnění a to do 3 dnů od doručení. Po uplynutí této lhůty se faktura považuje za úplnou a řádně převzatou.
5. Objednatel má právo reklamovat vyúčtování prací ve lhůtě 5 dnů od obdržení příslušné faktury, jinak se má za to, že neměl žádných námitek proti vyúčtování. V případě pochybností se faktura považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání.
6. Nebude-li dílo provedeno ve vymezeném rozsahu podle této smlouvy, není objednatel povinen hradit cenu neprovedených položek díla ve výši dle přiloženého rozpočtu. Naopak, bude-li zapotřebí provedení činností resp. plnění v rozpočtu nezahrnutých (viz článek V. této smlouvy), uhradí objednatel cenu takových víceprací za podmínek uvedených výše v této smlouvě.
7. Případné zálohy či jejich části, poskytnuté objednatelem zhotoviteli, budou vyúčtovány objednateli zhotovitelem ve fakturacích dle předchozích odstavců.

## **VII. Spolupráce smluvních stran**

1. Zástupcem objednatele na stavbě ( technický dozor ) je: Vladimír Vávra
2. Zástupcem zhotovitele na stavbě ( odpovědný stavbyvedoucí ) je: Zbyněk Šnajdr
  - a) Zhotovitel prohlašuje, že uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou zmocnění jednat v rozsahu operativní a technické činnosti na stavbě, při potvrzování zápisů do stavebního deníku, potvrzování protokolů o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně odevzdávané části a podobně. Zmocnění jedná samostatně, přičemž rozhodnutí každého z uvedených je pro stranu, kterou zastupuje, závazné. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.
  - b) Změny v zastoupení budou uvedeny v případném dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen doklad o jejich zmocnění.

## **VIII. Stavební deník**

1. Na stavbě bude pro dokumentaci a jednání objednatele se zhotovitelem veden zhotovitelem stavební deník. Zde budou zaznamenány údaje o postupu prací, stavu pracovníků a počasí a dále budou průběžně upřesňovány dodávky předmětu plnění a zaznamenávány a oboustranně odsouhlaseny všechny podstatné skutečnosti vyplývající z této Smlouvy.
2. Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn, kdykoli po předchozí žádosti nahlížet do stavebního deníku, a každé nahlédnutí se zavazuje potvrdit svým podpisem. Objednatel je povinen podepisovat veškeré své příписы stavebního deníku. Pokud objednatel nepotvrdí resp. odmítne potvrdit nahlédnutí nebo své příписы do stavebního deníku svým podpisem, bude to považováno za neposkytování součinnosti zhotoviteli v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla. V případě, že objednatel opakovaně odmítne podpisem potvrdit nahlížení nebo své příписы do stavebního deníku, považuje se to za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele.

4. V případě nutnosti vyjádření objednatele k provádění díla, provede tak písemně do stavebního deníku nejpozději do tří dnů po příslušném zápisu zhotovitele nebo kdykoli na jeho výzvu. Jestliže tak neučiní, ačkoli byl na nutnost svého vyjádření ze strany zhotovitele upozorněn, má se za to, že proti obsahu zápisu zhotovitele ohledně provádění díla nemá žádných námitek.

5. Kopie stavebního deníku bude zhotovitel průběžně, nejméně jednou týdně, poskytovat objednateli. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen archivovat po celou dobu záruční lhůty.

## **IX. Předání staveniště**

1. Objednatel je povinen odevzdat staveniště prosté všech faktických a právních závad, které by bránily plnění závazků zhotovitele.
2. Současně s odevzdáním staveniště zabezpečí objednatel zřízení přístupů pro příchod na staveniště.
3. Zařízení staveniště je součástí díla a je zakalkulováno v jeho ceně.
4. Předání staveniště bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

## **X. Průběh stavby**

1. Objednatel je oprávněn a povinen kontrolovat provádění díla osobně nebo jím pověřenými pracovníky.
2. V případě části díla, které bude později zakryto je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem písemně ve stavebním deníku a telefonicky k prohlídce této části díla.
3. Případné připomínky ke stavbě je objednatel povinen zaznamenávat do stavebního deníku se svým podpisem. Na připomínky neuvedené ve stavebním deníku nebo připomínky bez podpisu objednatele nebude brán zřetel.
4. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této Smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně jednáním mezi zástupcem zhotovitele a objednatele a za účasti projektanta. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku, potvrzeným oběma stranami a případně odpovědným projektantem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín plnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě průběžně pořádek. Odpady vzniklé činností zhotovitele tento na vlastní náklady odstraní. Chování jeho zaměstnanců musí být v souladu s dobrými mravy a obecně závaznými předpisy o bezpečnosti práce.
7. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s platnými předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, technologickými předpisy a postupy a v souladu s technickými normami, hygienickými a ekologickými předpisy. Totéž je povinen zajistit u svých subdodavatelů. Smluvní

strany se dohodly, že na místo provádění díla mohou vstupovat pouze pověřeni zástupci a pracovníci objednatele, smluvní partneři a další osoby mohou na pracoviště vstupovat pouze s vědomím, popř. v doprovodu odpovědného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci a ostatní osoby vstupující s jeho vědomím na staveniště budou seznámeni se zásadami požární ochrany.

8. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik při uskutečňování díla. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají.

9. Konečný termín plnění smlouvy o dílo se automaticky prodlužuje o počet dní, kdy nemohly být práce na objektu prováděny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se považují takové podmínky, které znemožní postupovat podle technologie stavby (venkovní teplota nižší než +4°C nebo denní srážkový úhrn vyšší než 3,0mm, přičemž tato skutečnost musí být doložena výpisem meteorologické stanice ČHMÚ nebo jiným hodnověrným dokladem o klimatických podmínkách).

## **XI. Předání a převzetí díla**

1. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy učiněné zhotovitelem minimálně 3 dny před termínem předání díla ve stavebním deníku. Objednatel bude vyzván prostřednictvím elektronické pošty ( ) a telefonicky ( ).

2. Předání a převzetí proběhne protokolárně, jeho součástí budou i nutné revizní zprávy a záruční listy, vztahující se k předmětu plnění (dle čl.III.,odst.1.).

3. Objednatel se zavazuje předání a převzetí díla zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit.

4. V zápise o předání a převzetí bude popsán předmět díla a stav zjištěný při prohlídce. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které nebrání ani neomezují užívání Díla. Povinnost zhotovitele tyto drobné vady odstranit není převzetím díla dotčena.

5. Předáním a převzetím díla strany považují dílo za splněné a počíná běžet záruka.

## **XII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu **60 měsíců**, ode dne předání a převzetí díla.

2. Při uplatnění reklamace na konkrétní vadu se záruční doba na uvedenou vadu prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího odstranění.

3. Objednatel je povinen reklamovanou vadu uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po zjištění vady. Vada musí být určena přesně co do místa a charakteru.

4. Právo na bezplatné odstranění vady nevznikne, není-li vada reklamována do 30 dnů poté, co byla zjištěna.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, byly-li způsobeny

porušením jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody vzniklé běžným opotřebením nebo nesprávným zacházením.

6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, či parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami - předpisy.

### **XIII. Smluvní sankce**

1. V případě, bude-li objednatel v prodlení s plněním jakéhokoli peněžního závazku vzniklého v souvislosti s touto smlouvou, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě zhotovitelem zaviněného nepředání dokončeného díla v termínu dle této Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě včasného nepředání samostatně odevzdávané části díla dle článku IV. této Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. V případě zhotovitelem zaviněného neodstranění vady či nedodělků v termínu dle zápisu o předání a převzetí, a za neodstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 500,- Kč za každý den prodlení.

4. Nárokem na smluvní pokutu podle této smlouvy ani jejím zaplacením není nijak dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne smluvní straně v důsledku porušení příslušných povinností druhé smluvní strany.

5. V případě prodlení způsobeného nezávisle na vůli smluvní strany, která je v prodlení, resp. v důsledku okolností daných tzv. vyšší mocí, nevzniká právo na smluvní pokutu.

### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením dílní části díla (dle odsouhlaseného časového plánu prací) více jak 1 měsíc oproti danému termínu, nebude-li však ujednáno jinak.

2. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě nezajištění finančního krytí na realizaci předmětu smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nebude předáno staveniště (dle čl. X.) po dobu delší než 1 měsíc ode dne, kdy mělo být dle této Smlouvy předáno.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou po dobu delší jak 1 měsíc ode dne splatnosti.

5. V případě, že dojde k jinému podstatnému porušení této smlouvy, může strana, která smlouvu takto neporušila, od smlouvy okamžitě písemně odstoupit. Za jiné podstatné porušení této smlouvy se dále považuje takové porušení závazků plynoucích z této smlouvy, kterým bude zmařen účel této smlouvy, nebo v souvislosti s kterým vznikne smluvní straně, která smlouvu neporušila, škoda přesahující částku 20.000,- Kč.

6. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na právo uplatňovat náhradu škody a smluvní pokutu. Smluvní pokuta je v případě odstoupení splatná den následující po dni platného odstoupení od smlouvy, nárok na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Odstoupení od Smlouvy je nutno učinit v písemné formě. V případě pochybností se považuje odstoupení od smlouvy za doručené následující pracovní den po jeho odeslání druhé smluvní straně.
8. Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká, jestliže prodlení druhé strany bylo způsobeno vyšší mocí, jak ji definují obecně závazné právní předpisy, nebo výhradně v důsledku jednání resp. nekonání druhé smluvní strany.

## **XV. Ostatní ustanovení**

1. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že osobní, obchodní jakož i technické informace, které jim byly svěřeny v souvislosti s touto smlouvou a prováděním předmětného díla, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy. Tento závazek k mlčenlivosti a ochraně informací ve smyslu tohoto odstavce trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími orgánů státní správy, se kterými byl seznámen.
3. Po ukončení prací vyklidí zhotovitel staveniště nejpozději do 10 dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude sepsán samostatný zápis.
4. Objednatel neručí za majetek a materiál zhotovitele dovezený na stavbu.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné škody vzniklé v důsledku realizace díla na částech díla, která mu byla objednatelem předána k montáži a to až do doby jejich předání a převzetí objednatelem.
6. Předáním staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za bezpečnost práce svých pracovníků.
7. Společně s potvrzenou Smlouvou předá zhotovitel objednateli a objednatel zhotoviteli kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii osvědčení o registraci na příslušném finančním úřadě.

## **XVI. Závěrečná ujednání**

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Všechny spory budou smluvní strany řešit příslušným soudem.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Příloha 1: Cenová kalkulace – položkový rozpočet stavby

V Mělníku, dne 16.7.2018

V Libiši, dne 16.7.2018


**Zhotovitel:**

**Objednatel:**




.....  
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

**ŠNAJDR**  
stavby Mělník, s.r.o.  
Panešova 3521, 276 01 Mělník  
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525  
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648



.....  
Zdeněk Mráz, starosta obce



Zakázka:

**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiš**

| Popis                                                                    | Cena      | DPH     | Cena s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| SO_01: Komunikace, vjezdy                                                | 3 801 472 | 798 309 | 4 599 781  |
| 001.: Zemní práce                                                        | 343 437   | 72 122  | 415 558    |
| 0021: Úprava podloží a základové spáry                                   | 312 685   | 65 664  | 378 349    |
| 005.: Komunikace                                                         | 722 611   | 151 748 | 874 360    |
| 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                        | 285 793   | 60 014  | 345 797    |
| 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné | 1 131 805 | 237 679 | 1 369 484  |
| 0089: Ostatní konstrukce                                                 | 41 020    | 8 614   | 49 634     |
| 009.: Ostatní konstrukce a práce                                         | 98 400    | 20 664  | 119 064    |
| 0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 112 168   | 23 555  | 135 724    |
| 0096: Bourání konstrukcí                                                 | 463 863   | 97 411  | 561 274    |
| 099.: Přesun hmot HSV                                                    | 193 367   | 40 607  | 233 974    |
| VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady                                        | 96 333    | 20 230  | 116 562    |

**Celkem (bez DPH)**

3 801 472

**DPH**

798 309

DPH 21 % ze základny: 3 801 472

798 309

**Celkem (včetně DPH)**

4 599 781

V Mělníku, 16.7.2018

  
**SPOLUPRÁCE**  
S PŘÍLOHOU  
K PROJEKTU  
OPRAVA KOMUNIKACE  
ULICE ZA KRALUPKOU  
V LIBŠI

**Zbyněk Šnajdr**

jednatel společnosti

Parošova 3521, 276 01 Mělník  
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525  
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

**Oprava komunikace ulice Za Kralupkou, Libiř**

| Poř. Typ                                                                                                | Kód              | Pops                                                                                                                             | MJ | Výmra    | Jedn. cena | Cena      | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|---------------|
| SO_01: Komunikace, vjezdy                                                                               |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 001.: Zemní práce                                                                                       |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 1.                                                                                                      | SP 122Cc0080-012 | Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3                                                    | m3 | 204,287  | 188        | 3 801 472 |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| Výkaz výměr: pod obrubry v zeleni: 364,3*0,25*0,2                                                       |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| odečet za bourané kce: {201,4*0,15+63,025*0,15+5,7*0,08}                                                |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| vjezdy;                                                                                                 |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| {11*1,1+1,2*1,1+13,95*1,1+15,5*1,1+6,7*1,4+6*1+15,4*0,55+4,2*0,95+1,1*0,95+9*0,95+5,9*0,95+7,25*1,3+1,4 |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| ,4*1,45+35,45*1,45+7*1,45+1,6*1,45+9,85*1,45+7,4*1,5+8,7*1,5+20*3,14*1*1/2}* (0,42+0,15)                |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| zeleň: 380*0,2                                                                                          |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 2.                                                                                                      | SP 122Cc0090-002 | Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek pro silnice za lepivost horniny - hornina 3                                             | m3 | 204,287  | 21         | 4 290     |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 3.                                                                                                      | SP 123Cc0080-006 | Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3                                                                     | m3 | 72,5     | 402        | 29 145    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| Výkaz výměr: 50% pod asf komunikací, pro veg.dl.: 258,93*2*0,4*0,7*0,5                                  |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 4.                                                                                                      | SP 123Cc0090-002 | Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 3                                                   | m3 | 72,5     | 39         | 2 828     |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 5.                                                                                                      | SP 123Cc0080-010 | Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 4, množství do 100 m3                                                                     | m3 | 72,5     | 496        | 35 960    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| Výkaz výměr: 50% pod asf komunikací, pro veg.dl.: 258,93*2*0,4*0,7*0,5                                  |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 6.                                                                                                      | SP 123Cc0090-004 | Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 4                                                   | m3 | 72,5     | 42         | 3 045     |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 7.                                                                                                      | SP 126Ac0090-006 | Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4                           | m3 | 311,287  | 144        | 44 825    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| Výkaz výměr: 204,287*72,5+72,5*38                                                                       |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 8.                                                                                                      | SP 126Ac0080-002 | Přehození neulehlého výkopku - hornina 1 až 4                                                                                    | m3 | 38,0     | 136        | 5 168     |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| Výkaz výměr: 380*0,1                                                                                    |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 9.                                                                                                      | SP 126Ac0040-030 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m                                                   | m3 | 311,287  | 156        | 48 561    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 10.                                                                                                     | SP 126Ac0050-002 | Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | m3 | 3 112,87 | 8          | 24 903    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |
| 11.                                                                                                     | SP 127Cc0042-004 | Poplatek za skládku - ostatní zemina                                                                                             | t  | 560,317  | 100        | 56 032    |               |
| Plný popis:                                                                                             |                  |                                                                                                                                  |    |          |            |           |               |

| Poř. Typ                               | Kód | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Výměra             | Jedn. cena | Cena              | Cent. soustava |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|-------------------|----------------|
| Výkaz výměr: 311,287*1,8               |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 12.                                    | SP  | 127C0050-002 Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním                                                        | m3  | 560,317<br>38,0    | 119        | 4 522             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 13.                                    | SP  | 911Cc0010-002 Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2  | 380,0              | 30         | 11 400            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 14.                                    | H   | 911Cc0008-01 Ornice zemina vč. dopravy - ornice A                                                                                         | t   | 68,4               | 280        | 19 152            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 15.                                    | SP  | 914Wx8010-008 Výkaz výměr: 380*0,1*1,8<br>Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5                                | m2  | 68,4<br>380,0      | 40         | 15 200            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 0021: Úprava podloží a základové spáry |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 16.                                    | SP  | 954Gf2050-004 Zřízení vpusti uliční - z betonových dílců, UV-50 nízký                                                                     | kus | 8,0                | 1 820      | 312 685<br>14 560 |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 17.                                    | H   | 954Hf2381-01 ULIČNÍ VPUŠT DNA - TBV-Q 1A dno s výtokem DN 150                                                                             | kus | 8,0                | 666        | 5 328             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 18.                                    | H   | 954Hf2383-03 ULIČNÍ VPUŠT SKRUŽE - TBV-Q 5D horní                                                                                         | kus | 8,0                | 592        | 4 736             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 19.                                    | H   | 954Hf2384-01 ULIČNÍ VPUŠT VYROVNÁVACÍ PRSTENCE - TBV-Q 10A                                                                                | kus | 8,0                | 241        | 1 928             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 20.                                    | H   | 954Ix0001-02 ULIČNÍ VPUŠT MŘÍŽE - s rámem D400, délka 500 mm, šířka 500 mm                                                                | kus | 8,0                | 2 982      | 23 856            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 21.                                    | H   | 954Hx2005-02 ULIČNÍ VPUŠT KALOVÉ KOŠE - UB1 pozink nízký, vnější                                                                          | kus | 8,0                | 369        | 2 952             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 22.                                    | SP  | 952In6008-004 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, v otevřeném výkopu - D přes 65 do 100 mm                             | m   | 518,0              | 92         | 47 656            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| Výkaz výměr: 2*259                     |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 23.                                    | SP  | 133Ln6010-002 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebér a trativodů - v rýze nebo zářezu, sklon do 1:2,5                 | m2  | 518,0<br>1 036,0   | 40         | 41 440            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| Výkaz výměr: 259*2 (0,8*2+0,4*2)       |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 24.                                    | H   | XI Geotextilie 400g                                                                                                                       | m2  | 1 036,0<br>1 243,2 | 28         | 34 810            |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 25.                                    | SP  | 133Eq4010-006 Lože pro trativody - štěrkopísek tříděný                                                                                    | m3  | 10,36              | 866        | 8 972             |                |
| Plný popis:                            |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| Výkaz výměr: 518*0,4*0,05              |     |                                                                                                                                           |     |                    |            |                   |                |
| 26.                                    | SP  | 131Cp1020-006 Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným - frakce 8 až 16 mm                                                  | m3  | 10,36<br>41,44     | 936        | 38 788            |                |

| Poř. Typ         | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra             | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|---------|---------------|
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 518*0,4*0,2                                                                                                                                                                             |     | 41,44              |            |         |               |
| 27               | SP  | 131Cp1020-106<br>Výplň odvodňovacích tratí vodou kamenivem hrubým drceným - frakce 22 až 32 mm                                                                                                       | m3  | 72,52              | 992        | 71 940  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 518*0,4*0,35                                                                                                                                                                            |     | 72,52              |            |         |               |
| 28               | SP  | 127Cc0140-002<br>Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy - hornina soudržná do 92% PS a nesoudržná sypká, relativní ulehlosti (d) do 0,8                                                 | m2  | 714,557            | 22         | 15 720  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 559,199+155,358                                                                                                                                                                         |     | 714,557            |            |         |               |
| 005.: Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
| 29               | SP  | 942Ff2040-006<br>Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou a lože z betonu prostého tř. C 12/15                                                                             | m   | 364,3              | 242        | 88 161  | 722 611       |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: obločky: 1,57*2*20<br>rovné; 259*2+5,5-<br>(13+3,2+15,95+17,5+8,7+6,6+18,4+6,2+3,1+1+10+7,9+9,25+16,4+37,45+9+3,6+11,85+9,4+10,7)+0,1*2*5+0,3*2+0,45*2<br>*5+0,55*2                     |     | 62,8<br>301,5      |            |         |               |
| 30               | H   | 942Ff2316-02<br>Obrubník SILNIČNÍ - LxBxH 1000x150x250 mm, barva přírodní, povrch hladký                                                                                                             | kus | 316,575            | 86         | 27 225  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: rovné; 259*2+5,5-<br>(13+3,2+15,95+17,5+8,7+6,6+18,4+6,2+3,1+1+10+7,9+9,25+16,4+37,45+9+3,6+11,85+9,4+10,7)+0,1*2*5+0,3*2+0,45*2<br>*5+0,55*2                                           |     | 301,5              |            |         |               |
| 31               | H   | 942Ff2001-07<br>Obrubník SILNIČNÍ H - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 250x780x150 mm, R 1 vnější                                                                                             | ks  | 80,0               | 268        | 21 440  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: obločky: 2*2*20<br>Osazení zhlonového obrubníku betonového - s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5                                             | m   | 80,0<br>514,0      | 222        | 114 108 |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 259*2,2,2-1,8<br>Obrubník CHODNÍKOVÝ - délka 1000 mm, šířka 100 mm, výška 250 mm, barva přírodní, povrch hladký                                                                         | kus | 514,0<br>524,28    | 78         | 40 894  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 364,3+514*0,3*0,3<br>Kladení betonové dlažby komunikací pozemních, z betonových vegetačních dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, plocha do 50 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm | m2  | 79,047<br>207,144  | 248        | 51 372  |               |
| Plný popis:      |     |                                                                                                                                                                                                      |     |                    |            |         |               |
|                  |     | Výkaz výměr: 258,93*2*0,4<br>Tvárnice vegetační VG - LxBxH 600x400x80 mm, barva přírodní šedá, spotřeba 4,2 ks/m2                                                                                    | kus | 207,144<br>887,405 | 56         | 49 695  |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                   | Kód              | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Výměra             | Jedn. cena | Cena              | Cen. soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| Výkaz výměr: 207,144*4,2                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 37.                                                                                                                                                                                                        | SUB X3           | Příplatek za vyplnění vegetačních dlaždic šterkem                                                                                                              | m2 | 870,005<br>207,144 | 70         | 14 500            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 38.                                                                                                                                                                                                        | SP 943F2002-012  | Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, skup. B, plocha přes 50 do 100 m2, lože kam. též. nebo drcené, tl. lože do 50 mm | m2 | 279,195            | 252        | 70 357            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| Výkaz výměr: vjezdů:<br>(11*1,1+1,2*1,1+13,95*1,1+15,5*1,1+6,7*1+4,6*1+16,4*0,95+4,2*0,95+1,1*0,95+9*0,95+5,9*0,95+7,25*1,3+14,4*1,45+35,45*1,45+7*1,45+1,6*1,45+9,85*1,45+7,4*1,5+8,7*1,5+20*3,14*1*0,75) |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 39.                                                                                                                                                                                                        | H 943F2664-04    | Dlažba betonová Čhla - základní kámen, LxBxH 200x100x80 mm, barva základní                                                                                     | m2 | 287,571            | 232        | 66 716            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 40.                                                                                                                                                                                                        | SP 943F2010-009  | Kladení dlažby komunikací, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. B, plocha do 50 m2, lože kam. též. nebo drcené, tl. lože do 40 mm   | m2 | 7,28               | 399        | 2 905             |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 41.                                                                                                                                                                                                        | H 943F2512-16    | Dlažba betonová CSB-ČHILA - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm                                                                                                | m2 | 7,28<br>7,644      | 154        | 1 177             |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 42.                                                                                                                                                                                                        | SP 941Cp1070-004 | Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 40 mm                                                                                                             | m2 | 493,619            | 40         | 285 783<br>19 745 |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| Výkaz výměr: 279,195+207,144+7,28                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 43.                                                                                                                                                                                                        | SP 941Cp1070-026 | Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                            | m2 | 493,619            | 159        | 78 485            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 44.                                                                                                                                                                                                        | SP 941Cp1070-026 | Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                            | m2 | 559,199            | 159        | 88 913            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| Výkaz výměr: 279,195+207,144+0,2*364,3                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 45.                                                                                                                                                                                                        | SP 941Cp1156-004 | Vyspravení podkladu se zhutněním - kamenivem hrubým drceným                                                                                                    | m3 | 559,199<br>43,5    | 1 189      | 51 722            |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| Výkaz výměr: 155,358*0,28                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 46.                                                                                                                                                                                                        | SP 566001261     | Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm                                                                                  | m2 | 155,358            | 302        | 46 918            |               |
| Plný popis: Vyspravení podkladu po překapech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a ztlutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm                                                     |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| Výkaz výměr: rozšíření; 250,93*0,3*2                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 47.                                                                                                                                                                                                        | SP 572243111     | Podbalení asfaltovým betonem ACO (AB)                                                                                                                          | t  | 148,438            | 3 910      | 580 393           |               |
| Plný popis: Provizorní vyspravení neupravených výtluků s odštěněním, zaplnění směsí a se zhutněním asfaltovým betonem                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |
| 48.                                                                                                                                                                                                        | SP 573211111     | Postřik živčinný spojovací z asfaltu v množství do 0,60 kg/m2                                                                                                  | m2 | 1 190,955          | 18         | 21 437            |               |
| Plný popis: Postřik živčinný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                |    |                    |            |                   |               |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                | Kód              | Popis                                                                                                                  | MJ     | Výměra    | Jedn. cena | Cena    | Cen. soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------|---------------|
| 49.                                                                                                                                                                                                     | SP 577154111     | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                           | m2     | 1 190,955 | 445        | 529 975 |               |
| Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. tl. po zhuštění tl. 60 mm                                    |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| Výkaz výměr: 258,93*4,5+1,6*6+1,8*5,85+4*1,5                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 1 190,955                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 0089: Ostatní konstrukce                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 50.                                                                                                                                                                                                     | SP 942Xh1010-006 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení poklopu                                                 | kus    | 14,0      | 1 880      | 26 320  | 41 020        |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 51.                                                                                                                                                                                                     | SP 942Xh1010-010 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | kus    | 14,0      | 1 050      | 14 700  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 009: Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 52.                                                                                                                                                                                                     | SUB VON00001     | Dopravně - inženýrské opatření - zřízení, pronájem, odstranění                                                         | soubor | 1,0       | 55 000     | 55 000  | 98 400        |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 53.                                                                                                                                                                                                     | SUB VON00012     | Příprava a provedení předepsaných zkoušek - zkoušky pro určení zhuštění pláně                                          | soubor | 4,0       | 1 600      | 6 400   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 54.                                                                                                                                                                                                     | SUB VON00004     | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby                                                   | soubor | 1,0       | 9 000      | 9 000   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 55.                                                                                                                                                                                                     | SUB VON00005     | Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zameření skutečného provedení stavby                              | soubor | 1,0       | 22 000     | 22 000  |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 56.                                                                                                                                                                                                     | SUB VON00018     | Zajištění vytyčení inženýrských sítí                                                                                   | soubor | 1,0       | 6 000      | 6 000   |               |
| Plný popis:                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 57.                                                                                                                                                                                                     | SP 919112212     | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu                              | m      | 230,0     | 48         | 11 040  | 112 168       |
| Plný popis: Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm                                                                                 |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 58.                                                                                                                                                                                                     | SP 919121212     | Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu                                    | m      | 230,0     | 139        | 31 970  | 31 970        |
| Plný popis: Určování dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 59.                                                                                                                                                                                                     | SP 919794441     | Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živiničných krytech pl do 2 m2                      | kus    | 39,0      | 1 744      | 68 016  |               |
| Plný popis: Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živiničných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2                             |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |
| 60.                                                                                                                                                                                                     | SP 919732211     | Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š15mm hl25mm s prořezáním                       | m2     | 11,2      | 102        | 1 142   |               |
| Plný popis: Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |        |           |            |         |               |

0096: Baurání konstrukcí

463 863



| Poř. Typ | Kód              | Popis                                                                                                                   | MJ | Výměra           | Jedn. cena       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 72.      | SP 941Ce0010-002 | Poplatek za skládku kameniva - bez příměsí                                                                              | t  | 239,16           | 105              |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 25 112           |
| 73.      | SP 941Ez0002-002 | Výkaz výměr: 47,244+165,715+26,201<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - betonového        | t  | 239,16<br>90,981 | 120              |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 10 918           |
| 74.      | SP 941Ez0002-006 | Výkaz výměr: 75,09+1,71+14,131<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z asfaltových povrchů | t  | 90,981<br>74,986 | 125              |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 9 373            |
|          |                  | Výkaz výměr: 74,986                                                                                                     |    |                  |                  |
| 75.      | SP 941Az0030-002 | 099 - Přesun hmot HSW<br>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - jakékoliv délky objektu                | t  | 1 411,438        | 137              |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 193 367          |
| 76.      | ON 04            | VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady<br>Mimořádná oprava                                                                   | %  | 1,4              | 37 051           |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 96 333<br>51 871 |
| 77.      | ON 07            | Zařízení staveniště                                                                                                     | %  | 1,2              | 37 051           |
|          |                  | <i>Plný popis:</i>                                                                                                      |    |                  | 44 461           |

pkoněho v

