DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 841/NBUK/033/2019

„II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje"

Část „Silnice II/437 Lhota – hranice kraje"
objekt „SO 102 – intravilán Obec Oprostovice

---

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Obec Oprostovice**
se sídlem Oprostovice 36, 753 54 Soběchleby
zastoupena: ve věcech smluvních starostou obce Karlem Dudíkem
zastoupena: ve věcech technických starostou obce Karlem Dudíkem
IČO: 00636452
Bankovní spojení: Komerční banka a.s
číslo účtu: 4230410257/0100
Tel: 26026831/0100

a

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc
Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 731 550 **e-mail**: vitezslav.bujnoch@strabag.com
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Přerov
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista

ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Jan Vavřík, vedoucí Provozní jednotky Přerov
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Jan Vavřík, č.aut. 29927, v seznamu ČKAIT pod číslem 1201756

1 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3.4. smlouvy o dílo na uzavření písemného dodatku.
2. Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací dle nového rozpočtu prací – viz.Příloha č.1.
3. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 2. následovně :

1. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní,** s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem – po úpravě dle Dodatku č.1 bez DPH	**1 079 121 ,15 Kč**
DPH 21%	**226 615,44 Kč**
Celková cena díla po úprave dle Dodatku č.1 a vč. DPH	**1 305 736,59 Kč**

2 Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2.1 Na zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice konaného dne 23.4.2019 na OÚ byl schválen návrh Dodatku č.1 usnesením č. 6 pod bodem 6 .

Přílohy:
č. 1 – Rozpočet – položkový soupis prací a dodávek

Za zhotovitele přezkoumal: Ing. Jan Vavřík

V Oprostovicích dne 29.4.2019
Za objednatele:

Obec Oprostovice
Karel Dudík
starosta

V Brně dne 29.4.2019
Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Ing. Jan Hýzl
prokurista

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hoza
prokurista

Obec OPROSTOVICE okres Přerov OPROSTOVICE

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7_1_1_3	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
R:	5	SO 102 - intravilán obec Oprostovice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**208 442,42**		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	33,50000	197,90	6 629,65	822-1	RTS 19/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		vjezdy : 67/2		33,50000				
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	98,50000	16,00	1 576,00	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		vjezdy : (67+63+67)/2		98,50000				
3	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	98,50000	50,40	4 964,40	822-1	RTS 19/ I
		(67+63+67)/2		98,50000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	980,00000	136,10	133 378,00	822-1	RTS 19/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	65,00000	83,30	5 414,50	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		tl. 8 cm : 63/2		31,50000				
		tl. 6 cm : 67/2		33,50000				
6	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	358,00000	7,90	2 828,20	823-1	RTS 19/ I
7	183403252R00	Obdělávání půdy válcením, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	358,00000	3,00	1 074,00	823-1	RTS 19/ I
8	182001113R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	358,00000	25,10	8 985,80	823-1	RTS 19/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
9	182301131R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	358,00000	29,90	10 704,20	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	35,80000	563,40	20 169,72	SPCM	RTS 19/ I
11	180402113R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	358,00000	31,50	11 277,00	823-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7_1_1_3	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
R:	5	SO 102 - intravilán obec Oprostovice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
12	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	8,95000	161,00	1 440,95	SPCM	RTS 19/ I
		358*0,025		8,95000				
Díl: 5		**Komunikace**				**414 731,60**		
13	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	33,50000	244,80	8 200,80	822-1	RTS 19/ I
		vjezdy : 67/2		33,50000				
14	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	33,50000	14,70	492,45	822-1	RTS 19/ I
15	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	33,50000	311,50	10 435,25	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		vjezdy : 67/2		33,50000				
16	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	33,50000	35,10	1 175,85	822-1	RTS 19/ I
		z asfaltu silničního						
17	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	98,50000	81,00	7 978,50	822-1	RTS 19/ I
		vyrovnávací vrstva pod dlažby a AC : (67+63+67)/2		98,50000				
18	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	67,00000	164,60	11 028,20	822-1	RTS 19/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
		Z výkresu Situace : 67		67,00000				
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	33,50000	328,90	11 018,15	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	31,50000	345,40	10 880,10	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
21	917862111R001	Osazení Žlab odvodňovací ACO V 500, dl.1000 mm,D400 s opěrou,lože z C 25/30, včetně mříží	m	7,00000	1 734,30	12 140,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7_1_1_3	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
R:	5	SO 102 - intravilán obec Oprostovice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	597092211RU21	Žlab odvodňovací ACO V 500 S, dl.1000 mm,D400, vnitřní šířka 500 mm, stavební výška 590 mm včetně litinové mřížě D 400	kus	7,00000	26 993,40	188 953,80		Vlastní
23	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	702,00000	137,50	96 525,00	SPCM	RTS 19/ I
24	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	76,00000	110,20	8 375,20	SPCM	RTS 19/ I
25	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	134,00000	116,70	15 637,80	SPCM	RTS 19/ I
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	20,00000	167,80	3 356,00	822-1	RTS 19/ I
		sjezdy : 20		20,00000				
27	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	40,00000	163,30	6 532,00	SPCM	RTS 19/ I
28	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	28,00000	392,90	11 001,20	SPCM	RTS 19/ I
29	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	28,00000	392,90	11 001,20	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**384 977,40**		
30	9178621111R0T0(	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	980,00000	385,30	377 594,00		Vlastní
31	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	67,00000	110,20	7 383,40	822-1	RTS 19/ I
		včetně spotřeby vody						
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**649,90**		
32	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	33,50000	19,40	649,90	822-1	RTS 19/ I
		povrchu živičného, betonového nebo dlážděného						
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**3 321,50**		
33	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	65,00000	51,10	3 321,50	822-1	RTS 19/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**61 724,57**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7_1_1_3	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
R:	5	SO 102 - intravilán obec Oprostovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	176,38000	94,10	16 597,36	822-1	RTS 19/ I
		7,71+168,67		176,38000				
35	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 587,42000	7,40	11 746,91	822-1	RTS 19/ I
		176,38*9		1 587,42000				
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	176,38000	12,50	2 204,75		RTS 19/ I
37	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	7,70500	281,70	2 170,50	801-3	RTS 19/ I
		33,5*0,1*2,3		7,70500				
38	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	168,67000	154,90	26 126,98	801-3	RTS 19/ I
		beton, kamenivo						
		98,5*0,1*2,2+980*0,15		168,67000				
39	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	31,79000	7,90	251,14	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
40	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	31,79000	22,70	721,63	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
41	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	7,71000	22,70	175,02	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
42	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	71,71000	7,90	566,51	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
43	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	11,44000	22,70	259,69	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
44	998224194R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	114,44000	7,90	904,08	822-1	RTS 19/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**5 273,76**		
45	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	176,38000	29,90	5 273,76	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7_1_1_3	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota – hranice kraje
R:	5	SO 102 - intravilán obec Oprostovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu						
		7,71+168,67		176,38000				
	Celkem					**1 079 121,15**		