

AKCE: VÝVOJOVÉ CENTRUM EA  
DATUM: 04/2019

OBRplan s.r.o.  
Polívkova 51, Olomouc 779 00  
IČ: 08029351  
DIČ: CZ08029351

OBR

plan

VÝPIS PSV

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY


STR

17

Z16

( 66,23bm - 1 SOUBOR)

SLUNOLAM



POPIS:  
PEVNÉ HLINÍKOVÉ SLUNOLAMY - VYLOŽENÍ 1,0m.  
KOTVENO PŘES ZATEPLENÍ TL. 150mm DO KERAMICKÉ  
ZDI TL. 300mm.  
BARVA DLE RAL  
DÉLKA POLE A POČET POLÍ DLE DODAVATELE.  
NATOČENÍ ŽALUZII 45°.

PŘED OBJEDNÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ZADANÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.  
POHLED NA VÝROBKU JE VŽDY Z EXTERIÉRU.