SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 2019-40

k provedení stavby:

„Chodník podél III/32838 na Vitiněves"

1. Objednatel:	**OBEC Nemyčeves**
Sídlo:	Adresa: Nemyčeves 78, 506 01 Jičín
IČ:	00271870
Jednající:	Mgr. Pavel Berný - starosta obce
Telefon:	+ 420 724 180 036
E-mail:	obec.nemyceves@seznam.cz

2. zhotovitel	IZOTRADE s.r.o.
se sídlem:	Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
zapsán v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136610
zastoupený:	Jiří Skala, jednatel společnosti
IČ:	28368509
DIČ:	CZ28368509
Číslo účtu:	5505772359/0800

(dále jen „zhotovitel")

takto:

I.
Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby:
Název stavby: **„Chodník podél III/32838 na Vitiněves"**
Místo stavby: Obec Nemyčeves
Zhotovitel projektu:

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: **„Chodník podél III/32838 na Vitiněves"** v rozsahu předané projektové zadávací dokumentace za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v projektové zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 – výkazu výměr a soupisu prací (vycházející ze zadávací dokumentace), která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Případné změny rozsahu předmětu plnění (smlouvy), určuje objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a právními předpisy.
4. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
5. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel písemně nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové

dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. V případě víceprací u položek ve výkazu neobsažených se použije ocenění položek dle aktuálního ceníku společnosti ÚRS Praha, a. s.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	994 018,10 Kč
DPH 21%	208 743,80 Kč
Celková cena včetně DPH	**1 202 761,90 Kč**

2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Cena provedených prací bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury – daňového dokladu, a to v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura včetně soupisu provedených prací včetně stavu čerpání položek bude dodána ve 3 vyhotoveních, kdy na soupise bude vždy uveden stupeň plnění položek vůči soutěžnímu rozpočtu.
4. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele. Zhotovitel může nabídnout pro objednatele výhodnější platební podmínky.
5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny, vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Součástí této smlouvy je platební kalendář s uvedením předpokládaného soupisu účtovaných prací a dodávek s uvedením výše účtované částky bez DPH a s příslušnou DPH v jednotlivých časových úsecích (měsících).
7. Veškeré faktury – daňové doklady - musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
8. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy.

IV.
Dodací podmínky a doba realizace

1. Doba plnění:

Zahájení:	5. 8. 2019
Dokončení díla:	30. 11. 2019

2. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.
3. Předání díla, části díla – objektu:
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu XY a dílo přebírá.

Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací překryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za hrubé porušení smlouvy.
5. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny TDI. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.

V.
Další povinnosti zhotovitele

1. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
2. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
3. Subdodavatelsky nelze zajistit více než 30% finančního objemu předmětu plnění veřejné zakázky.
4. Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně věcného a finančního plnění a tento seznam předložit do 3 dnů od chvíle, kdy k tomu bude objednatelem vyzván. K datu předání díla je požadováno předložení kompletního seznamu subdodavatelů. Předání seznamu je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. Porušení této povinnosti, překročení 30% limitu subdodávek, či uvedení nepravdivých údajů do seznamu subdodavatelů, je hrubým porušením smlouvy.

VI.
Zajištění závazku ze smlouvy o dílo

1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, tj. dílo, nebo jednotlivé etapy díla nebudou plnit svoji funkci ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-Kč jednorázově a 2.000,- Kč za každý den prodlení. Sankce 2.000,- Kč za každý den u vad a nedodělků nebránících užívání díla se uplatní až v případě, že tyto vady a nedodělky nebudou odstraněny ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu.
2. Pro případ prodlení s úhradou jakékoli pohledávky (vyjma smluvní pokuty) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové pohledávky, s jejímž plněním upadl do prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává.

VII.
Záruční podmínky

1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení stavby a její předání objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Minimální záruční doba činí 60 měsíců.

VIII.
Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil.
3. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke všem soudům České republiky a i ve vztahu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR prohlašují, že jim má být ve smyslu § 46a odst. 2 občanského soudního řádu doručováno na adresu, která je v rubrice této smlouvy uvedena jako jejich sídlo.

IX.
Ukončení smlouvy

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za hrubé.
2. Odstoupením zaniká smlouva k okamžiku odstoupení.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací

V Nemyčevsi dne 13. 8. 2019

Mgr. Pavel Berný
starosta obce Nemyčeves

OBEC NEMYČEVES
506 01 JIČÍN 1

Ve Sběři dne 9. 8. 2019

Jiří Skala, jednatel
IZOTRADE s.r.o.

DOPRAVNÍ STAVBY
IZO TRADE
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509

Aspe

Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **854/02 NEMYČEVES - chodník podél silnice III/32838 na Vitiněves**

Rozpočet: **854/02 NEMYČEVES - chodník podél silnice III/32838 na Vitiněves**

854/02	994 018,10

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**136 510,00**
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	218,600	350,00	76 510,00
			- odvoz na skládku zhotovitele stavby, kterou si zhotovitel sám zajistí *- chodníkové obruby betonové = 0,6 m3* *- kryt zpevněných ploch betonových = 0,5 m3* *- odkop pro spodní stavbu = 109 m3* *- čištění příkopů = 12,5 m3* *- okraj vozovky - 21 m3* *- hloubení rýh = 71 m3* *- frézování 4 m3* *celkem: 0,6 + 0,5 + 109 + 12,5 + 21 + 71 + 4 = 218,6 m3*				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			- vytyčení všech stávajících sítí včetně přípojek *- ověření výšek vedení sítí kopanými sondami 3x* *- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí* *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - posunutí označníku*				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	2,000	6 000,00	12 000,00
			- zaměření skutečného provedení stavby *- délka 200 = 2 HM*				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
			- dokumentace skutečného provedení stavby *- včetně digitálního zpracování na CD*				
5	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	15 000,00	15 000,00
			- vypracování oddělovacího geometrického plánu *- zaměření nové hranice chodníku* *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací* *1.hranice chodníku cca 2HM (viz situace)*				
6	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

			- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby - zřízení provizorního dosypání vjezdů, případně zajištění vstupu k nemovitostem, včetně odstranění - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací				
7	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			- provizorní dopravní značení - provizorní označení a ohrazení staveniště - usměrnění provozu vozidel, chodců a cyklist				
	1		**Zemní práce**				**204 817,60**
8	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,500	4 200,00	2 100,00
			- betonová plocha před domem na konci úseku - před vstupem - včetně odvozu na skládku zhotovitele - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací celkem: 1,8 x 1,2 = 2,16 m2 x 0,2 = 0,5 m3				
9	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	21,000	885,00	18 585,00
			- okraj vozovky v rozsahu dešťové kanalizace 70 x 0,6 = 42 m2 x 0,5 = 21 m3 - s odvozem na skládku zhotovitele				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,000	74,00	444,00
			- začátek úseku (km 0,250) v oblasti vjezdu - včetně betonového lože - odvoz na skládku zhotovitele - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - obruba v celkové délce 6m (6m x 0,1m2 = 0,6m3				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,000	4 230,00	16 920,00
			- frézování okraje vozvky v rozsahu dešťové kanalizace - 70 x 1,1 = 77 m2 x 0,05 = 4 m3 s odvozem na skládku zhotovitele				
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	113,000	545,00	61 585,00
			- odkop pro konstrukci navrženého chodníku (viz příčné řezy) - celkový objem výkopu 113 m3 dle tabulky kubatur, z toho se na stavbě využijí 4 m3 vhodného hlinitého materiálu na úpravu terénu za chodníkem - nezahrnuje výkopy pro šachty, vpusti, přípojky a kanalizační potrubí - odvoz na stavbě nevyužitého materiálu na skládku zhotovitele - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací celkem: 113 - 4 = 109 m3 na skládku zhotovitele				
13	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	12,500	168,00	2 100,00
			- pročištění stávajícího příkopu za výtokovým objektem z dešťové kanalizace dl. 50 m 0,25m3/m x 50 m = 12,5 m3 na skládku zhotovitele				

14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	71,000	695,00	49 345,00
			- odvoz na skládku zhotovitele *- hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci* *58 x 0,6 x 1,25 = 43,5 m3* *- přípojky od UV - DN 200: (1 + 28 + 1 + 1) = 31 m x 0,6 x 0,9 = 17 m3* *- výkop pro vpusti: 4 x (1 x 1 x 1,5) = 6 m3* *- výkop pro šachty: 3 x 1 x 1 x 1,5 = 4,5 m3* *celkem: 43,5 + 17 + 6 + 4,5 = 71 m3*			
15	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,000	224,00	896,00
			- úprava za obrubníkem - dosypání z vhodného materiálu z výkopu - 4 m3				
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,700	748,00	34 931,60
			- zásyp rýhy pro odvodnění - vhodný materiál z nákupu *- kanalizační potrubí DN 200 = 58 x 0,6 x 0,9 = 31,3 m3* *- přípojky od vpustí = 31 x 0,6 x 0,6 = 11,2 m3* *- okolo vpustí a šachet = 7 x 0,7 x 0,7 x 1,2 = 4,2 m3* *celkem = 31,3 + 11,2 + 4,2 = 46,7 m3*				
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	371,000	21,00	7 791,00
			- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací *- plocha úpravy okraje vozovky sil. III/32838 = 70 x 0,6 = 42 m2* *- nový chodník: 193 m (délka) x 1,7m(šířka včetně rozšíření pro obruby) = 329 m2* *celkem: 42 + 329 = 371 m2*				
18	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	220,000	14,00	3 080,00
			- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací *- úprava povrchu nově zřízeného tělesa chodníku a přilehlých ploch, včetně terénu stavbou poškozeného*				
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	220,000	32,00	7 040,00
			- osetí upravených ploch (viz 18130) *- celková plocha 220 m2*				
	2		**Základy**				**12 075,00**
20	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	345,000	35,00	12 075,00

			- použiti v případě neúnosné pláně - rozsah se upřesní při stavbě, dle skutečného stavu pláně - počítá se se 100% plochy chodníku - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací Geotextilie: - tkaná z polypropylenu s funkcí výztužnou, separační a filtrační - plošná hmotnost 280g/m2 - statický průraz 6kN - pevnost podélně i svisle 60,0kN/m (min) chodník šířky 1,7 m(včetně obrub), délky 193 m 193 m x 1,7 m = 329 m2 x 1,05 (překryv) = 345 m2				
	4	Vodorovné konstrukce				11 650,00
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	11 650,00	11 650,00
		- odláždění šikmého čela na výtoku z dešťové kanalizace - žulový kámen uložený do betonového lože - odláždění dna do vzdálenosti cca 1,5m od vyústění trouby DN 400 - celková tloušťka 0,20m celkem: 0,20 m x 5 m2 = 1 m3				
	5	Komunikace				355 965,50
22	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	4,000	2 285,00	9 140,00
		- zesílení chodníku v místech vjezdů na sousední pozemek - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - tloušťka konstrukce 0,10m - beton C8/10 1,4 x (4 + 6 + 5 + 5 + 5) = 35 m2 x 0,1 = 3,5 m3 x 1,1 = 4 m3				
23	56330A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	106,000	930,00	98 580,00
		- konstrukční vrstva chodníku (plocha 329 m2 včetně obrub) x 0,25 = 83 m3 (ŠDA 0/32) - doplnění nové konstrukce vozovky sil. III/32838 = 42 m2 x 0,2 = 8,4 m3 (ŠDA 0/32), 42 x 0,23 = 9,7 m3 (ŠDA 0/63) - materiál z nákupu ŠDA 0/32, pro konstrukci vozovky spodní vrstva ŠDA 0/63				
24	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	42,000	19,00	798,00
		- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - provedení dle technologického postupu - plocha v místě doplnění stávající asfaltové konstrukce k nové obrubě 42 m2				
25	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	5,000	9 880,00	49 400,00

			- konstrukční vrstva (okraj vozovky sil. III/32838) k nové obrubě *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací* *- provedení dle technologického postupu* *- celková plocha 42 m2 (nad kanalizací) + (190-70) x 0,1 (zbytek trasy) = 42 + 12 = 54 m2 + 72 x 0,5 (rozšíření o 0,5 m do vozovky u kanalizace) = 90 m2* *- tl. kce 0,05 m*				
26	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	4,500	8 755,00	39 397,50
			- konstrukční vrstva (okraj vozovky sil. III/32838) k nové obrubě *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací* *- provedení dle technologického postupu* *- celková plocha 54 m2* *- tl. kce 0,07m* *54 m2 x 0,07 = 3,8 m3 x 1,2 = 4,5 m3*				
27	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	268,000	443,00	118 724,00
			- zámková dlažba ze tří dlaždic 100/200, 200/300, 200/200 *- barva šedá* *- tl. dlaždic 0,06m* *- včetně DK 4/8* *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací* *- celková délka nového chodníku 193 m* *- šířka chodníku (bez obrub) = 1,40m* *- 4% uvažováno na prořez* *193 x 1,4 = 270 m2 + 2 m2 (před brankou na konci stavby) = 272 m2 - 14 = 258 m2 x*				
28	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z	M2	15,000	934,00	14 010,00
			- zámková dlažba pro nevidomé s výstupky (reliéfní, vizuálně kontrastní) *- dlažba musí splňovat - NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06* *- tloušťka 0,06m, šířka 0,40m* *- barva červená* *- včetně DK 4/8* *- využití na varovné pásy* *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací* *celková plocha varovných pásů: (5,2 + 7,2 + 6,2 + 6,2 + 6,2 + 3,6) x 0,4 = 14 m2 x*				
29	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	6,000	395,00	2 370,00
			- předláždění v nutném rozsahu - napojení nového chodníku na stávající (začátek úseku) *- zámková dlažba* *- včetně nového lože, očištění stávající dlažby*				
30	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	193,000	122,00	23 546,00

			- v místě napojení na stávající konstrukci vozovky III/32830 se spára vyplní stálepružnou asfaltovou zálivkou se zadrcením				
	8		**Potrubí**				**132 970,00**
31	87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	89,000	450,00	40 050,00
			- přípojky od uličních vpustí 1 + 28 + 1 + 1 = 31 m, stoka A = 58 m - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - včetně podsypu a obsypu tříděným pískem se zhutněním, uložením, napojení do šachet - DN 200, PEHD, SN10				
32	894846A		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	3,000	11 250,00	33 750,00
			- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - 3ks - včetně osazení poklopu - litinový - na 40 t				
33	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	10 550,00	31 650,00
			- zřízení nových uličních vpustí - V2, V3, V4 - 3 ks - kompletní provedení včetně všech souvisejích prací - včetně obsypu a umístění do správné výškové polohy - viz koordinační situace				
34	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	20 450,00	20 450,00
			vpust VO - 1 ks - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - viz koordinační situace				
35	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 575,00	3 150,00
			- vyrovnání do úrovně nových povrchů				
36	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	980,00	3 920,00
			- výšková úprava všech vrchních znaků inž.sítí do úrovně nových povrchů				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**140 030,00**
37	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	161,000	245,00	39 445,00
			- betonové obruby nového chodníku (tvoří vodicí linii + 0,06m) - 100/250/50 (d/v/š) - prvek musí plnit - NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06 - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dovoz, uložení, případné řezání atp.) - včetně lože C20/25 n xf3 (ČSN 736131)				
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	205,000	345,00	70 725,00

			- betonové silniční/chodníkové obruby nového chodníku *- 1000/250/150 (d/v/š)* *- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (dovoz, uložení, případné řezání atp.)* *- včetně lože C20/25 n xf3 (ČSN 736131)* *- celková délka 195 m x 1,05 = 205 m*				
39	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	193,000	110,00	21 230,00
			- rovné oříznutí okraje v místě budoucí spáry (napojení na stávající asf.vozovku sil. II/300)				
40	936313		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20	M3	1,000	2 630,00	2 630,00
			- případné drobné dobetonávky mezi obrubou a podezdívkou, dobetononávky ve				
41	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	3 000,000	2,00	6 000,00
			- očištění přilehlé komunikace III/32838 od nečistot stavbou vzniklých *- 1x v průběhu stavby, 1x na konci stavebních prací* *- plocha čištění 1500 m2* *2 x 1500 m2 = 3000 m2*				