

RP2.2

ROZVODNICE POD OMÍTKU

PROVEDENÍ: Z RZA, OCELOPLASTOVÁ S DVÍŘKY A ZÁMKEM 42 mod.
KRYTÍ: IP 30
TŘÍDA OCHRANY: II
VÝVODY: Z HORA I Z DOLA
BARVA: BÍLÁ


POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ


Vypracoval a kreslil:	Zodp. projektant:		
Vojtěch Zouhar	Vojtěch Zouhar		
Místo stavby: SNOVÍDKY			
Investor: OBEC SNOVÍDKY, Snovídky č. 1, 683 33 Nesovice		Čís. zakázky:	1/2020
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SNOVÍDKY		Stupeň dok.:	DPS
Objekt: ELEKTROINSTALACE NN		Datum:	3/2020
Obsah:		Formát:	4xA4
Schéma rozváděče RP2.2		Měřítko:	Výkres č.: 3



B3
4Bx10
Přívod z RP2.1
J 3x1.5 Rez



Číslo okruhu										
Kabel CYKY		Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9
Popis		Rez	3x2,5 zds. dlínka	3x2,5 zds. linka	3x2,5 zds.kuch. trouba	3x2,5 zds.kuch. myčka	3x2,5 zds.kuch. linka	3x2,5 zds.kuch. linka	Rez	Rez
Pi (kW)			0,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5



Číslo okruhu							
Kabel CYKY		Z1.11	Z1.12				
Popis		J 5x2,5 varná deska	J 5x2,5 vypalovací keram.pec				
Pi (kW)		7,5	7,5				