Popis stavebních prací

Stavba: Oplocení ZŠ Zlaté Hory - celé nové ze svařovaných panelů

Objednatel: Základní škola Zlaté Hory
Wolkerova 712
793 76 Zlaté Hory

Nové oplocení se svařovaného panelu s podhrabovou deskou (bourání oplocení podezdívkou)– 130m

- Geodetické vytýčení hranic pozemku pro oplocení
- Odřezání stávajícího rámového oplocení s odvozem do sběrny a výkupem
- Bourání stávající podezdívky, podrcení a odvoz na recyklační skládku
- Sejmutí ornice, výkop pro patky, terénní modelace, rozprostření ornice, osetí
- Betonové patky pro sloupky oplocení (branku)
- Nové oplocení se svařovaného panelu výšky 1730mm (oka200x50mm, drát 5mm, 3xprolis) sloupek 60x60mm síla stěny 1,5mm s pod hrabovou deskou délky 2500mm a výšky 300mm
- Branka včetně sloupků a zámku



Nové oplocení se svařovaného panelu s pod hrabovou deskou (od podezdívky po bránu) 90m

- Geodetické vytýčení hranic pozemku pro oplocení
- Mýcení porostu se štěpováním a odvoz
- Demontáž stávajícího oplocení s odvozem suti na skládku
- Sejmutí ornice, výkop pro patky, terénní modelace, rozprostření ornice, osetí
- Betonové patky pro sloupky oplocení (brány, branky)
- Nové oplocení se svařovaného panelu výšky 1730mm (oka200x50mm, drát 5mm, 3xprolis) sloupek 60x60mm síla stěny 1,5mm s pod hrabovou deskou délky 2500mm a výšky 300mm

- Branka a dvoukřídlová brána včetně sloupků a zámku
- Repasování stávající brány a nátěr syntetickou barvou



Nové oplocení se svařovaného panelu s pod hrabovou deskou (od brány po hřiště) 110m

- Geodetické vytýčení hranic pozemku pro oplocení
- Mýcení porostu se štěpováním a odvoz
- Demontáž stávajícího oplocení s odvozem suti na skládku
- Sejmutí ornice, výkop pro patky, terénní modelace, rozprostření ornice, osetí
- Betonové patky pro sloupky oplocení (brány, branky)
- Nové oplocení se svařovaného panelu výšky 1730mm (oka200x50mm, drát 5mm, 3xprolis) sloupek 60x60mm síla stěny 1,5mm s pod hrabovou deskou délky 2500mm a výšky 300mm
- Repasování stávající brány a nátěr syntetickou barvou



V Jeseníku 27.4.2022