


Řez A-A – stávající stav



STROP NAD SKLEPEM

- podlahová krytina dle místnosti (6–10 mm)
- CETRIS PD a PDB desky tl. 22 mm
- ISOVER TDPT tl. 20 mm
- nosné dřevěné hranoly 100 x 80 mm
- stávající zásyp
- stávající klenba

RAMENA SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ

- keramická dlažba na lepidlo 10 mm
- stupně z lehčeného betonu B 15
- ČSD Hurdis 1 do L profilů
- VPC omítka s nátěrem (např. HET klasik)

PODESTA DO POSLEDNÍHO PODLAŽÍ

- keramická dlažba na lepidlo 10 mm
- betonová mazanina B 15 tl. 56 mm
- lepenka A 330 H
- kročejová izolace Polystyrén PB 20 tl. 20 mm
- PZD desky tl. 100 mm
- VPC omítka s nátěrem (např. HET klasik)

RAMENA SCHODIŠTĚ DO I. A II. NP

- kamenné stupně
- VPC omítka s nátěrem

Vypracoval Ing. arch. Krupičková	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT II, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel.: 724 025 504	
Kreslil Ing. arch. Krupičková	<i>Krupičková</i>	<i>Kovandová</i>	formát	6x4
Investor Obec Vlastějovice, č.p. 4, 285 23 Vlastějovice			datum	11/2022
Akce Výměna oken na BD č.p. 52 ve Vlastějovicích			účel	DPS
S0 01 – Bytový dům			č. zakázky	P21222
Řez A-A – stáv. stav			č. kopie	
Obsah výkresu			archivní č.	
Měřítko			č. výkresu	
1:50				D1.04