

„Kanalizace a ČOV Písek“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

**zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dále jen zákon)**

„Kanalizace a ČOV Písek“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Obec Písek

se sídlem: Písek 51, 739 84 Písek

statutární zástupce: Věra Szkanderová, starostka obce

IČ: 00535982

Dodatečná informace č. 4

V souvislosti s vydanou dodatečnou informací č. 3 bude upravený výkaz výměr zveřejněn, během následujícího pracovního týdne – tedy ve 33. týdnu.

Dotaz č. 1:

TZ 02 Kanalizace

TZ 02_Stoky – Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1

Přehled délek a profilů stok, počet šachet a objektů na síti:

Dovoluji si Vás požádat o prověření výkazu výměr TZ 02_Stoky - Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1 pro dodávku a osazení betonových šachet DN 1000. V přehledu délek a profilů stok, počtu šachet a objektů na síti je uveden počet šachet DN 1000 – 36,00 kusů. V tabulce výpisu šachet je rozdílný počet den, skruží, poklopů apod. oproti výkazu výměr. Dovoluji si Vás požádat o prověření a případné vyjasnění.

Odpověď č. 1:

Bude doplněno do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

TZ 02 Kanalizace

TZ 02_Stoky – Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1

V TZ je uvedeno:

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Obnažená kabelová vedení budou před zásypem umístěna do dělených plastových chrániček nebo betonových žlabovek.

V položkovém rozpočtu daného objektu (TZ 02_Stoky - Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1) není obsažena položka pro ruční výkop a ani pro kabelové chráničky, případně žlabovky. Žádáme o doplnění, případně vysvětlení.

Odpověď č. 2:

Bude doplněno do výkazu výměr.

„Kanalizace a ČOV Písek“

Dotaz č. 3:

TZ 02 Kanalizace

TZ 02_Stoky – Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1

V TZ je uvedeno:

Během stavby bude na vytipovaných úsecích důsledně prováděn monitoring vlivu stavby na okolní objekty, včetně sledování hladiny a kvality pitné vody ve studních.

V položkovém rozpočtu daného objektu (TZ 02_Stoky - Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1) není obsažena položka pro monitoring studní, ani počet kolika studní se to týká, případně prosíme o uvedení četnosti kontroly. Žádáme o doplnění, případně vysvětlení.

Odpověď č. 3:

Bude doplněno do výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

TZ 02 Kanalizace

TZ 02_Stoky – Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1

Mikropilotové zajištění

U daného objektu (TZ 02 Stoky - Stoky D1, D2, D, B2a.1, B2a.1.1) je navrženo zajištění objektů mikropilotovou stěnou. V položkovém rozpočtu chybí položky: vrty pro mikropiloty, položka na vyplnění mikropiloty cementovou zálivkou pevnosti 25 MPa.

Dále se domníváme, že je i chybný počet kusů hlav mikropilot u pol.

41	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 80 do 105 mm	kus	13,000	
	VV		"Objekt č.p. 50:"13		13,000	
42	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,244	

Celkem je 27 kusů mikropilot, přepokládáme, že by měla být hlava na každé mikropiloty. Prosíme o prověření a případné objasnění.

Odpověď č. 4:

Bude doplněno do výkazu výměr.

Zadavatel touto dodatečnou informací dopřesňuje znění zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává v tuto chvíli nezměněna a končí dne:

17.08.2023 v 10:00 hodin.

Písek, dne 10.08.2023

.....
ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o.