

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

„Výstavba cyklostezky Vroutek – Podbořany“

Dotaz 1 : Může zadavatel vysvětlit rozdíl mezi položkami soupisu prací SO 02 číslo 146 a 147 ?
Montáž zámečnických konstrukcí v položce 146 má hmotnost 7.509 kg, dodání zábradlí v položce 147 hmotnost 339,261 kg

Odpověď:

Bylo upraveno viz předešlé dotazy – vysvětlení číslo 1

Dotaz 2 : Položka soupisu prací SO 02 číslo "Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 200" je určena pro případnou sanaci podloží.

Dle názoru dodavatele není v soupise prací uvažováno s odkopem, odvozem ani uložením výkopku nevhodné zeminy z plochy případné sanace.

Doplní zadavatel soupis prací i o kubaturu zemní práce nutných pro tuto sanaci ?

Odpověď:

Nebyly provedeny zkoušky podloží pro zjištění parametrů zemin, proto byly sanační štěrky přidány jako rezerva, pro případ, že zkoušky podloží vyjdou negativně. Viz znění z PD: „Tato podkladní vrstva bude zřízena v případě, kdy stávající podloží nebude mít potřebnou únosnost, o použití této podkladní vrstvy bude rozhodnuto v průběhu stavby na základě výsledků zatěžovacích zkoušek. A dále : Po odstranění stávající konstrukce a zeminy na tl. nové skladby cyklostezky budou provedeny zatěžovací zkoušky podloží pro vyhodnocení stávajícího podloží. V případě existence nevyhovujících podkladních vrstev bude další postup konzultován s projektantem a přivolaným geologem“

V tento moment by došlo zřejmě ke zbytečnému navýšení finančních prostředků akce, neboť se jedná pouze o předpoklad. V případě, že výsledky únosnosti podloží budou v normových hodnotách, nebo v hodnotách předepsaných PD, budou se štěrky odečítat. V opačném případě se přičte pouze dodatečná skrývka. Zadavatel je s tímto řešením obeznámen.

Dotaz 3 :

Soupis prací neobsahuje dle názoru dodavatele položky rozprostření ornice.

Doplní zadavatel položky těchto prací ?

Odpověď: Je počítáno s naložením, odvozem a uložením ornice do vzdálenosti 3000 m, viz PD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Suť
SO 01: Parkoviště - neuznatelné náklady					22,361
3.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	9,1	1,866
65.	938902111	Čištění příkopů komunikací .. objem nánosů do 0,15 m3/m	m	45,0	4,365
67.	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	16,46	16,131
68.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,7	-
70.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,7	-
71.	997221845	Poplatek za uložení (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	19,7	-
SO 02: Cyklostezka - uznatelné náklady					8,730
133.	938902111	Čištění příkopů komunikací .. objem nánosů do 0,15 m3/m	m	90,0	8,730
136.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,5	-
138.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,5	-
139.	997221845	Poplatek za uložení (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,5	-
SO 03: Cyklostezka - neuznatelné náklady					8,730
180.	938902111	Čištění příkopů komunikací .. objem nánosů do 0,15 m3/m	m	90,0	8,730

V položkovém rozpočtu (sopisu prací) chybí položky „poplatek (skládkovné)“ za uložení suti z položek: Vytrhání obrub, Čištění příkopů a Bourání trubního propustku.

Položka Poplatek za uložení (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 do soupisu prací nepatří, jelikož podle projektu a soupisu prací asfaltový odpad nevzniká.

Dotaz 1: Doplní zadavatel do soupisu prací položky (poplatky za skládku) tak, aby byli v souladu s bouracími pracemi?

Likvidace suti je počítána jako asfalt, asfaltová suť je dražší než betonová, dávám z vlastních zkušeností, kdy při vytrhávání obrubníků byly tyto vytrhány z asfaltu a různých materiálů.

Položky soupisu prací:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02: Cyklostezka - uznatelné náklady				
P767: Konstrukce zámečnické				
146.	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	7 509,0
Výkaz výměr: počítáno 5% na sváry a pomocný materiál				
"pole zábradlí 2,5 m"				
52*73 "zábradlí délky 130m"				
40*73 "zábradlí délky 100m"				
1*73 "zábradlí délky 2,5 u chodníku bude kotveno na chemické kotvy ne do patky"				
"pole zábradlí 3,6 m"				
8*90 "zábradlí u propustků a odpočívadla"				
Součet				
7509; výměra položky				
147.	555767002	Zábradlí včetně povrchové úpravy FeZn a dvakrát nátěr	kg	339,261
Výkaz výměr: pole zábradlí 3,6 m				
339,261; výměra položky				

Položka soupisu prací č 147 (dodávka zábradlí) má nesprávnou výměru.

Dotaz 2: Opraví zadavatel výměru u položky č. 147?

Odpověď:

Bylo upraveno viz předešlé dotazy – vysvětlení číslo 1

Zpracoval dne 14.10.2019, Ing. Břetislav Sedláček